

工事番号 第6009号

設計書番号 508-030-0178

新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

実施 設計書

八戸市大字 是川 地内

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 95 m		
	掘削工		
	1 式		
設計額	49,082,000 円 (内消費税 4,462,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		26,523,444		
河川土工							
		式	1		24,605,586		
掘削工							
		式	1		3,853,046		
掘削							内 1号
		m3	4,300		1,613,560		
土砂等運搬							内 2号
		m3	4,280		2,239,486		
残土処理工							
		式	1		20,752,540		
積込							内 3号
		m3	4,300		1,178,200		
土砂等運搬							内 4号
		m3	4,670		14,909,340		
建設発生土処分							内 5号
		m3	4,670		4,665,000		
仮設工							
		式	1		1,917,858		
工事用道路工							
		式	1		1,785,597		
工事用坂路							内 6号
		式	1		1,785,597		
仮締切工							
		式	1		132,261		

設計内訳書（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう							内 7号
		式	1		132,261		
直接工事費							
		式	1		26,523,444		
共通仮設							
		式	1		2,546,000		
共通仮設費							
		式	1		315,000		
役務費							
		式	1		23,000		
借地料							内 8号
		式	1		23,000		
現場環境改善費							
		式	1		292,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		292,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,231,000		
純工事費							
		式	1		29,069,444		
現場管理費							
		式	1		8,920,000		
工事原価							
		式	1		37,989,444		
一般管理費等							
		式	1		6,630,556		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		26, 523, 444	直接工事費	26, 523, 444	
非対象額計（－）		4, 666, 440			
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		4, 666, 440	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	21, 857, 004	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 34%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 34%		0. 00%	
	計上額	292, 000		0	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	23,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	23,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,546,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	29,069,444	単独（追加工事）直接工事費	26,523,444	単独（追加工事）共通仮設費	2,546,000
非対象額計（－）	3,870,737				
管理費区分 2, 7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	3,870,737		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,198,707	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	24,403,004		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.87%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02	35.40%		0.00%		
計上額	8,920,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	37,989,444				
純工事費	29,069,444	現場管理費	8,920,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		3,870,737			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		3,870,737		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	34,118,707	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,323,004		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.42%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.42%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	34,118,707		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等		6,630,556			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,523,444
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,523,444
	共通仮設費 (率分)	22,652,707	9.85	2,231,000
	役務費			23,000
現場環境改善費対象工事費				26,523,444
	現場環境改善費 (率分)	21,857,004	1.34	292,000
現場管理費対象純工事費				29,069,444
	現場管理費	25,198,707	35.40	8,920,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,989,444
	一般管理費等	34,118,707	19.42	6,630,556
	業務委託費			0
工事価格				44,620,000
消費税等相当額				4,462,000
工事費計				49,082,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	4, 280	377	1, 613, 560		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					1, 613, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 100以下	m3	4, 282	523	2, 239, 486		単 1号 02-01-06 管理費区分 : 0
合計					2, 239, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	4, 300	274	1, 178, 200		管理費区分 : 0
合計					1, 178, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2						02-01-02
CB210110	2. 5km以下	m3	4, 665	3, 196	14, 909, 340		管理費区分 : 0
合計					14, 909, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設発生土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01001		m3	4, 665	1, 000	4, 665, 000		管理費区分：T
合計					4, 665, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用坂路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	363	268	97, 284		管理費区分：0
購入土							単 2号
		m3	363	3, 391	1, 230, 933		管理費区分：0
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	363	1, 260	457, 380		管理費区分：0
合計					1, 785, 597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 3号 02-05-10
WB252730		袋	20	5, 390	107, 800		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	20	1, 146	22, 920		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 03	3, 386	101		管理費区分 : 0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*01002		t	0. 03	48, 000	1, 440		管理費区分 : T
合計					132, 261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	23千円						単 5号 01-02-02
WB010220		式	1		23,000		管理費区分 : 0
合計					23,000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	523	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 6号 02-01-06		
WK210340			日	0. 532	98, 430	52, 364			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		6			
合 計						52, 370			
単 価						523	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	3, 391	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
山土 ルース [※] 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005					100×1. 33 管理費区分：0		
			m3	133	2, 550	339, 150			
合 計							339, 150		
単 価							円／m3 3, 391		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 570	10, 751	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
R0101			人	0. 294	31, 010	9, 116	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
R0102			人	0. 294	22, 870	6, 723	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 Φ110×高108cm		Y000561101001						
Y000561101001			袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホ(クローラ型) 運転		WK250500					単 7号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 580	16, 046	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
ZS8000004			式	1		264	管理費区分 : 0	
合計						53, 900		
単価						5, 390	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 570	3, 181	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	31, 010	2, 697	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 8号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 950	5, 563	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 460		
単価						1, 146	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010220	借地料(一式入力)	23千円	単位	式	単位数量	1	単価	23, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		23, 000	管理費区分 : 0	
合計						23, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	133	154	20, 482	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						98, 430		
単価						98, 430	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	154	9, 702	管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	154	15, 554	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						63, 950		
単価						63, 950	円/日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		26,523,444	オプション入力	
河川土工 (0002)	式	1		24,605,586	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		3,853,046	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	4,300		1,613,560	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	4,280	377	1,613,560	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホリ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.148		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.837		154.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	18.993		71.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.022		0.13	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005)	m3	4,280		2,239,486	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	4,282	523	2,239,486	WB211810 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工数量 J02 積込機種・規格 J03 運搬距離(m)		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 100以下			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土処理工 (0006)	式	1		20,752,540	オブション入力 工種 01:河川工事	
積込 (0007)	m3	4,300		1,178,200	オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルーズ)	m3	4,300	274	1,178,200	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.761		114.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	18.515		50.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬 (0008)	m3	4,670		14,909,340	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	4,665	3,196	14,909,340	CB210110 2742.6 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.08 単 2026.08
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.716			1,301	M000301005
標準構成比			44.67			管理費区分 0
標準単価			20,847			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			21,400			単価地区 八戸市(旧八戸市)
供用日当りの損耗品費			747			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	45.003			1,438	R0115
標準構成比			40.44			管理費区分 0
標準単価			23,600			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			30,600			単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	14.261			455.7	Z006702002
標準構成比			14.89			管理費区分 0
標準単価			138			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			154			単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.02			1.3	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土処分 (0009)	m3	4,670		4,665,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	4,665	1,000	4,665,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0010)	式	1		1,917,858	オプション入力
工事用道路工 (0011)	式	1		1,785,597	オプション入力 工種 01:河川工事
工事用坂路 (0012)	式	1		1,785,597	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	363	268	97,284	CB210510 240.29	
J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分 0	
J02 施工数量		20,000m3未満			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 障害の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	10.943		29.37	L001005006	
標準構成比			10.87		管理費区分 0	
標準単価			6,010		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			6,760		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.917		15.88	L001071001	
標準構成比			6.44		管理費区分 0	
標準単価			11,200		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			11,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	51.118		137.2	R0114	
標準構成比			46.57		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			35,440		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	17.038		45.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.14 25,400 22,870			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	14.963		40.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.98 138 154			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.021		0.16	管理費区分 0	
購入土	m3	363	3,391	1,230,933	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土						
ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	133	2,550	339,150	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
掘削		m3	363	1,260	457,380	CB210100	1311.8		
						管理費区分	0		
J01 土質			土砂			歩	2026.08	単	2026.08
J02 施工方法			片切掘削			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]		%	10.404		131	M000202090			
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3						管理費区分	0		
標準構成比				9.34		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				20,100		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				21,500		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	70.831		891.9	R0102			
標準構成比				75.52		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				22,870		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	12.794		161.1	R0114			
標準構成比				10.02		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				35,440		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	5.952	5.12	74.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		1.05	管理費区分 0	
仮締切工 (0013)	式	1		132,261	オプション入力 工種 01:河川工事	
土のう (0014)	式	1		132,261	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
大型土のう工	袋	20	5,390	107,800	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		流用土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					単価補正	
	袋	20	1,146	22,920	WB252730	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 2949.4	
	t	0.03	3,386	101	管理費区分 0	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t					M000302010	
	%	12.855		435.2	管理費区分 0	
標準構成比			13.79		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			7,690		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	
	%	45.017		1,524	管理費区分 0	
標準構成比			42.15		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	39.375		1,333	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 31,010		
軽油	%	2.732		92.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 154		
諸雑費	%	0.021		1.32	管理費区分 0
処分費(廃プラ)	t	0.03	48,000	1,440	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		26,523,444	
共通仮設 (0016)	式	1		2,546,000	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0017)	式	1		315,000	
役務費 (0018)	式	1		23,000	工種 99:
借地料 (0019)	式	1		23,000	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料 借地料(一式入力)					
借地料(一式入力)	式	1		23,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円) 23千円					
現場環境改善費 (0020)	式	1		292,000	
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1		292,000	
市街地補正 市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0022)	式	1		2,231,000	
主たる工種 01:河川工事 施工地域等補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0					

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0023)	式	1		29,069,444	
現場管理費 (0024)	式	1		8,920,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		37,989,444	
一般管理費等 (0026)	式	1		6,630,556	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		44,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		4,462,000	
工事費計 (0029)	式	1		49,082,000	

入力データリスト（本01）

工事名	新井田川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	