誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

基幹水利施設管理事業
相坂川左岸地区
相基幹第44号工事
上農水（整工）第34号

# 積　　算　　書

（当初）

**本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。**

上北農林水産事務所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 上北農林水産事務所 |
| 事業名 | 基幹水利施設管理事業 |
| 地区名 | 相坂川左岸地区 |
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |
| 施工場所 | 十和田市東一番町地内 |
| | |
| 工事番号 | 上農水(整工)第34号 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 青森（県基準） |
| 地区区分 | 十和田 |
| | |
| 工期 | 契約締結日の翌日～令和9年3月26日 |
| 積算体系年月 | 令和８年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年８月―A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和７年２０号―A |
| 電力会社名 | 東北電力 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | 17,248,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | 15,680,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 1,568,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | 相基幹第44号工事 | | | | | |
| 1 | ゲート塗装工 | | 1.000 | 式 | | |

SK05B

| | |
|---|---|
| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 施設機械設備製作据付工事 |
| 工種区分 | 小形水門設備製作据付工事 |
| 工種体系区分 | 小形水門設備製作据付工事 |
| 工事工種体系年番号 | 令和７年９９号［１号］ |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 豪雪補正 | １０％ |
| 施工地域区分(H31迄) | 補正なし |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 工事価格 | | | 15,680,000 | |
| 2 ・工事原価 | | | 12,482,000 | |
| | | | | |
| 3 純製作費 | | | 0 | |
| | | | | |
| 4 ・・据付工事原価 | | | 12,138,000 | |
| 5 純工事費 | | | 10,060,000 | |
| 6 ・・・直接工事費 | 1.000 | 式 | 4,810,000 | |
| 7 ・・・間接工事費 | | | 7,328,000 | |
| 8 ・・・・共通仮設費 | | | 5,250,000 | |
| 9 ・・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| (6+18-20-21)×((標準値*N035)*N030) | | | | |
| 4,533,000×((18.490*1.000)*1.000) | 18.490 | % | 838,000 | |
| 10 ・・・・・準備費 | 1.000 | 式 | 1,227,000 | |
| 11 ・・・・・安全費 | 1.000 | 式 | 3,185,000 | |
| 12 ・・・・現場管理費 | | | | |
| (6+8-20)×((標準値*N035)*N030+N032) | | | | |
| 10,060,000×((20.660*1.000)*1.000+0.000) | 20.660 | % | 2,078,000 | |
| | | | | |
| 13 ・・設計技術費 | | | | |
| (6+7-17-18-19)×標準値 | | | | |
| 12,098,000×2.840 | 2.840 | % | 344,000 | |
| 14 ・一般管理費等 | | | | |
| (6+7+13-20)×(標準値*N002+保証費率) | | | | |
| 12,482,000×(25.600*1.000＋0.04)=3,200,000 | 25.640 | % | 3,198,000 | |
| 15 ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| 16 機器単体費 | | | 0 | |
| 17 処分費等（直接工事費の内数） | | | 40,000 | |
| 18 処分費(準備費の内数) | | | 0 | |
| 19 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| 20 処分費等(率対象外) | | | 0 | |
| 21 共通仮設費算定控除額 | | | 277,000 | |
| | | | | |
| 22 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| (4)×標準値 | | | | |
| 12,138,000×1.490 | 1.490 | % | 181,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費内訳 | | | 4,810,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費 | 1.000 | 式 | 4,810,000 | |
| | | | | |
| ・自動水位調節ゲート塗装工 | 1.000 | 式 | 4,810,000 | |
| ・・湿式塗膜剥離剤工 | 1.000 | 式 | 2,265,000 | |
| ・・・ 湿式塗膜剥離剤工 | 1.000 | 式 | 2,224,000 | |
| ・・・ 産業廃棄物処理工 | 1.000 | 式 | 41,000 | |
| ・・塗替塗装工 | 1.000 | 式 | 2,545,000 | |
| ・・・ 塗替塗装工 | 1.000 | 式 | 2,545,000 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備費内訳 | | | 1,227,000 | |
| | | | | |
| 準備費 | 1.000 | 式 | 1,227,000 | |
| | | | | |
| ・準備工 | 1.000 | 式 | 395,000 | |
| ・・準備工 | 1.000 | 式 | 395,000 | |
| ・・・ 塗膜溶出試験<br>鉛・クロム・PCB | 1.000 | 式 | 40,000 | |
| ・・・ 塗膜剥離試験 | 1.000 | 式 | 355,000 | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | 832,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | 832,000 | |
| ・・・ 足場工 | 1.000 | 式 | 176,000 | |
| ・・・ 仮囲工 | 1.000 | 式 | 656,000 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 安全費内訳 | | | 3,185,000 | |
| | | | | |
| 安全費 | 1.000 | 式 | 3,185,000 | |
| | | | | |
| ・安全対策工 | 1.000 | 式 | 3,185,000 | |
| ・・安全対策工 | 1.000 | 式 | 3,185,000 | |
| ・・・ クリーンルーム | 1.000 | 式 | 503,000 | |
| ・・・ エアシャワー | 1.000 | 式 | 454,000 | |
| ・・・ 粉塵専用掃除機 | 1.000 | 式 | 189,000 | |
| ・・・ 負圧集塵装置 | 1.000 | 式 | 277,000 | |
| ・・・ 機材納入・引取 | 1.000 | 式 | 741,000 | |
| ・・・ 呼吸用保護・化学防護服・防護手袋・シューズカバー | 1.000 | 式 | 1,021,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | 4,810,000 | |
| ・自動水位調節ゲート塗装工 | 1.000 | 式 | | 4,810,000 | |
| ・・湿式塗膜剥離剤工 | 1.000 | 式 | | 2,265,000 | |
| ・・・ 湿式塗膜剥離剤工 | 1.000 | 式 | 2,224,000 | 2,224,000 | 1 式当たり |
| T00001　清掃・水洗い | 109.500 | ㎡ | 285 | 31,208 | 歩A・単A<br>T単　1号 |
| T00002　塗膜除去<br>塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 | 109.500 | ㎡ | 17,159 | 1,878,911 | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| T00003　廃材の回収・積込 | 109.500 | ㎡ | 2,862 | 313,389 | 歩A・単A<br>T単　3号 |
| 合　計 | | | | 2,223,508 | |
| | | | | | |
| ・・・ 産業廃棄物処理工 | 1.000 | 式 | 41,000 | 41,000 | 1 式当たり |
| S19003　輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 | 0.200 | ton | 4,990 | 998 | 歩A・単A<br>S単　6号 |
| S02123　鉛含有剥離塗膜 | 0.200 | ton | 200,000 | 40,000 | 歩A・単A<br>S単　5号 |
| 合　計 | | | | 40,998 | |
| | | | | | |
| ・・塗替塗装工 | 1.000 | 式 | | 2,545,000 | |
| ・・・ 塗替塗装工 | 1.000 | 式 | 2,545,000 | 2,545,000 | 1 式当たり |
| T00004　塗装塗替え（常時水中部） | 55.800 | ㎡ | 22,307 | 1,244,731 | 歩A・単A<br>T単　4号 |
| T00005　塗装塗替え（屋外大気部） | 53.700 | ㎡ | 24,208 | 1,299,970 | 歩A・単A<br>T単　5号 |
| 合　計 | | | | 2,544,701 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備費 | | | | 1,227,000 | |
| ・準備工 | 1.000 | 式 | | 395,000 | |
| ・・準備工 | 1.000 | 式 | | 395,000 | |
| ・・・ 塗膜溶出試験<br>鉛・クロム・PCB | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000 | 1 式当たり |
| P96024 塗膜溶出試験<br>鉛・クロム・PCB | 1.000 | 検体 | 40,410 | 40,410 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 40,410 | |
| | | | | | |
| ・・・ 塗膜剥離試験 | 1.000 | 式 | 355,000 | 355,000 | 1 式当たり |
| P96025 塗膜剥離試験 | 1.000 | 回 | 354,810 | 354,810 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 354,810 | |
| | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | 832,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | 832,000 | |
| ・・・ 足場工 | 1.000 | 式 | 176,000 | 176,000 | 1 式当たり |
| SPH501 足場設置・撤去<br>単管足場,安全ネットなし | 37.400 | 掛㎡ | 4,712 | 176,229 | 歩A・単A<br>S単　9号 |
| 合　計 | | | | 176,229 | |
| | | | | | |
| ・・・ 仮囲工 | 1.000 | 式 | 656,000 | 656,000 | 1 式当たり |
| T00006 仮囲い設置・撤去<br>Pタイプ | 135.300 | ㎡ | 1,584 | 214,315 | 歩A・単A<br>T単　6号 |
| P96022 仮囲仮設材<br>仮設材共用月数：1カ月、仮囲い面積：135.3m2 | 1.000 | 式 | 40,860 | 40,860 | 歩A・単A |
| S43030 防護工(板張)<br>片側朝顔,1月 | 172.700 | ㎡ | 1,534 | 264,922 | 歩A・単A<br>S単　7号 |
| S43031 防護工(シート張)<br>ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,鋼橋塗装,片側朝顔,1月 | 172.500 | ㎡ | 397 | 68,483 | 歩A・単A<br>S単　8号 |
| P96020 湿式塗膜剥離剤工用養生シート敷設・撤去工 | 37.400 | ㎡ | 1,810 | 67,694 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 656,274 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全費 | | | | 3,185,000 | |
| ・安全対策工 | 1.000 | 式 | | 3,185,000 | |
| ・・安全対策工 | 1.000 | 式 | | 3,185,000 | |
| ・・・ クリーンルーム | 1.000 | 式 | 503,000 | 503,000 | 1 式当たり |
| P96004　クリーンルーム<br>2,350×5,700 | 1.000 | 棟 | 165,502 | 165,502 | 歩A・単A |
| P96005　クリーンルーム納入・引取 | 1.000 | 回 | 337,340 | 337,340 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 502,842 | |
| | | | | | |
| ・・・ エアシャワー | 1.000 | 式 | 454,000 | 454,000 | 1 式当たり |
| P96006　エアシャワー<br>9.0m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | 1.000 | 台 | 357,530 | 357,530 | 歩A・単A |
| P96007　プレフィルター<br>エアシャワー用 | 1.000 | 枚 | 3,438 | 3,438 | 歩A・単A |
| P96008　HEPAフィルター<br>エアシャワー用 | 1.000 | 枚 | 93,048 | 93,048 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 454,016 | |
| | | | | | |
| ・・・ 粉塵専用掃除機 | 1.000 | 式 | 189,000 | 189,000 | 1 式当たり |
| P96009　粉塵専用掃除機<br>26L、期間：10日間、基本料・サポート料込 | 1.000 | 台 | 117,322 | 117,322 | 歩A・単A |
| P96010　環境FESフィルターバック<br>粉塵掃除機用 | 1.000 | 枚 | 3,438 | 3,438 | 歩A・単A |
| P96011　HEPAフィルター<br>粉塵掃除機用 | 1.000 | 枚 | 67,764 | 67,764 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 188,524 | |
| | | | | | |
| ・・・ 負圧集塵装置 | 1.000 | 式 | 277,000 | 277,000 | 1 式当たり |
| P96012　負圧集塵装置<br>5.7m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | 1.000 | 台 | 174,188 | 174,188 | 歩A・単A |
| P96013　1次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | 1.000 | 枚 | 860 | 860 | 歩A・単A |
| P96014　2次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | 1.000 | 枚 | 860 | 860 | 歩A・単A |
| P96015　HEPAフィルター<br>負圧集塵装置用 | 1.000 | 枚 | 101,140 | 101,140 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 277,048 | |
| | | | | | |
| ・・・ 機材納入・引取 | 1.000 | 式 | 741,000 | 741,000 | 1 式当たり |
| P96016　機材納入・引取<br>エアシャワー、粉塵専用掃除機、負圧集塵装置分 | 1.000 | 回 | 741,340 | 741,340 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 741,340 | |
| | | | | | |
| ・・・ 呼吸用保護・化学防護服・防護手袋・シューズカバー | 1.000 | 式 | 1,021,000 | 1,021,000 | 1 式当たり |
| P96026　電動ファン付呼吸用保護具 | 6.000 | 個 | 105,956 | 635,736 | 歩A・単A |
| P96027　呼吸用保護具用フィルター | 71.000 | 個 | 2,468 | 175,228 | 歩A・単A |
| P96017　使い捨て化学防護服 | 71.000 | 個 | 1,872 | 132,912 | 歩A・単A |
| P96018　防護手袋 | 71.000 | 組 | 608 | 43,168 | 歩A・単A |
| P96019　シューズカバー | 71.000 | 組 | 476 | 33,796 | 歩A・単A |
| 合　計 | | | | 1,020,840 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 22,200 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 橋りょう世話役 | | | | | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 45,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | | 人 | 41,200 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 35,500 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 鉛含有剥離塗膜 | | | | | |
| | 鉛含有剥離塗膜 | | ton | 200,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | | | | | |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 | | ton | 4,990 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S43030 | 防護工(板張) | | | | | |
| | 防護工(板張)<br>片側朝顔,1月 | | ㎡ | 1,534 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S43031 | 防護工(シート張) | | | | | |
| | 防護工(シート張)<br>ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,鋼橋塗装,片側朝顔,1月 | | ㎡ | 397 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| SPH501 | 足場設置・撤去 | | | | | |
| | 足場設置・撤去<br>単管足場,安全ネットなし | | 掛㎡ | 4,712 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 清掃・水洗い | | | | | |
| | | | ㎡ | 285 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 塗膜除去 | | | | | |
| | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 | | ㎡ | 17,159 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 廃材の回収・積込 | | | | | |
| | | | ㎡ | 2,862 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00004 | 塗装塗替え（常時水中部） | | | | | |
| | | | ㎡ | 22,307 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| T00005 | 塗装塗替え（屋外大気部） | | | | | |
| | | | ㎡ | 24,208 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| T00006 | 仮囲い設置・撤去 | | | | | |
| | Pタイプ | | ㎡ | 1,584 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 22,200 | 22,200 | |
| | 合　計 | | | | 22,200 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 22,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 橋りょう世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 橋りょう世話役 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01051<br>基(B) | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01051 | 橋りょう世話役 | 1.000 | 人 | 45,000 | 45,000 | |
| | 合　計 | | | | 45,000 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 45,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 橋りょう塗装工 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01053<br>基(B) | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01053 | 橋りょう塗装工 | 1.000 | 人 | 41,200 | 41,200 | |
| | 合　計 | | | | 41,200 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 41,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B) | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.000 | 人 | 35,500 | 35,500 | |
| | 合　計 | | | | 35,500 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 35,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | 鉛含有剥離塗膜 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 鉛含有剥離塗膜 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | P96023 | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 200,000円 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| P96023 | 鉛含有剥離塗膜 | 1.000 | ton | 200,000 | 200,000 | |
| | 合　計 | | | | 200,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 200,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | | ton | | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上しない,,,0. | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 0,0.0 | | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton) | 基本運賃(自動入力)<br>0円 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道) | 12m以内<br>40kmまで | | | | |
| | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分 | 片道計上<br>計上しない | | | | |
| | 9)冬期割増率（実数)<br>10)深夜早朝割増率（実数) | 0.0<br>0.0 | | | | |
| P46604 | 仮設材輸送運賃料金<br>40km以下　製品長12m以内 | 1.000 | ton | 4,990 | 4,990 | |
| | 合　計 | | | | 4,990 | 算出数量<br>1.000 ton |
| | 単　価 | | ton | | 4,990 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S43030 | 防護工(板張) | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 防護工(板張)<br>片側朝顔,1月 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)朝顔区分<br>2)防護部の供用月数(月) | 片側朝顔<br>1.000月 | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01052 | 橋りょう特殊工 | 0.036 | 人 | 34,900 | 1,256 | |
| Y00004 | 賃料費 | 1.000 | | 278 | 278 | |
| | 合　計 | | | | 1,534 | 算出数量<br>1.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,534 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S43031 | 防護工(シート張) | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 防護工(シート張)<br>ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,鋼橋塗装,片側朝顔,1月 | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)桁形式<br>2)目的区分 | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ<br>鋼橋塗装 | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | 3)朝顔区分<br>4)防護部を供用している月数(月) | 片側朝顔<br>1.000月 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01052 | 橋りょう特殊工 | 0.008 | 人 | 34,900 | 279 | |
| Y00004 | 賃料 | 1.000 | | 118 | 118 | |
| | 合　計 | | | | 397 | 算出数量<br>1.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 397 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| SPH501 | 足場設置・撤去 | | 掛㎡ | | 100.000 掛㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 足場設置・撤去<br>単管足場,安全ネットなし | | | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:１０％<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)足場区分<br>2)安全ネット区分 | 単管足場<br>安全ネットなし | | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工（普通作業員)<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | 普通作業員<br>なし | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.900 | 人 | 35,500 | 67,450 | |
| R01012 | とび工 | 6.900 | 人 | 31,300 | 215,970 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.800 | 人 | 22,200 | 39,960 | |
| F01086 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.800 | 日 | 52,400 | 41,920 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名：相基幹第44号工事

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y00004 | 諸雑費 | 0.290 | | 365,300 | 105,937 | |
| | 合　計 | | | | 471,237 | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
| | 単　価 | | 掛㎡ | | 4,712 | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96001 | インバイロワン<br>塗布量1.0kg/m2×ロス率15% | | kg | 2,200 | | |
| P96002 | 塗替塗料（常時水中部用）<br>エポキシ樹脂系 | | ㎡ | 4,179 | | |
| P96003 | 塗替塗料（屋外大気部用）<br>フッ素樹脂系 | | ㎡ | 4,432 | | |
| P96004 | クリーンルーム<br>2,350×5,700 | | 棟 | 165,502 | | |
| P96005 | クリーンルーム納入・引取 | | 回 | 337,340 | | |
| P96006 | エアシャワー<br>9.0m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 357,530 | | |
| P96007 | プレフィルター<br>エアシャワー用 | | 枚 | 3,438 | | |
| P96008 | HEPAフィルター<br>エアシャワー用 | | 枚 | 93,048 | | |
| P96009 | 粉塵専用掃除機<br>26L、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 117,322 | | |
| P96010 | 環境FESフィルターバック<br>粉塵掃除機用 | | 枚 | 3,438 | | |
| P96011 | HEPAフィルター<br>粉塵掃除機用 | | 枚 | 67,764 | | |
| P96012 | 負圧集塵装置<br>5.7m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 174,188 | | |
| P96013 | 1次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 860 | | |
| P96014 | 2次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 860 | | |
| P96015 | HEPAフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 101,140 | | |
| P96016 | 機材納入・引取<br>エアシャワー、粉塵専用掃除機、負圧集塵装置分 | | 回 | 741,340 | | |
| P96017 | 使い捨て化学防護服 | | 個 | 1,872 | | |
| P96018 | 防護手袋 | | 組 | 608 | | |
| P96019 | シューズカバー | | 組 | 476 | | |
| P96020 | 湿式塗膜剥離剤工用養生シート敷設・撤去工 | | ㎡ | 1,810 | | |
| P96021 | バックホウ（クローラ型）<br>バケット容量0.28m2 | | 台･日 | 8,000 | | |
| P96022 | 仮囲仮設材<br>仮設材共用月数：1カ月、仮囲い面積：135.3m2 | | 式 | 40,860 | | |
| P96023 | 鉛含有剥離塗膜 | | ton | 200,000 | | |
| P96024 | 塗膜溶出試験<br>鉛・クロム・PCB | | 検体 | 40,410 | | |
| P96025 | 塗膜剥離試験 | | 回 | 354,810 | | |
| P96026 | 電動ファン付呼吸用保護具 | | 個 | 105,956 | | |
| P96027 | 呼吸用保護具用フィルター | | 個 | 2,468 | | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 清掃・水洗い | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | 1.200 | 人 | 22,200 | 26,640 | [1]<br>Ｓ単　1号 |
| Y10004 | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]) | 0.070 | | 26,640 | 1,865 | |
| | 合　　計 | | | | 28,505 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 285 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 塗膜除去 | | ㎡ | | 50.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 | | | | | |
| S02115 | 橋りょう世話役 | 2.800 | 人 | 45,000 | 126,000 | [1]<br>Ｓ単　2号 |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | 13.200 | 人 | 41,200 | 543,840 | [2]<br>Ｓ単　3号 |
| P96001 | インバイロワン<br>塗布量1.0kg/m2×ロス率15% | 57.500 | kg | 2,200 | 126,500 | [3] |
| Y10004 | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.092 | | 669,840 | 61,625 | |
| | 合　　計 | | | | 857,965 | 算出数量<br>50.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 17,159 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 廃材の回収・積込 | | ㎡ | | 50.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | 2.200 | 人 | 41,200 | 90,640 | [1]<br>Ｓ単　3号 |
| S02115 | 普通作業員 | 1.200 | 人 | 22,200 | 26,640 | [2]<br>Ｓ単　1号 |
| Y10004 | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]) | 0.220 | | 117,280 | 25,802 | |
| | 合　　計 | | | | 143,082 | 算出数量<br>50.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 2,862 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00004 | 塗装塗替え（常時水中部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| P96002 | 塗替塗料（常時水中部用）<br>エポキシ樹脂系 | 1.000 | ㎡ | 4,179 | 4,179 | |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | 0.440 | 人 | 41,200 | 18,128 | Ｓ単　3号 |
| | 合　　計 | | | | 22,307 | 算出数量<br>1.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 22,307 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| T00005 | 塗装塗替え（屋外大気部） | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| P96003 | 塗替塗料（屋外大気部用）<br>フッ素樹脂系 | 1.000 | ㎡ | 4,432 | 4,432 | |
| S02115 | 橋りょう塗装工 | 0.480 | 人 | 41,200 | 19,776 | Ｓ単　3号 |
| | 合　　計 | | | | 24,208 | 算出数量<br>1.000 ㎡ |
| | 単　　価 | | ㎡ | | 24,208 | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| T00006 | 仮囲い設置・撤去 | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | Pタイプ | | | | | |
| S02115 | 土木一般世話役 | 1.200 | 人 | 35,500 | 42,600 | Ｓ単　4号 |
| S02115 | 普通作業員 | 5.000 | 人 | 22,200 | 111,000 | Ｓ単　1号 |
| P96021 | バックホウ（クローラ型）<br>バケット容量0.28m2 | 0.600 | 台・日 | 8,000 | 4,800 | |
| | 合　計 | | | | 158,400 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 1,584 | |

SK05B

| 事業名 | 基幹水利施設管理事業　相坂川左岸地区 |
|---|---|
| 工事名 | 相基幹第44号工事 |

工事別工事名:相基幹第44号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96001 | インバイロワン<br>塗布量1.0kg/m2×ロス率15% | | kg | 2,200 | | Ｔ単　2号 |
| P96002 | 塗替塗料（常時水中部用）<br>エポキシ樹脂系 | | ㎡ | 4,179 | | Ｔ単　4号 |
| P96003 | 塗替塗料（屋外大気部用）<br>フッ素樹脂系 | | ㎡ | 4,432 | | Ｔ単　5号 |
| P96004 | クリーンルーム<br>2,350×5,700 | | 棟 | 165,502 | | |
| P96005 | クリーンルーム納入・引取 | | 回 | 337,340 | | |
| P96006 | エアシャワー<br>9.0m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 357,530 | | |
| P96007 | プレフィルター<br>エアシャワー用 | | 枚 | 3,438 | | |
| P96008 | HEPAフィルター<br>エアシャワー用 | | 枚 | 93,048 | | |
| P96009 | 粉塵専用掃除機<br>26L、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 117,322 | | |
| P96010 | 環境FESフィルターバック<br>粉塵掃除機用 | | 枚 | 3,438 | | |
| P96011 | HEPAフィルター<br>粉塵掃除機用 | | 枚 | 67,764 | | |
| P96012 | 負圧集塵装置<br>5.7m3/min、期間：10日間、基本料・サポート料込 | | 台 | 174,188 | | |
| P96013 | 1次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 860 | | |
| P96014 | 2次プレフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 860 | | |
| P96015 | HEPAフィルター<br>負圧集塵装置用 | | 枚 | 101,140 | | |
| P96016 | 機材納入・引取<br>エアシャワー、粉塵専用掃除機、負圧集塵装置分 | | 回 | 741,340 | | |
| P96017 | 使い捨て化学防護服 | | 個 | 1,872 | | |
| P96018 | 防護手袋 | | 組 | 608 | | |
| P96019 | シューズカバー | | 組 | 476 | | |
| P96020 | 湿式塗膜剥離剤工用養生シート敷設・撤去工 | | ㎡ | 1,810 | | |
| P96021 | バックホウ（クローラ型）<br>バケット容量0.28m2 | | 台･日 | 8,000 | | Ｔ単　6号 |
| P96022 | 仮囲仮設材<br>仮設材共用月数：1カ月、仮囲い面積：135.3m2 | | 式 | 40,860 | | |
| P96023 | 鉛含有剥離塗膜 | | ton | 200,000 | | Ｓ単　5号 |
| P96024 | 塗膜溶出試験<br>鉛・クロム・PCB | | 検体 | 40,410 | | |
| P96025 | 塗膜剥離試験 | | 回 | 354,810 | | |
| P96026 | 電動ファン付呼吸用保護具 | | 個 | 105,956 | | |
| P96027 | 呼吸用保護具用フィルター | | 個 | 2,468 | | |