

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8機強 第2120-1号

設計書番号 508-110-0059

東田沢地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字東田沢 地先

2027年03月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40.3 m		
	第2南防波堤	40.3	m
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	20.1	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	41.1	m
	胸壁工	40.3	m
	付属工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	46,662,000 円 (内消費税 4,242,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第2南防波堤							
		式	1		26,438,476		
海上地盤改良工							
		式	1		834,236		
床掘土工							
		式	1		834,236		
土砂掘削	土砂						内 1号
		m3	61		146,766		
土砂等運搬							内 2号
		m3	61		687,470		
基礎工							
		式	1		7,504,186		
基礎捨石工							
		式	1		7,504,186		
基礎捨石	30～200kg/個						内 3号
		m3	247		2,086,656		
捨石本均し	±5cm						内 4号
		m2	165		2,908,416		
捨石荒均し	±30cm						内 5号
		m2	263		2,509,114		
本体工[場所打式]							
		式	1		8,803,200		
水中コンクリート工							
		式	1		8,803,200		
かき落とし							内 6号
		m2	30		238,680		

設計内訳書（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 7号
		m2	85		1,640,585		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						内 8号
		m2	104		225,472		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						内 9号
		m3	183		6,683,979		
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m						内 10号
		本	11		14,484		
被覆・根固工							
		式	1		2,245,028		
被覆ブロック工							
		式	1		959,798		
被覆ブロック据付	コンパックス1t型 1.3×1.3×0.51 0.959t/個						内 11号
		個	99		252,111		
根固ブロック据付	2.0t 1.3×1.3×0.51						内 12号
		個	31		134,230		
被覆ブロック据付	セッカブロックA2t型 1.58×1.58×0.47 1.982 t/個						内 13号
		個	43		573,457		
根固ブロック工							
		式	1		1,285,230		
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8						内 14号
		個	32		1,285,230		
上部工							
		式	1		5,003,439		
上部コンクリート工							
		式	1		5,003,439		

設計内訳書（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保							内 15号
		m	16		127, 296		
型枠							内 16号
		m2	72		804, 672		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm						内 17号
		m2	66		66, 066		
伸縮目地	瀝青質系						内 18号
		m2	39		120, 120		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 19号
		m3	79		1, 869, 377		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 20号
		m3	61		1, 632, 848		
H形鋼	SS400 100×50 L=1. 0m						内 21号
		本	21		383, 060		
胸壁工							
		式	1		1, 459, 986		
胸壁コンクリート工							
		式	1		1, 459, 986		
支保							内 22号
		m	40		318, 240		
足場							内 23号
		m2	40		144, 880		
型枠							内 24号
		m2	39		435, 864		
伸縮目地	瀝青質系						内 25号
		m2	3		9, 240		

設計内訳書（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 26号
		m3	11		263, 221		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 27号
		m3	8		221, 952		
差筋	SD345 D13 L=0. 6m						内 28号
		本	21		22, 788		
差筋	SD345 D19 L=0. 9m						内 29号
		本	21		43, 801		
付属工							
		式	1		20, 550		
梯子工							
		式	1		20, 550		
足掛金物	ライトステップ 幅500×φ19 現場打用						内 30号
		個	5		20, 550		
構造物撤去工							
		式	1		567, 851		
取壊し工							
		式	1		154, 683		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 31号
		m3	9		90, 183		
殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有						内 32号
		m3	9		64, 500		
撤去工							
		式	1		413, 168		
ブロック撤去	コンベックス1t型 1. 3×1. 3×0. 51 0. 959t/個						内 33号
		個	99		321, 591		

設計内訳書（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去	根固ブロック2.0t 1.3×1.3×0.51						内 34号
		個	31		91,577		
直接工事費							
		式	1		26,438,476		
共通仮設							
		式	1		1,934,000		
共通仮設費							
		式	1		290,000		
現場環境改善費							
		式	1		290,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		290,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,644,000		
純工事費							
		式	1		28,372,476		
現場管理費							
		式	1		7,172,000		
工事原価							
		式	1		35,544,476		
一般管理費等							
		式	1		6,875,524		
工事価格							
		式	1		42,420,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,242,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種				合算工事：			
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）							
対象工事費	26, 438, 476	直接工事費	26, 438, 476	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	16, 800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）				0			
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	26, 438, 476	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額		26, 421, 676		0		0	
		（調整工事入力で使用）					
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6. 10%		0. 00%		0. 00%	
	施工地域等補正	0. 00%		0. 00%			
	海上輸送に要する補正	1. 00		0. 00			
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 02	6. 22%		0. 00%			
計上額		1, 644, 000		0		0	
				調整工事計上額			
				0			

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	26,438,476	直接工事費	26,438,476	事業損失	0
非対象額計（－）	16,800				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	16,800	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	26,421,676	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.10%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.10%		0.00%		
計上額	290,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,934,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費		28,372,476	単独（追加工事）直接工事費		26,438,476	単独（追加工事）共通仮設費		1,934,000
非対象額計（－）			0					
管理費区分2,7			0			(工場原価)		
管理費区分5			0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0			(間接費非対象額)		
管理費区分T			0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）			0					
支給品で扱う桁等購入費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
現場管理費対象純工事費								
単独（追加工事）		28,372,476	現工事		0	合算工事		0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		28,355,676			0			0
現場管理費	率（補正前）	23.59%			0.00%			0.00%
	施工地域等補正	0.00%			0.00%			
	施工時期補正	0.95%			0.00%			
	緊急工事補正	0.00%			0.00%			
	砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%			
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.28%			0.00%			
	計上額	7,172,000			0			0
						調整工事計上額		0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	35,544,476				
純工事費	28,372,476	現場管理費	7,172,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,544,476	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,527,676		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.33%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.33%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	35,544,476		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,875,524				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	平内町		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	185日間	
冬 期 日 数	147日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.95%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	４週８休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			26,438,476
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,438,476
	共通仮設費（率分）	26,438,476	6.22	1,644,000
現場環境改善費対象工事費				26,438,476
	現場環境改善費（率分）	26,421,676	1.10	290,000
現場管理費対象純工事費				28,372,476
	現場管理費	28,372,476	25.28	7,172,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,544,476
	一般管理費等	35,544,476	19.33	6,875,524
	業務委託費			0
工事価格				42,420,000
消費税等相当額				4,242,000
工事費計				46,662,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	土砂掘削	土砂						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030		m3	61	2, 406	146, 766		管理費区分 : 0
	合計					146, 766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下						02-01-02
	CB210110		m3	61	10, 590	645, 990		管理費区分 : 0
	処分費 (土砂)							
	ZZ99*01*01001		m3	61	680	41, 480		管理費区分 : 0
	合計					687, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	基礎捨石	30～200kg/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 1号 03-03-04 管理費区分：0
			m3	247	8, 448	2, 086, 656		
合計								
						2, 086, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	捨石本均し	±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し						単 2号 03-03-04 管理費区分 : 0
DH103080			m2	69	12, 074	833, 106		
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し						単 3号 03-03-04 管理費区分 : 0
DH103070			m2	2	30, 727	61, 454		
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 4号 03-03-04 管理費区分 : 0
DH103070			m2	94	21, 424	2, 013, 856		
合計						2, 908, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し	±30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上) DH103080		陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し						単 5号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	75	5, 766	432, 450		
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し						単 6号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	24	14, 969	359, 256		
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 7号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	164	10, 472	1, 717, 408		
合計								
						2, 509, 114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	かき落とし							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし								単 8号 03-17-04 管理費区分：0
DH117070			m2	30	7,956	238,680		
合計								
						238,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	陸上施工, 4回, 85m2, 21. 25m2, 0. 54m2 /枚, ラフテレンスクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 1 6t吊, 有り	m2	85	19, 301	1, 640, 585		単 9号 03-04-03 管理費区分 : 0
合計					1, 640, 585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止ｼｰﾄ敷設 DH143020		m2	104	2, 168	225, 472		単 10号 03-04-03 管理費区分 : 0
合計					225, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	水中コンクリート		15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		50m3以上100m3未満						単 11号 03-04-03 管理費区分：0
DH143070			m3	183	35,461	6,489,363		
生コンクリート冬期割増 水中コンクリート								単 12号 管理費区分：0
			m3	153	1,272	194,616		
合計						6,683,979		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	H形鋼	SS400 100×50 L=1. 0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50		Z001120019						管理費区分：0
			t	0.102	142,000	14,484		
合計						14,484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	被覆ブロック据付		コンベックス1t型 1.3×1.3×0.51 0.959t/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		据付, 陸上, 0.959t/個, 無し, 標準, ラフ テレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)						単 13号 03-05-04 管理費区分 : 0
DH105050			個	62	1,681	104,222		
ブロック据付(1スイング)		据付, 陸上, 0.959t/個, 無し, 標準, ラフ テレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水						単 14号 03-05-04 管理費区分 : 0
DH105050			個	37	3,997	147,889		
合計						252,111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	根固ブロック据付	2.0t 1.3×1.3×0.51						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)		陸上, 2t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満						単 15号 03-05-05 管理費区分 : 0
DH105100			個	31	4,330	134,230		
合計						134,230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付	セッカﾌﾞﾛｯｸA2t型 1.58×1.58×0.47 1.982 t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH105060	据付, 1.982t/個, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, トラック,						単 16号 03-05-04 管理費区分：0
		個	4	11,008	44,032			
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH105060	据付, 1.982t/個, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, トラック,						単 17号 03-05-04 管理費区分：0
		個	39	13,575	529,425			
合計								
					573,457			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	根固ブロック据付	6. 23t 2. 5×1. 5×0. 8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, 標準, トラック, DH105120						単 18号 03-05-05 管理費区分 : 0
			個	18	38, 567	694, 206		
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, 標準, トラック, DH105120						単 19号 03-05-05 管理費区分 : 0
			個	14	42, 216	591, 024		
合計								
						1, 285, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 20号 03-06-02
DH106010		m	16	7, 956	127, 296		管理費区分：0
合計					127, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 21号 03-06-02
DH106120		m2	72	11, 176	804, 672		管理費区分：0
合計					804, 672		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設 (水上)								単 22号 管理費区分：0
			m2	66	1, 001	66, 066		
合計								
						66, 066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
伸縮目地		瀝青質系						単 23号 03-06-02
DH106180			m2	39	3, 080	120, 120		
合計								
						120, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
コンクリート打設 DH106190		ミキサ車打設, 無筋						単 24号 03-06-02 管理費区分：0
			m3	79	23,663	1,869,377		
合計								
						1,869,377		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%							
名 称 ・ 規 格		条 件		単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
コンクリート打設 DH106190		ミキサ車打設, 無筋							単 25号 03-06-02 管理費区分 : 0
				m3	61	24, 693	1, 506, 273		
養生工(差額分) 無筋構造物 特殊養生(練炭)									単 26号 管理費区分 : 0
				m3	61	2, 075	126, 575		
合 計									
							1, 632, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	H形鋼		SS400 100×50 L=1. 0m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430		90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満						02-02-15
			孔	42	8, 220	345, 240		管理費区分：0
モルタル練 CB240060		普通, 全ての費用						02-04-01
			m3	0. 1	101, 300	10, 130		管理費区分：0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019								管理費区分：0
			t	0. 195	142, 000	27, 690		
合計								
						383, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	陸上							単 20号 03-06-02 管理費区分：0
		m	40	7,956	318,240			
合計					318,240			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 27号 03-06-02
DH106050	16t吊	m2	40	3, 622	144, 880		管理費区分 : 0
合計					144, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 21号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	39	11, 176	435, 864		管理費区分 : 0
合計					435, 864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 23号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	3	3,080	9,240		
合計						9,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 24号 03-06-02 管理費区分：0
DH106190			m3	8	23, 663	189, 304		
コンクリート打設		クレーン打設, 無筋, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 28号 03-06-02 管理費区分：0
DH106190			m3	3	24, 639	73, 917		
合計								
					263, 221			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190	クレーン打設, 無筋, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊							単 29号 03-06-02 管理費区分 : 0
		m3	8	25,669	205,352			
養生工(差額分) 無筋構造物 特殊養生(練炭)								単 26号 管理費区分 : 0
		m3	8	2,075	16,600			
合計								
					221,952			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	差筋	SD345 D13 L=0. 6m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） CB224410		30mm以上200mm未満						02-02-15
			孔	21	721	15, 141		管理費区分：0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用 ZZ99*01*05001								
			本	21	236	4, 956		管理費区分：0
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し						単 30号 03-06-02
			kg	13	207	2, 691		管理費区分：0
合計								
						22, 788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	差筋	SD345 D19 L=0.9m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410		200mm以上400mm以下						02-02-15
			孔	21	1,068	22,428		管理費区分：0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D19用 ZZ99*01*05002								
			本	21	598	12,558		管理費区分：0
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 無し						単 31号 03-06-02
			kg	43	205	8,815		管理費区分：0
合計								
						43,801		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	足掛金物	ワイト [°] ステップ [°] 幅500×φ19 現場打用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物		ワイト [°] ステップ [°] 幅500×φ19 現場打用 Z231335015						管理費区分：0
			個	5	4,110	20,550		
合計								
						20,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	コンクリート取壊し		無筋構造物					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	3	3, 406	10, 218		管理費区分：0
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 32号 06-01-04
WB824010			m3	9	8, 885	79, 965		管理費区分：0
合計								
						90, 183		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	9	5, 300	47, 700		管理費区分：0
処分費 (Co塊無筋) ZZ99*01*08001								
			t	21	800	16, 800		管理費区分：T
合計								
						64, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	ブロック撤去	コンベックス1t型 1.3×1.3×0.51 0.959t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 0.959t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 玉掛・						単 33号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	32	1,681	53,792		
ブロック撤去(1スイング内)		撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 0.959t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 玉掛・						単 34号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	67	3,997	267,799		
合計								
						321,591		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 34号	ﾌﾞﾛｯｸ撤去		根固ﾌﾞﾛｯｸ2.0t 1.3×1.3×0.51					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)		撤去・仮置, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 陸上, 2t/個, 無し, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸						単 35号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	17	1, 821	30, 957		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)		撤去・仮置, 根固ﾌﾞﾛｯｸ, 陸上, 2t/個, 無し, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらか水						単 36号 03-15-03 管理費区分 : 0
DH115040			個	14	4, 330	60, 620		
合計								
						91, 577		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	8, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100002			m3	1, 300	5, 950	7, 735, 000	[] [1] 管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	2. 89	232, 366	671, 537	単 37号 07-01-18 [] [1] 管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		42, 032	[1] [] 管理費区分：0	
合計						8, 448, 569		
単価						8, 448	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部, 100 kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	12, 074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 38号 07-01-39 [] [1]	
			日	3. 2	76, 383	244, 425	管理費区分 : 0	
石工 R0107							[] [1]	
			人	4	34, 370	137, 480	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	36. 2	22, 640	819, 568	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		6, 007	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 207, 480		
単価							円/m2	
						12, 074		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	7. 6	単価	30, 727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 161	管理費区分：0	
合計						233, 527		
単価						30, 727	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	21, 424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 161	管理費区分：0	
合計						233, 527		
						21, 424	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パック材(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 38号 07-01-39 [] [1]	
			日	1. 5	76, 383	114, 574	管理費区分 : 0	
石工 R0107							[] [1]	
			人	1. 9	34, 370	65, 303	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	17. 4	22, 640	393, 936	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 869	管理費区分 : 0	
合計								
						576, 682		
単価							円/m2	
						5, 766		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	15. 6	単価	14, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [][1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1][]	
			式	1		1, 161	管理費区分：0	
合計						233, 527		
						14, 969	円／m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	10, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 161	管理費区分：0	
合計						233, 527		
						10, 472	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし								
Q302101010			m2	100	7, 956	795, 600	管理費区分 : 0	
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 4回, 85m2, 21. 25m2, 0. 54m2 /枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 1 6t吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	19, 301	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 [] [1] []		
			日	1. 4	48, 800	68, 320	管理費区分：0		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 [] [1] []		
			日	2. 6	48, 800	126, 880	管理費区分：0		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1] []		
			日	2. 2	232, 366	511, 205	管理費区分：0		
土木一般世話役 R0125							[] [12] []		
			人	5. 2	36, 210	188, 292	管理費区分：0		
型わく工 R0133							[] [12] []		
			人	9. 1	36, 720	334, 152	管理費区分：0		
特殊作業員 R0101							[] [12] []		
			人	4. 4	30, 700	135, 080	管理費区分：0		
普通作業員 R0102							[] [12] []		
			人	17	22, 640	384, 880	管理費区分：0		
型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正20. 3703703703 (FC2) L302010020001							[] [1] []		
			枚	100	61. 11	6, 111	管理費区分：0		
型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0. 4629629629 (FC2) L302010030001							[] [1] []		
			枚	100	92. 59	9, 259	管理費区分：0		
消耗費 労務費の% ZS7H10230		15%					[2] [1] []		
			式	1		156, 360	管理費区分：0		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] []		
			式	1		9, 602	管理費区分：0		
合計							[] [] []		
							1, 930, 141		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 4回, 85m2, 21. 25m2, 0. 54m2 /枚, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 1 6t吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	19, 301
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	
						19, 301		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 5	232, 366	116, 183	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 079	管理費区分：0	
合計						216, 894		
単価						2, 168	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH143070	水中Co打設 (ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	35, 461
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001			m3	10. 6	28, 400	301, 040	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0. 1	112, 584	11, 258	単 40号 07-01-56 [] [1] 管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0. 1	232, 366	23, 236	単 37号 07-01-18 [] [1] 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 1	36, 210	3, 621	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	0. 2	30, 700	6, 140	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0. 4	22, 640	9, 056	[] [1] 管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		266	[1][] 管理費区分：0	
合計						354, 617		
単価						35, 461	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	生コンクリート冬期割増 水中コンクリート		単位	m3	単位数量	10	単価	1, 272
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005							管理費区分：0	
			m3	10. 6	1, 200	12, 720		
合計						12, 720		
単価						1, 272	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH105050	ブロック据付(1スインク)	据付, 陸上, 0. 959t/個, 無し, 標準, ラ フテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	91	単価	1, 681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		761	管理費区分 : 0	
合計								
						153, 011		
単価							円／個	
						1, 681		

2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付,陸上,0.959t/個,無し,標準,ラフ テレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水	単位	個	単位数量	91	単価	3,997
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [][1]	
			日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [][1]	
			日	1	232,366	232,366	管理費区分:0	
とび工 R0106							[][1]	
			人	1	31,930	31,930	管理費区分:0	
普通作業員 R0102							[][1]	
			人	2	22,640	45,280	管理費区分:0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%					[1][]	
			式	1		1,809	管理費区分:0	
合計						363,785		
						3,997	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	陸上, 2t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・玉外 のどちらか水中の場合, 水深15m未満	単位	個	単位数量	84	単価	4, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 809	管理費区分 : 0	
合計						363, 785		
						4, 330	円／個	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1. 982t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t 吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	91	単価	11, 008
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 42号 07-01-33 [] [1]	
			日	13	56, 738	737, 594	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		4, 984	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 001, 798		
単価							円／個	
						11, 008		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1. 982t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	91	単価	13, 575
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
トラック 11t積 DHT20470							単 42号 07-01-33 [] [1]	
			日	13	56, 738	737, 594	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t 吊 DHT11482	運転1日 当り						単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		6, 145	管理費区分：0	
合計								
						1, 235, 325		
単価							円／個	
						13, 575		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	64	単価	38, 567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊 DHT20880							単 43号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t 吊 DHT20880							単 43号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 42号 07-01-33 [] [1]	
			日	38	56, 738	2, 156, 044	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		12, 280	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 468, 344		
単価							円／個	
						38, 567		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 19号 DH105120	ブ ^レ ック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シ ^ブ 型) 35t 吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シ ^ブ 型) 35t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	64	単価	42, 216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガ ^ス 対策型) (油圧伸縮シ ^ブ 型) 35t 吊 DHT20880							単 43号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガ ^ス 対策型) (油圧伸縮シ ^ブ 型) 35t 吊 DHT20880							単 43号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 42号 07-01-33 [] [1] []	
			日	38	56, 738	2, 156, 044	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t 吊 DHT11482		運転1日 当り					単 37号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] [] []	
			式	1		13, 442	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 701, 872		
単価							円／個	
						42, 216		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 20号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010							管理費区分：0	
			m	100	7, 956	795, 600		
合計						795, 600		
単価						7, 956	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 21号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0		
			m2	100	10, 200	1, 020, 000			
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	2	48, 800	97, 600			
合計									
						1, 117, 600			
単価							円／m2 11, 176		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	漏えい防止シート敷設 (水上)		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0. 25～0. 30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							[] [1]	
			m2	130	540	70, 200	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		498	管理費区分：0	
合計						100, 130		
単価						1, 001	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
		m2	100	3, 080	308, 000			
合計						308, 000	円／m2	
						3, 080		
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 24号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	23, 663
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500004							管理費区分：0	
		m3	10. 3	20, 300	209, 090			
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0	
		m3	10	2, 754	27, 540			
合計						236, 630	円／m3	
						23, 663		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 25号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 693	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%		ZZ99*02500003					管理費区分：0		
			m3	10. 3	21, 300	219, 390			
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		Q300804020					管理費区分：0		
			m3	10	2, 754	27, 540			
合計						246, 930			
単価						24, 693	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 26号	養生工(差額分) 無筋構造物 特殊養生(練炭)		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 075
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 44号 02-03-01 管理費区分：0	
			m3	1	3, 016	3, 016		
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生					単 45号 02-03-01 管理費区分：0	
			m3	-1	941	-941		
合計								
						2, 075		
単価							円／m3 2, 075	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 27号 DH106050	鋼製枠組足場架組(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(重力式) クレーン抜き Q300404010							管理費区分 : 0	
			m2	100	3, 232	323, 200		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 39号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 8	48, 800	39, 040		
合計								
						362, 240		
単価							円／m2	
						3, 622		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DH106190	コンクリート打設	クレーン打設, 無筋, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500004			m3	10. 3	20, 300	209, 090	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) クレーン抜き Q300804030			m3	10	2, 754	27, 540	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 2	48, 800	9, 760	単 39号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						246, 390		
単価						24, 639	円／m3	

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 DH106190	コンクリート打設	クレーン打設, 無筋, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 669
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(冬期割増額含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500003			m3	10. 3	21, 300	219, 390	管理費区分：0	
コンクリート打設(上部工製作) クレーン抜き Q300804030			m3	10	2, 754	27, 540	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 2	48, 800	9, 760	単 39号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						256, 690		
単価						25, 669	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 30号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001							管理費区分：0	
			kg	1, 030	116	119, 480		
鉄筋加工組立(上部工製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300503010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	88	88, 000		
合計						207, 480		
単価						207	円/kg	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 31号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D19 Z301010220001							管理費区分：0	
			kg	1, 030	114	117, 420		
鉄筋加工組立(上部工製作) ｸﾚｰﾝ抜き Q300503010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	88	88, 000		
合計						205, 420		
単価						205	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 885	8, 885	管理費区分 : 0	
合計						8, 885		
単価						8, 885	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 0. 959t/個, 無し, 標準, ラフレレンク レーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・	単位	個	単位数量	91	単価	1, 681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフレレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 41号 07-01-28 [] [1]	
DHT20870			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1] []	
ZS7H10030			式	1		761	管理費区分 : 0	
合計								
					153, 011			
単価							円／個	
					1, 681			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 0. 959t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・	単位	個	単位数量	91	単価	3, 997
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 809	管理費区分 : 0	
合計						363, 785		
						3, 997	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 陸上, 2t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジ ブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸	単位	個	単位数量	84	単価	1, 821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 41号 07-01-28 [] [1]	
DHT20870			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		761	管理費区分 : 0	
合計						153, 011		
単価						1, 821	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固ブロック, 陸上, 2t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	84	単価	4, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		DHT20870					単 41号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り					単 37号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 366	232, 366	管理費区分 : 0	
とび工		R0106					[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 809	管理費区分 : 0	
合計						363, 785		
単価						4, 330	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 366
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税 Z304010130							管理費区分：0	
			L	129	124	15, 996		
潜水世話役 R3008							管理費区分：0	
			人	0. 24	58, 960	14, 150		
潜水士 R0128							管理費区分：0	
			人	1. 2	58, 960	70, 752		
潜水連絡員 R0129							管理費区分：0	
			人	1. 2	36, 820	44, 184		
潜水送気員 R0130							管理費区分：0	
			人	1. 2	36, 520	43, 824		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:運転日当り損料					管理費区分：0	
			日	1	13, 100	13, 100		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 65	18, 400	30, 360		
合計						232, 366		
単価						232, 366	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DHT22670	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	87	155	13, 485		
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3	M302451000	機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	5. 8	1, 510	8, 758		
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3	M302451000	機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 5	12, 700	19, 050		
合計						76, 383	円／日	
						76, 383		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	112, 584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	88	155	13, 640		
運転手(特殊)	R0114						管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分：0	
			時間	6. 8	3, 640	24, 752		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	M303592000	機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分：0	
			日	1. 14	34, 300	39, 102		
合計						112, 584	円／日	
						112, 584		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270					管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z304010090						管理費区分：0	
			L	47	155	7, 285		
運転手(一般)	R0115						管理費区分：0	
			人	1	30, 290	30, 290		
トラック[普通型] 10～11t積	M302640000	機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
			時間	4. 7	1, 120	5, 264		
トラック[普通型] 10～11t積	M302640000	機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1. 13	12, 300	13, 899		
合計							56, 738	
単価							円／日 56, 738	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72, 800	72, 800		
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 WB240050	養生工	無筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	3, 016
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 25	36, 210	9, 052	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 72	22, 640	16, 300	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 19%					[1] []	
			式	1		4, 808	管理費区分：0	
合計								
						30, 160		
単価							円／m3	
						3, 016		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 08	36, 210	2, 896	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 25	22, 640	5, 660	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		855	管理費区分 : 0	
合計						9, 411		
単価						941	円／m3	

登 録 単 価

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	7	確定 県単価
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	7	確定 県単価
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	116	2026	7	確定 県単価
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	114	2026	7	確定 県単価
ZZ99*01*01001	処分費(土砂)		m3	680	2026	7	暫定 県単価
ZZ99*01*05001	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D13用	本	236	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*05002	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D19用	本	598	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*08001	処分費(Co塊無筋)		t	800	2026	7	確定 県単価
ZZ99*02500003	生コンクリート(冬期割増額含む)	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3	21,300	2026	7	確定 県単価
ZZ99*02500004	生コンクリート(高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3	20,300	2026	7	確定 県単価
ZZ99*03100002	基礎捨石(中詰石)	陸上渡し 30～200kg/個	m3	5,950	2026	7	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	28,400	2026	7	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	7	確定 県単価

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 第2南防波堤		式	1		26,438,476	
海上地盤改良工 (0002)		式	1		834,236	
床掘土工 (0003)		式	1		834,236	工種 99:
土砂掘削 (0004)		m3	61		146,766	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り		m3	61	2,406	146,766	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		40.26		
		標準単価		28,900		
		地区単価		35,090		
普通作業員		%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		33.9		
		標準単価		25,400		
		地区単価		22,640		
軽油		%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		7.11		
		標準単価		138		
		地区単価		155		
諸雑費		%	0.031		0.8	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)		m3	61		687,470	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬		m3	61	10,590	645,990	CB210110 8769.8 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場			小規模			歩 2026.07 単 2026.07
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 平内町
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J13 運搬距離(km)(DID区間無)			60.0km以下			係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		%	23.422		2,480	M000301002 管理費区分 0
標準構成比				26.52		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				8,571		単価地区 平内町
地区単価				8,880		労務補正 1.000 00-00
供用日当りの損耗品費				261		豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	65.798		6,967	R0115 管理費区分 0
標準構成比				61.9		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				23,600		単価地区 平内町
地区単価				30,290		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	10.766		1,140	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比				11.58		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 平内町
地区単価				155		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.014		3	管理費区分 0
処分費（土砂）		m3	61	680	41,480	ZZ99*01*01001
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
基礎工 (0006)	式		1		7,504,186	
基礎捨石工 (0007)	式		1		7,504,186	工種 54:構造物工事（漁港）
基礎捨石 (0008)	m3		247		2,086,656	第0003号内訳書
Q01 捨石投入			捨石投入			単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
捨石投入	m3		247	8,448	2,086,656	DH103060
						管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 材料割増率			30%			歩 2026.07 単 2026.07
J02 1日当り投入指示量算定方法			標準			単価地区 平内町
J03 水深区分			10m未満			労務補正 1.000 00-00
J04 施工規模区分			1,000m3未満			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
捨石本均し (0009)		m2	165		2,908,416	第0004号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
Q01 捨石均し(人力)			捨石本均し・荒均し(陸上)			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 機械均し			計上しない			単価地区 平内町
Q03 バックホウ均し			計上しない			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	69	12,074	833,106	DH103080
						管理費区分 0
J01 施工区分			陸上施工			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ラフテレーンクレーン計上の有無			無し			単価地区 平内町
J06 均し区分			本均し			労務補正 1.000 00-00
J07 均し精度			±5cm			豪雪割増
J08 割石質量区分			200kg/個未満			係数ランク 1
J09 施工規模区分			1,000m2未満			単価補正
J10 潮待ち区分			潮待ち部			
J11 平均捨石質量			100kg/個未満			
J12 目潰石の計上の有無			無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	2	30,727	61,454	DH103070
						管理費区分 0
J01 クレーン類の追加			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J12 均し区分			本均し			単価地区 平内町
J13 均し精度			±5cm			労務補正 1.000 00-00
J14 割石質量区分			200kg/個未満			豪雪割増
J15 透明度区分			普通			係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 施工規模区分			800m2未満			単価補正
J17 潮待ち区分			潮待ち部			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	94	21,424	2,013,856	DH103070
J01 クレーン類の追加			無し			管理費区分 0
J12 均し区分			本均し			歩 2026.07 単 2026.07
J13 均し精度			±5cm			単価地区 平内町
J14 割石質量区分			200kg/個未満			労務補正 1.000 00-00
J15 透明度区分			普通			豪雪割増
J16 施工規模区分			800m2未満			係数ランク 1
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			単価補正
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石荒均し (0010)		m2	263		2,509,114	第0005号内訳書
Q01 捨石均し(人力)			捨石本均し・荒均し(陸上)			単位数量 1 m2
Q02 機械均し			計上しない			管理費区分 0
Q03 バックホウ均し			計上しない			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	75	5,766	432,450	DH103080
J01 施工区分			陸上施工			管理費区分 0
J02 ラフテレンクレーン計上の有無			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J06 均し区分			荒均し			単価地区 平内町
J07 均し精度			±30cm			労務補正 1.000 00-00
J08 割石質量区分			200kg/個未満			豪雪割増
J09 施工規模区分			1,000m2未満			係数ランク 1
J10 潮待ち区分			潮待ち部			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 平均捨石質量			100kg/個未満			
J12 目潰石の計上の有無			無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	24	14,969	359,256	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			
J13 均し精度			±30cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	164	10,472	1,717,408	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			
J13 均し精度			±30cm			
J14 割石質量区分			200kg/個未満			
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
本体工[場所打式] (0011)		式	1		8,803,200	
水中コンクリート工 (0012)		式	1		8,803,200	工種 54:構造物工事（漁港）
かき落とし (0013)		m2	30		238,680	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
かき落とし		m2	30	7,956	238,680	DH117070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0014)		m2	85		1,640,585	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 型枠			鋼製型枠組立組外			
鋼製型枠組立組外		m2	85	19,301	1,640,585	DH143010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上施工			
J02 サイクル数			4回			
J03 型枠全面積			85m2			
J04 搬入型枠面積			21.25m2			
J05 型枠1枚当り面積			0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J07 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 材料置場の有無			有り			
漏えい防止 (0015)	m2	104			225,472	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設			漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設	m2	104		2,168	225,472	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0016)	m3	183			6,683,979	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	183		35,461	6,489,363	DH143070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 設計日当打設量			50m3以上100m3未満			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増 水中コンクリート		m3	153	1,272	194,616	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	10.6	1,200	12,720	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0017)		本	11		14,484	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50		t	0.102	142,000	14,484	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0018)		式	1		2,245,028	
被覆ブロック工 (0019)		式	1		959,798	工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付 (0020)		個	99		252,111	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	62	1,681	104,222	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 施工区分			陸上			
J03 ブロック質量			0.959t/個			
J04 ウインチ移動の有無			無し			
J05 クレーンの指定			標準			
J06 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J07 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J13 労務編成			玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック据付(1スイング)		個	37	3,997	147,889	DH105050 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業種類		据付			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 施工区分		陸上			単価地区 平内町
	J03 ブロック質量		0.959t/個			労務補正 1.000 00-00
	J04 ウインチ移動の有無		無し			豪雪割増
	J05 クレーンの指定		標準			係数ランク 1
	J06 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価補正
	J07 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
	J13 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
	J14 水深区分		水深15m未満の場合			
根固ブロック据付 (0021)		個	31		134,230	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)		個	31	4,330	134,230	DH105100 管理費区分 0
	J01 施工区分		陸上			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 ブロック質量		2t/個			単価地区 平内町
	J03 ウインチ移動の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
	J04 クレーンの指定		標準			豪雪割増
	J05 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			係数ランク 1
	J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			単価補正
	J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
	J13 水深区分		水深15m未満の場合			
被覆ブロック据付 (0022)		個	43		573,457	第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
	Q01 異形ブロック転置		計上しない			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 異形ブロック据付(1スイング)		計上しない			単価地区	平内町
Q03 異形ブロック横持ち		計上しない			労務補正	1.000 00-00
Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携)		ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)			豪雪割増	
Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携)		ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)			係数ランク	1
Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連)		計上しない			週休2日補正	4週8休以上
Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない				
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	4	11,008	44,032	DH105060	
J01 作業種類		据付			管理費区分	0
J02 ブロック質量		1.982t/個			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 クレーンの指定		標準			単価地区	平内町
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			労務補正	1.000 00-00
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			豪雪割増	
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			係数ランク	1
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			単価補正	
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラック				
J12 トラックの規格		11t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		5個				
J15 往復平均運搬距離		15.6km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	39	13,575	529,425	DH105060	
J01 作業種類		据付			管理費区分	0
J02 ブロック質量		1.982t/個			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 クレーンの指定		標準			単価地区	平内町
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			労務補正	1.000 00-00
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			豪雪割増	
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			係数ランク	1
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			単価補正	
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラック				
J12 トラックの規格		11t積				

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成 J18 水深区分		5個 15.6km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
根固ブロック工 (0023)	式	1		1,285,230	工種 54:構造物工事（漁港）	
根固ブロック据付 (0024)	個	32		1,285,230	第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 ブロック転置 Q02 ブロック据付(1スイング) Q03 ブロック横持ち Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式) Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式) Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式) Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない 計上しない 計上しない ブロック運搬据付・仮置(陸上連携) ブロック運搬据付・仮置(陸上連携) 計上しない 計上しない				
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	18	38,567	694,206	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		据付 6.23t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 標準 トラック 11t積 1個 15.6km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置					DH105120	

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(陸上連携方式)		個	14	42,216	591,024	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 ブロック質量			6.23t/個			
J03 クレーンの指定			標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊			
J07 積込用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)35t吊			
J10 運搬車両の指定			標準			
J11 運搬車両の機種			トラック			
J12 トラックの規格			11t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数			1個			
J15 往復平均運搬距離			15.6km			
J17 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J18 水深区分			水深15m未満の場合			
上部工 (0025)		式	1		5,003,439	
上部コンクリート工 (0026)		式	1		5,003,439	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0027)		m	16		127,296	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外			支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)		m	16	7,956	127,296	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 施工区分			陸上			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0028)		m2	72		804,672	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	72	11,176	804,672	DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分			陸上			歩 2026.07 単 2026.07
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			単価地区 平内町
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
漏えい防止 (0029)		m2	66		66,066	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
漏えい防止ｼｰﾄ敷設						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(水上)		m2	66	1,001	66,066	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm		m2	130	540	70,200	ZZ99*21800001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%		式	1		498	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝0.5%						
伸縮目地						第0018号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0030)		m2	39		120,120	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地			
伸縮目地		m2	39	3,080	120,120	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
コンクリート (0031)		m3	79		1,869,377	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 陸上コンクリート打設			コンクリート打設(陸上)			
Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設			計上しない			
Q03 コンクリートミキサ船打設			計上しない			
Q04 基礎碎石			計上しない			
Q05 コンクリート表面はつり			計上しない			
Q06 コンクリート打設(保全工事)			計上しない			
コンクリート打設		m3	79	23,663	1,869,377	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0032)		m3	61		1,632,848	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	61	24,693	1,506,273	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
養生工(差額分) 無筋構造物 特殊養生(練炭)		m3	61	2,075	126,575	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
養生工		m3	-1	941	-941	係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類			無筋構造物 一般養生			WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0033)		本	21		383,060	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	42	8,220	345,240	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ			90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		%	1.789		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
標準構成比				1.81		
標準単価				752		
地区単価				783		

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[カゝリソエンジン駆動] 3kVA		%	1.211		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	1.04 490 601	
その他(機械)		%	0.505		41.51	管理費区分 0
特殊作業員		%	41.866		3,441	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	40.67 28,300 30,700	
普通作業員		%	9.085		746.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 標準単価 地区単価	10.74 25,400 22,640	
土木一般世話役		%	6.163		506.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
				標準構成比	5.56	

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価				31,000		単価地区	平内町
地区単価				36,210		労務補正	1.000 00-00
						豪雪割増	
						係数ランク	1
						単価補正	
その他(労務)		%	9.706		797.7	管理費区分	0
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		%	26.451		2,174	Z006531004	
標準構成比				26.6		管理費区分	0
標準単価				25,000		歩 2026.07	単 2026.07
地区単価				26,200		単価地区	平内町
						労務補正	1.000 00-00
						豪雪割増	
						係数ランク	1
						単価補正	
ガソリン レギュラー		%	2.727		224.1	Z006704001	
標準構成比				2.93		管理費区分	0
標準単価				154		歩 2026.07	単 2026.07
地区単価				151		単価地区	平内町
						労務補正	1.000 00-00
						豪雪割増	
						係数ランク	1
						単価補正	
その他(材料)		%	0.484		39.8	管理費区分	0
諸雑費		%	0.013		2.19	管理費区分	0
モルタル練		m3	0.1	101,300	10,130	CB240060	102720.0
J01 セメント種類			普通			管理費区分	0
						歩 2026.07	単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 費用の内訳			全ての費用			単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	49.2		49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 54.42 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役		%	32.533		32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 27.46 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
その他(労務)		%	0.16		161.7	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		%	13.913		14,090	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				標準構成比 12.48 標準単価 24,200 地区単価 26,600		
コンクリート用骨材 砂						Z002104002

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
洗い 細目		%	4.192		4,245	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				5.48		
標準構成比				5,370		
標準単価				4,050		
地区単価						
諸雑費		%	0.002		30.3	管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50		t	0.195	142,000	27,690	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
胸壁工 (0034)		式	1		1,459,986	オプション入力
胸壁コンクリート工 (0035)		式	1		1,459,986	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0036)		m	40		318,240	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)		m	40	7,956	318,240	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
足場 (0037)	m2	40			144,880	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払(重力式)		m2	40	3,622	144,880	DH106050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
型枠 (0038)	m2	39			435,864	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	39	11,176	435,864	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
伸縮目地 (0039)		m2	3		9,240	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地		m2	3	3,080	9,240	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
コンクリート (0040)		m3	11		263,221	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	8	23,663	189,304	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
コンクリート打設		m3	3	24,639	73,917	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			クレーン打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
J04 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J05 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
コンクリート (0041)		m3	8		221,952	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設		m3	8	25,669	205,352	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			クレーン打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			
J04 陸上クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
養生工(差額分) 無筋構造物 特殊養生(練炭)		m3	8	2,075	16,600	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
養生工		m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)			
養生工		m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋構造物			
J02 養生工の種類			一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
差筋 (0042)		本	21		22,788	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	21	721	15,141	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ			30mm以上200mm未満			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			1.03		
	標準単価			455		
	地区単価			568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1
	標準構成比			0.72		
	標準単価			267		
	地区単価			281		

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.867		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			45.54		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			18.55		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	15.058		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			13.59		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.758		12.68	Z006704001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				1.89		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				154		単価地区 平内町
地区単価				151		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.399		2.88	管理費区分 0
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		本	21	236	4,956	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立		kg	13	207	2,691	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋の指定			SD345 D13			歩 2026.07 単 2026.07
J02 構造形式			重力式・鋼矢板式			単価地区 平内町
J03 クレーン類の有無(引船含む)			無し			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
差筋 (0043)		本	21		43,801	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	21	1,068	22,428	CB224410 1013.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ			200mm以上400mm以下			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		%	1.102		11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.93		
標準単価				455		
地区単価				568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.649		6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.65		
標準単価				267		
地区単価				281		
その他(機械)		%	0.432		4.61	管理費区分 0
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	46.061		491.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.73 28,300 30,700			
普通作業員	%	15.694		167.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	14.916		159.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	19.151		204.4	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.582		16.88	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.7 154 151			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
その他(材料)		%	0.391		4.17	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.95	管理費区分 0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル D19用		本	21	598	12,558	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立		kg	43	205	8,815	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋の指定 J02 構造形式 J03 クレーン類の有無(引船含む)			SD345 D19 重力式・鋼矢板式 無し			
付属工 (0044)		式	1		20,550	オプション入力
梯子工 (0045)		式	1		20,550	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
足掛金物 (0046)		個	5		20,550	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅500×φ19 現場打用		個	5	4,110	20,550	Z231335015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0047)		式	1		567,851	
取壊し工 (0048)		式	1		154,683	工種 54:構造物工事（漁港）
コンクリート取壊し (0049)		m3	9		90,183	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版切断		m	3	3,406	10,218	CB430510 3232.4 管理費区分 0
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳			15cmを超え30cm以下 全ての費用			単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.124	7.16 14,500 15,200	242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	3.342		113.8	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	13.458	13.07 28,300 30,700	458.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.926	7.15 31,000 36,210	269.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.957		168.8	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.86			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
その他(労務)	%	12.384		421.7	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ） 径30インチ	%	22.946		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.06			
標準単価			124,000			
地区単価			130,000			
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ） 径22インチ	%	15.764		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.81			
標準単価			85,200			
地区単価			89,500			
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ） 径14インチ	%	9.617		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
標準構成比			9.67			
標準単価			52,100			
地区単価			54,600			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	1.647		56.09	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.77		
標準単価				154		
地区単価				151		
その他(材料)		%	0.824		28.07	管理費区分 0
諸雑費		%	0.011		1.04	管理費区分 0
構造物とりこわし		m3	9	8,885	79,965	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			不要			
殻運搬処理 (0050)		m3	9		64,500	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬		m3	9	5,300	47,700	CB227010 4529.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			41.3km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37		1,961	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	49.151		2,605	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.82		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	13.83		733	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.41		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.019		1	管理費区分 0
処分費 (Co塊無筋)		t	21	800	16,800	ZZ99*01*08001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
撤去工 (0051)		式	1		413,168	工種 54:構造物工事（漁港）
ブロック撤去 (0052)		個	99		321,591	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去 (1スイング内)		個	32	1,681	53,792	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・仮置			
J02 ブロック種類			異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分			陸上			
J04 ブロック質量			0.959t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			
J07 クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)25t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック撤去(1スイング内)	個	67	3,997	267,799	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		撤去・仮置				
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]				
J03 施工区分		陸上				
J04 ブロック質量		0.959t/個				
J05 ウインチ移動の有無		無し				
J06 クレーンの指定		標準				
J07 クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J15 水深区分		水深15m未満の場合				
ブロック撤去 (0053)	個	31		91,577	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック撤去(1スイング内)	個	17	1,821	30,957	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		撤去・仮置				
J02 ブロック種類		根固ブロック				
J03 施工区分		陸上				
J04 ブロック質量		2t/個				
J05 ウインチ移動の有無		無し				
J06 クレーンの指定		標準				
J07 クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 労務編成			玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック撤去(1スイング内)		個	14	4,330	60,620	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・仮置			
J02 ブロック種類			根固ブロック			
J03 施工区分			陸上			
J04 ブロック質量			2t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			
J07 クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾝｸﾞ型)25t吊			
J14 労務編成			玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分			水深15m未満の場合			
直接工事費 (0054)		式	1		26,438,476	
共通仮設 (0055)		式	1		1,934,000	
共通仮設費 (0056)		式	1		290,000	
現場環境改善費 (0057)		式	1		290,000	
現場環境改善費（率計上） (0058)		式	1		290,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0059)		式	1		1,644,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正		地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%				
海上輸送に要する補正		補正なし 1.00				

入力データリスト（本01）

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休 2 日補正		4週8休以上		1. 02		
純工事費 (0060)		式	1		28, 372, 476	
現場管理費 (0061)		式	1		7, 172, 000	
施工地域等補正		地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0. 00%		
工期日数		185日間				
冬期日数		147日間				
積雪寒冷地区分		4 級地		1. 20%		
施工時期補正		自動設定		0. 95%		
緊急工事補正		補正なし		0. 00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0. 00%		
週休 2 日補正		4週8休以上		1. 03		
工事原価 (0062)		式	1		35, 544, 476	
一般管理費等 (0063)		式	1		6, 875, 524	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1. 00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1. 00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0. 04%		
工事価格 (0064)		式	1		42, 420, 000	
消費税額及び地方消費税額 (0065)		式	1		4, 242, 000	
工事費計 (0066)		式	1		46, 662, 000	