

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6346号

設計書番号 508-050-0332

国道279号外道路管理工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字野辺地外
～上北郡野辺地町字野辺地外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 260.3 km		
	道路除草工	1	式
	路面清掃工	1	式
	側溝清掃工	1	式
	側溝工	1	式
	防護柵工	1	式
	緊急穴埋工	1	式
設計額	49,159,000 円 (内消費税 4,469,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		21,981,619			
道路維持工								
		式	1		21,160,369			
道路巡回工								
		式	1		667,972			
道路巡視・巡回工								内 1号
		回	20		667,972			
除草工								
		式	1		3,600,000			
道路除草工								内 2号
		m2	30,000		3,600,000			
清掃工								
		式	1		5,842,500			
路面清掃工								内 3号
		m2	5,500		1,996,500			
側溝清掃工								内 4号
		m	3,000		3,846,000			
側溝工								
		式	1		3,456,225			
側溝工								内 5号
		m	40		2,806,905			
側溝蓋工								内 6号
		枚	40		649,320			
交通安全施設工								
		式	1		964,900			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工							内 7号
		m	50		964,900		
舗装工							
		式	1		3,885,528		
緊急穴埋工							内 8号
		t	10		3,885,528		
雑工							
		式	1		2,743,244		
支障木処理工							内 9号
		日	10		2,743,244		
仮設工							
		式	1		821,250		
交通管理工							
		式	1		821,250		
交通誘導警備員							内 10号
		人日	50		821,250		
直接工事費							
		式	1		21,981,619		
共通仮設							
		式	1		3,147,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,147,000		
純工事費							
		式	1		25,128,619		
現場管理費							
		式	1		12,350,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		37,478,619		
一般管理費等								
			式	1		7,211,381		
工事価格								
			式	1		44,690,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,469,000		
工事費計								
			式	1		49,159,000		

主工種 13:道路維持工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路維持工事		合算工事：	
対象工事費	21,981,619	直接工事費	21,981,619	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	28,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,981,619	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	21,953,619		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.23%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 補正なし	14.32%		0.00%	
	計上額	3,147,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,147,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	25,128,619	単独（追加工事）直接工事費	21,981,619	単独（追加工事）共通仮設費	3,147,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,128,619	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	25,100,619		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.26%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 補正なし	49.15%		0.00%		
計上額	12,350,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	37,478,619				
純工事費	25,128,619	現場管理費	12,350,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,478,619	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,450,619		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,478,619		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,211,381				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	１．００
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,981,619
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,981,619
	共通仮設費 (率分)	21,981,619	14.32	3,147,000
現場管理費対象純工事費				25,128,619
	現場管理費	25,128,619	49.15	12,350,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,478,619
	一般管理費等	37,478,619	19.22	7,211,381
	業務委託費			0
工事価格				44,690,000
消費税等相当額				4,469,000
工事費計				49,159,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路巡視・巡回工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	道路巡回						単 1号
			式	1		667, 972	管理費区分：0
	合計					667, 972	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路除草工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械除草(肩掛式)・集草	有り					04-03-14
	CB432180		m2	30, 000	120	3, 600, 000	管理費区分：0
	合計					3, 600, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路面清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道(草の処理) 普通					04-03-15
	CB432520		m2	5, 500	363	1, 996, 500	管理費区分：0
	合計					1, 996, 500	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	側溝清掃工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋					04-03-16
	CB433510		m	3, 000	1, 282	3, 846, 000	管理費区分：0
	合計					3, 846, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側溝工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							単 2号
		式	1		2, 806, 905		管理費区分：0
合計					2, 806, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋工							単 3号
		式	1		649, 320		管理費区分：0
合計					649, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	防護柵工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	防護柵工						単 4号
			式	1		964, 900	管理費区分：0
	合計					964, 900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	緊急穴埋工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	緊急穴埋工						単 5号
			式	1		3, 885, 528	管理費区分：0
	合計					3, 885, 528	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	支障木処理工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	支障木処理工		式	1		2, 743, 244	単 6号 管理費区分：0
	合計					2, 743, 244	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	交通誘導警備員A		人日	25	17, 650	441, 250	単 7号 02-04-04 管理費区分：0
	交通誘導警備員B		人日	25	15, 200	380, 000	単 8号 02-04-04 管理費区分：0
	合計					821, 250	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路巡回		単位	式	単位数量	1	単価	667, 972
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	10	36, 210	362, 100		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	10	22, 640	226, 400		
パトロール車ライトバン							単 9号 管理費区分：0	
			式	1		79, 472		
合計							667, 972	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	側溝工		単位	式	単位数量	1	単価	2, 806, 905
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 横断用 400×500×2000 Z231024055							管理費区分：0	
			個	20	54, 100	1, 082, 000		
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 各種, 0. 31m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0. 6m3/10m, 各種, 0. 7m3/10m					単 10号 01-10-01 管理費区分：0	
			m	40	18, 460	738, 400		
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030							管理費区分：0	
			枚	20	41, 500	830, 000		
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 11号 01-10-01 管理費区分：0	
			枚	20	973	19, 460		
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) WB824020		鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5. 7以下					単 12号 06-01-04 管理費区分：0	
			m3	5	21, 809	109, 045		
処分費 CO製品 ZZ99*01*01001							管理費区分：T	
			t	14	2, 000	28, 000		
合計						2, 806, 905		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	側溝蓋工		単位	式	単位数量	1	単価	649, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007	枚	20	2, 320	46, 400	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 横断用 300 覆工板型 400×995mm		Z231031025	枚	20	28, 200	564, 000	管理費区分：0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	40	973	38, 920	単 11号 01-10-01 管理費区分：0	
合計						649, 320		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	防護柵工		単位	式	単位数量	1	単価	964, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し					単 13号 06-02-03	
			m	50	15, 120	756, 000	管理費区分 : 0	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) WB810530		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無					単 14号 06-02-03	
			m	50	2, 080	104, 000	管理費区分 : 0	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 ボール式, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無					単 15号 06-02-09	
			本	25	4, 196	104, 900	管理費区分 : 0	
合計								
						964, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	緊急穴埋工		単位	式	単位数量	1	単価	3, 885, 528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	30	36, 210	1, 086, 300	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	50	22, 640	1, 132, 000	管理費区分 : 0	
パトロール車ライトバン							単 16号	
			式	1		417, 228	管理費区分 : 0	
常温合材 高耐久型常温合材								
	ZZ99*01*02001		kg	10, 000	125	1, 250, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 885, 528		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支障木処理工		単位	式	単位数量	1	単価	2, 743, 244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	10	36, 210	362, 100	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	30	30, 700	921, 000	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	50	22, 640	1, 132, 000	管理費区分：0	
パトロール車ライトバン							単 17号	
			式	1		158, 944	管理費区分：0	
チェンソー							単 18号	
			日	30	5, 640	169, 200	管理費区分：0	
合計						2, 743, 244		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	パトロール車ライトバン		単位	式	単位数量	1	単価	79, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L		M002022001	時間	80	583	46, 640	管理費区分 : 0	
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	216	152	32, 832	管理費区分 : 0	
合計						79, 472		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 各種, 0. 31m3/10m, 有り, 砕石(各種) , 0. 6m3/10m, 各種, 0. 7m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	18, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 629	66, 290	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	5	19, 100	95, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 329	19, 100	6, 283	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 742	19, 100	14, 172	管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 200	2, 304	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		51	管理費区分：0	
合計						184, 600		
単価						18, 460	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	973
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	973	97, 300	管理費区分 : 0	
側溝蓋 材料費控除		Y000301000001	枚	100	0	0	管理費区分 : 0	
合計						97, 300		
単価						973	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 5 . 7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	21, 809
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 19号 06-01-04	
			m3	1	19, 900	19, 900	管理費区分 : 0	
処分費 (m3) WB020051							単 20号 01-02-02	
			m3	1	0	0	管理費区分 : 0	
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用					02-02-07	
			m3	1	1, 909	1, 909	管理費区分 : 0	
合計						21, 809		
単価						21, 809	円／m3	
</								

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	15, 120	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 100 (FP3)		Q001107008	m	1	15, 119. 5	15, 119	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0		
合計						15, 120			
単価						15, 120	円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001120003	m	1	2, 080	2, 080	管理費区分：0		
合計						2, 080			
単価						2, 080	円／m		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径 φ 100以下 ボール式, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	4, 196	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ 100以下 ボール式 単価補正1. 100 (FP3)		Q001306002	本	1	4, 196. 5	4, 196	管理費区分 : 0		
合 計						4, 196			
単 価						4, 196	円／本		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	パトロール車ライトバン		単位	式	単位数量	1	単価	417, 228	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L		M002022001	時間	420	583	244, 860	管理費区分：0		
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	1, 134	152	172, 368	管理費区分：0		
合計						417, 228			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	パトロール車ライトバン		単位	式	単位数量	1	単価	158,944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L M002022001							管理費区分：0	
			時間	160	583	93,280		
ガソリン レギュラー Z006704001							管理費区分：0	
			L	432	152	65,664		
合計						158,944		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	チェンソー		単位	日	単位数量	1	単価	5,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L M002035003							管理費区分：0	
			日	1	1,020	1,020		
ガソリン レギュラー Z006704001							管理費区分：0	
			L	30.4	152	4,620		
合計								
						5,640		
単価							円／日	
						5,640		

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 900	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)									

4 次単価表

4 次单価表						单価使用年月		2026. 08		
						歩掛適用年月		2026. 08		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
单 20号 WB020051		処分費 (m3)			単位	m3	単位数量	100	单価	0
名称・規格		条件		単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 Co製品塊 別途計上		Y007600000002		m3	100	0	0	管理費区分 : T		
合計							0			
单価							0	円／m3		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		21,981,619	
道路維持工 (0002)	式	1		21,160,369	オプション入力
道路巡回工 (0003)	式	1		667,972	オプション入力 工種 13:道路維持工事
道路巡視・巡回工 (0004)	回	20		667,972	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
道路巡回	式	1		667,972	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	10	36,210	362,100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	10	22,640	226,400	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パトロール車ライトバン	式	1		79,472	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	80	583	46,640	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.08 単 2026.08	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 野辺地町	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区	
K09 基礎価格補正		補正対象外			潮間割増 0% 係数ランク 1	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
ガソリン レギュラー	L	216	152	32,832	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
除草工 (0005)	式	1		3,600,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 13:道路維持工事	
道路除草工 (0006)	m2	30,000		3,600,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
機械除草(肩掛式)・集草	m2	30,000	120	3,600,000	CB432180 119.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 飛び石防護の有無		有り				
草刈機[肩掛式] カット径255mm	%	0.4		0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.39 141 148			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		0.01	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.019		55.29	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.76		
			28,300		
			30,700		
普通作業員	%	37.679		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.61		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	12.052		14.48	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.4		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	3.829		4.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.07	管理費区分 0
清掃工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1		5,842,500	工種 13:道路維持工事
路面清掃工 (0008)	m2	5,500		1,996,500	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
路面清掃(歩道等・人力)	m2	5,500	363	1,996,500	CB432520 407.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所・塵埃量			歩道(草の処理) 普通		
普通作業員	%	98.989	99.01 25,400 22,640	359.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(労務)	%	0.987		3.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.11	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝清掃工 (0009)	m	3,000		3,846,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
側溝清掃(人力清掃工)	m	3,000	1,282	3,846,000	CB433510 1331.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋				
普通作業員	%	68.918		883	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			74.4 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	31.071		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.6 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.9	管理費区分	0
側溝工 (0010)	式	1		3,456,225	オプション入力 工種	13:道路維持工事
側溝工 (0011)	m	40		2,806,905	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量	1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
側溝工	式	1		2,806,905	オプション入力 単位数量	1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝 横断用 400×500×2000	個	20	54,100	1,082,000	Z231024055 管理費区分	0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
自由勾配側溝	m	40	18,460	738,400	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		各種				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		碎石(各種)				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		各種				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm	枚	20	41,500	830,000	Z231031030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	20	973	19,460	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	m3	5	21,809	109,045	WB824020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無 J04 低騒音・低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)			無し 無し 必要 無し 5.7以下			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 CO製品		t	14	2,000	28,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋工 (0012)		枚	40		649,320	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
側溝蓋工		式	1		649,320	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路用側溝蓋 3種						Z002324007

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
400 51.2×11×50	枚	20	2,320	46,400	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自由勾配側溝用ふた 横断用 300 覆工板型 400×995mm	枚	20	28,200	564,000	Z231031025 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	40	973	38,920	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
交通安全施設工 (0013)	式	1		964,900	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
防護柵工 (0014)	m	50		964,900	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
	式	1		964,900	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵設置工(カートレール設置工)	m	50	15,120	756,000	WB810520	
耐雪型					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分					土中建込	
J02 規格・仕様					Gr-C2-3E 塗装品	
J03 施工規模による加算					50m以上100m未満	
J04 夜間作業の補正					無	
J05 時間的制約を受ける場合の補正					無	
J06 曲線部補正					無	
J07 加算額の有無					加算無し	
防護柵撤去工(カートレール撤去工)	m	50	2,080	104,000	WB810530	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分					土中建込・耐雪型	
J02 規格・仕様					Gr-C2-3E	
J03 夜間作業の補正					無	
J04 時間的制約を受ける場合の補正					無	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	25	4,196	104,900	WB812310	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町	
J01 施工区分					防護柵取付	
J02 材料費区分					手間+材料費	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正		両面 反射体径φ100以下 標準 10本以上30本未満 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0015)	式	1		3,885,528	オプション入力 工種 13:道路維持工事
緊急穴埋工 (0016)	t	10		3,885,528	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
緊急穴埋工	式	1		3,885,528	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	30	36,210	1,086,300	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	50	22,640	1,132,000	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パトロール車ライトバン	式	1		417,228	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	420	583	244,860	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.08 単 2026.08	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 野辺地町	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区	
K09 基礎価格補正		補正対象外			潮間割増 0% 係数ランク 1	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
ガソリン レギュラー	L	1,134	152	172,368	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
常温合材 高耐久型常温合材	kg	10,000	125	1,250,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雑工 (0017)	式	1		2,743,244	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
支障木処理工 (0018)	日	10		2,743,244	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
支障木処理工	式	1		2,743,244	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	10	36,210	362,100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	30	30,700	921,000	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	50	22,640	1,132,000	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パトロール車ライトバン	式	1		158,944	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号外道路管理工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	160	583	93,280	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ガソリン レキュラー	L	432	152	65,664	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー	日	30	5,640	169,200	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	1,020	1,020	M002035003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レキユラー	L	30.4	152	4,620	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0019)	式	1		821,250		
交通管理工 (0020)	式	1		821,250	工種 99:	
交通誘導警備員 (0021)	人日	50		821,250	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
		Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	25	17,650	441,250	WB010211 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	25	15,200	380,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1		21,981,619	
共通仮設 (0023)	式	1		3,147,000	
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		3,147,000	
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	補正なし	1.00		
純工事費 (0025)	式	1		25,128,619	
現場管理費 (0026)	式	1		12,350,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.2		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0027)	式	1		37,478,619	
一般管理費等 (0028)	式	1		7,211,381	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		44,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		4,469,000	
工事費計 (0031)	式	1		49,159,000	