

	部長	次長		課長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第6347号

設計書番号 508-050-0328

国道338号外道路管理工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町一川目外 地内

2027年02月28日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 173.7 km		
	道路除草工	1	式
	路面清掃工	1	式
	側溝清掃工	1	式
	側溝工	1	式
	防護柵工	1	式
	緊急穴埋工	1	式
設計額	49,819,000 円 (内消費税 4,529,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		22,315,348		
道路維持工							
		式	1		12,999,308		
巡視・巡回工							
		式	1		1,937,058		
道路巡視・巡回	道路巡回						内 1号
		回	20		1,937,058		
除草工							
		式	1		4,800,000		
道路除草工	機械除草						内 2号
		m2	40,000		4,800,000		
道路清掃工							
		式	1		2,094,000		
路面清掃工							内 3号
		m2	13,000		2,094,000		
側溝清掃工							
		式	1		1,810,000		
側溝清掃工							内 4号
		m	2,000		1,810,000		
応急処理工							
		式	1		2,358,250		
倒木処理工							内 5号
		箇所	10		2,358,250		
道路修繕工							
		式	1		4,482,200		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路構造物修繕工							
		式	1		1,147,950		
側溝工							内 6号
		m	100		1,037,550		
防護柵工							内 7号
		m	10		110,400		
舗装補修工							
		式	1		3,334,250		
緊急穴埋工							内 8号
		t	30		3,334,250		
雑工							
		式	1		3,191,340		
支障木伐採工							
		式	1		3,191,340		
支障木伐採工							内 9号
		式	1		3,191,340		
仮設工							
		式	1		1,642,500		
交通管理工							
		式	1		1,642,500		
交通誘導警備員							内 10号
		人	100		1,642,500		
直接工事費							
		式	1		22,315,348		
共通仮設							
		式	1		3,177,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,177,000		
純工事費							
		式	1		25,492,348		
現場管理費							
		式	1		12,501,000		
工事原価							
		式	1		37,993,348		
一般管理費等							
		式	1		7,296,652		
工事価格							
		式	1		45,290,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,529,000		
工事費計							
		式	1		49,819,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,177,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	25,492,348	単独（追加工事）直接工事費	22,315,348	単独（追加工事）共通仮設費	3,177,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,492,348	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	25,492,348		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.17%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 補正なし	49.04%		0.00%		
計上額	12,501,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	37,993,348				
純工事費	25,492,348	現場管理費	12,501,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,993,348	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,993,348		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.19%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.19%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,993,348		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,296,652				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	１．００
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,315,348
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,315,348
	共通仮設費 (率分)	22,315,348	14.24	3,177,000
現場管理費対象純工事費				25,492,348
	現場管理費	25,492,348	49.04	12,501,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,993,348
	一般管理費等	37,993,348	19.19	7,296,652
	業務委託費			0
工事価格				45,290,000
消費税等相当額				4,529,000
工事費計				49,819,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路巡視・巡回	道路巡回					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役							
R0125		人	29	36, 210	1, 050, 090		173. 7km×2÷30km/h÷ 8h/日×20回 管理費区分：0
普通作業員							
R0102		人	29	22, 640	656, 560		173. 7km×2÷30km/h÷ 8h/日×20回 管理費区分：0
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L							
M002022001		時間	232	583	135, 256		173. 7km×2÷30km/h× 20回 管理費区分：0
ガソリン レギュラー							
Z006704001		L	626	152	95, 152		232h×2. 7L/h 管理費区分：0
合計					1, 937, 058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路除草工		機械除草					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草		有り						04-03-14
CB432180			m2	40,000	120	4,800,000		管理費区分：0
合計								
						4,800,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路面清掃工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃(路肩部・人力)		多い						04-03-15
CB432510			km	10	146,400	1,464,000		管理費区分：0
路面清掃(歩道等・人力)		歩道 多い						04-03-15
CB432520			m2	3,000	210	630,000		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	側溝清掃工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工)	無蓋						04-03-16
CB433510		m	1, 000	528	528, 000		管理費区分 : 0
側溝清掃(人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋						04-03-16
CB433510		m	1, 000	1, 282	1, 282, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 810, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	倒木処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役							
R0125		人	10	36, 210	362, 100		管理費区分：0
普通作業員							
R0102		人	50	22, 640	1, 132, 000		管理費区分：0
ダンプトラック運転	良好						単 1号 04-04-01
WK440050		日	5	67, 530	337, 650		管理費区分：0
ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)						単 2号 02-05-02
WK250560		日	5	105, 300	526, 500		管理費区分：0
合計					2, 358, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 無し	m	100	9, 089	908, 900		単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	50	2, 573	128, 650		単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					1, 037, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	防護柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 100m以上 (標準), 無し, 無し, 無し, 加算無し	m	10	9, 670	96, 700		単 5号 06-02-03 管理費区分 : 0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無し, 無し	m	10	1, 370	13, 700		単 6号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					110, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	緊急穴埋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満						単 7号 04-03-22
WB434610		t	15	40, 990	614, 850		管理費区分 : 0
加熱合材補修工	5t以上20t未満						単 8号 04-03-22
WB434610		t	10	41, 940	419, 400		管理費区分 : 0
常温合材補修工							単 9号 04-03-22
WB434620		t	5	460, 000	2, 300, 000		管理費区分 : 0
合計					3, 334, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	支障木伐採工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役							
R0125		人	10	36, 210	362, 100		管理費区分：0
普通作業員							
R0102		人	60	22, 640	1, 358, 400		管理費区分：0
トラック(クレーン装置付)運転							単 10号 04-07-17
WK470130		日	10	48, 430	484, 300		管理費区分：0
トラック運転							単 11号
		h	60	8, 194	491, 640		管理費区分：0
高所作業車運転							単 12号 02-05-14
WK250530		日	10	49, 490	494, 900		管理費区分：0
合計					3, 191, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	50	17, 650	882, 500		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							
R0804		人	50	15, 200	760, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 642, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WK440050	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	67, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	1	30, 290	30, 290		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	62	154	9, 548		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		M000301005	機械条件: 供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1. 25	21, 400	26, 750		
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日		Z010020105					管理費区分：0	
			供用日	1. 25	747	933		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		9		
合計						67, 530		
単価						67, 530	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	105, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			92	154	14, 168			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件: 供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
供用日			1. 49	37, 600	56, 024			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		18			
合計						105, 300	円／日	
単価						105, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300× 2000,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	9, 089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 870 (FP3)		Q001365003	m	10	3, 788. 85	37, 888	管理費区分 : 0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000		Z002308010	個	5	10, 600	53, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						90, 890		
単価						9, 089	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	973	97, 300	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50		Z002324006	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0	
合計						257, 300		
単価						2, 573	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB810510	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 100m以上 (標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	9, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 000 (FP3)		Q001101003	m	1	9, 670	9, 670	管理費区分 : 0	
合計						9, 670		
単価						9, 670	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 370	1, 370	管理費区分 : 0	
合計						1, 370		
単価						1, 370	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB434610	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	40, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 11	36, 210	3, 983	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 23	30, 700	7, 061	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 22	22, 640	4, 980	管理費区分：0	
振動ローリ運転	WK430560						単 13号 04-03-22	
			日	0. 19	37, 310	7, 088	管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)	Z231051005							
			t	1	15, 800	15, 800	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	13%					[1] []	
			式	1		2, 078	管理費区分：0	
合計								
						40, 990		
単価								
						40, 990	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB434610	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	41, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 11	36, 210	3, 983	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 23	30, 700	7, 061	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 22	22, 640	4, 980	管理費区分：0	
振動ローリ運転							単 13号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 19	37, 310	7, 088	管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As (13F)								
	Z231051020		t	1	16, 750	16, 750	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1		2, 078	管理費区分：0	
合計						41, 940		
単価						41, 940	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB434620	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	460, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	3. 3	36, 210	119, 493	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3. 3	30, 700	101, 310	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	4. 9	22, 640	110, 936	管理費区分：0	
アスファルト混合物 高耐久常温合材		Y001102000001						
			t	1	125, 000	125, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%					[1] []	
			式	1		3, 261	管理費区分：0	
合計						460, 000		
単価						460, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK470130	トラック(クレーン装置付)運転		単位	日	単位数量	1	単価	48,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	33	154	5,082	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
	L001150001		日	1	8,250	8,250	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						48,430		
単価						48,430	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	トラック運転		単位	h	単位数量	1	単価	8, 194
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
			人	0. 21	30, 290	6, 360		
トラック[普通型] 4～4. 5t積		M000302004					管理費区分：0	
			時間	1	1, 680	1, 680		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	1	154	154		
合 計							8, 194	
単 価							円／h 8, 194	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250530	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	49, 490
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	24	154	3, 696		
高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m		L001081002					管理費区分：0	
			日	1. 07	10, 000	10, 700		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合 計						49, 490		
単 価						49, 490	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK430560	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	37,310
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	30,700	30,700		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	11	154	1,694		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2.4～2.6t		L001070010					管理費区分：0	
			日	1.4	3,510	4,914		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		2		
合 計						37,310		
単 価						37,310	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		22,315,348	
道路維持工 (0002)	式	1		12,999,308	オプション入力
巡視・巡回工 (0003)	式	1		1,937,058	オプション入力 工種 13:道路維持工事
道路巡視・巡回 (0004)	回	20		1,937,058	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
土木一般世話役	人	29	36,210	1,050,090	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	29	22,640	656,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	232	583	135,256	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
ガソリン レギュラー		L	626	152	95,152	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
除草工 (0005)		式	1		4,800,000	オプション入力 工種 13:道路維持工事
道路除草工 (0006)		m2	40,000		4,800,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
機械除草(肩掛式)・集草		m2	40,000	120	4,800,000	CB432180 119.2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 飛び石防護の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
草刈機[肩掛式] カット径255mm	%	0.4		0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.39			
標準単価			141			
地区単価			148			
その他(機械)	%	0.008		0.01	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.019		55.29	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.76			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	37.679		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.61			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.052		14.48	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.4			
			31,000			
			36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	3.829		4.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.07	管理費区分 0	
道路清掃工 (0007)	式	1		2,094,000	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
路面清掃工 (0008)	m2	13,000		2,094,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
路面清掃(路肩部・人力)	km	10	146,400	1,464,000	CB432510 164190.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 塵埃量		多い				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	99.01	99.01	144,900	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.989		1,448	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.001		52	管理費区分 0	
路面清掃(歩道等・人力)	m2	3,000	210	630,000	CB432520 236.02 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工場所・塵埃量		歩道 多い				
普通作業員	%	98.967	99.01	208.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.989		2.08	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044		0.12	管理費区分 0	
側溝清掃工 (0009)	式	1		1,810,000	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
側溝清掃工 (0010)	m	2,000		1,810,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
側溝清掃(人力清掃工)	m	1,000	528	528,000	CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 側溝蓋規格		無蓋				
普通作業員	%	68.495		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	74.03			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	31.486		166.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.97			
			31,000			
			36,210			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.019		0.1		
側溝清掃(人力清掃工)					CB433510 1331.6	
	m	1,000	1,282	1,282,000	管理費区分 0	
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	68.918		883	管理費区分 0	
			74.4		歩 2026.08 単 2026.08	
			25,400		単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	31.071		398.1	管理費区分 0	
			25.6		歩 2026.08 単 2026.08	
			31,000		単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.9	管理費区分 0
応急処理工 (0011)	式	1		2,358,250	オプション入力 工種 13:道路維持工事
倒木処理工 (0012)	箇所	10		2,358,250	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
土木一般世話役	人	10	36,210	362,100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	50	22,640	1,132,000	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック運転	日	5	67,530	337,650	WK440050 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 タイヤ損耗費		良好				
ラフテレンクレーン運転	日	5	105,300	526,500	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 ラフテレンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)				
道路修繕工 (0013)	式	1		4,482,200	オプション入力	
道路構造物修繕工 (0014)	式	1		1,147,950	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
側溝工 (0015)	m	100		1,037,550	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
U型側溝					週休2日補正	補正なし
	m	100	9,089	908,900	WB821410	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 夜間作業の有無		無し			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			豪雪割増	
J08 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J09 施工箇所における補正		無し			単価補正	
J10 基礎碎石施工の有無		無し				
蓋版					WB821430	
	枚	50	2,573	128,650	管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
防護柵工 (0016)					110,400	
	m	10			オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	補正なし
防護柵設置工(ガードレール設置工)					WB810510	
	m	10	9,670	96,700	管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		100m以上(標準) 無 無 無 加算無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	10	1,370	13,700	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				
舗装補修工 (0017)	式	1		3,334,250	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
緊急穴埋工 (0018)	t	30		3,334,250	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
加熱合材補修工	t	15	40,990	614,850	WB434610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 日当り施工量		5t以上20t未満				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
加熱合材補修工					単価補正
J01 日当り施工量	t	10 5t以上20t未満	41,940	419,400	WB434610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
常温合材補修工	t	5	460,000	2,300,000	WB434620 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑工 (0019)	式	1		3,191,340	オプション入力
支障木伐採工 (0020)	式	1		3,191,340	オプション入力 工種 13:道路維持工事
支障木伐採工 (0021)	式	1		3,191,340	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	10	36,210	362,100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	60	22,640	1,358,400	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック(クレーン装置付)運転	日	10	48,430	484,300	WK470130 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック運転	h	60	8,194	491,640	オプション入力 単位数量 1 h 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	人	0.21	30,290	6,360	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[普通型] 4～4.5t積	時間	1	1,680	1,680	M000302004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
軽油	L	1	154	154	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車運転	日	10	49,490	494,900	WK250530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		1,642,500	
交通管理工 (0023)	式	1		1,642,500	オプション入力 工種 13:道路維持工事
交通誘導警備員 (0024)	人	100		1,642,500	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員A	人	50	17,650	882,500	R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	50	15,200	760,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		22,315,348	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0026)	式	1		3,177,000	
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1		3,177,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	13:道路維持工事 一般交通影響有り（1）－1 未使用 補正なし 補正なし		1.4 1.00 1.0 1.00		
純工事費 (0028)	式	1		25,492,348	
現場管理費 (0029)	式	1		12,501,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（1）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし		1.2 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.00		
工事原価 (0030)	式	1		37,993,348	
一般管理費等 (0031)	式	1		7,296,652	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0032)	式	1		45,290,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		4,529,000	
工事費計 (0034)	式	1		49,819,000	