

	所 長	次 長		課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 第6348号

設計書番号 508-050-0315

国道394号外道路管理工事

実施 設計書

上北郡七戸町字七戸外 地内

2027年02月28日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L= 178.6 km		
	道路除草工	1	式
	路面清掃工	1	式
	側溝清掃工	1	式
	側溝工	1	式
	防護柵工	1	式
	緊急穴埋工	1	式
設計額	40,337,000 円 (内消費税 3,667,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持									
道路維持工			式	1		17,589,577			
道路巡回工			式	1		15,947,077			
道路巡視・巡回工			式	1		494,573			
								内 1号	
除草工			回	5		494,573			
			式	1		1,200,000			
								内 2号	
道路除草工			m2	10,000		1,200,000			
清掃工			式	1		1,419,000			
								内 3号	
路面清掃工			m2	1,000		363,000			
側溝清掃工			m	2,000		1,056,000			
								内 4号	
側溝工			式	1		2,739,461			
								内 5号	
側溝工			m	100		1,970,861			
								内 6号	
側溝蓋工			枚	200		768,600			
交通安全施設工			式	1		1,117,500			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
防護柵工								内 7号
			m	50		1, 117, 500		
道路付属物工								
			式	1		1, 925, 793		
道路付属物工								内 8号
			本	100		1, 925, 793		
舗装工								
			式	1		3, 680, 000		
緊急穴埋工								内 9号
			t	8		3, 680, 000		
雑工								
			式	1		3, 370, 750		
支障木処理工								内 10号
			箇所	25		3, 370, 750		
仮設工								
			式	1		1, 642, 500		
交通管理工								
			式	1		1, 642, 500		
交通誘導警備員								内 11号
			人日	100		1, 642, 500		
直接工事費								
			式	1		17, 589, 577		
共通仮設								
			式	1		2, 726, 000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2, 726, 000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
現場管理費			式	1		20,315,577		
工事原価			式	1		10,326,000		
一般管理費等			式	1		30,641,577		
工事価格			式	1		6,028,423		
消費税額及び地方消費税額			式	1		36,670,000		
工事費計			式	1		3,667,000		
			式	1		40,337,000		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事		合算工事:		
対象工事費	17,589,577	直接工事費	17,589,577	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	106,750	合算工事 0
非対象額計 (－)			0	
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7			0	(工場原価)
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9			0	(間接費非対象額)
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)
対象額 支給品費 (+)			0	
無償貸付機械評価額 (+)			0	
共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		現工事	17,589,577	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			17,482,827	0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		11.07%	0.00%
	施工地域等補正		1.4	0.00%
	除雪工事補正		1.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00
	率 (補正後)	週休2日 補正なし	15.50%	0.00%
	計上額		2,726,000	0
		調整工事計上額		0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,726,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独 (追加工事) 純工事費	20,315,577	単独 (追加工事) 直接工事費	17,589,577	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,726,000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		20,315,577	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		20,208,827		0	0
現場管理費					0.00%
率 (補正前)		41.66%			0.00%
施工地域等補正		1.2			0.00%
施工時期補正		0.84%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (補正後) 週休2日 補正なし		50.83%			0.00%
計上額		10,326,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	30,641,577	現場管理費	10,326,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	20,315,577				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	30,641,577	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,534,827		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.65%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.65%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	30,641,577		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,028,423				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月			
歩掛適用年月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年8月			
単価地区	七戸町(旧七戸町)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	2%			
共通仮設費(率計上)				
主たる工種	13:道路維持工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(1)-1 1.4			
除雪工事補正	未使用 1.00			
ICT施工補正	補正なし 1.0			
週休2日補正	補正なし 1.00			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	補正なし		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,589,577
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,589,577
	共通仮設費 (率分)	17,589,577	15.50	2,726,000
現場管理費対象純工事費				20,315,577
	現場管理費			20,315,577
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,641,577
	一般管理費等	30,641,577	19.65	6,028,423
	業務委託費			0
工事価格				36,670,000
消費税等相当額				3,667,000
工事費計				40,337,000

一式当り内訳書

内 1号	道路巡視・巡回工					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
道路巡回	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
								単 1号
			式	1		494, 573		管理費区分：0
	合計					494, 573		

一式当り内訳書

内 2号	道路除草工					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
機械除草(肩掛式)・集草	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		有り						04-03-14
	CB432180		m2	10, 000	120	1, 200, 000		管理費区分：0
	合計					1, 200, 000		

一式当り内訳書

内 3号	路面清掃工		条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	名称・規格	CB432520	歩道(草の処理) 普通	1, 000	363	363, 000		04-03-15 管理費区分：0
	合計					363, 000		

内 4号	側溝清掃工		条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	名称・規格	CB433510	無蓋	2, 000	528	1, 056, 000		04-03-16 管理費区分：0
	合計					1, 056, 000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書												
内 5号		側溝工										
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
側溝工												単 2号
						式	1		1, 970, 861			管理費区分：0
									1, 970, 861			

一式当り内訳書												
内 6号		側溝蓋工										
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版	WB821430		据付け,無し,車道用 500用 600×500mm, 40を超え170kg/枚以下,無し,無し		枚	200	3, 843	768, 600	768, 600		単 3号 01-10-01 管理費区分：0	
								768, 600				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号		防護柵工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型		WB810520	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 加算無し						単 4号 06-02-03
				m	50	20,980	1,049,000		管理費区分: 0
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		WB810530	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 5号 06-02-03
				m	50	1,370	68,500		管理費区分: 0
合計									
							1,117,500		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 8号		道路付属物工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物工				式	1		1, 925, 793		単 6号 管理費区分：0
							1, 925, 793		
合計									

一式当り内訳書

内 9号	緊急穴理工		条件	名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単 7号 04-03-22 管理費区分：0
				常温合材補修工							
				WB434620	t	8	460,000	3,680,000			
				合計				3,680,000			

内 10号	支障木処理工		条件	名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単 8号 管理費区分：0
				支障木処理工							
					式	1		3,370,750			
				合計				3,370,750			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 11号		交通誘導警備員							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211							単 9号 02-04-04
				人日	50	17,650	882,500		管理費区分：0
交通誘導警備員B		WB010212							単 10号 02-04-04
				人日	50	15,200	760,000		管理費区分：0
		合計							
							1,642,500		
					</				

2次単価表

2次単価表											
単 2号	側溝工	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月				
							1	金額	摘要		
										歩掛適用年月	
										労務調整係数	
							2026. 08	2026. 08	1, 970, 861		
							1. 000-00000	0. 0 0			
U型側溝	WB821410	据付け, 無し, 無し, I 種450 450×4 50×2000, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し						12号 01-10-01 延長			
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 3種400 51. 2×11×50 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し		m	100	10, 290	1, 029, 000	管理費区分：0			
構造物とりこわし	WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		枚	200	3, 293	658, 600	管理費区分：0			
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用		m3	11	19, 900	218, 900	管理費区分：0			
処分費 (t)	WB020052			m3	11	1, 601	17, 611	処分費 /2. 5	02-02-07		
				t	27. 5	1, 700	46, 750	管理費区分：0			
								管理費区分：T			
						</					

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.08	3,843		
							歩掛適用年月		2026.08			
							労務調整係数		1.000-00000		0.0	0
単 3号 WB821430	蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	100	単価	3,843			
		蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		枚	100	973	97,300	管理費区分：0				
		自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm		枚	100	2,870	287,000	管理費区分：0				
		合計					384,300					
		単価					3,843	円／枚				

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 WB810520	防護柵設置工(ガードレベル設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	20, 980	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレベル設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 単価補正1. 100 (FP3) 諸雑費(まるめ)			m	1	20, 971. 5	20, 971	管理費区分 : 0		
			式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						20, 980			
単価						20, 980	円/m		

2次単価表						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号 WB810530	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1,370
名称・規格			条件		数量		金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1.000 (FP3)	Q001114002							
			m	1	1,370	1,370	管理費区分：0	
合計						1,370		
単価						1,370	円／m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB434620	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	460, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125							[] [1]	
			人	3. 3	36, 210	119, 493	管理費区分：0		
							[] [1]		
特殊作業員	R0101		人	3. 3	30, 700	101, 310	管理費区分：0		
普通作業員	R0102		人	4. 9	22, 640	110, 936	管理費区分：0		
アスファルト混合物 高耐久舗装補修材	Y001102000001		t	1	125, 000	125, 000	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%		式	1		3, 261	管理費区分：0		
合計						460, 000			
単価						460, 000	円／t		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 08	
										歩掛適用年月		2026. 08	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	支障木処理工	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	1	金額	単価	3, 370, 750	摘要		
												単位	数量
土木一般世話役	R0125			人	25	36, 210	905, 250			1人/箇所 管理費区分：0			
普通作業員	R0102			人	75	22, 640	1, 698, 000			3人/箇所 管理費区分：0			
特殊作業員	R0101			人	25	30, 700	767, 500			1人/箇所 管理費区分：0			
合計							3, 370, 750						

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08
						歩掛適用年月		2026. 08
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
		R0803	人	1	17, 650	17, 650	管理費区分：0	
						17, 650		
		合計						
		単価				17, 650	円／人日	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 08
					歩掛適用年月		2026. 08
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格			条件	数量	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		R0804	人	1	15, 200	15, 200	管理費区分：0
						15, 200	
		合計					
		単価			15, 200	円／人日	

3次単価表

3次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	パトロール車ライトバン 乗車定員5名 排気量1. 5L		名称・規格	単位	h	単位数量	1	単価	993
				単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5L	M002022001								
			時間	1	583	583	管理費区分：0		
ガソリン レギュラー	Z006704001		L		2. 7	152	410	管理費区分：0	
							993		
合計									
単価							993	円/h	

3 次单值表

[illegible]

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08
						歩掛適用年月		2026. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 3種400 51. 2×11×50 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 293
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3) 道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50	Q001367002 Z002324007							
			枚	100	973	97, 300	管理費区分 : 0	
			枚	100	2, 320	232, 000	管理費区分 : 0	
合計						329, 300		
単価						3, 293	円/枚	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026.08	
					歩掛適用年月		2026.08	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,900
名称・規格			条件		数量	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無し 単価補正1.140 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001611007							
			m3	1	19,898.7	19,898	管理費区分:0	
			式	1		2	管理費区分:0	
合計						19,900		
単価							円/m3	
						19,900		

3 次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 08		
							歩掛適用年月		2026. 08		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号 WB020052		処分費(t)				単位	t	単位数量	100	単価	1, 700
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(有筋)		Y007600001001								管理費区分：T	
						t	100	1, 700	170, 000		
									170, 000		
										円／t	
									1, 700		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08
						歩掛適用年月		2026. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 16号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボ [°] -ル併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 30本以 上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	15, 430
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノボ [°] -ル併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 000 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001310001			1	15, 425	15, 425	管理費区分: 0	
			本					
			式					
	ZS3000004			1			5	管理費区分: 0
合計						15, 430		
単価							円/本	
						15, 430		

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボ ール併用	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	1	単価	20, 640
視線誘導標設置工 C0用スノボ ール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 単価補正1. 000 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001312001			単位	数量	単価		摘要	
				本	1	20, 635	20, 635	管理費区分：0	
				式	1		5	管理費区分：0	
							20, 640		
	合計								
	単価						20, 640	円／本	

3次単価表

3次単価表													
単 18号 WB812360		道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	単価使用年月						
							2026. 08						
							歩掛適用年月						
							労務調整係数						
							1	単価	982				
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 単価補正1.000 (FP3)				単位	数量	982	金額	摘要					
										本	1	982	管理費区分: 0
合計							982						
単価							982	円/本					

3次単価表

3次単価表							単価使用年月	2026. 08
							歩掛適用年月	2026. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号 WBS12360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 30本以上(標準), 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	242
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノボード併用型含 単価補正1. 000 (FP3)	Q001314002							
			本	1	242	242	管理費区分：0	
	合計					242		
	単価					242	円／本	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)		式	1		17,589,577	オブション入力
道路維持工 (0002)		式	1		15,947,077	オブション入力
道路巡回工 (0003)		式	1		494,573	工種 13:道路維持工事
道路巡視・巡回工 (0004)		回	5		494,573	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 補正なし
道路巡回		式	1		494,573	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
土木一般世話役		人	7.4	36,210	267,954	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	7.4	22,640	167,536	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 七戸町(旧七戸町)	
パトロール車ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L		h	59.5	993	59,083	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	
					0% 係数ランク 1	
ライオン[カリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	583	583	オプショント入力
					単位数量 1 h	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 七戸町(旧七戸町)	
カリン レギュレー		L	2.7	152	410	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	
					0% 係数ランク 1	
ライオン[カリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	583	583	豪雪割増
					潮間割増	
					単価補正	
					0% 係数ランク 1	
					0% 係数ランク 1	
カリン レギュレー		L	2.7	152	410	豪雪割増
					潮間割増	
					単価補正	
					0% 係数ランク 1	
					0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
除草工 (0005)						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
		式	1		1,200,000	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事	
道路除草工 (0006)		m2	10,000		1,200,000	オプシヨン入力 第0002号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 補正なし	1 m2
	機械除草(肩掛式)・集草	m2	10,000	120	1,200,000	CB432180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 係数ラング 1
草刈機[肩掛式] カタ径255mm		%	0.4	0.39	0.48	M002031005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ラング 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			141 148			
その他(機械)							

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		0.01	管理費区分 0
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	46.019	42.76 28,300 30,700	55.29	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	37.679	42.61 25,400 22,640	45.27	
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	12.052	10.4 31,000 36,210	14.48	
その他(労務)					
	%	3.829		4.6	管理費区分 0
諸雑費					
	%	0.013		0.07	管理費区分 0
清掃工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1		1, 419, 000	工種 13:道路維持工事
路面清掃工 (0008)	m2	1, 000		363, 000	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
路面清掃(歩道等・人力)	m2	1, 000	363	363, 000	CB432520 407. 9
J01 施工場所・塵埃量			歩道(草の処理) 普通		管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	98. 989	99. 01 25, 400 22, 640	359. 9	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0. 987		3. 59	管理費区分 0
諸雑費	%	0. 024		0. 11	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝清掃工 (0009)		m	2,000		1,056,000	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
						CB433510 549.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝清掃(人力清掃工)	J01 側溝蓋規格	m	2,000 無蓋	528	1,056,000		
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.495	74.03 25,400 22,640	362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.486	25.97 31,000 36,210	166.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費		%	0.019			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝工 (0010)		式	1		2,739,461	管理費区分 0 オブション入力 工種 13:道路維持工事
側溝工 (0011)		m	100		1,970,861	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
側溝工		式	1		1,970,861	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
U型側溝		m	100	据付け	1,029,000	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	作業区分					
J02	L=1000・L=4000の使用の有無					
J03	夜間作業の有無					
J04	U型側溝の種類		I 種450	450×450×2000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事				事業区分		道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回 金額	摘要			
蓋版	J06	U型側溝の規格・仕様			枚	L=2000mm	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1			
	J07	U型側溝の質量				1000kg/個以下					
	J08	時間的制約の有無				無し					
	J09	施工箇所における補正				無し					
	J10	基礎砕石施工の有無				無し					
	J01	作業区分				200			3,293	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
	J02	夜間作業の有無				据付け					
	J03	蓋版の種類				無し					
	J05	規格・仕様区分				3種400 51.2×11×50					
	J06	時間的制約の有無				40を超え170kg/枚以下					
J07	施工箇所における補正			無し	0% 係数ランク 1						
構造物とりこわし	J01	構造物区分			m3	11	218,900	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
	J02	工法区分				鉄筋構造物					
	J03	時間的制約の有無				機械施工					
	J04	夜間作業の有無				無し					
	J05	低騒音・低振動対策				無し					
	必要			必要							
	J01	殻発生作業				m3			11	17,611	CB227010 1369.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	J02	積込工法区分							コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
	J03	DID区間の有無							機械積込		
	J04	運搬距離(km) (DID区間有無)							無し		
J13	費用の内訳			3.3km以下 全ての費用							
タンボトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%					37.043	40.77 20,847	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)			
	標準構成比										
	標準単価										

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	地区単価 供用日当りの損耗品費			21, 400 747		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	49. 199		787. 6	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			44. 82 23, 600 30, 290		
軽油		%	13. 749	14. 41 138 154	220. 1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0. 009		0. 3	管理費区分 0
処分費(t)		t	27. 5	1, 700	46, 750	WB020052 管理費区分 T 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋工 (0012)		枚	200		768, 600	オブション入力 第0006号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	J01 作業区分	枚	200	3,843	768,600	単位数量 管理費区分 0
	J02 夜間作業の有無		据付け			歩 2026.08 単 2026.08
	J03 蓋版の種類		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)
	J05 規格・仕様区分		車道用 500用 600×500mm			労調係数 1.000 00-00 0
	J06 時間的制約の有無		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
交通安全施設工 (0013)		式	1		1,117,500	週休2日補正 補正なし
防護柵工 (0014)		m	50		1,117,500	WB821430
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 補正なし
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型		m	50	20,980	1,049,000	WB810520
J01 施工区分			土中建込			管理費区分 0
J02 規格・仕様			Gr-B4-2E 塗装品			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		50m以上100m未満 無 無 無 加算無し				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	m	50	1,370	68,500		WB810530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属物工 (0015)	式	1		1,925,793		オプション入力 工種 13:道路維持工事
道路付属物工 (0016)	本	100		1,925,793		オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
道路付属物工	式	1		1,925,793		オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
							潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スロープ併用							WB812320 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
J01 施工区分							50	15,430	771,500	
J02 材料費区分							土中建込			
J03 規格・仕様							手間+材料費			
J04 加算額							両面反射反射径φ100下反射体1個 標準			
J05 施工規模							30本以上(標準)			
J06 夜間作業の補正							無			
J07 時間制約を受ける場合の補正							無			
							WB812320 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スロープ併用							50	20,640	1,032,000	
J01 施工区分							コンクリート建込(穿孔含む)			
J02 材料費区分							手間+材料費			
J03 規格・仕様							両面反射反射径φ100下反射体1個 標準			
J04 加算額							30本以上(標準)			
J05 施工規模							無			
J06 夜間作業の補正							無			
J07 時間制約を受ける場合の補正							無			
							WB812360 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
道路付属物撤去工(視線誘導標)							50	982	49,100	
J01 施工区分							土中建込			
J02 施工規模							30本以上(標準)			
J03 夜間作業の補正							無			
J04 時間制約を受ける場合の補正							無			
							WB812360 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
道路付属物撤去工(視線誘導標)							50	242	12,100	
J01 施工区分							コンクリート建込			
J02 施工規模							30本以上(標準)			
J03 夜間作業の補正							無			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J01 トラック機種	t	1	1,093	1,093	CB010410 管理費区分 0	960.27
	J02 DID区間の有無		クリーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 2.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クリーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	標準構成比	%	12.965	13.79	141.7	M000302010 管理費区分 0	
	標準単価			7,690		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
						潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
運転手(特殊)	標準構成比	%	44.96	42.15	491.4	R0114 管理費区分 0	
	標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						潮間割増 0% 単価補正	係数ランク 1
特殊作業員	標準構成比	%	39.314	41.25	429.7	R0101 管理費区分 0	
	標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名		国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油				%	2.755	30.11	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					2.81 138 154		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費				%	0.006	0.09	管理費区分 0
処分費 廃プラスチック				t	1	60,000	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0017)				式	1	3,680,000	オブション入力 工種 13:道路維持工事
緊急穴埋工 (0018)				t	8	3,680,000	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
常温合材補修工		t	8	460,000	3,680,000	週休2日補正 補正なし
						WB434620 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑工 (0019)		式	1		3,370,750	オブション入力 工種 13:道路維持工事
支障木処理工 (0020)		箇所	25		3,370,750	オブション入力 第0010号内訳書 1 箇所 単位数 1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
						オブション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支障木処理工		式	1		3,370,750	オブション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	25	36,210	905,250	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	75	22,640	1,698,000	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正
						R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正
特殊作業員		人	25	30,700	767,500	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正
仮設工 (0021)		式	1		1,642,500	
交通管理工 (0022)		式	1		1,642,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0023)		人日	100		1,642,500	第0011号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)
	Q01 交通誘導警備員費					
	Q01 交通誘導警備員費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A		人日	50	17,650	882,500	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員B		人日	50	17,650	882,500	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
直接工事費 (0024)		式	1	15,200	760,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
共通仮設 (0025)		式	1		17,589,577	
共通仮設費 (率計上) (0026)		式	1		2,726,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		式	13:道路維持工事 一般交通影響有り (1) - 1 未使用 補正なし 補正なし	1.4 1.00 1.0 1.00	2,726,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0027)		式	1		20,315,577	
現場管理費 (0028)		式	1		10,326,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り	(1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.84%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0029)		式	1		30,641,577	
一般管理費等 (0030)		式	1		6,028,423	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)		式	1		36,670,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)		式	1		3,667,000	
工事費計 (0033)		式	1		40,337,000	