

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水生 第2030-3号

設計書番号 508-110-0062

三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町地内

2027年01月29日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	第3東護岸	1	式
	消波工	1	式
設計額	47,454,000 円 (内消費税 4,314,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 第3東護岸							
		式	1		26,591,345		
消波工							
		式	1		26,591,345		
消波ブロック工							
		式	1		26,591,345		
消波ブロック製作	三柱ブロック4t型 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%						内 1号
		個	315		25,350,875		
消波ブロック仮置							内 2号
		個	315		1,240,470		
直接工事費							
		式	1		26,591,345		
共通仮設							
		式	1		2,214,000		
共通仮設費							
		式	1		292,000		
現場環境改善費							
		式	1		292,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		292,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,922,000		
純工事費							
		式	1		28,805,345		
現場管理費							
		式	1		7,345,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		36,150,345			
一般管理費等								
		式	1		6,989,655			
工事価格								
		式	1		43,140,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,314,000			
工事費計								
		式	1		47,454,000			

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	26,591,345	直接工事費	26,591,345	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2，7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3，000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	26,591,345	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	26,591,345		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.09%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.23%		0.00%	
	計上額	1,922,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	26,591,345	直接工事費	26,591,345	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	26,591,345	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.10%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.10%		0.00%		
計上額	292,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,214,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	28,805,345	単独（追加工事）直接工事費	26,591,345	単独（追加工事）共通仮設費	2,214,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,805,345	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	28,805,345		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.58%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.68%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.50%		0.00%		
計上額	7,345,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	36,150,345				
純工事費	28,805,345	現場管理費	7,345,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	36,150,345	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36,150,345		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	36,150,345		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,989,655				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	158日間	
冬 期 日 数	90日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.68%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			26,591,345
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,591,345
	共通仮設費（率分）	26,591,345	7.23	1,922,000
現場環境改善費対象工事費				26,591,345
	現場環境改善費（率分）	26,591,345	1.10	292,000
現場管理費対象純工事費				28,805,345
	現場管理費	28,805,345	25.50	7,345,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,150,345
	一般管理費等	36,150,345	19.30	6,989,655
	業務委託費			0
工事価格				43,140,000
消費税等相当額				4,314,000
工事費計				47,454,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	消波ブロック製作	三柱ブロック4t型 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	3. 82t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11. 11m2, 1. 661m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	235	79, 137	18, 597, 195		単 1号 管理費区分 : 0
異形ブロック製作 DH108010	3. 82t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 11. 11m2, 1. 661m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	80	84, 421	6, 753, 680		単 2号 冬期養生あり 管理費区分 : 0
合計					25, 350, 875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	消波ブロック仮置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 3. 82t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 標準, トラック,	個	315	3, 938	1, 240, 470		単 3号 管理費区分 : 0
合計					1, 240, 470		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	3. 82t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 , 11. 11m2, 1. 661m3, 標準, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ , (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰ	単位	個	単位数量	10	単価	79, 137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55%								
ZZ99*02500001			m3	16. 78	19, 700	330, 566	管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満								
L302050110			m2	111. 1	1, 780	197, 758	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
単価補正1. 000(FC0) Q300705020			m2	111. 1	1, 275	141, 652	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
単価補正1. 000(FC0) Q300806020			m3	16. 61	3, 570	59, 297	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 25t吊							単 4号	
DHT20870			日	0. 56	52, 400	29, 344	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 35t吊							単 5号	
DHT20880			日	0. 45	72, 800	32, 760	管理費区分：0	
合計						791, 377		
単価						79, 137	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	3. 82t, 鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 , 11. 11m2, 1. 661m3, 標準, ﾚﾌﾅｰﾝｸﾚｰﾝ , (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾅｰﾝｸﾚｰ	単位	個	単位数量	10	単価	84, 421
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55% (冬期割増含む)								
ZZ99*02500002			m3	16. 78	20, 900	350, 702	管理費区分：0	
鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満								
L302050110			m2	111. 1	1, 780	197, 758	管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
単価補正1. 000(FC0) Q300705020			m2	111. 1	1, 275	141, 652	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)								
単価補正1. 000(FC0) Q300806020			m3	16. 61	3, 570	59, 297	管理費区分：0	
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下								
Q301052020			m3	16. 61	1, 969	32, 705	管理費区分：0	
ﾚﾌﾅｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊							単 4号	
DHT20870			日	0. 56	52, 400	29, 344	管理費区分：0	
ﾚﾌﾅｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊							単 5号	
DHT20880			日	0. 45	72, 800	32, 760	管理費区分：0	
合計						844, 218		
単価						84, 421	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 3. 82t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	124	単価	3, 938
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 4号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 4号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 6号	[] [1]
			日	4	56, 691	226, 764	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		2, 429	管理費区分 : 0	
合計								
						488, 413		
単価								
						3, 938	円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L301010270			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊								
L301010280			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 691
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			47	154	7, 238			
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			1	30, 290	30, 290			
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
時間			4. 7	1, 120	5, 264			
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
日			1. 13	12, 300	13, 899			
合計						56, 691		
単価						56, 691	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001) 第3東護岸	式	1		26,591,345		
消波工 (0002)	式	1		26,591,345		
消波ブロック工 (0003)	式	1		26,591,345	工種 54:構造物工事（漁港）	
消波ブロック製作 (0004)	個	315		25,350,875	第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 消波ブロック製作		異形ブロック製作				
異形ブロック製作	個	235	79,137	18,597,195	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロック実質量		3.82t				
J02 型枠の指定		鋼製型枠				
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満				
J06 ブロック1個当り型枠面積		11.11m2				
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		1.661m3				
J08 クレーンの設定方法		標準				
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊				
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン				
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジャブ型)35t吊				
J14 鉄筋の計上数		0				
J35 吊鉄筋の計上数		0				
J40 ハット貨料の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		50個以上(標準) 消波ブロック製作(標準) 無し			
異形ブロック製作	個	80	84,421	6,753,680	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J03 鋼製型枠の規格 J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		3.82t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 11.11m2 1.661m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 0 0 無し 50個以上(標準) 消波ブロック製作(標準) 有り			
消波ブロック仮置 (0005)	個	315		1,240,470	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	315	3,938	1,240,470	DH108050 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業種類		仮置			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J02 ブロック質量		3.82t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊			
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊			
J10 運搬車両の指定		標準			
J11 運搬車両の機種		トラック			
J12 トラックの規格		11t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		2個			
J15 往復平均運搬距離		0.3km			
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
直接工事費 (0006)	式	1		26,591,345	
共通仮設 (0007)	式	1		2,214,000	
共通仮設費 (0008)	式	1		292,000	
現場環境改善費 (0009)	式	1		292,000	
現場環境改善費（率計上） (0010)	式	1		292,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,922,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（三厩漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0012)	式	1		28,805,345	
現場管理費 (0013)	式	1		7,345,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	158日間				
冬期日数	90日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.68%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0014)	式	1		36,150,345	
一般管理費等 (0015)	式	1		6,989,655	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		43,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		4,314,000	
工事費計 (0018)	式	1		47,454,000	