

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8漁環 第3010-1号

設計書番号 508-120-0009

八戸漁港漁港環境整備工事

実施 設計書

八戸市新湊3丁目

工 期 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 315 m2		
	施設設備		
	漁港環境整備施設	1 式	
	園路広場整備工	1 式	
	便所付属設備工		
	公園施設等撤去・移設工	1 式	
	樹木伐採・伐根工		
設計額	10,747,000 円 (内消費税 977,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備 漁港環境整備施設							
		式	1		4,827,836		
園路広場整備工 便所付属設備工							
		式	1		4,664,872		
アスファルト系舗装工							
		式	1		3,571,560		
土工							内 1号
		式	1		743,502		
カラーアスファルト舗装工							内 2号
		m2	315		1,951,860		
地先境界ブロック							内 3号
		m	78		441,522		
インターロッキングブロック撤去再設置							内 4号
		m2	74		434,676		
目隠設置工							
		式	1		1,093,312		
目隠フェンス設置							内 5号
		m	16		1,093,312		
公園施設等撤去・移設工 樹木伐採・伐根工							
		式	1		162,964		
樹木伐採・抜根工							
		式	1		162,964		
中低木伐採							内 6号
		式	1		148,341		
支柱撤去							内 7号
		本	8		14,623		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		4,827,836		
共通仮設							
		式	1		709,000		
共通仮設費							
		式	1		183,000		
現場環境改善費							
		式	1		183,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		183,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		526,000		
純工事費							
		式	1		5,536,836		
現場管理費							
		式	1		2,433,000		
工事原価							
		式	1		7,969,836		
一般管理費等							
		式	1		1,800,164		
工事価格							
		式	1		9,770,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		977,000		
工事費計							
		式	1		10,747,000		

#

#

主工種 09:公園工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					709,000

現場管理費

主工種 09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	5,536,836	単独（追加工事）直接工事費	4,827,836	単独（追加工事）共通仮設費	709,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,536,836	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,392,576		0		0
現場管理費 率（補正前）	43.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	43.95%		0.00%		
計上額	2,433,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 09:公園工事

工事原価	7,969,836				
純工事費	5,536,836	現場管理費	2,433,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	7,969,836	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,825,576		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	7,969,836		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,800,164				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 09:公園工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,827,836
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,827,836
	共通仮設費 (率分)	4,827,836	10.91	526,000
現場環境改善費対象工事費				4,827,836
	現場環境改善費 (率分)	4,683,576	3.91	183,000
現場管理費対象純工事費				5,536,836
	現場管理費	5,536,836	43.95	2,433,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,969,836
	一般管理費等	7,969,836	22.57	1,800,164
	業務委託費			0
工事価格				9,770,000
消費税等相当額				977,000
工事費計				10,747,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	87	2, 405	209, 235		管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	87	5, 061	440, 307		管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	87	1, 080	93, 960		管理費区分 : T
合計					743, 502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	カラーアスファルト舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 凍上抑制層
CB410031		m2	315	1, 362	429, 030		管理費区分 : 0
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	315	1, 352	425, 880		管理費区分 : 0
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	315	1, 694	533, 610		管理費区分 : 0
カラー舗装材(顔料)							
ZZ99*01*01001		kg	1, 374	410	563, 340		管理費区分 : 0
合計					1, 951, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用						03-03-07
CB422550		m	78	1, 562	121, 836		管理費区分：0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	再利用設置, A種(120×120×600), 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 無し						03-03-07
CB422520		m	78	3, 702	288, 756		管理費区分：0
モﾙﾀﾙ練	高炉, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	0. 3	103, 100	30, 930		管理費区分：0
合計					441, 522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm, 再生砂, 30mm, 100m2未満, 無, 無						単 1号 06-02-02
WB810420		m2	74	5, 874	434, 676		管理費区分：0
合計					434, 676		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	目隠フェンス設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック設置 □500-600							単 2号
		箇所	12	18, 921	227, 052		管理費区分：0
フェンス組立 L=16m							単 3号
		式	1		208, 260		管理費区分：0
目隠しフェンス ZZ99*01*01002							
		m	16	41, 125	658, 000		管理費区分：0
合計					1, 093, 312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	中低木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工, 全ての費用						03-02-03
CB320590		m2	318	294	93, 492		管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 有り, 21. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	3. 3	2, 924	9, 649		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02 生木材
WB020052		t	1. 6	12, 000	19, 200		管理費区分 : T
処分費(t)							単 5号 01-02-02 伐根材
WB020052		t	1. 3	20, 000	26, 000		管理費区分 : T
合計					148, 341		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	支柱撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路植栽(支柱撤去) WB811240	中木 二脚鳥居添木付, 10本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	8	716	5, 728		単 6号 06-02-05 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 2 0. 0km以下	t	0. 3	12, 650	3, 795		01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 木くず(建築廃材) Y007600001003		t	0. 3	17, 000	5, 100		管理費区分 : T
合計					14, 623		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 再生砂, 30mm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 874
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用 単価補正1. 400 (FP3)		Q001064001	m2	100	2, 606. 1	260, 610	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1. 100 (FP3)		Q001060001	m2	100	8, 054. 75	805, 475	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 単価補正-1. 020 (FP3)		Z002360001	m2	100	-4, 998	-499, 800	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		Z002360001	m2	2	4, 900	9, 800	管理費区分 : 0	
砂 再生		Z002152001001	m3	3. 87	2, 900	11, 223	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		92	管理費区分 : 0	
合計						587, 400		
単価						5, 874	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	基礎ブロック設置 □500-600		単位	箇所	単位数量	1	単価	18, 921
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
			m3	0. 15	41, 640	6, 246	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	1. 2	10, 050	12, 060	管理費区分 : 0	
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用						02-02-02
			m2	0. 36	1, 709	615	管理費区分 : 0	
合計								
						18, 921		
単価								
						18, 921	円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	フェンス組立 L=16m		単位	式	単位数量	1	単価	208, 260	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役							管理費区分：0		
			人	2	36, 210	72, 420			
普通作業員							管理費区分：0		
			人	6	22, 640	135, 840			
合 計						208, 260			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	12, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 木くず (生木枝・幹) Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	12, 000	1, 200, 000			
合 計						1, 200, 000			
単 価						12, 000	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	20, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木くず (伐根材) Y007600001002							管理費区分 : T		
			t	100	20, 000	2, 000, 000			
合計									
						2, 000, 000			
単価							円／t		
						20, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB811240	道路植栽(支柱撤去)	中木 二脚鳥居添木付, 10本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	716	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 単価補正1. 200 (FP3)		Q001454003	本	100	716. 04	71, 604	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0		
合計						71, 610			
単価						716	円／本		

登 録 単 価

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001100001001	路盤材	C-20	m3	4,500	2026	8	暫定
Y001102000002	アスファルト混合物	再生細粒度As (13F)	t	14,050	2026	8	暫定
Y007600000003	処分費	土砂まじり路盤材	m3	1,080	2026	8	暫定 (株)横町建材 600円/t
Y007600001001	処分費	木くず(生木枝・幹)	t	12,000	2026	8	暫定 (株)曾我産業
Y007600001002	処分費	木くず(伐根材)	t	20,000	2026	8	暫定 (株)曾我産業
Y007600001003	処分費	木くず(建築廃材)	t	17,000	2026	8	暫定 (株)大昇運輸
Z002152001001	砂	再生	m3	2,900	2026	8	暫定
ZZ99*01*01001	カラー舗装材 (顔料)		kg	410	2026	8	暫定 弁柄色
ZZ99*01*01002	目隠しフェンス		m	41,125	2026	8	暫定

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
施設整備 漁港環境整備施設		式		1			
園路広場整備工 便所付属設備工		式		1			
アスファルト系舗装工		式		1			
土工		式		1			
カーアスファルト舗装工		m2		315			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m		78			
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置		m2		74			
目隠設置工		式		1			
目隠フェンス設置		m		16			
公園施設等撤去・移設工 樹木伐採・伐根工		式		1			
樹木伐採・抜根工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
中低木伐採		式		1			
支柱撤去		本		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
施設整備 (0001) 漁港環境整備施設	式	1		4,827,836		
園路広場整備工 (0002) 便所付属設備工	式	1		4,664,872		
アスファルト系舗装工 (0003)	式	1		3,571,560	工種 09:公園工事	
土工 (0004)	式	1		743,502	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	87	2,405	209,235	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.663		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			18.73			
標準単価			8,460			
地区単価			9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	45.659		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				40.26					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
普通作業員		%	28.235		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				33.9					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
軽油		%	7.414		178.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				7.11					
標準単価				138					
地区単価				154					
諸雑費		%	0.029		0.9	管理費区分 0			
土砂等運搬		m3	87	5,061	440,307	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J01 土砂等発生現場			小規模						
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土質 J04 DID区間の有無 J14 運搬距離(km) (DID区間有)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.436		1,186	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			26.52 8,571 8,880 261			
運転手(一般)	%	65.842		3,332	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			61.9 23,600 30,290			
軽油	%	10.71		542	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.58 138 154			
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0	
残土等処分	m3	87	1,080	93,960	CB210560 1.0 管理費区分 T	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 土砂まじり路盤材 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 1,080	1,080	Y007600000003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
カラーアスファルト舗装工 (0005)	m2	315		1,951,860	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	315	1,362	429,030	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.012		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.99			
			5,680			
			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.213		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.78			
			3,540			
			3,830			
その他(機械)	%	0.155		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	20.663		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.03			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	10.82		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			15.84			
			28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	8.807		119.9	R0102			
				15.7		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.564		130.2	R0125			
				13.01		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.487		33.86	管理費区分	0		
再生クラッシャー RC-40		%	42.662		580.8	Z002122003			
				17.77		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				120,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				3,050		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	1.398		19.03	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.201		2.73	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.87	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部)	m2	315	1,352	425,880	CB410041 920.81 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.024	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.223	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.161		2.17	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	20.811		281.2	R0114			
						管理費区分	0		
				25.16		歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比				単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		標準単価		28,900		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		35,090		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	10.901		147.3	R0101			
						管理費区分	0		
				14.75		歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比				単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		標準単価		28,300		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		30,700		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	8.873		119.9	R0102			
						管理費区分	0		
				14.61		歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比				単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		標準単価		25,400		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		22,640		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.636		130.2	R0125			
						管理費区分	0		
		標準構成比		12.11		歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	2.51		33.92	管理費区分 0			
路盤材 C-20 標準構成比 標準単価 地区単価		%	42.28	23.44 170,000 4,500	571.3	Y001100001001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.407	1.85 138 154	19.01	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(材料)		%	0.155		2.1	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.019		1.02	管理費区分 0			
表層(歩道部)		m2	315	1,694	533,610	CB410261 1524.9 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08	0		
J01 平均幅員			1.4m以上						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0		
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ASフィニッシャ[クローラ型]						M001003018			
舗装幅1.4～3.0m		%	1.794		30.39	管理費区分	0		
標準構成比				1.87		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				15,200		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				16,200		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]						L001070011			
運転質量3～4t		%	0.35		5.93	管理費区分	0		
標準構成比				0.36		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				3,540		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				3,830		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.25		4.23	管理費区分	0		
普通作業員		%	7.109		120.4	R0102			
標準構成比				8.86		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員						R0101			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	5.782		97.92	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.92 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	4.383		74.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.01 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	2.261		38.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.15 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.342		39.66	管理費区分 0	
アスファルト混合物 再生細粒度As (13F)	%	64.358		1,090	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			65.14 384,000 14,050			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.935	8.51 103 147	185.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.371	0.37 138 154	6.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.041		0.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.76	管理費区分 0	
カラー舗装材（顔料）	kg	1,374	410	563,340	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地先境界ブロック (0006)	m	78		441,522	オプション入力 第0003号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
地先境界ブロック撤去	m	78	1,562	121,836	CB422550 1470.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 再利用区分		再利用				
小型バックホウ(クローラ)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.08	3.96 5,000 5,470	63.72	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.243	30.07 25,400 22,640	394.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	20.165		314.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.33 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	19.543		305.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.09 28,900 35,090			
特殊作業員	%	17.091		266.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.73 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.333		192.6	管理費区分 0	
軽油	%	1.534		23.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.46 138 154			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.011		0.52	管理費区分 0	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	78	3,702	288,756	CB422520 3558.6	
J01 作業区分		再利用設置			管理費区分 0	
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		A種(120×120×600)			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]					豪雪割増	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.636		23.55	潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.6		単価補正	
標準単価			8,800		L001010007	
地区単価			9,710		管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	36.738		1,360	R0102	
標準構成比			42.89		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	27.635		1,023	R0125	
標準構成比			24.62		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			36,210		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	24. 296		899. 4	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	23. 3 28, 300 30, 700		
運転手(特殊)	%	1. 949		72. 15	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1. 67 28, 900 35, 090		
その他(労務)	%	4. 968		183. 9	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	3. 15		116. 6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1. 29 1, 200 3, 050		
軽油	%	0. 601		22. 23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08	
			標準構成比	0. 56		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				154		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.027		1.17	管理費区分	0		
モルタル練		m3	0.3	103,100	30,930	CB240060	102720.0		
						管理費区分	0		
J01 セメント種類			高炉			歩	2026.08	単	2026.08
J02 費用の内訳			全ての費用			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	48.374		49,826	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				54.42		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	31.987		32,947	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				27.46		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)									

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.157		161.7	管理費区分 0	
セメント(高炉B) 25kg袋入	%	13.679		14,090	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.48 24,200 26,600			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	5.8		5,974	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.48 5,370 5,700			
諸雑費	%	0.003		101.3	管理費区分 0	
インターロッキングブロック撤去再設置 (0007)	m2	74		434,676	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	74	5,874	434,676	WB810420 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			撤去及び再設置			歩 2026.08 単 2026.08
J02 再設置作業区分			直線配置 ブロック厚 6cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 敷材料の種類			再生砂			労調係数 1.000 00-00 0
J04 敷材料の厚さ(実数入力)			30mm			豪雪割増
J05 施工規模による加算			100m2未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 時間的制約を受ける場合の補正			無			単価補正
J07 夜間作業補正			無			
目隠設置工 (0008)	式	1			1,093,312	オプション入力 工種 09:公園工事
目隠フェンス設置 (0009)	m	16			1,093,312	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎ブロック設置 □500-600	箇所	12		18,921	227,052	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.15		41,640	6,246	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 0% 0	00-00 係数ランク	0 1
普通作業員		%	24.572		10,231	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 八戸市(旧八戸市) 1.000 0% 0	00-00 係数ランク	0 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			28.56 25,400 22,640					
土木一般世話役		%	9.47		3,943	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 八戸市(旧八戸市) 1.000 0% 0	00-00 係数ランク	0 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			8.4 31,000 36,210					
特殊作業員		%	7.371		3,069	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 八戸市(旧八戸市) 1.000 0% 0	00-00 係数ランク	0 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 28,300 30,700					
その他(労務)		%	2.052		854.3	管理費区分	0		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	56.532		23,538	Z230210240 管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	53.82		歩 2026.08 単 2026.08			
			標準単価	20,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	22,200		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.003		4.7	管理費区分 0			
型枠		m2	1.2	10,050	12,060	CB240210 9147.6			
						管理費区分 0			
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	49.331		4,957	R0133			
						管理費区分 0			
			標準構成比	44.28		歩 2026.08 単 2026.08			
			標準単価	30,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	36,720		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102			
						管理費区分 0			
			標準構成比	30.82		歩 2026.08 単 2026.08			
			標準単価	25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	0.36	1,709	615	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.321		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.01			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.026		0.44	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	24.813		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	12.752		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.04			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)	%	13.237		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.95			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	8.193		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.408		6.98	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	32.122		548.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.17 1,200 3,050			
軽油	%	4.064		69.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.66 138 154			
その他(材料)	%	0.052		0.89	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.41	管理費区分 0	
フェンス組立 L=16m	式	1		208,260	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目隠しフェンス	m	16	41,125	658,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
公園施設等撤去・移設工 (0010)樹木伐採・伐根工	式	1		162,964		
樹木伐採・拔根工 (0011)	式	1		162,964	工種 09:公園工事	
中低木伐採 (0012)	式	1		148,341	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(複合)	m2	318	294	93,492	CB320590 263.91 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)				
J02 除根作業の有無		有り				
J03 集積積込み作業の区分		機械施工				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	12.557		37.03	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.14			
標準単価			14,700			
地区単価			15,700			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.68		13.8	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.74			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	1.96		5.78	M000291001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.06 2,310 2,460		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.566		1.67	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.196	25.95 28,900 35,090	83.15	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.749	19.85 31,000 36,210	61.19	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.482	12.86 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	7.976		23.52	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
その他(労務)	%	2.072		6.11	管理費区分 0	
軽油	%	8.498		25.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.51			
標準単価			138			
地区単価			154			
その他(材料)	%	0.248		0.73	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.05	管理費区分 0	
運搬(伐木除根)	m3	3.3	2,924	9,649	CB320580 2660.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件		機械施工				
J02 除根作業の有無		有り				
J03 DID区間の有無		有り				
J07 運搬距離(機械・除根有・DID有)		21.0km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	53.164	58.43 35,847 35,100 747	1,554	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.203	30.16 23,600 30,290	1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.587	11.41 138 154	338.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.046		2.3	管理費区分 0	
処分費(t)	t	1.6	12,000	19,200	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
処分費 (t)		t	1.3	20,000	26,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
支柱撤去 (0013)		本	8		14,623	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正			
道路植栽(支柱撤去)		本	8	716	5,728	WB811240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日(月単位)			
J01 施工内容			中木 二脚鳥居添木付			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 施工規模			10本未満			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 時間制約補正			無			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 夜間作業補正			無			豪雪割増			
J05 施工場所別補正			供用区間 標準(歩道及び交通島)			潮間割増 単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.3	12,650	3,795	CB010410 11112.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 DID区間の有無			有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J04 片道運搬距離(km)DID有			20.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.959		1,639	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.79			
			7,690			
			8,230			
運転手(特殊)	%	44.957		5,686	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.15			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	39.311		4,972	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
			28,300			
			30,700			
軽油	%	2.755		348.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			2.81			
			138			
			154			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		4.6	管理費区分	0
処分費 木くず(建築廃材)	t	0.3	17,000	5,100	Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0014)	式	1		4,827,836		
共通仮設 (0015)	式	1		709,000		
共通仮設費 (0016)	式	1		183,000		
現場環境改善費 (0017)	式	1		183,000		
現場環境改善費（率計上） (0018)	式	1		183,000		
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0019)	式	1		526,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正	09:公園工事 補正無し（地方部 未使用	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.00				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0020)	式	1		5,536,836	
現場管理費 (0021)	式	1		2,433,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)	式	1		7,969,836	
一般管理費等 (0023)	式	1		1,800,164	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1		9,770,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		977,000	
工事費計 (0026)	式	1		10,747,000	