

工事番号 繰メンテ 第401-2号

設計書番号 508-050-0246

馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字馬門道

工 期 1 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法覆護岸工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	27,137,000 円 (内消費税 2,467,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		11,676,179		
河川土工							
		式	1		33,454		
盛土工							
		式	1		10,040		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 1号
		m3	10		10,040		
法面整形工							
		式	1		10,390		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	10		7,920		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 3号
		m2	10		2,470		
残土処理工							
		式	1		13,024		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	20		3,278		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	20		9,746		
法覆護岸工							
		式	1		1,573,375		
作業土工							
		式	1		87,670		
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	130		62,370		

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂、前面埋戻し						内 7号
		m3	90		25,300		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		1,145,262		
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						内 8号
		m	5		71,052		
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型						内 9号
		m2	25		791,475		
天端コンクリート（基礎工兼用）	標準部（幅600mm）						内 10号
		m	5		55,451		
小口止コンクリート	幅300mm、高さ4930mm						内 11号
		m3	2		227,284		
コンクリート(河川景観に配慮)張工							
		式	1		340,443		
平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						内 12号
		m2	12		310,575		
小口止コンクリート	幅300mm、高さ1020mm						内 13号
		m3	0.2		29,868		
構造物撤去工							
		式	1		156,744		
排水構造物撤去工							
		式	1		156,744		
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去						内 14号
		m	24		27,720		
現場発生品運搬	コルゲート管						内 15号
		t	1.8		21,024		

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック処分	コンクリート管						内 16号
		t	1.8		108,000		
仮設工							
		式	1		9,912,606		
土留・仮締切工							
		式	1		8,276,906		
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:12m, 鋼矢板打込長さ:11.55m, 平均鋼矢板引抜き長さ:11.55m						内 17号
		枚	51		7,130,820		
切梁・腹起し	山留材						内 18号
		t	7		572,436		
スクラップ 鉄	H1						内 19号
		t	0.3		-13,160		
現場発生品運搬	スクラップ						内 20号
		t	0.3		3,270		
油圧式杭圧入引抜き機据付・運搬	圧入、引抜き						内 21号
		回	2		583,540		
水替工							
		式	1		1,635,700		
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 22号
		日	2		128,370		
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 23号
		日	90		1,507,330		
直接工事費							
		式	1		11,676,179		
共通仮設							
		式	1		2,983,128		

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		1,679,128		
運搬費							
		式	1		1,503,128		
仮設材運搬費							内 24号
		t	55.1		1,503,128		
現場環境改善費							
		式	1		176,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		176,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,304,000		
純工事費							
		式	1		14,659,307		
現場管理費							
		式	1		5,807,000		
工事原価							
		式	1		20,466,307		
一般管理費等							
		式	1		4,203,693		
工事価格							
		式	1		24,670,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,467,000		
工事費計							
		式	1		27,137,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：				
対象工事費	11,676,179	直接工事費	11,676,179	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	108,000	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			-13,160					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			-13,160	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		11,689,339 11,581,339	現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.05% 1.0 1.00 1.0 11.16%		0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額		1,304,000		0		0	
				調整工事計上額				0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,503,128				
運搬費	1,503,128	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,983,128

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	14,659,307	単独（追加工事）直接工事費	11,676,179	単独（追加工事）共通仮設費	2,983,128
非対象額計（－）		-13,160			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-13,160	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,672,467	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		14,564,467		0	0
現場管理費 率（補正前）		37.84%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.96%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		39.58%		0.00%	
計上額		5,807,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	20,466,307				
純工事費	14,659,307	現場管理費	5,807,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-13,160			
管理費区分9		-13,160	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	20,479,467	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,371,467		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.53%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.53%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	20,479,467		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,203,693				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,676,179
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,676,179
	共通仮設費 (率分)	11,689,339	11.16	1,304,000
	運搬費			1,503,128
現場環境改善費対象工事費				11,676,179
	現場環境改善費 (率分)	11,581,339	1.52	176,000
現場管理費対象純工事費				14,659,307
	現場管理費	14,672,467	39.58	5,807,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,466,307
	一般管理費等	20,479,467	20.53	4,203,693
	業務委託費			0
工事価格				24,670,000
消費税等相当額				2,467,000
工事費計				27,137,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	10	1, 004	10, 040		管理費区分 : 0
合計								
						10, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	8	990	7, 920		管理費区分 : 0
合計						7, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	5	494	2, 470		管理費区分 : 0
合計						2, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	22	149	3, 278		管理費区分 : 0
合計								
						3, 278		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下						02-01-02
CB210110			m3	22	443	9,746		管理費区分:0
合計						9,746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
			m3	126	495	62, 370		管理費区分 : 0
合計								
						62, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土質:土砂、前面埋戻し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	92	275	25, 300		管理費区分 : 0
合計					25, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 4	29, 520	11, 808		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1	5, 946	5, 946		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 7	76, 140	53, 298		管理費区分 : 0
合計					71, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工	ブロック系中空型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積							単 1号
		m2	25. 6	25, 244	646, 246		管理費区分：0
胴込・裏込材(碎石) CB226120	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
		m3	23. 1	6, 287	145, 229		管理費区分：0
合計							
					791, 475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート（基礎工兼用）	標準部（幅600mm）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	0. 2	29, 520	5, 904		管理費区分：0
型枠	CB240210 一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	1. 1	5, 946	6, 540		管理費区分：0
目地板	CB224710 30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
		m2	0. 1	6, 058	605		管理費区分：0
現場打天端コンクリート	CB226180 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
		m3	0. 6	70, 670	42, 402		管理費区分：0
合計							
					55, 451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート	幅300mm、高さ4930mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	2. 8	6, 058	16, 962		管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1. 7	36, 530	62, 101		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	12. 9	11, 490	148, 221		管理費区分：0
合計					227, 284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下						02-02-03
CB226030		m2	12. 3	25, 250	310, 575		管理費区分：0
合計					310, 575		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	小口止コンクリート	幅300mm、高さ1020mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 5	6, 058	3, 029		管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2	36, 530	7, 306		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 7	11, 490	19, 533		管理費区分：0
合計					29, 868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	暗渠排水管撤去	作業区分:撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去, 波状管, 700～1, 000mm						02-02-05
CB222770		m	24	1, 155	27, 720		管理費区分：0
合計					27, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生産品運搬		コルゲート管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下						01-02-02
CB010410			t	1.8	11,680	21,024		管理費区分：0
合計						21,024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	廃プラスチック処分		コルゲート管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（廃プラスチック）		ZZ99*01*01001						管理費区分：T
			t	1.8	60,000	108,000		
合計						108,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	鋼矢板	鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:12m, 鋼矢板打込長さ:11.55m, 平均鋼矢板引拔長さ:11.55m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)		50<Nmax<=100, IV型, 12m以下						単 2号 02-05-02 管理費区分: 0
WB251390			枚	51	117,900	6,012,900		
鋼矢板引抜き		陸上, IV型, 12m以下						単 3号 02-05-02 管理費区分: 0
WB251370			枚	51	11,110	566,610		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		IV型, 12m/枚, 23日, 無, 有, 3650円, 有, 1回						単 4号 02-05-02 管理費区分: 0
WB250150			枚	51	10,810	551,310		
合計						7,130,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	切梁・腹起し	山留材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去 WB251930		設置・撤去, 無, 標準 (1. 0)						単 5号 02-05-06 管理費区分 : 0
			t	7. 01	57, 860	405, 598		
山留材賃料 WB251910		無, 14日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場						単 6号 02-05-06 管理費区分 : 0
			t	7. 01	23, 800	166, 838		
合計								
						572, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	スクラップ 鉄	H1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄 H1							
ZZ99*01*01002		t	0. 28	-47, 000	-13, 160		管理費区分：9
合計					-13, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 28	11, 680	3, 270		管理費区分：0
合計					3, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	油圧式杭圧入引抜機据付・運搬	圧入、引抜き					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380	圧入(50<Nmax<=180), IV型, 陸上	回	1	512, 500	512, 500		単 7号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380	引抜き, IV型, 陸上	回	1	71, 040	71, 040		単 8号 02-05-02 管理費区分：0
合計					583, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	97, 030	97, 030		単 9号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	2	15, 670	31, 340		単 10号 02-05-08 管理費区分：0
合計					128, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 9号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252320			箇所	1	97, 030	97, 030		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 10号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252310			日	90	15, 670	1, 410, 300		
合計						1, 507, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 350km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 往路 管理費区分: 0
			t	55. 1	12, 140	668, 914		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 350km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
			t	55. 1	12, 140	668, 914		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02 管理費区分: 0
			t	55. 1	3, 000	165, 300		
合計								
						1, 503, 128		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	10	単価	25, 244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		2, 000kg/個超え, 無し, 標準					02-02-03	
	CB226230		m2	10	4, 744	47, 440	管理費区分 : 0	
大型ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)							02-02-03	
	CB226231		m2	10	20, 500	205, 000	管理費区分 : 0	
合計						252, 440		
単価						25, 244	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB251390	鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	117, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 493	36, 930	55, 136	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	1. 493	31, 320	46, 760	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2. 985	32, 560	97, 191	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240		圧入(50<Nmax<=180), IV型					単 13号 02-05-02 [] [1]	
			日	1. 493	375, 000	559, 875	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン運転 WK250560		50～51t吊 排ガス型(2011年規制)					単 14号 02-05-02 [] [1]	
			日	1. 493	160, 900	240, 223	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	18%						[1] []	
			式	1		179, 815	管理費区分：0	
合計								
						1, 179, 000		
単価							円／枚	
						117, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	11, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
R0125			人	0. 256	36, 930	9, 454	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
R0101			人	0. 256	31, 320	8, 017	管理費区分 : 0	
とび工							[] [12]	
R0106			人	0. 513	32, 560	16, 703	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, IV型					単 15号 02-05-02 [] [12]	
WK250240			日	0. 256	194, 100	49, 689	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 16号 02-05-02 [] [12]	
WK250560			日	0. 256	106, 000	27, 136	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		101	管理費区分 : 0	
合計						111, 100		
単価						11, 110	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12m/枚, 23日, 無, 有, 3650円, 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	10, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数: 23日						
L002014001			t	0. 913	2, 346	2, 141	管理費区分 : 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	0. 913	9, 490	8, 664	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						10, 810		
単価						10, 810	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	57, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置 WB251931		無, 標準(1. 0)					単 17号 02-05-06 管理費区分 : 0	
			t	10	36, 200	362, 000		
切梁・腹起し撤去 WB251932		無, 標準(1. 0)					単 18号 02-05-06 管理費区分 : 0	
			t	10	21, 660	216, 600		
合計								
						578, 600		
単価							円／t	
						57, 860		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB251910	山留材質料	無, 14日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	23, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:14日						
L002130001			t	1	1, 820	1, 820	管理費区分: 0	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費								
Y000450005			t	1	5, 123	5, 123	管理費区分: 0	
副部材(A) 副部材A賃料								
Y000028001002			t	0. 22	5, 380	1, 183	管理費区分: 0	
副部材(A) 修理費及び損耗費								
Y000450006			t	0. 22	10, 622	2, 336	管理費区分: 0	
副部材(B) 修理費及び損耗費								
Y000450007			t	0. 04	333, 300	13, 332	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		6	管理費区分: 0	
合計						23, 800		
単価						23, 800	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax<=180), IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	512, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1. 1	36, 930	40, 623			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			1. 1	31, 320	34, 452			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			2. 19	32, 560	71, 306			
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240					単 13号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 59	375, 000	221, 250			
ラフテレンクレーン運転		WK250560					単 14号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 9	160, 900	144, 810			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		59			
合計						512, 500		
単価						512, 500	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	71, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分 : 0	
R0125			人	0. 19	36, 930	7, 016		
特殊作業員							管理費区分 : 0	
R0101			人	0. 19	31, 320	5, 950		
とび工							管理費区分 : 0	
R0106			人	0. 39	32, 560	12, 698		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, IV型					単 15号 02-05-02 管理費区分 : 0	
WK250240			日	0. 13	194, 100	25, 233		
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 16号 02-05-02 管理費区分 : 0	
WK250560			日	0. 19	106, 000	20, 140		
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1		3		
合計						71, 040		
単価						71, 040	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	97, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	36, 930	18, 465	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	31, 320	3, 132	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
バックホ運転							単 19号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	58, 450	29, 225	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						97, 030		
単価						97, 030	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	31, 320	4, 384	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 21号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 964	9, 964	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		745	管理費区分 : 0	
合計						15, 670		
単価						15, 670	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 0km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正8. 000		Z006810121	t	1	3, 576	3, 576	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						12, 140		
単価						12, 140	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax<=180), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	375, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	171	154	26, 334	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522038			供用日	1. 49	234, 000	348, 660	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						375, 000		
単価						375, 000	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	160, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	128	154	19, 712	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49	70, 700	105, 343	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		55	管理費区分：0	
合計						160, 900		
単価						160, 900	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, IV型	単位	日	単位数量	1	単価	194, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	128	154	19, 712	管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522040			供用日	1. 49	117, 000	174, 330	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		58	管理費区分 : 0	
合計						194, 100		
単価						194, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	106, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 790	35, 790			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			92	154	14, 168			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
供用日			1. 49	37, 600	56, 024			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		18			
合計						106, 000	円／日	
単価						106, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	36, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 7	36, 930	62, 781	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	3. 2	32, 560	104, 192	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1. 7	31, 630	53, 771	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 7	23, 100	39, 270	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		12, 906	管理費区分 : 0	
合計								
						362, 000		
単価								
						36, 200	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	21, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 930	36, 930	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 9	32, 560	61, 864	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1	31, 630	31, 630	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	23, 100	23, 100	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		10, 676	管理費区分 : 0	
合計								
						216, 600		
単価								
						21, 660	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	154	6, 930	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						58, 450		
単価						58, 450	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分：0	
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	154	7, 084	管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分：0	
合計						9, 964		
単価						9, 964	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		11,676,179		
河川土工 (0002)	式	1		33,454		
盛土工 (0003)	式	1		10,040	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0004) (P)	m3	10		10,040	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 Q02 敷均し・締固め費 路体(築堤)盛土	
路体(築堤)盛土	m3	10	1,004	10,040	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 施工幅員 2.5m以上4.0m未満	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.003		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			8.01			
			5,650			
			5,780			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.741		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.29			
標準構成比			3,540			
標準単価			3,830			
地区単価						
運転手（特殊）	%	71.204		714.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			67.28			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,790			
地区単価						
普通作業員	%	6.901		69.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.88			
標準構成比			25,400			
標準単価			23,100			
地区単価						
軽油	%	8.145		81.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.54			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		0.61	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		10,390	工種 01:河川工事	
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	10		7,920	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 現場制約 無し Q02 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 Q03 法面整形費 法面整形	
法面整形	m2	8	990	7,920	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 整形箇所 切土部 J03 現場制約の有無 無し J04 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.463		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 9.24 標準単価 8,800 地区単価 9,710	
普通作業員	%	32.683		323.6	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 23,100		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.654	22.32 28,900 35,790	254	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.371	20.24 31,000 36,930	221.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.818	9.48 138 154	97.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0007) (P)	m2	10		2,470	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め		無し			
Q02 現場制約		無し			
Q03 法面整形費		法面整形			
Q04 土砂購入費		計上しない			
法面整形	m2	5	494	2,470	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.01		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	28.023		138.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.552	28.67 28,900 35,790	161	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.923	13.66 31,000 36,930	73.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.465	12.18 138 154	61.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.14	管理費区分 0	
残土処理工 (0008)	式	1		13,024	工種 01:河川工事	
整地 (0009) (P)	m3	20		3,278	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	22	149	3,278	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)		%	55.044		82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				52.33 28,900 35,790		
軽油		%	23.906		35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比				25.22		

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	野辺地町		
地区単価				154		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.012		0.03	管理費区分	0		
土砂等運搬 (0010) (P)		m3	20		9,746	第0005号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
Q01 土砂等発生現場			標準			歩	2026.08	単	2026.08
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	野辺地町		
Q03 運搬費			土砂等運搬			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
土砂等運搬		m3	22	443	9,746	CB210110	379.29		
						管理費区分	0		
J01 土砂等発生現場			標準			歩	2026.08	単	2026.08
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区	野辺地町		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000	00-00	0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			0.3km以下			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.532		179.9	M000301005			
						管理費区分	0		
				44.67		歩	2026.08	単	2026.08
標準構成比						単価地区	野辺地町		
標準単価				20,847		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価				21,400		豪雪割増	B地区		
供用日当りの損耗品費				747		潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.241	40.44 23,600 30,900	200.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.199	14.89 138 154	63.02	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.18	管理費区分 0	
法覆護岸工 (0011)	式	1		1,573,375		
作業土工 (0012)	式	1		87,670	工種 01:河川工事	
床掘り (0013) (P)	m3	130		62,370	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 土質		土砂				
Q02 掘削費		床掘り				

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	126	495	62,370	CB210030 472.72	
J01 土質		土砂			管理費区分 0	
J02 施工方法		標準			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			単価地区 野辺地町	
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.204		60.5	管理費区分 0	
標準構成比			11.6		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			8,800		単価地区 野辺地町	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	41.939		207.9	R0102	
標準構成比			48.37		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			23,100		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	32.841		162.8	R0114	
標準構成比			27.81		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			35,790		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.003		64.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.22			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.013		0.14	管理費区分 0	
埋戻し (0014)	m3	90		25,300	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	92	275	25,300	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.517		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.989	38.74 28,900 35,790	115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.439	18.87 138 154	50.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.055		0.18	管理費区分 0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0015)	式	1		1,145,262	工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎 (0016)	m	5		71,052	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.4	29,520	11,808	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB240010 30615.0 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
普通作業員	%	12.121	12.85	3,577	単価補正	
					R0102 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
特殊作業員	%	8.38	7.3	2,473	単価補正	
					R0101 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	8.129	6.58	2,399	単価補正	
					R0125 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	2.089		616.5	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	69.273		20,443	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				71.32					
標準単価				20,400					
地区単価				19,100					
諸雑費		%	0.008		11.5	管理費区分 0			
型枠		m2	1	5,946	5,946	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠						
J02 構造物の種類			均しコンクリート						
型わく工		%	62.991		3,745	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.78					
標準単価				30,000					
地区単価				37,450					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.538		923.8	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.208		369.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.249		906.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	0.7	76,140	53,298	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	%	1.714		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町	
		標準構成比	1.69			
		標準単価	9,840			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	24.171		18,404	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.75 30,000 37,450			
普通作業員	%	13.935		10,610	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.42 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	11.639		8,862	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.47 31,000 36,930			
特殊作業員	%	9.862		7,509	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.55 28,300 31,320			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.662		8,118	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.839		20,435	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			29.74			
			19,750			
			19,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.01		769.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.97			
			138			
			154			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.163		124.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		3.7	管理費区分 0	
コンクリートブロック積工 (0017)	m2	25		791,475	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型ブロック積	m2	25.6	25,244	646,246	単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブロック積	m2	10	4,744	47,440	CB226230 4357.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個超え			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 水抜きパイプの有無		無し			単価地区 野辺地町	
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	%	33.122		1,571	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.02		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			43,600		単価地区 野辺地町	
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	24.351		1,155	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			29.17			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 23,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ブロック工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.329	20.1 29,200 32,150	964.2	R0108 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.56	14.22 31,000 36,930	738	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.597	6.49 28,300 31,320	312.9	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.041		2.9	管理費区分	0
大型ブロック(材料費)					CB226231	1.0

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	10	20,500	205,000	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 20,500	20,500	Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
胴込・裏込材(砕石)	m3	23.1	6,287	145,229	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.624	6.75 9,840 10,700	290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	18.388		1,156	単価補正	
標準構成比			32.09		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			23,100		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	9.959		626.1	R0101	
標準構成比			14.28		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			31,320		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	6.829		429.3	R0114	
標準構成比			8.75		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			35,790		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.587		36.91	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	57.501		3,615	Z002122003	
標準構成比			34.22		管理費区分 0	
標準単価			1,200		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			3,200		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
軽油			%	2.101		132.1	Z006702002			
	標準構成比				2.99		管理費区分	0		
	標準単価				138		歩	2026.08	単	2026.08
	地区単価				154		単価地区	野辺地町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
諸雑費			%	0.011		0.89	管理費区分	0		
天端コンクリート（基礎工兼用） (0018)			m	5		55,451	オプション入力			
							第0010号内訳書			
							単位数量	1	m	
							管理費区分	0		
							歩	2026.08	単	2026.08
							単価地区	野辺地町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
コンクリート			m3	0.2	29,520	5,904	CB240010	30615.0		
	J01	構造物種別					管理費区分	0		
	J02	打設工法					歩	2026.08	単	2026.08
	J03	コンクリート規格					単価地区	野辺地町		
	J05	養生工の種類					労調係数	1.000	00-00	0
	J07	現場内小運搬の有無					豪雪割増			
	J13	費用の内訳					潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
普通作業員							R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	12.121		3,577	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	8.38		2,473	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	8.129		2,399	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.089		616.5	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.273		20,443	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.008		11.5	単価補正	
型枠	m2	1.1	5,946	6,540	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.991	58.78 30,000 37,450	3,745	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	15.538	19.9 25,400 23,100	923.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	6.208	6.07 31,000 36,930	369.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	15.249		906.6	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.014		1.5	管理費区分 0			
目地板		m2	0.1	6,058	605	CB224710 4077.3 管理費区分 0			
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	28.989		1,756	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				47.36		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				25,400		単価地区 野辺地町			
地区単価				23,100		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	13.407		812.1	R0125 管理費区分 0			
標準構成比				16.72		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				31,000		単価地区 野辺地町			
地区単価				36,930		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.6			
標準単価			1,190			
地区単価			2,850			
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート	m3	0.6	70,670	42,402	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類			一般養生			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.461		1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.43			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
型わく工	%	25.5		18,019	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			21.93			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 37,450		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.809	15.12 25,400 23,100	9,051	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.906	10.73 31,000 36,930	8,413	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.525	7.3 28,300 31,320	5,317	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.34		6,600	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	28.916		20,433	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			32.1			
標準単価			19,750			
地区単価			19,100			
軽油	%	1.538		1,087	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.48			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.005		11	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0019)	m3	2		227,284	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	2.8	6,058	16,962	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.989	47.36 25,400 23,100	1,756	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.407	16.72 31,000 36,930	812.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	1.7	36,530	62,101	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.598	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.207		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.147	10.07 28,300 31,320	4,071	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	9.38 25,400 23,100	3,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.387		3,063	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.04 31,000 36,930			
運転手(特殊)	%	7.927		2,895	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,790			
その他(労務)	%	2.266		827.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.003		20,453	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			59.8 20,400 19,100			
軽油	%	1.842		672.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町	
			1.65 138			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			154		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.085		30.94	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		11.59	管理費区分	0
型枠	m2	12.9	11,490	148,221	CB240210	10100.0
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	51.226		5,882	R0133	
標準構成比			46.66		管理費区分	0
標準単価			30,000		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			37,450		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102	
標準構成比			25.14		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			23,100		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.51			
			31,000			
			36,930			
その他(労務)	%	18.689		2,146	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分 0	
コンクリート(河川景観に配慮)張工 (0020)	式	1		340,443	オプション入力 工種 01:河川工事	
平張コンクリートブロック工 (0021)	m2	12		310,575	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
平ブロック張	m2	12.3	25,250	310,575	CB226030 8431.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 平ブロック規格		平ブロック各種			単価地区 野辺地町	
J03 裏込材規格		不要			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 遮水シート規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		不要 有り 有り 5.0個以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.574	1.58 9,840 10,700	144.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.56	8.43 25,400 23,100	646.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.607	4.04 31,000 36,930	405.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブロッグ工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.272	3.46 29,200 32,150	321.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	1.414		357	R0114			
						管理費区分	0		
				3.42		歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比				単価地区	野辺地町		
		標準単価		28,900		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		35,790		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.186		299.5	管理費区分	0		
						Z231315010			
(平張り)河川景観タイプ						管理費区分	0		
ブロック系突起型(連結金具費用無)		%	82.067		20,718	歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比		59.95		単価地区	野辺地町		
		標準単価		5,050		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		20,700		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
吸出防止材						Z231301035			
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		%	3.331		841	管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
		標準構成比		9.65		単価地区	野辺地町		
		標準単価		740		労調係数	1.000	00-00	0
		地区単価		765		豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.626		158	Z006702002			
						管理費区分	0		
		標準構成比		1.68		歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				138 154		単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	5.355		1,352	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.008		6.6	管理費区分	0		
小口止コンクリート (0022)		m3	0.2		29,868	オプション入力			
						第0013号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単	2026.08	
						単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
目地板		m2	0.5	6,058	3,029	CB224710	4077.3		
						管理費区分	0		
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.08	単	2026.08	
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.989		1,756	R0102			
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単	2026.08	
						単価地区	野辺地町		
						単価地区	野辺地町		

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				23,100		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	13.407		812.1	R0125			
標準構成比				16.72		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				36,930		単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.212		12.82	管理費区分	0		
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.384		3,476	Z004150001			
標準構成比				35.6		管理費区分	0		
標準単価				1,190		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				2,850		単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		1.08	管理費区分	0		
コンクリート		m3	0.2	36,530	7,306	CB240010	36531.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物		歩	2026.08	単	2026.08
J02 打設工法				バックホ(クレーン機能付)打設		単価地区	野辺地町		
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類				一般養生		豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用		潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.598	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.207		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.147	10.07 28,300 31,320	4,071	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	9.38 25,400 23,100	3,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.387	7.04 31,000 36,930	3,063	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	7.927		2,895	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,790			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.266		827.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.003		20,453	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			59.8 20,400 19,100			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.842		672.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.65 138 154			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.085		30.94	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		11.59	管理費区分 0	
型枠	m2	1.7	11,490	19,533	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 37,450			
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.689		2,146	単価補正	
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分	0
構造物撤去工 (0023)	式	1		156,744	管理費区分	0
排水構造物撤去工 (0024)	式	1		156,744	工種	99:
暗渠排水管撤去 (0025) (P)	m	24		27,720	第0014号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	24	1,155	27,720	CB222770	1124.1
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	19.508		225.3	M000202129	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.8 21,100 22,500		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.02	49.74 25,400 23,100	508.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.538	17.04 28,900 35,790	237.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.418	5.03 28,300 31,320	62.57	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	4.788	4.13	55.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.713	5.26 138 154	65.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.25	管理費区分 0
現場発生品運搬 (0026)	t	1.8		21,024	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.8	11,680	21,024	CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.75		1,488	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.79			
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						
運転手(特殊)	%	45.096		5,263	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.15			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,790			
地区単価						
特殊作業員	%	39.441		4,603	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,320			
地区単価						
軽油	%	2.709		316.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.004		9.9	管理費区分 0
廃プラスチック処分 (0027)	t	1.8		108,000	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（廃プラスチック）	t	1.8	60,000	108,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0028)	式	1		9,912,606	
土留・仮締切工 (0029)	式	1		8,276,906	工種 99:
鋼矢板 (0030)	枚	51		7,130,820	第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 鋼矢板型式 IV型 Q02 平均鋼矢板長さ 12m Q03 鋼矢板打込長 11.55m					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 平均鋼矢板引拔長 Q05 引拔工法 Q06 打込費 Q07 油圧圧入費 Q09 油圧引拔費 Q11 カス切断費 Q12 鋼矢板材料費 Q13 鋼矢板賃料等		11.55m 油圧工法 計上しない 鋼矢板圧入(50<Nmax<=600) 鋼矢板引抜き 計上しない 計上しない 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	枚	51	117,900	6,012,900	WB251390 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 最大N値 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長		50<Nmax<=100 IV型 12m以下				
鋼矢板引抜き	枚	51	11,110	566,610	WB251370 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引拔長		陸上 IV型 12m以下				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	51	10,810	551,310	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無		IV型 12m/枚 23日 無 有 3650円 有				

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
切梁・腹起し (0031)	t	7		572,436	第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 切梁・腹起し設置・撤去費 Q02 切梁・腹起し賃料等		切梁・腹起し設置・撤去 山留材賃料				
切梁・腹起し設置・撤去	t	7.01	57,860	405,598	WB251930 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレンクレーン賃料補正		設置・撤去 無 標準(1.0)				
山留材賃料	t	7.01	23,800	166,838	WB251910 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 火打ブロックの有無 J02 供用日数(実数入力) J03 継続工事の有無 J05 主部材修理費及び損耗費の計上 J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数) J07 副部材A修理費及び損耗費の計上 J08 鋼製山留材部品整備費(副A)(実) J09 副部材B修理費及び損耗費の計上 J10 不足分弁償金(新品)(副B)(実) J11 山留材1現場での使用回数(実数)		無 14日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場				
スクラップ鉄 (0032)	t	0.3		-13,160	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
スクラップ 鉄 H1	t	0.28	-47,000	-13,160	ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0033)	t	0.3		3,270	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.28	11,680	3,270	CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.75	13.79 7,690 8,230	1,488	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.096	42.15 28,900 35,790	5,263	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.441	41.25 28,300 31,320	4,603	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.709	2.81 138 154	316.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.004		9.9	管理費区分 0	
油圧式杭圧入引抜機据付・運搬 (0034)	回	2		583,540	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	512,500	512,500	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		圧入(50<Nmax<=180)			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区 野辺地町	
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	71,040	71,040	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		引抜き			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区 野辺地町	
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0	
水替工 (0035)	式	1		1,635,700	工種 99:	
ポンプ排水 (0036)	日	2		128,370	第0022号内訳書 単位数量 1 日	

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	ポンプ設置・撤去	箇所	1	97,030	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	ポンプ運転	日	2	15,670	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			第0023号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	ポンプ排水 (0037)	日	90	1,507,330	WB252320	
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	ポンプ設置・撤去					

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	箇所	1	97,030	97,030	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	90	15,670	1,410,300	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0038)	式	1		11,676,179		
共通仮設 (0039)	式	1		2,983,128		
共通仮設費 (0040)	式	1		1,679,128		
運搬費 (0041)	式	1		1,503,128	工種 99:	
仮設材運搬費 (0042)	t	55.1		1,503,128	第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	55.1	12,140	668,914	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		350km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	55.1	12,140	668,914	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		350km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	55.1	3,000	165,300	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0043)	式	1		176,000	
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1		176,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1		1,304,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0046)	式	1		14,659,307		
現場管理費 (0047)	式	1		5,807,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.96%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価 (0048)	式	1		20,466,307		
一般管理費等 (0049)	式	1		4,203,693		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0050)	式	1		24,670,000		
消費税額及び地方消費税額						

入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)		式	1		2,467,000	
工事費計 (0052)		式	1		27,137,000	