

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 起 第60-1号

設計書番号 508-050-0032

国道338号交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町一川目

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 210 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	15,499,000 円 (内消費税 1,409,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		5,336,472			
道路土工								
		式	1		452,620			
掘削工								
		式	1		21,168			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	60		21,168			
残土処理工								
		式	1		431,452			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号	
		m3	130		19,817			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号	
		m3	130		345,135			
残土等処分							内 4号	
		m3	130		66,500			
排水構造物工								
		式	1		4,842,604			
作業土工								
		式	1		351,050			
床掘り	土質:土砂						内 5号	
		m3	170		59,339			
埋戻し	土質:土砂						内 6号	
		m3	90		291,711			
側溝工								
		式	1		4,491,554			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400							内 7号
		m	210		3,335,700			
側溝蓋	B400							内 8号
		枚	184		1,155,854			
構造物撤去工								
		式	1		41,248			
構造物取壊し工								
		式	1		30,685			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下							内 9号
		m	24		17,832			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:12cm							内 10号
		m2	19		12,853			
運搬処理工								
		式	1		10,563			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻							内 11号
		m3	2		7,863			
殻処分	殻種別:アスファルト殻							内 12号
		m3	2		2,700			
舗装								
		式	1		1,565,061			
舗装工								
		式	1		1,031,079			
アスファルト舗装工 (本線復旧)								
		式	1		1,031,079			
下層路盤(車道・路肩部)	t=40cm、再生砕石RC-40							内 13号
		m2	111		257,631			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		t=12cm、粒度調整碎石M-40						内 14号
			m2	111		139,305		
表層(車道・路肩部)		t=4cm、(2)密粒度アスコン(13)						内 15号
			m2	111		343,989		
表層(車道・路肩部)		t=3cm、(5)密粒度アスコン(13F)						内 16号
			m2	111		290,154		
区画線工								
			式	1		31,482		
区画線工								
			式	1		31,482		
ペイント式区画線								内 17号
			m	200		31,482		
仮設工								
			式	1		502,500		
交通管理工								
			式	1		502,500		
交通誘導警備員								内 18号
			人日	30		502,500		
直接工事費								
			式	1		6,901,533		
共通仮設								
			式	1		1,532,459		
共通仮設費								
			式	1		478,459		
技術管理費								
			式	1		363,459		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
測量設計費							内 19号	
		式	1		363,459			
現場環境改善費								
		式	1		115,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		115,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,054,000			
純工事費								
		式	1		8,433,992			
現場管理費								
		式	1		3,142,000			
工事原価								
		式	1		11,575,992			
一般管理費等								
		式	1		2,514,008			
工事価格								
		式	1		14,090,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,409,000			
工事費計								
		式	1		15,499,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	6,901,533	直接工事費	6,901,533	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	69,200	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	6,901,533	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	6,832,333		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.61%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	15.28%		0.00%	
	計上額	1,054,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	6,901,533	直接工事費	6,901,533	
非対象額計（－）	69,200			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	69,200	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	6,832,333	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.69%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.69%		0.00%	
計上額	115,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	363,459				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	363,459
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,532,459

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	8,433,992	単独（追加工事）直接工事費	6,901,533	単独（追加工事）共通仮設費	1,532,459
非対象額計（－）		363,459			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		363,459	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,070,533	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,001,333		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.84%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.96%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		38.94%		0.00%	
計上額		3,142,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	11,575,992				
純工事費	8,433,992	現場管理費	3,142,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,575,992	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,506,792		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.76%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.76%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,575,992		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,514,008				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,901,533
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,901,533
	共通仮設費 (率分)	6,901,533	15.28	1,054,000
	技術管理費			363,459
現場環境改善費対象工事費				6,901,533
	現場環境改善費 (率分)	6,832,333	1.69	115,000
現場管理費対象純工事費				8,433,992
	現場管理費	8,070,533	38.94	3,142,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,575,992
	一般管理費等	11,575,992	21.76	2,514,008
	業務委託費			0
工事価格				14,090,000
消費税等相当額				1,409,000
工事費計				15,499,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	56	378	21, 168		管理費区分 : 0
合計								
						21, 168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	133	149	19,817		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	133	2,595	345,135		管理費区分:0
合計						345,135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分								02-01-02
CB210560			m3	133	500	66, 500		管理費区分：0
合計					66, 500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	173	343	59,339		管理費区分: 0
合計								
						59,339		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	87	3,353	291,711		管理費区分:0
合計								
						291,711		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	198	14, 810	2, 932, 380		単 1号 01-10-01 US9-B-B400-H400 縦断 用 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	12	33, 610	403, 320		単 2号 01-10-01 US9-B-B400-H400 横断 用 管理費区分: 0
合計					3, 335, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	158	3, 013	476, 054		単 3号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20	25, 500	510, 000		単 4号 01-10-01 FG9-A1-B400 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6	28, 300	169, 800		単 5号 01-10-01 FG9-B-B400 管理費区分: 0
合計					1, 155, 854		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	24	743	17,832		
合計						17,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:12cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
CB430310			m2	19. 3	666	12, 853		
合計						12, 853		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	2. 3	3, 419	7, 863		管理費区分 : 0
合計						7, 863		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02 管理費区分:T
			t	5.4	500	2,700		
合計						2,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	下層路盤(車道・路肩部)	t=40cm、再生砕石RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	111	2, 321	257, 631		管理費区分 : 0
合計					257, 631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上層路盤(車道・路肩部)	t=12cm、粒度調整砕石M-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	111	1, 255	139, 305		管理費区分 : 0
合計					139, 305		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)		t=4cm、(2)密粒度アスコン(13)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	111	3, 099	343, 989		管理費区分 : 0
合計								
						343, 989		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層(車道・路肩部)		t=3cm、(5)密粒度アスコン(13F)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	111	2, 614	290, 154		管理費区分 : 0
合計						290, 154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 7号 03-03-06
WB821210		m	198	159	31, 482		管理費区分 : 0
合計					31, 482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	15	18, 000	270, 000		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	15	15, 500	232, 500		管理費区分 : 0
合計					502, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合							
Z237230025		km	0. 21	1, 730, 760	363, 459		管理費区分 : 5
合計					363, 459		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤレン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	18, 800	6, 185	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	18, 800	7, 971	管理費区分：0	
再生クラッシュヤレン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		97	管理費区分：0	
合計						148, 100		
単価						14, 810	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	33, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×400×2000 Z231024050			個	5	50, 400	252, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	18, 800	6, 185	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	18, 800	7, 971	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 100	2, 232	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		97	管理費区分：0	
合計						336, 100		
単価						33, 610	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2,020	202,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分：0	
合計						301,300		
単価						3,013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 550, 000		
単価						25, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154045	枚	100	27, 900	2, 790, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 830, 000		
単価						28, 300	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	154	5, 082	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 525	管理費区分：0	
合計						159, 500		
						159	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	18, 000	18, 000		
合計						18, 000	円／人日	
単価						18, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 500	15, 500		
合計						15, 500	円／人日	
単価						15, 500		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		5,336,472		
道路土工 (0002)	式	1		452,620		
掘削工 (0003)	式	1		21,168	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	60		21,168	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	56	378	21,168	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価					単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価					管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		431,452	工種 04:道路改良工事
整地 (0006) (P)	m3	130		19,817	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費					残土受入れ地での処理 整地
整地					CB210610 127.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	133	149	19,817	管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	22.45			
		標準単価	8,800			
		地区単価	9,710			
運転手(特殊)	%	55.044		82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	52.33			
		標準単価	28,900			
		地区単価	35,790			
軽油	%	23.906		35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	25.22			
		標準単価	138			
		地区単価	154			
諸雑費	%	0.012		0.03	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	130		345, 135	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	133	2, 595	345, 135	CB210110 2217. 4 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		15. 5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40. 542		1, 052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44. 67			
標準単価			20, 847			
地区単価			21, 400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45. 244		1, 174	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			40. 44			
標準単価			23, 600			
地区単価			30, 900			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	14.198		368.4	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.016		0.6		
残土等処分 (0008) (P)	m3	130		66,500	第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	133	500	66,500	CB210560 1.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
処分費 残土等処分	%	100		500	Y007600000001	
			100		管理費区分 T	
標準構成比			100		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			1		単価地区 おいらせ町(旧百石町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
排水構造物工 (0009)	式	1		4,842,604		
作業土工 (0010)	式	1		351,050	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0011) (P)	m3	170		59,339	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質		土砂				
Q02 掘削費		床掘り				
床掘り	m3	173	343	59,339	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.436		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			19.72			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				6,460 6,760		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	69.412		238.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				66.35 28,900 35,790		
軽油		%	13.132		45.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				13.93 138 154		
諸雑費		%	0.02		0.08	管理費区分 0
埋戻し (0012) (P)		m3	90		291,711	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費			最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	87	3,353	291,711	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.338		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンバ及びドラム 質量 60～80kg	%	0.654		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			
普通作業員	%	48.237		1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.26			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	28.027		939.5	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 31,320			
運転手(特殊)	%	10.879		364.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,790			
軽油	%	3.022		101.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 154			
ガソリン レギュラー	%	0.816		27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 152			
諸雑費	%	0.027		1.73	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝工 (0013)		式	1		4,491,554	工種 04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0014)		m	210		3,335,700	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	198	14,810	2,932,380	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.4m3/10m			
自由勾配側溝		m	12	33,610	403,320	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.31m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0015)		枚	184		1,155,854	第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 蓋種類		蓋版(各種)			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	Q03 蓋版設置費		蓋版			
	Q03 蓋版設置費		蓋版			
	Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版		枚	158	3,013	476,054	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	20	25,500	510,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	6	28,300	169,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
	J01 作業区分		据付け			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0016)	式	1		41,248	
構造物取壊し工 (0017)	式	1		30,685	工種 99:
舗装版切断 (0018) (P)	m	24		17,832	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	24	743	17,832	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.65	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.533		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.816		154.7	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	12.215		90.78	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,930			
普通作業員	%	7.645		56.82	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 23,100			
その他(労務)	%	19.093		141.9	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.121	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.613	2.81 154 152	19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.294		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.15	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0019) (P)	m2	19		12,853	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 12cm 舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	19.3	666	12,853	CB430310 612.24 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			歩 2026.08 単 2026.08
J02 障害等の有無			無し			単価地区 おいらせ町(旧百石町)
J03 騒音振動対策			必要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚			15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無			有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳			全ての費用			単価補正
コンクリート圧砕装置(大割機)						M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN		%	20.518		136.7	管理費区分 0
標準構成比				21.16		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				17,900		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
地区単価				18,900		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型						L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)		%	9.124		60.79	管理費区分 0
標準構成比				9.49		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				6,460		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
地区単価				6,760		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	32.135		214.1	R0114
標準構成比				28.25		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				35,790		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.683		137.8	R0102
標準構成比				24.76		管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 23,100		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	11.8		78.62	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.78 31,000 36,930		
軽油		%	5.701		37.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				5.56 138 154		
諸雑費		%	0.039		0.31	管理費区分 0
運搬処理工 (0020)		式	1		10,563	工種 99:
殻運搬 (0021) (P)		m3	2		7,863	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			アスファルト殻 殻運搬			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 m3 2.3 3,419 7,863					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 13.5km以下 全ての費用			CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.013		1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.635		1,526	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,900			
軽油	%	15.344		524.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 154			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.4	管理費区分 0
殻処分 (0022)	m3	2		2,700	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	5.4	500	2,700	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0023)	式	1		1,565,061	
舗装工 (0024)	式	1		1,031,079	
アスファルト舗装工 (0025)(本線復旧)	式	1		1,031,079	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0026)	m2	111		257,631	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単	2026.08
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	111	2,321	257,631	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.08 単	2026.08
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	おいらせ町(旧百石町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.404		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩 2026.08 単	2026.08
標準単価			37,600		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.593		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩 2026.08 単	2026.08
標準単価			4,480		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.603	0.56 4,550 5,030	14	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.894		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.14	9.23 28,900 35,790	258.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.978	3.36 25,400 23,100	69.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.236	3 28,300 31,320	75.09	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	2.856		66.28	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.46		
			31,000		
			36,930		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	3.236		75.09	
再生クラッシャーレン RC-40	%	67.919		1,576	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			70.53		
			1,255,000		
			3,100		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.871		43.41	
			1.72		
			138		
			154		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.261		6.05	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.009		0.77	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	111		139,305	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	111	1,255	139,305	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.063		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.99 37,600 37,600		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.553		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1 4,480 4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.557		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.99 4,550 5,030			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	0.824		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.27		128.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.31 28,900 35,790			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	2.761		34.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.97 25,400 23,100			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	2.994		37.55	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
			5.32 28,300			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31, 320		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2. 647		33. 2	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4. 37		
標準単価			31, 000		
地区単価			36, 930		
その他(労務)	%	2. 984		37. 43	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	69. 942		877. 2	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47. 84		
標準単価			240, 000		
地区単価			5, 750		
軽油	%	1. 719		21. 56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3. 03		
標準単価			138		
地区単価			154		
その他(材料)	%	0. 676		8. 48	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.95	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	111		343,989	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	111	3,099	343,989	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.239		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.127		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			0.13		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			356 374		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.059		1.84	管理費区分	0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.208	19.57 28,300 31,320	626.1	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.923	14.05 25,400 23,100	369.4	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.757	4.28 31,000 36,930	147.4	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.268		194.2	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	50.221		1,556	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			50.52			
標準単価			580,000			
地区単価			15,450			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.965		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.48			
標準単価			103			
地区単価			147			
ガソリン レギュラー	%	0.157		4.85	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.17			
標準単価			154			
地区単価			152			
軽油	%	0.031		0.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			154			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.03		0.94	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		1.15	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0029)	m2	111		290,154	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	111	2,614	290,154	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.287		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.25			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.158	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.96	20.17 28,300 31,320	626.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.134	14.48 25,400 23,100	369.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.636	4.41 31,000 36,930	147.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.434		194.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	45.647		1,193	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 15,800		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.405		62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.57 103 147		
ガソリン レギュラー	%	0.18		4.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.17 154 152		
軽油	%	0.036		0.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)
標準構成比 標準単価			0.03 138		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.027		0.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.21	管理費区分 0	
区画線工 (0030)	式	1		31,482		
区画線工 (0031)	式	1		31,482	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0032)	m	200		31,482	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	198	159	31,482	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
仮設工 (0033)	式	1		502,500	
交通管理工 (0034)	式	1		502,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0035)	人日	30		502,500	第0018号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	15	18,000	270,000	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	15	15,500	232,500	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0036)	式	1		6,901,533		
共通仮設 (0037)	式	1		1,532,459		
共通仮設費 (0038)	式	1		478,459		
技術管理費 (0039)	式	1		363,459	工種 99:	
測量設計費 (0040)	式	1		363,459	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合	km	0.21	1,730,760	363,459	Z237230025 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1		115,000	
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1		115,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1		1,054,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0044)	式	1		8,433,992	
現場管理費 (0045)	式	1		3,142,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1		11,575,992	
一般管理費等 (0047)	式	1		2,514,008	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		14,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		1,409,000	
工事費計 (0050)	式	1		15,499,000	