

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰交安 第23-1号

設計書番号 508-050-0274

国道394号交通安全施設整備工事

実施 設計書

上北郡七戸町字西上川原 地内

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 43 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	12,650,000 円 (内消費税 1,150,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		2,567,773			
道路土工								
		式	1		191,574			
掘削工								
		式	1		33,264			
掘削	土砂						内 1号	
		m3	90		33,264			
法面整形工								
		式	1		1,980			
法面整形(切土部)	土砂						内 2号	
		m2	2		1,980			
残土処理工								
		式	1		156,330			
土砂等運搬	土砂						内 3号	
		m3	80		99,630			
残土等処分							内 4号	
		m3	80		56,700			
法面工								
		式	1		3,838			
植生工								
		式	1		3,838			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上						内 5号	
		m2	2		3,838			
カルバート工								
		式	1		249,044			

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工								
			式	1		12,929		
床掘り		土質:土砂						内 6号
			m3	10		2,870		
埋戻し		土質:土砂						内 7号
			m3	3		10,059		
プレキャストカルバート工								
			式	1		236,115		
プレキャストボックス		内幅:600m, 内高:600m						内 8号
			m	3		236,115		
排水構造物工								
			式	1		1,621,639		
作業土工								
			式	1		99,050		
床掘り		土砂						内 9号
			m3	20		5,166		
埋戻し		土砂						内 10号
			m3	30		93,884		
側溝工								
			式	1		1,086,569		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:300LA						内 11号
			m	2		13,800		
自由勾配側溝								内 12号
			m	39		784,405		
側溝蓋								内 13号
			枚	34		288,364		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工								
			式	1		436,020		
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し						内 14号
			箇所	2		243,800		
マンホール用足掛金物								内 15号
			個	2		6,120		
蓋		蓋種類:グレーチング蓋						内 16号
			枚	2		186,100		
構造物撤去工								
			式	1		501,678		
構造物取壊し工								
			式	1		349,145		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物						内 17号
			m3	5		96,480		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内 18号
			m3	1		12,716		
舗装版切断		アスファルト舗装版						内 19号
			m	60		46,809		
舗装版破碎		アスファルト舗装版						内 20号
			m2	290		193,140		
運搬処理工								
			式	1		152,533		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
			m3	5		10,747		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 22号
			m3	5		20,570		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 23号
		m3	1		3,215		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 24号
		m3	1		2,080		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 25号
		m3	20		68,721		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 26号
		m3	20		47,200		
舗装							
		式	1		3,201,736		
舗装工							
		式	1		2,143,813		
舗装準備工							
		式	1		116,111		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25,補足材整正厚:40mm以上46mm未満						内 27号
		m2	240		116,111		
アスファルト舗装工							
		式	1		1,523,087		
凍上抑制層							内 28号
		m2	67		126,374		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40,仕上り厚:250mm						内 29号
		m2	67		117,744		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-25,仕上り厚:110mm						内 30号
		m2	69		76,961		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						内 31号
		m2	350		684,978		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3 .0m超						内 32号	
		m2	350		517,030			
アスファルト舗装工								
		式	1		145,140			
凍上抑制層							内 33号	
		m2	26		38,792			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:C-20,仕上り厚:100 mm						内 34号	
		m2	29		40,228			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1 .4m以上						内 35号	
		m2	35		66,120			
アスファルト舗装工								
		式	1		158,739			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:25 0mm						内 36号	
		m2	30		76,788			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1 .4m以上						内 37号	
		m2	30		81,951			
アスファルト舗装工	歩道舗装							
		式	1		200,736			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:15 0mm						内 38号	
		m2	48		67,392			
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: :(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1 .4m以上						内 39号	
		m2	48		133,344			
排水構造物工								
		式	1		155,431			
集水枥・マンホール工								
		式	1		155,431			

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト街渠柵		柵規格:400×400						内 40号
			箇所	3		137,496		
暗渠排水管								内 41号
			m	5		17,935		
縁石工								
			式	1		361,612		
縁石工								
			式	1		361,612		
歩車道境界ブロック		HB-F型						内 42号
			m	7		71,820		
歩車道境界ブロック		HB-M2型						内 43号
			m	24		245,760		
歩車道境界ブロック		HB-M3型						内 44号
			m	4		44,032		
区画線工								
			式	1		21,600		
区画線工								
			式	1		21,600		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セグ材 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						内 45号
			m	4		3,324		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						内 46号
			m	88		13,912		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						内 47号
			m	22		4,364		
道路付属施設工								
			式	1		83,780		

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物工								
		式	1		83,780			
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:土中 建込, 施工規模:10本未満							
		本	2		35,840		内 48号	
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:コンクリート 建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満							
		本	2		47,940		内 49号	
仮設工								
		式	1		435,500			
交通管理工								
		式	1		435,500			
交通誘導警備員								
		人日	26		435,500		内 50号	
直接工事費								
		式	1		5,769,509			
共通仮設								
		式	1		991,000			
共通仮設費								
		式	1		98,000			
現場環境改善費								
		式	1		98,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		98,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		893,000			
純工事費								
		式	1		6,760,509			

設計内訳書（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		2,652,000		
工事原価								
			式	1		9,412,509		
一般管理費等								
			式	1		2,087,491		
工事価格								
			式	1		11,500,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,150,000		
工事費計								
			式	1		12,650,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：				
対象工事費	5,769,509	直接工事費	5,769,509	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	126,550	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,769,509	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		5,642,959		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.78%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正		1.2		0.00%			
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00	
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		15.49%		0.00%			
	計上額		893,000		0		0	
				調整工事計上額				0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	5,769,509	直接工事費	5,769,509
非対象額計（－）	126,550		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2，7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	126,550	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	5,642,959	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	1.75%		0.00% 0.00%
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1.75%		0.00%
計上額	98,000		0 0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					991,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	6,760,509	単独（追加工事）直接工事費	5,769,509	単独（追加工事）共通仮設費	991,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,760,509	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	6,633,959		0		0
現場管理費 率（補正前）	34.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.23%		0.00%		
計上額	2,652,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	9,412,509				
純工事費	6,760,509	現場管理費	2,652,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,412,509	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,285,959		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.21%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.21%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,412,509		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,087,491				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	七戸町(旧七戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,769,509
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,769,509
	共通仮設費 (率分)	5,769,509	15.49	893,000
現場環境改善費対象工事費				5,769,509
	現場環境改善費 (率分)	5,642,959	1.75	98,000
現場管理費対象純工事費				6,760,509
	現場管理費	6,760,509	39.23	2,652,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,412,509
	一般管理費等	9,412,509	22.21	2,087,491
	業務委託費			0
工事価格				11,500,000
消費税等相当額				1,150,000
工事費計				12,650,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	88	378	33,264		管理費区分 : 0
合計								
						33,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	2	990	1,980		管理費区分 : 0
合計								
						1,980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	81	1, 230	99, 630		02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計					99, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	81	700	56, 700		02-01-02 管理費区分 : 0
CB210560							
合計					56, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		張芝工, 500m2以上(標準), 無						単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
WB810870			m2	2	1, 919	3, 838		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	10	287	2, 870		
合計								
						2, 870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	3	3, 353	10, 059		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	プレキャストボックス		内幅:600m, 内高:600m						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880			据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
				m	3.3	71,550	236,115		
合計									
							236,115		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	18	287	5, 166		管理費区分 : 0
合計					5, 166		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	28	3, 353	93, 884		管理費区分 : 0
合計					93, 884		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300LA					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	m	2	6, 900	13, 800		単 2号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					13, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	20. 1	14, 440	290, 244		単 3号 01-10-01 管理費区分: 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	11. 3	19, 130	216, 169		単 4号 01-10-01 管理費区分: 0
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 68m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	7. 2	38, 610	277, 992		単 5号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					784, 405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	28	3, 013	84, 364		単 6号 01-10-01 コンクリート蓋 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	25, 500	76, 500		単 7号 01-10-01 グレーチング 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	42, 500	127, 500		単 8号 01-10-01 横断用蓋 管理費区分: 0
合計					288, 364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正: 無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 65m3を超え0. 69m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	102, 000	102, 000		02-02-10 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 97m3を超え1. 03m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	141, 800	141, 800		02-02-10 管理費区分: 0
合計					243, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	マンホール用足掛金物						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2	3, 060	6, 120		管理費区分：0
合計					6, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	蓋	蓋種類：グレーチング蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(枚)							単 9号 01-14-01
WB020016		枚	1	113, 000	113, 000		管理費区分：0
材料費(枚)							単 10号 01-14-01
WB020016		枚	1	73, 100	73, 100		管理費区分：0
合計					186, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 11号 06-01-04
WB824010		m3	4. 8	20, 100	96, 480		管理費区分 : 0
合計					96, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 12号 06-01-04
WB824010		m3	1. 1	11, 560	12, 716		管理費区分 : 0
合計					12, 716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版切断		アスファルト舗装版					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	63	743	46, 809		管理費区分 : 0
合計								
						46, 809		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版破碎		アスファルト舗装版					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	290	666	193, 140		管理費区分 : 0
合計						193, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	4. 8	2, 239	10, 747		管理費区分 : 0
合計					10, 747		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 13号 01-02-02
WB020052		t	12. 1	1, 700	20, 570		管理費区分 : 0
合計					20, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	1. 1	2, 923	3, 215		管理費区分 : 0
合計					3, 215		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052						単 14号 01-02-02
		t	2. 6	800	2, 080		管理費区分 : 0
合計					2, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20.1	3,419	68,721		管理費区分:0
合計						68,721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	47. 2	1, 000	47, 200		
合計								
						47, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-25, 補足材整正厚:40mm以上46mm未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		有り, 40mm以上46mm未満, 粒度調整碎石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410010			m2	239.9	484	116,111		管理費区分:0
合計						116,111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	凍上抑制層							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 t=19cm								単 16号 管理費区分：0
			m2	66.9	1,889	126,374		
合計								
						126,374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	66. 9	1, 760	117, 744		管理費区分 : 0
合計					117, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-25, 仕上り厚:110mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25, 110mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	68. 9	1, 117	76, 961		管理費区分 : 0
合計					76, 961		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(2)再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	347	1, 974	684, 978		管理費区分: 0
合計						684, 978		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	347	1,490	517,030		管理費区分:0
合計						517,030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 t=15cm		m2	26	1, 492	38, 792		単 17号 管理費区分：0
合計					38, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用	m2	28. 9	1, 392	40, 228		03-03-02 管理費区分：0
合計					40, 228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	34. 6	1, 911	66, 120		管理費区分: 0
合計						66, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:250mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 各種, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	29. 5	2, 603	76, 788		管理費区分 : 0
合計						76, 788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	29. 5	2, 778	81, 951		03-03-03 管理費区分: 0
CB410261							
合計					81, 951		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 各種, 全ての費用	m2	48	1, 404	67, 392		03-03-02 管理費区分: 0
CB410041							
合計					67, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(歩道部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(7)再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410261						03-03-03
			m2	48	2,778	133,344		管理費区分:0
合計						133,344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵	柵規格:400×400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800			基	3	7, 032	21, 096		管理費区分: 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)								02-02-05
CB222810			基	3	38, 800	116, 400		管理費区分: 0
合計						137, 496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	5	3, 587	17, 935		管理費区分 : 0
合計					17, 935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18- 8-40(高炉), 有り						03-03-07
CB422510		m	7	10, 260	71, 820		管理費区分 : 0
合計					71, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	24	10, 240	245, 760		03-03-07 管理費区分 : 0
合計					245, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	4. 3	10, 240	44, 032		03-03-07 管理費区分 : 0
合計					44, 032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セ ブ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 熔融式手動, 有り, セブ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 18号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	4	831	3, 324		
合計						3, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 19号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	87.5	159	13,912		
合計						13,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	21. 5	203	4, 364		単 20号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					4, 364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	2	17, 920	35, 840		単 21号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					35, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	2	23, 970	47, 940		単 22号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					47, 940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	13	18, 000	234, 000		管理費区分: 0
交通誘導警備員B R0804		人	13	15, 500	201, 500		管理費区分: 0
合計					435, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 000 (FP3)		Q001416001	m2	1	1, 919	1, 919	管理費区分 : 0	
合計						1, 919		
単価						1, 919	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 265. 47	22, 654	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 200	1, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						69, 000		
単価						6, 900	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×400×2000 Y000300000012			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 329	19, 100	6, 283	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 212	19, 100	4, 049	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 744	3, 200	2, 380	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		73	管理費区分：0	
合計						144, 400		
単価						14, 440	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 縦断用 400×700×2000 Y000300000013			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 35	19, 100	6, 685	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 731	19, 100	13, 962	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 78	3, 200	2, 496	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		42	管理費区分：0	
合計						191, 300		
単価						19, 130	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 68m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	38, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 横断用 400×600×2000 Y000300000014			個	5	58, 800	294, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 721	19, 100	13, 771	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	19, 100	8, 098	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 816	3, 200	2, 611	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		5	管理費区分：0	
合計						386, 100		
単価						38, 610	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用ふた 幅400用 L=500mm		Y000301000004	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						301, 300		
単価						3, 013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用グレーチング 幅400用 L=1000		Y000301000005	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 550, 000		
単価						25, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 横断用ふた 幅400用 L=1000		Y000301000006	枚	100	41, 500	4, 150, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						4, 250, 000		
単価						42, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	113,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 1000×1000 Y000800006004							管理費区分：0	
			枚	1	113,000	113,000		
合計						113,000		
単価						113,000	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	73, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25 800×800 Y000800006003							管理費区分：0	
			枚	1	73, 100	73, 100		
合計						73, 100		
単価						73, 100	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	20, 097. 68	20, 097			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合計									
						20, 100			
単価							円／m3		
						20, 100			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 700	170, 000		
合計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	800	80, 000		
合計						80, 000		
単価						800	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	凍上抑制層 t=19cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	19	6, 234	118, 446		
砂 路盤用 Z230300005							管理費区分：0	
			m3	23. 9	2, 950	70, 505		
合計						188, 951		
単価						1, 889	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	凍上抑制層 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15	6, 234	93, 510	管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005								
			m3	18. 9	2, 950	55, 755	管理費区分：0	
合計						149, 265		
						1, 492	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036067	m	1, 000	476. 34	476, 340	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 130	252	284, 760	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	187	9, 350	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	655	32, 750	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	154	11, 858	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		16, 842	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						831, 900		
単価						831	円/㎡	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	154	5, 082	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 525	管理費区分：0	
合計						159, 500		
						159	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	805	56, 350	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	187	11, 033	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	154	6, 160	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		2, 157	[1] [] 管理費区分：0	
合計						203, 200		
単価						203	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 920
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 150 (FP3)			Q001310001						管理費区分：0
					本	1	17, 916. 13	17, 916	
諸雑費(まるめ)			ZS3000004						管理費区分：0
					式	1		4	
合 計								17, 920	
単 価								17, 920	円／本

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	23, 970	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 単価補正1. 150 (FP3)		Q001312001	本	1	23, 967. 55	23, 967	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0		
合計						23, 970			
単価						23, 970	円／本		

登 録 単 価

工事名	国道394号交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000283000002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/240×300×2000	個	7,800	2026	8	確定
Y000283000003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 198/210×120×600	個	2,390	2026	8	確定
Y000300000012	側溝	縦断用 400×400×2000	個	12,800	2026	8	確定
Y000300000013	側溝	縦断用 400×700×2000	個	20,100	2026	8	確定
Y000300000014	側溝	横断用 400×600×2000	個	58,800	2026	8	確定
Y000301000004	側溝蓋	縦断用ふた 幅400用 L=500mm	枚	2,020	2026	8	確定
Y000301000005	側溝蓋	縦断用グレーチング 幅400用 L=1000	枚	25,100	2026	8	確定
Y000301000006	側溝蓋	横断用ふた 幅400用 L=1000	枚	41,500	2026	8	確定
Y000302000002	集水枥	路面排水枥	個	38,800	2026	8	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	600×600×2000	個	106,000	2026	8	確定
Y000800006003	材料費	T-25 800×800	枚	73,100	2026	8	確定
Y000800006004	材料費	T-25 1000×1000	枚	113,000	2026	8	確定
Y001100001002	路盤材	クラッシュラン c-20	m3	4,700	2026	8	確定
Y001100001003	路盤材	再生砕石 RC-40	m3	3,200	2026	8	確定
Y001102000004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(7)再生細粒度As(13F)	t	16,750	2026	8	確定
Y001102000005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(2)再生密粒度As(13)	t	15,450	2026	8	確定
Y001102000006	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(5)再生密粒度As(13F)	t	15,800	2026	8	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		2,567,773		
道路土工 (0002)	式	1		191,574		
掘削工 (0003)	式	1		33,264	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	90		33,264	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	88	378	33,264	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.069		155.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,790			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	18.917		71.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 154			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		1,980	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0006)	m2	2		1,980	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	2	990	1,980	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.463		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.683		323.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
運転手(特殊)	%	25.654		254	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	22.371		221.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.24 31,000 36,930		
軽油	%	9.818		97.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 154		
諸雑費	%	0.011		0.2	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		156,330	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0008)	m3	80		99,630	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬					CB210110 1050.3

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	81	1,230	99,630	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.551		498.4	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			21,400		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	45.246		556.1	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			30,900		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.198		174.5	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.005		1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土等処分 (0009) (P)	m3	80		56,700	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 処分費		残土等処分				
残土等処分	m3	81	700	56,700	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 発生土	%	100	100 1 700	700	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面工 (0010)	式	1		3,838		
植生工					工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		3,838	
張芝 (0012)	m2	2		3,838	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		張芝工 500m2以上 人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	2	1,919	3,838	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 500m2以上(標準) 無			
カルパート工 (0013)	式	1		249,044	
作業土工 (0014)	式	1		12,929	工種 04:道路改良工事
床掘り (0015) (P)	m3	10		2,870	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	10	287	2,870	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.025		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	56.559		162.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
軽油	%	22.391		64.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.66		
標準単価			138		
地区単価			154		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.025		0.13	管理費区分 0
埋戻し (0016) (P)	m3	3		10,059	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	3	3,353	10,059	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.338		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.37 18,200 18,200		
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.654		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	48.237		1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 53.26 標準単価 25,400 地区単価 23,100			
特殊作業員	%	28.027		939.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 25.42 標準単価 28,300 地区単価 31,320			
運転手(特殊)	%	10.879		364.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 8.82 標準単価 28,900 地区単価 35,790			
軽油	%	3.022		101.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 2.72 標準単価 138 地区単価 154			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レキユレー	%	0.816	0.83 154 152	27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027		1.73	管理費区分 0	
プレキャストカルバート工 (0017)	式	1		236,115	工種 04:道路改良工事	
プレキャストボックス (0018) (P)	m	3		236,115	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
					Q01 ボックスカルバート種別 Q02 内幅 Q03 内高 Q04 鉄筋費 Q05 ボックスカルバート設置費	ボックスカルバート 600m 600m 計上しない ボックスカルバート
ボックスカルバート	m	3.3	71,550	236,115	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.928		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.69		
標準構成比			43,600		
標準単価			52,400		
地区単価					
その他(機械)	%	3.626		2,594	管理費区分 0
普通作業員	%	3.871		2,770	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.7		
標準構成比			25,400		
標準単価			23,100		
地区単価					
土木一般世話役	%	2.579		1,845	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.39		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,930		
地区単価					
特殊作業員	%	2.186		1,564	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
			2.18		
標準構成比			28,300		
標準単価			31,320		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.716		7,667	管理費区分 0
ボックスカルバート 600×600×2000	%	74.09	73.21 94,900 106,000	53,010	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5	管理費区分 0
排水構造物工 (0019)	式	1		1,621,639	
作業土工 (0020)	式	1		99,050	工種 04:道路改良工事
床掘り (0021)	m3	20		5,166	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	18	287	5,166	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.025		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	56.559		162.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,790			
軽油	%	22.391		64.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 154			
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.025		0.13	管理費区分 0	
埋戻し (0022)	m3	30		93,884	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	28	3,353	93,884	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.338		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			
地区単価			18,200			
タンバ及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.654		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.58			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	48.237		1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		53.26			
	標準単価		25,400			
	地区単価		23,100			
特殊作業員	%	28.027		939.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		25.42			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,320			
運転手(特殊)	%	10.879		364.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		8.82			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,790			
軽油	%	3.022		101.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		2.72			
	標準単価		138			
	地区単価		154			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.816	0.83 154 152	27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027		1.73	管理費区分 0	
側溝工 (0023)	式	1		1,086,569	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0024)	m	2		13,800	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
	Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費	300LA U型側溝				
U型側溝	m	2	6,900	13,800	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下				

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m				
自由勾配側溝 (0025)	m	39		784,405	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	20.1	14,440	290,244	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.62m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.2m3/10m				
自由勾配側溝	m	11.3	19,130	216,169	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.33m3/10m		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J06 基礎碎石施工の有無	有り		
			J07 基礎碎石の種類	再生クワッシャラン 40～0		
			J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.65m3/10m		
			J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
			J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.69m3/10m		
自由勾配側溝		m	7.2	38,610	277,992	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 夜間作業の有無	無し		オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
			J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下		
			J03 時間的制約の有無	無し		
			J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
			J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.68m3/10m		
			J06 基礎碎石施工の有無	有り		
			J07 基礎碎石の種類	再生クワッシャラン 40～0		
			J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.68m3/10m		
			J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
			J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m		
側溝蓋 (0026)		枚	34		288,364	
蓋版		枚	28	3,013	84,364	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
			J01 作業区分	据付け		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
			J02 夜間作業の有無	無し		
			J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	25,500	76,500	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	42,500	127,500	WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0027)	式	1		436,020	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0028) (P)	箇所	2		243,800	第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0	
Q01 集水桝・街渠桝種類 Q02 コンクリート規格 Q03 法面作業補正 Q04 集水桝設置費 Q04 集水桝設置費 Q05 集水桝鉄筋費		現場打材 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 計上しない			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	102,000	102,000	CB222950 94028.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.65m3を超え0.69m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.071	0.07 8,800 9,710	72.62	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.194	32.29 30,000 37,450	37,901	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.16	28.79 25,400 23,100	24,619	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	12.279	11.17	12,512	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	2.287	2.24 28,300 31,320	2,330	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.426		10,624	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	13.305	14.91 19,750 19,100	13,558	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	0.062	0.06 138 154	62.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.214		218.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		102.13	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	141,800	141,800	CB222950 131100.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.08 単 2026.08
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.97m3を超え1.03m3以下			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.071		101.2	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			0.07		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			8,800		単価地区 七戸町(旧七戸町)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	36.346		51,519	R0133 管理費区分 0
標準構成比			31.48		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			30,000		単価地区 七戸町(旧七戸町)
地区単価			37,450		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	24.073		34,123	R0102 管理費区分 0
標準構成比			28.62		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			23,100		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.252		17,367	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.12		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
特殊作業員	%	2.425		3,438	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		
その他(労務)	%	10.225		14,493	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	14.275		20,234	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
18-8-40 W/C<=60%			15.96		
標準構成比			19,750		
標準単価			19,100		
地区単価					
軽油	%	0.062		87.77	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.268		380.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		56.53	管理費区分 0	
マンホール用足掛金物 (0029)	個	2		6,120	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋 (0030)	枚	2		186,100	第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費		グレーチング蓋 材料費(枚) 材料費(枚) 計上しない			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料費(枚)	枚	1	113,000	113,000	WB020016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費(枚)	枚	1	73,100	73,100	WB020016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0031)	式	1		501,678		
構造物取壊し工 (0032)	式	1		349,145	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0033)	m3	5		96,480	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
								単価地区	七戸町(旧七戸町)
								労調係数	1.000 00-00 0
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし			m3	4.8	20,100	96,480		WB824010	
								管理費区分	0
			J01 構造物区分	鉄筋構造物				歩	2026.08 単 2026.08
			J02 工法区分	機械施工				単価地区	七戸町(旧七戸町)
			J03 時間的制約の有無	無し				労調係数	1.000 00-00 0
			J04 夜間作業の有無	無し				豪雪割増	
			J05 低騒音・低振動対策	必要				潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
コンクリート構造物取壊し (0034)			m3	1		12,716		第0018号内訳書	
								単位数量	1 m3
								管理費区分	0
			Q01 構造物区分	無筋構造物				歩	2026.08 単 2026.08
			Q02 工法区分	機械施工				単価地区	七戸町(旧七戸町)
			Q03 取壊し費	構造物とりこわし				労調係数	1.000 00-00 0
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし			m3	1.1	11,560	12,716		WB824010	
								管理費区分	0
			J01 構造物区分	無筋構造物				歩	2026.08 単 2026.08
			J02 工法区分	機械施工				単価地区	七戸町(旧七戸町)
			J03 時間的制約の有無	無し				労調係数	1.000 00-00 0
			J04 夜間作業の有無	無し				豪雪割増	
			J05 低騒音・低振動対策	必要				潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
舗装版切断 (0035)			m	60		46,809		オプション入力	
								第0019号内訳書	
								単位数量	1 m

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	63	743	46,809	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.65		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			
その他(機械)	%	4.533		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.816		154.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			19.96			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	12.215		90.78	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.88		
			31,000		
			36,930		
普通作業員					R0102
	%	7.645		56.82	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
			25,400		
			23,100		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	19.093		141.9	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ					Z006540009
	%	22.121		164.4	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.39		
			68,200		
			71,500		
ガソリン レギュラー					Z006704001
	%	2.613		19.42	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
			2.81		
			154		
			152		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	1.294		9.62	管理費区分	0
諸雑費	%	0.02		0.15	管理費区分	0
舗装版破碎 (0036)	m2	290		193,140	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	290	666	193,140	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.518		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			21.16			
標準単価			17,900			
地区単価			18,900			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道394号交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.124		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	32.135		214.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.25		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
普通作業員	%	20.683		137.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.76		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	11.8		78.62	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.78		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	5.701		37.98	単価補正	
	標準構成比		5.56		Z006702002	
	標準単価		138		管理費区分 0	
	地区単価		154		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.039		0.31	管理費区分 0	
運搬処理工 (0037)	式	1		152,533	工種 99:	
殻運搬 (0038) (P)	m3	5		10,747	第0021号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.08 単 2026.08	
	Q02 殻運搬費	殻運搬			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	4.8	2,239	10,747	CB227010 1895.8	
					管理費区分 0	
	J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.08 単 2026.08	
	J02 積込工法区分	機械積込			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
	J03 DID区間の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	8.0km以下			豪雪割増	
	J13 費用の内訳	全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	36.681		821.1	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.676		1,112	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,900			
軽油	%	13.616		304.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.027		1.1	管理費区分 0	
殻処分 (0039)	m3	5		20,570	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)				
Q02 処分費		処分費(t)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	12.1	1,700	20,570	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬 (0040)(P)	m3	1		3,215	WB020052	
					管理費区分	0
Q01 殻種別	Q02 殻運搬費		コンクリート殻(無筋) 殻運搬		歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
殻運搬	m3	1.1	2,923	3,215	第0023号内訳書	
					単位数量	1 m3
J01 殻発生作業	J02 積込工法区分	J03 DID区間の有無	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	J13 費用の内訳	管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 10t積級	%	36.681	40.77	1,072	CB227010	2475.1
					管理費区分	0
標準構成比	標準単価	標準単価	地区単価	供用日当りの損耗品費	歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	七戸町(旧七戸町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	49.683		1,452	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.618		398	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		1	管理費区分 0	
殻処分 (0041)	m3	1		2,080	第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	2.6	800	2,080	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	七戸町(旧七戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
殻運搬 (0042) (P)		m3	20		68,721	第0025号内訳書			
						単位数量	1 m3		
						管理費区分	0		
Q01 殻種別			アスファルト殻			歩	2026.08	単	2026.08
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区	七戸町(旧七戸町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
殻運搬		m3	20.1	3,419	68,721	CB227010 2923.5			
						管理費区分	0		
J01 殻発生作業			舗装版破碎			歩	2026.08	単	2026.08
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区	七戸町(旧七戸町)		
J03 DID区間の有無			無し			労調係数	1.000 00-00 0		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			13.5km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.013		1,368	M000301005			
						管理費区分	0		
標準構成比				44.05		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				20,847		単価地区	七戸町(旧七戸町)		
地区単価				21,400		労調係数	1.000 00-00 0		
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	44.635		1,526	R0115			
						管理費区分	0		
標準構成比				39.87		歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			23,600 30,900		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.344		524.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 154			
諸雑費	%	0.008		0.4	管理費区分 0	
殻処分 (0043)	m3	20		47,200	第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	47.2	1,000	47,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装 (0044)	式	1		3,201,736		
舗装工 (0045)	式	1		2,143,813		
舗装準備工 (0046)	式	1		116,111	工種 06:舗装工事	
不陸整正 (0047) (P)	m2	240		116,111	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 補足材	有り			
		Q02 補足材種類・規格	粒度調整碎石 M-25			
		Q03 補足材整正厚	40mm以上46mm未満			
		Q04 路床・路盤整正費	不陸整正			
不陸整正	m2	239.9	484	116,111	CB410010 240.06 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 補足材料の有無	有り			
		J02 補足材料平均厚さ	40mm以上46mm未満			
		J03 補足材料	粒度調整碎石 M-25			
		J04 費用の内訳	全ての費用			
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	6.229		30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	12.56			
		標準単価	37,600			
		地区単価	37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道394号交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.845	1.57 4,480 4,870	4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.855	1.56 4,550 5,030	4.14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.772	25.68 28,900 35,790	76.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.771	10.58 25,400 23,100	23.09	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	4.527		21.91	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,320			
地区単価						
土木一般世話役	%	4.572		22.13	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.74			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,930			
地区単価						
粒度調整碎石 M-25	%	59.772		289.3	Z002124001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.29			
標準構成比			1,200			
標準単価			5,300			
地区単価						
軽油	%	2.638		12.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.77			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.019		0.18	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0048)	式	1		1,523,087	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0049)	m2	67		126,374	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 t=19cm	m2	66.9	1,889	126,374	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	19	6,234	118,446	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハットガイト式〕					L001070002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.725	0.66 1,560 1,590	45.22	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.954	90.7 25,400 23,100	5,545	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.038	8.41 28,300 31,320	625.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.277	0.23 138 154	17.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.83	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂 路盤用	m3	23.9	2,950	70,505	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(車道・路肩部) (0050) (P)	m2	67		117,744	第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	66.9	1,760	117,744	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.81	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.782	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.796	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.179		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.695	9.23 28,900 35,790	258.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.929	3.36 25,400 23,100	69.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.269		75.09	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	3.768		66.28	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.46 31,000 36,930			
その他(労務)	%	4.269		75.09	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	57.758		1,016	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			70.53 1,255,000 3,200			
軽油	%	2.468		43.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
			1.72			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.225		3.96	管理費区分	0
諸雑費	%	0.052		1.86	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0051) (P)	m2	69		76,961	第0030号内訳書 単位数量 管理費区分	1 m2 0
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		粒度調整碎石 M-25 110mm 上層路盤(車道・路肩部)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	68.9	1,117	76,961	CB410040 管理費区分	637.83 0
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-25 110mm 1層施工 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.563	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.62	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.625	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.925		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.532	16.31 28,900 35,790	128.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	3.101	5.97	34.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 23,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.362	5.32 28,300 31,320	37.55	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.973	4.37 31,000 36,930	33.2	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.351		37.43	管理費区分	0
粒度調整碎石 M-25 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.364	47.84 240,000 5,300	741.2	Z002124001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.93		21.56	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			154			
その他(材料)	%	0.644		7.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.24	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	350		684,978	第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(2)再生密粒度As(13)				
Q03 舗装厚		40mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	347	1,974	684,978	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.853		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			0.88			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			29,500 31,200		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.144	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.129	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.225		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.05	3.66 25,400 23,100	60.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.338		46.14	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.058		40.63	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.796		15.72	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.642		32.42	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2)再生密粒度As(13)	%	78.781		1,555	Y001102000005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.373	7.17 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.501	0.49 138 154	9.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.09		1.78	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.56	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	350		517,030	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度As(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)					CB410260 1723.2	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	347	1,490	517,030	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.126	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.181	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.176	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.296		4.41	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	4.041		60.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
運転手(特殊)	%	3.095		46.09	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
特殊作業員	%	2.728		40.62	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.13			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
土木一般世話役	%	1.061		15.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.185		32.54	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5)再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.053	84.7 580,000 15,800	1,192	Y001102000006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.244	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.658	0.51 138 154	9.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.097		1.44	管理費区分 0
諸雑費	%	0.059		1.85	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0054)	式	1		145,140	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0055)	m2	26		38,792	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 t=15cm	m2	26	1,492	38,792	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15	6,234	93,510	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ローラ(舗装用)〔ハートガイト式〕 運転質量0.8～1.1t 標準構成比	%	0.725		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
			0.66		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				1,560 1,590		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	88.954		5,545	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 23,100		
特殊作業員		%	10.038		625.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 31,320		
軽油		%	0.277		17.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.23 138 154		
諸雑費		%	0.006		0.83	管理費区分 0
砂						Z230300005

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路盤用	m3	18.9	2,950	55,755	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤(歩道部) (0056) (P)	m2	29		40,228	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		各種			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 路盤材規格		C-20			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
Q03 仕上り厚		100mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)			豪雪割増	
上層路盤(歩道部)	m2	28.9	1,392	40,228	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 材料		各種			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.966		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.188	1.66 3,540 3,830	16.53	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.156		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.625	25.16 28,900 35,790	286.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.805	14.75 28,300 31,320	150.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.792	14.61 25,400 23,100	122.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	9.547		132.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			12.11			
			31,000			
			36,930			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.487		34.6		
路盤材 クラッシュラン c-20					Y001100001002	
	%	42.897		596.7	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			23.44			
			170,000			
			4,700			
軽油					Z006702002	
	%	1.367		19.01	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.85			
			138			
			154			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.157		2.19		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.013		1.15		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(歩道部) (0057) (P)	m2	35		66,120	第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上				
Q05 施工費		表層(歩道部)				
表層(歩道部)	m2	34.6	1,911	66,120	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.59		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.87			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.31		5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.36			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.221		4.23	管理費区分 0
普通作業員	%	6.427		122.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.86		
			25,400		
			23,100		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	5.228		99.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.92		
			28,300		
			31,320		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	3.963		75.72	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.01		
			28,900		
			35,790		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	2.044		39.05	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
			2.15		
			31,000		
			36,930		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.117		40.46	管理費区分 0
アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.984	65.14 384,000 16,750	1,299	Y001102000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.693	8.51 103 147	185.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.329	0.37 138 154	6.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.042		0.8	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.052		1.23	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0058)	式	1		158,739	工種 06:舗装工事	
上層路盤(歩道部) (0059) (P)	m2	30		76,788	第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類		各種				
Q02 路盤材規格		RC-40				
Q03 仕上り厚		250mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(歩道部)				
上層路盤(歩道部)	m2	29.5	2,603	76,788	CB410041 1949.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		各種				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.105		54.79	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.63			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.264		32.9	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.56 3,540 3,830		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.169		4.39	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.048	23.77 28,900 35,790	573.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.545	13.93 28,300 31,320	300.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.405	13.81 25,400 23,100	244.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	10.204		265.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.44			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
その他(労務)	%	2.654		69.08	管理費区分 0	
路盤材					Y001100001003	
再生碎石 RC-40	%	38.994		1,015	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.68			
標準単価			425,000			
地区単価			3,200			
軽油	%	1.463		38.07	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			138			
地区単価			154			
その他(材料)	%	0.11		2.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.039		1.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(歩道部) (0060) (P)	m2	30		81,951	第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上				
Q05 施工費		表層(歩道部)				
表層(歩道部)	m2	29.5	2,778	81,951	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.094		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.87			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.213		5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.36			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.152		4.23	管理費区分 0
普通作業員	%	4.421		122.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.86		
			25,400		
			23,100		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	3.596		99.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.92		
			28,300		
			31,320		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	2.726		75.72	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.01		
			28,900		
			35,790		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	1.406		39.05	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			2.15		
			31,000		
			36,930		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.457		40.46	管理費区分	0
アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F)	%	77.976		2,166	Y001102000004 管理費区分	0
標準構成比			65.14		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			384,000		単価地区	七戸町(旧七戸町)
地区単価			16,750		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.667		185.2	Z004130002 管理費区分	0
標準構成比			8.51		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			103		単価地区	七戸町(旧七戸町)
地区単価			147		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.226		6.29	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.37		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			138		単価地区	七戸町(旧七戸町)
地区単価			154		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.046		1.27	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	0.02		0.76	管理費区分 0			
アスファルト舗装工 (0061)		式	1		200,736	工種 06:舗装工事			
上層路盤(歩道部) (0062) (P)		m2	48		67,392	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			
Q01 路盤材種類			各種			歩 2026.08 単 2026.08			
Q02 路盤材規格			RC-40			単価地区 七戸町(旧七戸町)			
Q03 仕上り厚			150mm			労調係数 1.000 00-00 0			
Q04 路盤材敷均し・締固め費			上層路盤(歩道部)			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
上層路盤(歩道部)		m2	48	1,404	67,392	CB410041 920.81 管理費区分 0			
J01 全仕上り厚(実数入力)			150mm			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 施工区分			1層施工			単価地区 七戸町(旧七戸町)			
J03 材料			各種			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		%	1.948		27.35	M000201100 管理費区分 0			
標準構成比				2.78		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				5,680		単価地区 七戸町(旧七戸町)			
地区単価				6,070		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		%	1.178		16.53	L001070011 管理費区分 0			
標準構成比				1.66		歩 2026.08 単 2026.08			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,540 3,830		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.155		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.438	25.16 28,900 35,790	286.9	R0114 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.707	14.75 28,300 31,320	150.3	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.712	14.61 25,400 23,100	122.3	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 七戸町(旧七戸町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.46		132.8	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.11 31,000 36,930			
その他(労務)	%	2.465		34.6	管理費区分 0	
路盤材 再生碎石 RC-40	%	43.412		609.4	Y001100001003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 3,200			
軽油	%	1.354		19.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 154			
その他(材料)	%	0.159		2.23	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.41	管理費区分 0	
表層(歩道部)					第0039号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0063) (P)	m2	48		133,344	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(7)再生細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上				
Q05 施工費		表層(歩道部)				
表層(歩道部)	m2	48	2,778	133,344	CB410261 1524.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.094		30.39	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.87			
標準単価			15,200			
地区単価			16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.213		5.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.36			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.152		4.23	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.421		122.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.86			
			25,400			
			23,100			
特殊作業員	%	3.596		99.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.92			
			28,300			
			31,320			
運転手(特殊)	%	2.726		75.72	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.01			
			28,900			
			35,790			
土木一般世話役	%	1.406		39.05	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			2.15			
			31,000			
			36,930			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	1.457		40.46	管理費区分 0
アスファルト混合物 (7)再生細粒度As(13F)	%	77.976		2,166	Y001102000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			65.14 384,000 16,750		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.667		185.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.51 103 147		
軽油	%	0.226		6.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.37 138 154		
その他(材料)	%	0.046		1.27	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.76	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道394号交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0064)	式	1		155,431	
集水桝・マンホール工 (0065)	式	1		155,431	工種 04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠桝 (0066) (P)	箇所	3		137,496	第0040号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	基	3	7,032	21,096	CB222800 6206.8 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.195	9.81 5,810 6,170	646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.201		154.8	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	40.758		2,866	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.29			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
普通作業員	%	13.132		923.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.36			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	10.494		737.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.98			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
特殊作業員	%	4.444		312.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			4.55			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	16.511		1,161	管理費区分 0	
軽油	%	2.62		184.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.66			
			138			
			154			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.63		44.32		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.015		1.28		
プレキャスト集水桝(材料費)					CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	基	3	38,800	116,400		
集水桝 路面排水桝					Y000302000002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	%	100		38,800		
			100			
			1			
			38,800			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0		0	管理費区分 0
暗渠排水管 (0067)	m	5		17,935	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	5	3,587	17,935	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			歩 2026.08 単 2026.08
J02 管種別		直管			単価地区 七戸町(旧七戸町)
J03 呼び径		50～150mm			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.73		277.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.39		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	4.116		147.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			14.79		

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		31,000		単価地区 七戸町(旧七戸町)
		地区単価		36,930		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
暗渠排水管 VP 150		%	88.145		3,161	Y001664000003
	標準構成比			48.82		管理費区分 0
	標準単価			405		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			3,130		単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.009		1.2	管理費区分 0
縁石工 (0068)		式	1		361,612	
縁石工 (0069)		式	1		361,612	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0070)		m	7		71,820	オプション入力
						第0042号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック						CB422510 9335.0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道394号交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	7	10,260	71,820	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.527	1.59 7,080 7,470	156.6	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.291	0.29 8,800 9,710	29.87	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.558	16.38 25,400 23,100	1,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	9.49		973	R0133 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	8.35		歩 2026.08 単 2026.08
			標準単価	30,000		単価地区 七戸町(旧七戸町)
			地区単価	37,450		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.872		909.6	R0125
			標準構成比	8.18		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	36,930		単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.305		749	R0101
			標準構成比	7.25		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	31,320		単価地区 七戸町(旧七戸町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	10.436		1,070	管理費区分 0
歩車道境界ブロック		%	37.981		3,894	Y000283000002
両面 180/240×300×2000				36.58		管理費区分 0
			標準構成比	3,420		歩 2026.08 単 2026.08
			標準単価	7,800		単価地区 七戸町(旧七戸町)
			地区単価			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート 18-8-40 高炉 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.969	9.05 19,750 19,100	817	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.026	1.01 138 154	105.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.529	0.63 1,200 3,200	156.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		8.93	管理費区分 0
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0071)	m	24		245,760	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック		m	24	10,240	245,760	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置			
J02 ブロック規格			各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			1.6個/m			
J04 基礎碎石規格			再生クワッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格			18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無			有り			
バックホウ(クローラ) [標準]						
山積0.8m3(平積0.6m3)		%	0.265		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.32		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		
普通作業員		%	17.365		1,778	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				25.46		
標準単価				25,400		
地区単価				23,100		
土木一般世話役		%	12.013		1,230	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				13.45		
標準単価				31,000		
地区単価				36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	9.903	11.94 28,300 31,320	1,014	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	9.502	10.15 30,000 37,450	972.9	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.919		503.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	37.396	21.91 1,680 2,390	3,829	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	6.984	9.63	715.1	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			19,750 19,100		単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.379		141.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.69 1,200 3,200			
軽油	%	0.251		25.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.3 138 154			
諸雑費	%	0.023		3.29	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック (0072)	m	4		44,032	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	4.3	10,240	44,032	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.6個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
J06 養生工の有無		有り			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.265		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.32		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	17.365		1,778	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.46		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	12.013		1,230	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.45		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	9.903		1,014	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.94		
標準構成比			28,300		
標準単価			31,320		
地区単価					
型わく工	%	9.502		972.9	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.15		
標準構成比			30,000		
標準単価			37,450		
地区単価					
その他(労務)	%	4.919		503.7	管理費区分 0
歩車道境界ブロック					Y000283000003
片面 198/210×120×600	%	37.396		3,829	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.91		
標準構成比			1,680		
標準単価			2,390		
地区単価					
生コンクリート					Z002012010001
18-8-40 高炉	%	6.984		715.1	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			9.63		
標準構成比			19,750		
標準単価			19,100		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.379		141.2		Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.69			
	標準単価		1,200			
	地区単価		3,200			
軽油	%	0.251		25.7		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.3			
	標準単価		138			
	地区単価		154			
諸雑費	%	0.023		3.29		管理費区分 0
区画線工 (0073)	式	1		21,600		
区画線工 (0074)	式	1		21,600		工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0075)	m	4		3,324		第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 施工方法区分		溶融式手動			
	Q02 規格・仕様区分		セ`アラ 30cm			
	Q03 塗布厚		厚1.5mm			

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		無し 区画線設置			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	4	831	3,324	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0076)	m	88		13,912	第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	87.5	159	13,912	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
へいん式区画線 (0077)	m	22		4,364	第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		へいん式 溶剤型 破線 15cm 加熱 区画線設置			
区画線設置	m	21.5	203	4,364	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいん式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0078)	式	1		83,780	
道路付属物工 (0079)	式	1		83,780	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0080)	本	2		35,840	第0048号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 施工区分		土中建込			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
Q03 施工規模		10本未満			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2	17,920	35,840	WB812320	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 加算額		標準			豪雪割増	
J05 施工規模		10本未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
視線誘導標 (0081)	本	2		47,940	第0049号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用型			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
Q03 施工規模		10本未満			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2	23,970	47,940	WB812320	
					管理費区分 0	
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区 七戸町(旧七戸町)	
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 加算額		標準			豪雪割増	
J05 施工規模		10本未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 夜間作業の補正		無			単価補正	
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0082)	式	1		435,500	
交通管理工 (0083)	式	1		435,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0084)	人日	26		435,500	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	13	18,000	234,000	R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	13	15,500	201,500	R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0085)	式	1		5,769,509	
共通仮設 (0086)	式	1		991,000	
共通仮設費 (0087)	式	1		98,000	
現場環境改善費 (0088)	式	1		98,000	
現場環境改善費（率計上） (0089)	式	1		98,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0090)	式	1		893,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0091)	式	1		6,760,509	
現場管理費 (0092)	式	1		2,652,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道394号交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0093)	式	1		9,412,509	
一般管理費等 (0094)	式	1		2,087,491	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0095)	式	1		11,500,000	
消費税額及び地方消費税額 (0096)	式	1		1,150,000	
工事費計 (0097)	式	1		12,650,000	