



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

小栗山2期地区

小栗山2期農道保全第13号工事

中農水(整)第14号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

SK02H

SK02H

SK02H

事業名 通作条件整備事業 小栗山 2 期地区

工事名 小栗山 2 期農道保全第13号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			32,080,000	
2 ・ 工事原価			26,741,000	
3 純工事費			19,372,000	
4 ・ ・ 直接工事費			16,719,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,847,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,872,000	
7 ・ ・ 間接工事費			10,022,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,653,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
16,719,000 × ((11.580*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.450	%	2,416,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			237,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
16,705,000 × (1.420)	1.420	%	237,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			7,369,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
19,372,000 × ((32.360*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.660+0.000-0.000)	38.040	%	7,369,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
26,741,000 × (19.950*1.000 + 0.04)=5,345,000	19.990	%	5,339,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02H

SK02H

SK02H

事業名	通作条件整備事業 小栗山2期地区
工事名	小栗山2期農道保全第13号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,847,000	
・土工					
	1.000	式		10,374,000	
・掘削工					
	1.000	式		4,252,000	
BA0101 掘削	213	m3	1,249	266,037	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削 (排土時)	2,090	m3	376	785,840	歩A・単A B単 2号
BA0101 掘削 (舗装復旧時)	33	m3	376	12,408	歩A・単A B単 3号
BA0105 土砂等運搬	2,330	m3	1,220	2,842,600	歩A・単A B単 4号
BA0110 整地	2,330	m3	148	344,840	歩A・単A B単 5号
合 計				4,251,725	
・盛土工 路肩盛土工	1.000	式		174,000	
B01205 購入土盛土 砂質土	22	m3	7,910	174,020	歩A・単A B単 6号
合 計				174,020	
・路体盛土工	1.000	式		5,378,000	
B08310 購入土路体	110	m3	6,043	664,730	歩A・単A B単 7号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻	1,100	m3	3,792	4,171,200	歩A・単A B単 8号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻	120	m3	4,514	541,680	歩A・単A B単 9号
合 計				5,377,610	
・路床盛土工	1.000	式		159,000	
B08306 購入土路床	22	m3	7,243	159,346	歩A・単A B単 10号
合 計				159,346	
・整形仕上げ工	1.000	式		411,000	
BA0109 法面整形	520	m ²	790	410,800	歩A・単A B単 11号
合 計				410,800	
・法面工	1.000	式		448,000	
・植生工	1.000	式		448,000	
B02137 人工芝付 人工芝 (幅 50cm程度)	520	m ²	861	447,720	歩A・単A B単 12号
合 計				447,720	
・構造物撤去工	1.000	式		116,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		116,000	
BA0203 舗装版切断	32	m	739	23,648	歩A・単A B単 13号
BA0202 舗装版破砕	79	m ²	238	18,802	歩A・単A B単 14号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) (アスファルト塊)	5.5	m3	2,350	12,925	歩A・単A B単 15号
BA0201 殻運搬 (アスファルト塊)	5.5	m3	9,865	54,258	歩A・単A B単 16号
000017 路面切削	10.000	m ²	413	4,130	歩A・単A B単 17号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) (アスファルト切削材)	0.3	m3	2,350	705	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬 (アスファルト切削材)	0.300	m3	3,445	1,034	歩A・単A B単 19号
合 計				115,502	

SK02H

事業名	通作条件整備事業 小栗山2期地区				
工事名	小栗山2期農道保全第13号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
BA0101	掘削					
			m3	1,249		歩A・単A
	*** B単 - 2号 ***					
BA0101	掘削					
	(排土時)		m3	376		歩A・単A
	*** B単 - 3号 ***					
BA0101	掘削					
	(舗装復旧時)		m3	376		歩A・単A
	*** B単 - 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,220		歩A・単A
	*** B単 - 5号 ***					
BA0110	整地					
			m3	148		歩A・単A
	*** B単 - 6号 ***					
B01205	購入土盛土					
	砂質土		m3	7,910		歩A・単A
	*** B単 - 7号 ***					
B08310	購入土路体					
			m3	6,043		歩A・単A
	*** B単 - 8号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
			m3	3,792		歩A・単A
	*** B単 - 9号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
			m3	4,514		歩A・単A
	*** B単 - 10号 ***					
B08306	購入土路床					
			m3	7,243		歩A・単A
	*** B単 - 11号 ***					
BA0109	法面整形					
			m ²	790		歩A・単A
	*** B単 - 12号 ***					
B02137	人工芝付					
	人工芝(幅 50cm程度)		m ²	861		歩A・単A
	*** B単 - 13号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単 - 14号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
	*** B単 - 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	(アスファルト塊)		m3	2,350		歩A・単A
	*** B単 - 16号 ***					
BA0201	殻運搬					
	(アスファルト塊)		m3	9,865		歩A・単A
	*** B単 - 17号 ***					
000017	路面切削					
			m ²	413		歩A・単A
	*** B単 - 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	(アスファルト切削材)		m3	2,350		歩A・単A
	*** B単 - 19号 ***					
000019	殻運搬					
	(アスファルト切削材)		m3	3,445		歩A・単A
	*** B単 - 20号 ***					
B08506	ガードレール					
			m	21,992		歩A・単A
	*** B単 - 21号 ***					
000021	根巻コンクリート					
			箇所	4,177		歩A・単A
	*** B単 - 22号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,249	1,249	S単 11号
	合 計				1,249	
	単 価				1,249	
*** B単 - 2号 ***						
BA0101	掘削 (排土時)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	S単 12号
	合 計				376	
	単 価				376	
*** B単 - 3号 ***						
BA0101	掘削 (舗装復旧時)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	S単 12号
	合 計				376	
	単 価				376	
*** B単 - 4号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	S単 15号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
*** B単 - 5号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.3	148	S単 19号
	合 計				148	
	単 価				148	
*** B単 - 6号 ***						
B01205	購入土盛土 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土 山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 6号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.330	m3	1,276	1,697	S単 13号
	合 計				7,910	
	単 価				7,910	
*** B単 - 7号 ***						
B08310	購入土路体		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土 山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 3号

事業名	通作条件整備事業 小栗山2期地区
工事名	小栗山2期農道保全第13号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.330	m3	351.7	468	S単 14号
	合 計				6,043	
	単 価				6,043	
	*** B単 - 8号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 16号
S02118	山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 7号
	合 計				3,792	
	単 価				3,792	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	S単 17号
S02118	山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 7号
	合 計				4,514	
	単 価				4,514	
	*** B単 - 10号 ***					
B08306	購入土路床		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	562	562	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.330	m3	351.7	468	S単 14号
	合 計				7,243	
	単 価				7,243	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0109	法面整形		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m	789.5	790	S単 18号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単 - 12号 ***					
B02137	人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m	861	861	S単 5号
	合 計				861	
	単 価				861	
	*** B単 - 13号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.2	739	S単 22号

事業名	通作条件整備事業 小栗山2期地区
工事名	小栗山2期農道保全第13号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	238.2	238	S単 21号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単 - 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) (アスファルト塊)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 9号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0201	殻運搬 (アスファルト塊)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	2.350	m ³	4,198	9,865	S単 20号
	合 計				9,865	
	単 価				9,865	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	路面切削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SPX213	SP 路面切削 森林 帯状切削3cm以下,-	1.000	m ²	412.9	413	S単 29号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単 - 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) (アスファルト切削材)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 9号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	殻運搬 (アスファルト切削材)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SPX214	SP 殻運搬 (路面切削) 森林 無し,21.5km以下	1.000	m ³	3,445	3,445	S単 30号
	合 計				3,445	
	単 価				3,445	
	*** B単 - 20号 ***					
B08506	ガードレール		m		1,000	歩A 当たり算出
SQ8711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C2-3E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	21,992	21,992	S単 31号
	合 計				21,992	

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,992	
	*** B 単 - 21号 ***					
000021	根巻コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
S08715	【根巻きコンクリート設置工】 土中建込, 受けない, 無し	1.000	箇所	4,177	4,177	S 単 10号
	合 計				4,177	
	単 価				4,177	
	*** B 単 - 22号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 460mm, 3層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャー RC-40	1.000	m ²	2,864	2,864	S 単 24号
	合 計				2,864	
	単 価				2,864	
	*** B 単 - 23号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm	1.000	m ²	932.8	933	S 単 25号
	合 計				933	
	単 価				933	
	*** B 単 - 24号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)	1.000	m ²	2,011	2,011	S 単 26号
	合 計				2,011	
	単 価				2,011	
	*** B 単 - 25号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)	1.000	m ²	1,516	1,516	S 単 27号
	合 計				1,516	
	単 価				1,516	
	*** B 単 - 26号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 40mm以上46mm未満, 砕石, あり, 再生クワッチャー RC-40	1.000	m ²	358.1	358	S 単 23号
	合 計				358	
	単 価				358	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	仮設モルタル吹付工 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SPH101	法面工 (仮設用モルタル吹付工) 計上する	1.000	m ²	2,490	2,490	S 単 28号

SK02H

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	**** S単 - 1号 **** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()		m3	2,688		歩A・単A
S01041	**** S単 - 2号 **** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	**** S単 - 3号 **** 締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S01082	**** S単 - 4号 **** 締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ワ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり		m3	562		歩A・単A
S02081	**** S単 - 5号 **** 芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)		m ²	861		歩A・単A
S02118	**** S単 - 6号 **** 山土					
	山土 山土		m3	2,650		歩A・単A
S02118	**** S単 - 7号 **** 山土					
	山土 山土		m3	2,650		歩A・単A
S02120	**** S単 - 8号 **** 鉄筋挿入工(ロックボルト工)					
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件		m	7,630		歩A・単A
S02123	**** S単 - 9号 **** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S08715	**** S単 - 10号 **** 【根巻きコクリト設置工】					
	【根巻きコクリト設置工】 土中建込,受けない,無し		箇所	4,177		歩A・単A
SA0101	**** S単 - 11号 **** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-		m3	1,249		歩A・単A
SA0101	**** S単 - 12号 **** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	**** S単 - 13号 **** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,276		歩A・単A
SA0102	**** S単 - 14号 **** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	351.7		歩A・単A
SA0121	**** S単 - 15号 **** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,220		歩A・単A
	下					
SA0141	**** S単 - 16号 **** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	**** S単 - 17号 **** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.7		歩A・単A
SA0152	**** S単 - 18号 **** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	789.5		歩A・単A
SA0161	**** S単 - 19号 **** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	**** S単 - 20号 **** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,198		歩A・単A
SA0222	**** S単 - 21号 **** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	238.2		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S 単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S 単 - 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩 A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトリ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S 単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩 A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトリ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		562	
	*** S 単 - 5号 ***					

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩 A 当たり算出
	芝付工 全面張、人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P50004	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²	240	2,592	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				8,614	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		861	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02118	山土		m ³		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土 山土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	J03207 山土 2,650円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
J03207	山土 山土	1.000	m ³	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02118	山土 山土		m ³		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	J03207 2,650円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
J03207	山土	1.000	m ³	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02120	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	AP1001 現場条件 7,630円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
AP1001	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件	1.000	m	7,630	7,630	
	合 計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,630	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,000円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S08715	【根巻きコンクリート設置工】		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	【根巻きコンクリート設置工】 土中建込, 受けない, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 時間的制約	受けない		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 夜間作業	無し		夜間制約作業時間: 0.0		
A04081	横断・転落防止柵設置(部材設置) 根巻きコンクリート (土中建込)	1.000	箇所	4,177	4,177	
	合 計				4,177	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,177	
	*** S 単 - 11号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,249	
	*** S 単 - 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S 単 - 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,276	
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		351.7	
	*** S 単 - 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S 単 - 16号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S 単 - 17号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		789.5	
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S 単 - 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,198	
	*** S 単 - 21号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有リ, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ あり				
	単 価		m ²		238.2	
	*** S 単 - 22号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.2	
	*** S 単 - 23号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 不陸整正 有リ, 40mm以上46mm未満, 砕石, あり, 再生クラッシャーラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区				
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 40mm以上46mm未満 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		358.1	
	*** S 単 - 24号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 460mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	460mm 3層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		2,864	
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 100mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J03108	クラッシュラン C - 20 20 ~ 0mm (JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ³		932.8	
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m ²		2,011	
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,再生			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 小栗山 2 期地区
工事名	小栗山 2 期農道保全第13号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) タックコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
J01021	再生アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,516	
	*** S 単 - 28号 ***					
SPH101	法面工(仮設用モルタル吹付工)		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	法面工(仮設用モルタル吹付工) 計上する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ計上区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)セメントコード(単位:ton) 5)砂コード(単位:m3) 6)吹付材料100m ² 当り設計量(m3) 7)目地材コード(単位:m ²) 8)目地材100m ² 当り設計量(m2) 9)水抜きパイプコード(単位:m) 10)水抜きパイプ100m ² 当り設計量(m)	計上する 普通作業員 あり P32012 J03007 3.0m3 0.000m ² 0.000m		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01008	法面工	2.000	人	33,762	67,524	
R01002	特殊作業員	0.800	人	30,702	24,562	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
M27761	外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	4.400	時間	2,310	10,164	
F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(~3次)] 吐出量10.5~11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.180	日	3,360	3,965	
P34029	軽油 バトリル給油	41.000	L	155	6,355	
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.180	日	2,400	2,832	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	155	3,255	
FP0615	ホイールローダ 普通(超低)・排対型(3次) 山積0.34m3	0.580	日	3,800	2,204	
R01022	運転手(一般)	0.300	人	30,294	9,088	
P34029	軽油 バトリル給油	5.600	L	155	868	
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽	0.690	日	808	558	
M27742	ベルトコンベヤ(ボータル)[モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.400	日	859	1,203	
M19005	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m	0.690	日	410	283	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		180,403	7,216	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.600	ton	26,600	42,560	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	4.700	m3	4,000	18,800	
	合 計				248,979	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,490	
	*** S 単 - 29号 ***					
SPX213	SP 路面切削 森林		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 路面切削 森林 帯状切削3cm以下,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分・平均切削深さ 2)段差すりつけの撤去作業	帯状切削3cm以下 -				

SK02H

SK02H