

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8機保 第4030-1号

設計書番号 508-130-0055

下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

下北郡東通村大字白糠地内

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	-3.0m岸壁	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	8,877,000 円 (内消費税 807,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁							
		式	1		4,731,804		
エプロン舗装工							
		式	1		3,349,918		
コンクリート舗装工							
		式	1		3,349,918		
型枠							内 1号
		式	1		435,864		
不陸整正	補足材料RC-40						内 2号
		m2	530		195,570		
コンクリート舗装	高炉B 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						内 3号
		m2	539		2,444,364		
目地	瀝青質系						内 4号
		m2	89		274,120		
構造物撤去工							
		式	1		1,381,886		
取壊し工							
		式	1		477,554		
舗装版破碎							内 5号
		式	1		477,554		
撤去工							
		式	1		904,332		
殻運搬処理							内 6号
		式	1		904,332		
直接工事費							
		式	1		4,731,804		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		507,000		
共通仮設費							
		式	1		89,000		
現場環境改善費							
		式	1		89,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		89,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		418,000		
純工事費							
		式	1		5,238,804		
現場管理費							
		式	1		1,348,000		
工事原価							
		式	1		6,586,804		
一般管理費等							
		式	1		1,483,196		
工事価格							
		式	1		8,070,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		807,000		
工事費計							
		式	1		8,877,000		

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	4,731,804	直接工事費	4,731,804	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	297,480	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			155,526		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			155,526	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		4,576,278	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		4,434,324		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7.97%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.00%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		9.15%	0.00%	
	計上額		418,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					507,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	5,238,804	単独（追加工事）直接工事費	4,731,804	単独（追加工事）共通仮設費	507,000
非対象額計（－）		155,526			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		155,526	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,083,278	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		4,941,324		0	0
現場管理費 率（補正前）		24.65%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.61%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03		26.53%		0.00%	
計上額		1,348,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	6,586,804				
純工事費	5,238,804	現場管理費	1,348,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	155,526				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	155,526	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	6,431,278	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,289,324		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.03%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.03%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	6,431,278		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,483,196				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	108日間	
冬 期 日 数	55日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.61%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			4,731,804
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,731,804
	共通仮設費（率分）	4,576,278	9.15	418,000
現場環境改善費対象工事費				4,731,804
	現場環境改善費（率分）	4,434,324	2.02	89,000
現場管理費対象純工事費				5,238,804
	現場管理費	5,083,278	26.53	1,348,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,586,804
	一般管理費等	6,431,278	23.03	1,483,196
	業務委託費			0
工事価格				8,070,000
消費税等相当額				807,000
工事費計				8,877,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)						単 1号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	39	11, 176	435, 864		管理費区分 : 0
合計					435, 864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	不陸整正	補足材料RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正工	1. 8m以上, 有, 再生クラッシャーラン RC-40, 0. 03m						単 2号 02-01-01
DW429000		m2	530	369	195, 570		管理費区分 : 0
合計					195, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	コンクリート舗装		高炉B 18-8-40 W/C≦55% t=20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 3号 03-06-02 管理費区分：0
DH106190			m3	108	22, 633	2, 444, 364		
合計						2, 444, 364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	目地		瀝青質系					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地 DH106180		瀝青質系						単 4号 03-06-02 管理費区分：0
			m2	89	3,080	274,120		
合計								
						274,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	539	886	477, 554		管理費区分 : 0
合計					477, 554		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 39. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	108	5, 619	606, 852		管理費区分 : 0
処分費 (Co塊 (無筋)) (株) 鳥谷部建設工業							
ZZ99*01*01001		t	247. 9	1, 200	297, 480		管理費区分 : T
合計					904, 332		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分 : 0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 5号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計								
						1, 117, 600		
単価							円／m2	
						11, 176		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DW429000	不陸整正工	1. 8m以上, 有, 再生クラッシャーラン RC-40, 0 . 03m	単位	m2	単位数量	100	単価	369
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	0. 58	22, 640	13, 131	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40								
	Z002122003		m3	3. 81	3, 100	11, 811	管理費区分：0	
振動ローラ[搭乗式・コンパクト型] 質量 3～4t							単 6号 02-01-01	
	DW519000		日	0. 16	42, 920	6, 867	管理費区分：0	
タンパ及びびランマ 質量 60～80kg							単 7号 02-01-01	
	DW520000		日	0. 16	32, 170	5, 147	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						36, 960		
単価						369	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 633	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
生コンク リ ー ト （高炉B） 18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500001							管理費区分：0		
			m3	10. 3	19, 300	198, 790			
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0		
			m3	10	2, 754	27, 540			
合 計									
						226, 330			
単 価							円／m3 22, 633		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 4号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	单価	3, 080	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0		
			m2	100	3, 080	308, 000			
合計							308, 000		
单価							円／m2 3, 080		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊		L301010250					管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DW519000	振動ローラ[搭乗式・コンパクト型] 質量 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	42, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	13	154	2, 002	管理費区分 : 0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t								
	L001070011		日	1. 52	3, 830	5, 821	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						42, 920		
単価						42, 920	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DW520000	タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	32, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	30, 700	30, 700		
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分：0	
			L	4	152	608		
タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg		L001180001					管理費区分：0	
			日	1. 61	533	858		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						32, 170	円／日	
						32, 170		
単価								

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁		式		1			
エプロン舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
型枠		式		1			
不陸整正	補足材料RC-40	m2		530			
コンクリート舗装	高炉B 18-8-40 W/C≦55% t=20cm	m2		539			
目地	瀝青質系	m2		89			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
舗装版破碎		式		1			
撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬処理		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)-3.0m岸壁	式	1		4,731,804		
エプロン舗装工 (0002)	式	1		3,349,918	オプション入力	
コンクリート舗装工 (0003)	式	1		3,349,918	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
型枠 (0004)	式	1		435,864	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	39	11,176	435,864	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
不陸整正 (0005)	m2	530		195,570	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
不陸整正工		m2	530	369	195,570	DW429000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅 J02 補足材(路盤材)の有無 J03 補足材(路盤材)の種類 J04 補足材(路盤材)厚			1.8m以上 有 再生クランチャーラン RC-40 0.03m			
コンクリート舗装 (0006)		m2	539		2,444,364	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	108	22,633	2,444,364	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択			ミキサー車打設 無筋			
目地 (0007)		m2	89		274,120	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	89	3,080	274,120	DH106180
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0008)	式	1		1,381,886	
取壊し工 (0009)	式	1		477,554	工種 54:構造物工事（漁港）
舗装版破碎 (0010)	式	1		477,554	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
舗装版破碎	m2	539	886	477,554	CB430310 820.47 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.259	11.62 6,460 6,760	99.76	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.721	7.96 10,500 11,000	68.41	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.562		4.98	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.61	29.9 28,900 35,090	297.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.658		191.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			26.25			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	16.873		149.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			15.6			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	2.161		19.15	管理費区分 0	
軽油	%	5.961		52.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.77			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						
その他(材料)	%	0.175		1.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
撤去工 (0011)		式	1		904,332	工種 54:構造物工事（漁港）
殻運搬処理 (0012)		式	1		904,332	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬		m3	108	5,619	606,852	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			39.0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.369		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.05		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.142		2,480	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村
標準構成比				39.87		
標準単価				23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価				30,290		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
軽油	%	15.48			869.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比				16.08				
標準単価				138				
地区単価				154				
諸雑費	%	0.009			1.3	管理費区分 0		
処分費（Co塊（無筋）） （株）鳥谷部建設工業	t	247.9		1,200	297,480	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
直接工事費 （0013）	式	1			4,731,804			
共通仮設 （0014）	式	1			507,000			
共通仮設費 （0015）	式	1			89,000			
現場環境改善費								

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		89,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1		89,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1		418,000	
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	54:構造物工事（漁港） 山間僻地及び離島（水産） 補正なし 4週8休以上		1.00% 1.00 1.02		
純工事費 (0019)	式	1		5,238,804	
現場管理費 (0020)	式	1		1,348,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	山間僻地及び離島（水産） 108日間 55日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上		0.50% 1.20% 0.61% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0021)	式	1		6,586,804	
一般管理費等 (0022)	式	1		1,483,196	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（白糠漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		8,070,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		807,000	
工事費計 (0025)	式	1		8,877,000	