



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

温水第1号溜池

温水第1号ため池第1号工事

中農水（整）第16号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			23,120,000	
2 ・ 工事原価			19,160,000	
3 純工事費			14,041,000	
4 ・ ・ 直接工事費			11,722,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,317,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	405,000	
7 ・ ・ 間接工事費			7,438,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,319,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$				
$11,830,000 \times ((14.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)$				
	14.850	%	1,757,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	255,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	120,000	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			187,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$11,669,000 \times (1.610)$				
	1.610	%	187,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			5,119,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$14,041,000 \times ((33.910*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)$				
	36.460	%	5,119,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$19,160,000 \times (20.670*1.000 + 0.04)=3,968,000$				
	20.710	%	3,960,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,317,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		335,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		335,000	
000001 コンクリート構造物取壊し 有筋	14.000	m3	17,620	246,680	歩A・単A B単 1号
000002 産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋)	14.000	m3	6,340	88,760	歩A・単A B単 2号
合 計				335,440	
・ 洪水吐工	1.000	式		10,982,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		515,000	
000003 表土剥取	28.000	m3	285	7,980	歩A・単A B単 3号
000004 残土運搬・処理	28.000	m3	3,306	92,568	歩A・単A B単 4号
BA0103 床掘り	420	m3	285	119,700	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し 構造物周辺	28.000	m3	2,605	72,940	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻し 1.0m B<2.5m	29.000	m3	2,440	70,760	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻し 2.5m B<4.0m	58.000	m3	989	57,362	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し B 4.0m	120.000	m3	267	32,040	歩A・単A B単 9号
000010 盛土 構造物周辺	4.000	m3	2,605	10,420	歩A・単A B単 10号
000011 盛土 1.0m B<2.5m	7.000	m3	2,440	17,080	歩A・単A B単 11号
000012 盛土 2.5m B<4.0m	6.000	m3	989	5,934	歩A・単A B単 12号
000013 盛土 B 4.0m	12.000	m3	267	3,204	歩A・単A B単 13号
BA0108 基面整正	55	m ²	453	24,915	歩A・単A B単 14号
合 計				514,903	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		4,000	
BA0109 法面整形 (盛土部)	8	m ²	488	3,904	歩A・単A B単 15号
合 計				3,904	
・ ・ コンクリート工 (躯体)	1.000	式		7,412,000	
000016 コンクリート (鉄筋)	69.000	m3	27,690	1,910,610	歩A・単A B単 16号
BA0303 型枠	194	m ²	11,260	2,184,440	歩A・単A B単 17号
000018 鉄筋 SD295,D13	0.788	ton	374,261	294,918	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋 SD295,D16	1.600	ton	317,763	508,421	歩A・単A B単 19号
000020 鉄筋 SD345,D19	0.519	ton	322,913	167,592	歩A・単A B単 20号
000021 鉄筋 SD345,D22	2.780	ton	322,913	897,698	歩A・単A B単 21号
000022 均しコンクリート	2.500	m3	30,400	76,000	歩A・単A B単 22号
000023 基礎砕石	51.000	m ³	2,558	130,458	歩A・単A B単 23号
BA0303 型枠	0.6	m ²	5,830	3,498	歩A・単A B単 24号
B03208 ダウエルバー D25	31	本	1,035	32,085	歩A・単A B単 25号
000026 ウィーブホール 壁部,φ50mm 逆止弁・フィルター付	6.000	箇所	3,187	19,122	歩A・単A B単 26号
000027 サイドドレン コンクリート用砕石 20~5mm	12.400	m	1,885	23,374	歩A・単A B単 27号
000028 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	11.000	m ²	605	6,655	歩A・単A B単 28号
B18366 足場 単管傾斜	57	掛m ²	4,507	256,899	歩A・単A B単 29号
B18366 足場 手摺先行型枠組	159	掛m ²	5,661	900,099	歩A・単A B単 30号

SK02B

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 産業廃棄物処理					
	コンクリート塊(有筋)		m3	6,340		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土剥取					
			m3	285		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 残土運搬・処理					
			m3	3,306		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 5号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	2,605		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻し					
	1.0m B<2.5m		m3	2,440		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻し					
	2.5m B<4.0m		m3	989		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻し					
	B 4.0m		m3	267		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	2,605		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 盛土					
	1.0m B<2.5m		m3	2,440		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 盛土					
	2.5m B<4.0m		m3	989		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 盛土					
	B 4.0m		m3	267		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 14号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 15号 *** 法面整形(盛土部)					
			m ²	488		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** コンクリート(鉄筋)					
			m3	27,690		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 17号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	374,261		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鉄筋					
	SD295,D16		ton	317,763		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄筋					
	SD345,D19		ton	322,913		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	322,913		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 均しコンクリート					

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ³	30,400		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 基礎砕石					
			m ³	2,558		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 24号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
B03208	*** B単 - 25号 *** ダウエルバー					
	D25		本	1,035		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** ウィーブホール					
	壁部, φ50mm, 逆止弁・フィルター付		箇所	3,187		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** サイドドレーン					
	コンクリート用砕石 20～5mm		m	1,885		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ		m ²	605		歩A・単A
B18366	*** B単 - 29号 *** 足場					
	単管傾斜		掛m ²	4,507		歩A・単A
B18366	*** B単 - 30号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,661		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 表土剥取					
			m ³	285		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 残土運搬・処理					
			m ³	3,306		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 33号 *** 床掘り					
			m ³	285		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m ³	2,605		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 盛土					
	B<1.0m		m ³	2,608		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 36号 *** 基面整正					
			m ³	453		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** かごマット					
	H=0.5, 割栗石150～200mm, 下面吸出し防止材含		m ²	14,560		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 大型かごマット					
	(最上段部)		m ²	51,450		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 大型かごマット					
	(中下段部)		m ²	45,450		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ		m ²	605		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 大型かごマット					
	端部用側面網1.0×1.5		枚	12,300		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,923		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 除雪工					
			式	129,765		歩A・単A

SK02B

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 17号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 ンクリト塊 (有筋)	2.500	ton	1,500	3,750	S単 15号
	合 計				6,340	
	単 価				6,340	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	表土剥取		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 25号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	残土運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,576	2,576	S単 26号
S02117	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	S単 13号
	合 計				3,306	
	単 価				3,306	
	*** B単 - 5号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 25号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	埋戻し 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻し 1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 24号

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 5号
	合 計				2,440	
	単 価				2,440	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻し 2.5m B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	S単 27号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻し B 4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 28号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	盛土 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 24号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ロータリ()	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	盛土 1.0m B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 24号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 5号
	合 計				2,440	
	単 価				2,440	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	盛土 2.5m B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	988.7	989	S単 27号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	盛土 B 4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 28号
	合 計				267	
	単 価				267	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 14号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 29号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0109	法面整形 (盛土部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 30号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	コンクリート (鉄筋)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,特殊養生 (練炭、ジエリトナ),延長無し, -, -, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	27,690	27,690	S単 42号
	合 計				27,690	
	単 価				27,690	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 32号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	374,261	374,261	S単 37号
	合 計				374,261	
	単 価				374,261	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鉄筋 SD295,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	317,763	317,763	S単 38号
	合 計				317,763	
	単 価				317,763	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄筋 SD345,D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	1.000	ton	322,913	322,913	S単 39号
	合 計				322,913	
	単 価				322,913	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	322,913	322,913	S単 40号
	合 計				322,913	
	単 価				322,913	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジェットヒート),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.000	m3	30,400	30,400	S単 43号
	合 計				30,400	
	単 価				30,400	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,558	2,558	S単 41号
	合 計				2,558	
	単 価				2,558	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 33号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単 - 25号 ***					
B03208	ダウエルバー D25		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	1.000	本	1,035	1,035	S単 18号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ウィーブホール 壁部,φ50mm,逆止弁・フィルター付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	ドレーン工(ウィーブホール取付) 壁部,50mm	10.000	箇所	3,187	31,870	T単 4号
	合 計				31,870	
	単 価				3,187	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	サイドドレーン コンクリート用砕石 20~5mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00001	ドレーン工 サイドドレーン	10.000	m	1,885	18,850	T単 1号
	合 計				18,850	
	単 価				1,885	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 28号 ***					
000028	吸出し防止材		m		1.000	歩A 当たり算出
	厚 10mm ヤシセンイ		m			
S02117	吸出し防止材	1.000	m	605	605	S単 14号
	厚 10mm ヤシセンイ					
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単 - 29号 ***					
B18366	足場		掛m		1.000	歩A 当たり算出
	単管傾斜		掛m			
S18031	足場工	1.000	掛m	4,507	4,507	S単 19号
	あり,単管傾斜,あり					
	合 計				4,507	
	単 価				4,507	
	*** B単 - 30号 ***					
B18366	足場		掛m		1.000	歩A 当たり算出
	手摺先行型枠組		掛m			
S18031	足場工	1.000	掛m	5,661	5,661	S単 20号
	あり,手摺先行型枠組,あり					
	合 計				5,661	
	単 価				5,661	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	表土剥取		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	1.000	m3	285.1	285	S単 25号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	残土運搬・処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	2,576	2,576	S単 26号
	標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下					
S02117	産業廃棄物処理	1.000	m3	730	730	S単 13号
	建設発生土					
	合 計				3,306	
	単 価				3,306	
	*** B単 - 33号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	1.000	m3	285.1	285	S単 25号
	土砂,標準,無し,無し,あり					
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
	B<1.0m					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1.110	m3	351.7	390	S単 24号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
S01041	人土工(盛土・埋戻)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()					

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 24号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 6号
	合 計				2,608	
	単 価				2,608	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 29号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	かごマット H=0.5,割栗石150~200mm,下面吸出し防止材含		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SPX169	SP かごマット設置(スロープ型) 森林 t=50cm,亜鉛メッキ,割栗石,径15~20cm	1.000	m ²	14,560	14,560	S単 35号
	合 計				14,560	
	単 価				14,560	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	大型かごマット (最上段部)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
T00002	大型かご工 B1500,H1000(最上段部)	10.000	m ²	51,450	514,500	T単 2号
	合 計				514,500	
	単 価				51,450	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	大型かごマット (中下段部)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
T00003	大型かご工 B1500,H1000(中下段部)	10.000	m ²	45,450	454,500	T単 3号
	合 計				454,500	
	単 価				45,450	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02117	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	S単 14号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	大型かごマット 端部用側面網1.0×1.5		枚		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	m3		2,215		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	m3		1,540		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()	m3		2,215		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	m3		1,540		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	m3		510		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	m3		678		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ウィーブホール					
	ウィーブホール					
	φ50 700mm(逆止弁・背面フィルター付),,	個		2,270		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	コンクリート用碎石					
	コンクリート用碎石					
	,20~5mm,	m3		5,100		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	大型ハイパーマット					
	大型ハイパーマット					
	150型中下段部,,	m ²		28,900		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	端部側面網					
	端部側面網					
	大型ハイパーマット,150型,,	枚		12,300		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02117	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	建設発生土	m3		730		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02117	吸出し防止材					
	吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ	m ²		605		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊(有筋)	ton		1,500		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず(生木)	ton		23,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	m3		17,620		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置					
	D25	本		1,035		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,単管傾斜,あり	掛m ²		4,507		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,あり	掛m ²		5,661		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,146,1,あり	m ²		1,923		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,920		歩A・単A
S19025	*** S単 - 23号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,437		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 24号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	351.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 25号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 26号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,576		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 27号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 28号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 29号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 30号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	487.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 31号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,590		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 32号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m	11,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 33号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SPE702	*** S単 - 34号 *** 詰石(鋼製枠工) 詰石(鋼製枠工) ハッパ山0.45(平0.35)m3		m3	10,148		歩A・単A
SPX169	*** S単 - 35号 *** SP かごマット設置(スロープ型) 森林 SP かごマット設置(スロープ型) 森林 t=50cm,亜鉛メッキ,割栗石,径15~20cm		m	14,560		歩A・単A
SQ1016	*** S単 - 36号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,42,15		km	370,758		歩A・単A
SQ3030	*** S単 - 37号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	374,261		歩A・単A
SQ3030	*** S単 - 38号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	317,763		歩A・単A
SQ3030	*** S単 - 39号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり		ton	322,913		歩A・単A
SQ3030	*** S単 - 40号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton	322,913		歩A・単A
SQP301	*** S単 - 41号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	2,558		歩A・単A
SQP311	*** S単 - 42号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生		m3	27,690		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバ ｸﾀ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ ｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コバ ｸﾀ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 温水第 1 号溜池
工事名	温水第 1 号ため池第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋炭 3.0～4.0ton あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,851	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S 単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8～1.1ton,あり		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8～1.1ton あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[バッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	ウィーブホール ウィーブホール φ50 700mm(逆止弁・背面フィルター付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96004	ウィーブホール φ50 700mm(逆止弁・背面フィルター付)	1.000	個	2,270	2,270	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,20～5mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J96001	コンクリート用碎石 20～5mm	1.000	m3	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	大型ハイパーマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ハイパーマット 150型中下段部,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	大型ハイパーマット 150型中下段部	1.000	m ²	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	端部側面網		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端部側面網 大型ハイパーマット,150型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96003	端部側面網 大型ハイパーマット,150型	1.000	枚	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単 - 13号 ***					
S02117	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF004 建設発生土 730円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	
	合 計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
	*** S単 - 14号 ***					
S02117	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PQQ068 厚 10mm ヤシセンイ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池				
工事名	温水第1号ため池第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	605円		夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊(有筋)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず(生木)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず(生木)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず(生木)	1.000	ton	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単 - 18号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D25			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)径	D25		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	0.040	ton	114,000	4,560	
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ30	1.250	本	1,230	1,538	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				10,354	算出数量 10.000 本

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		1,035	
	*** S単 - 19号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	単管傾斜		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)安全ネット区分	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,210	54,315	
R01012	とび工	6.100	人	31,926	194,749	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.280		352,123	98,594	
	合 計				450,717	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,507	
	*** S単 - 20号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)安全ネット区分	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	8.500	人	31,926	271,371	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.310		432,104	133,952	
	合 計				566,056	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,661	
	*** S単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,146,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	146		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,460	1,460,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,923,351	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,923	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池				
工事名	温水第1号ため池第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単 - 23号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好				
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 1 0 . 0 t 積級	2.730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 バトロ-給油	126.000	L	155	19,530	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	30,294	63,617	
	合 計				143,668	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,437	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		351.7	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,576	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯﾄﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締めめの有無	盛土部 無し				

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下、			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3		2,590	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠、鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠、均しコンクリート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単 - 34号 ***					
SPE702	詰石(鋼製枠工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	詰石(鋼製枠工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ山0.45(平0.35)m3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)詰石作業区分	ﾊﾞｯｸﾙ山0.45(平0.35)m3				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)詰石コード(単位:m3)	J03504				
R01003	普通作業員		0.100 人	22,644	2,264	
J03504	割栗石(詰石用)		1.000 m3	4,950	4,950	
	15~20cm					
M02032	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]		0.300 時間	2,590	777	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)					
R01021	運転手(特殊)		0.050 人	35,088	1,754	
P34029	軽油		2.600 L	155	403	
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
	合 計				10,148	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,148	
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX169	SP かごマット設置(スロープ型) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP かごマット設置(スロープ型) 森林 t=50cm, 亜鉛7%ミット, 割栗石, 径15~20cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1)かご厚さ	t=50cm				
	2)かご本体材質	亜鉛7%ミット				
	3)詰石種類	割栗石				
	4)詰石規格	径15~20cm				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		14,560	
	*** S単 - 36号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 42, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	2)ブルドーザ 規格	普通ブルドーザ 15ton		夜間制約作業時間: 0.0		
	3)排出ガス区分	排対型 1次				
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	42.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
MO1025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					
	普通ブルドーザ 15ton	23.350	時間	6,690	156,212	
P34029	軽油					
	バレル給油	327.000	L	155	50,685	
RO1021	運転手 (特殊)					
		4.670	人	35,088	163,861	
	合 計				370,758	算出数量 1,000 km
	単 価		km		370,758	
	*** S単 - 37号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	加工・組立		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	2)組立区分	一般構造物		夜間制約作業時間: 0.0		
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
RO1001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,210	7,242	
RO1010	鉄筋工					
		2.300	人	33,354	76,714	
RO1003	普通作業員					
		0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費					
		0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレソルーツ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
RO1001	土木一般世話役					
		0.500	人	36,210	18,105	
RO1010	鉄筋工					
		3.500	人	33,354	116,739	
RO1003	普通作業員					
		0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費					
		0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレソルーツ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単 - 38号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 温水第1号溜池
工事名	温水第1号ため池第1号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				317,763	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		317,763	
	*** S単 - 39号 ***					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		322,913	
	*** S単 - 40号 ***					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D22 SD345		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 温水第 1 号溜池
工事名	温水第 1 号ため池第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				322,913	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		322,913	
	*** S 単 - 41号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		2,558	
	*** S 単 - 42号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾞｯﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾞｯﾌﾟ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し - - あり 21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単 価		m ³		27,690	
	*** S 単 - 43号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾞｯﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾞｯﾌﾟ車打設				

SK02B

SK02B

[illegible]

SK02B