



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営通作条件整備事業

有畑地区

有畑農道保全第5号工事

上農水（整工）第36号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			41,740,000	
2 ・工事原価			34,959,000	
3 純工事費			24,574,000	
4 ・ ・直接工事費			20,374,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	19,644,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	730,000	
7 ・ ・間接工事費			14,585,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,200,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
20,374,000 × ((13.260*1.400)*1.000*1.040*1.000)	19.310	%	3,934,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			266,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,019,000 × (1.330)	1.330	%	266,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			10,385,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
24,574,000 × ((32.970*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.720+0.000-0.000)	42.260	%	10,385,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
34,959,000 × (19.370*1.000+0.04)=6,785,000	19.410	%	6,781,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				19,644,000	
・土工	1.000	式		405,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式		405,000	
000001 路肩盛土工	71.000	m3	5,707	405,197	歩A・単A B単 1号
合 計				405,197	
・ 構造物撤去工	1.000	式		3,707,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		3,707,000	
000002 コンクリート構造物取壊し (無筋)	0.200	m3	8,885	1,777	歩A・単A B単 2号
000003 舗装版切断	602.000	m	739	444,878	歩A・単A B単 3号
000004 舗装版破砕	3,574.000	m ²	238	850,612	歩A・単A B単 4号
000005 無筋Co殻運搬・処理 無筋コンクリート:2.35ton/m3	0.500	ton	3,454	1,727	歩A・単A B単 5号
000006 アスファルト殻運搬・処理 アスファルト殻:2.35ton/m3	571.000	ton	4,169	2,380,499	歩A・単A B単 6号
000007 アスファルト汚泥運搬・処理 汚泥:1.1ton/m3	1.000	ton	24,726	24,726	歩A・単A B単 7号
000008 金属くず運搬・処理 ガードレール	0.300	ton	10,309	3,093	歩A・単A B単 8号
合 計				3,707,312	
・ 舗装工	1.000	式		14,227,000	
・ ・ アスファルト舗装工 本線	1.000	式		13,358,000	
000009 上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=6cm	1,576.000	m ²	853	1,344,328	歩A・単A B単 9号
000010 上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=12cm	1,854.000	m ²	1,339	2,482,506	歩A・単A B単 10号
000011 表層(車道・路肩部) 本線,再生密粒度As20F,t=6cm,W>3.0m	3,374.000	m ²	2,802	9,453,948	歩A・単A B単 11号
000012 表層(車道・路肩部) 本線,再生密粒度As20F,t=2.5cm,W>3.0m	60.000	m ²	1,287	77,220	歩A・単A B単 12号
合 計				13,358,002	
・ ・ アスファルト舗装工 取付道路・進入路	1.000	式		869,000	
000013 下層路盤(車道・路肩部) 取付道路・進入路,RC-40,t=20cm	217.000	m ²	1,439	312,263	歩A・単A B単 13号
000014 上層路盤(車道・路肩部) 取付道路,M-25,t=6cm	39.000	m ²	853	33,267	歩A・単A B単 14号
000015 表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,1.4≤w≤3	26.000	m ²	1,598	41,548	歩A・単A B単 15号
000016 表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,3m超	215.000	m ²	1,608	345,720	歩A・単A B単 16号
000017 表層(車道・路肩部) 進入路,再生密粒度As13F,t=5cm,3.0m超	38.000	m ²	2,404	91,352	歩A・単A B単 17号
000018 表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As20F,t=2.5cm,3.0m超	35.000	m ²	1,287	45,045	歩A・単A B単 18号
合 計				869,195	
・ 付帯施設工	1.000	式		1,305,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		291,000	
000019 ガードレール撤去	16.500	m	1,397	23,051	歩A・単A B単 19号
000020 ガードレール設置	16.500	m	15,472	255,288	歩A・単A B単 20号
000021 ガードレール 袖ビーム交換 C種	2.000	枚	6,331	12,662	歩A・単A B単 21号
合 計				291,001	
・ ・ 標識工	1.000	式		81,000	
000022 路側標識 標識柱(路側式) 単柱式 下地亜鉛+塗装Φ60.5	1.000	基	74,971	74,971	歩A・単A B単 22号

[illegible]

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 路肩盛土工					
			m3	5,707		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート構造物取壊し (無筋)					
			m3	8,885		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 舗装版破碎					
			m ²	238		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 無筋Co殻運搬・処理					
	無筋コンクリート: 2.35ton/m3		ton	3,454		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** アスファルト殻運搬・処理					
	アスファルト殻: 2.35ton/m3		ton	4,169		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** アスファルト汚泥運搬・処理					
	汚泥: 1.1ton/m3		ton	24,726		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 金属くず運搬・処理					
	ガードレール		ton	10,309		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	本線, M-25, t=6cm		m ²	853		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	本線, M-25, t=12cm		m ²	1,339		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 表層(車道・路肩部)					
	本線, 再生密粒度As20F, t=6cm, W>3.0m		m ²	2,802		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 表層(車道・路肩部)					
	本線, 再生密粒度As20F, t=2.5cm, W>3.0m		m ²	1,287		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	取付道路・進入路, RC-40, t=20cm		m ²	1,439		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	取付道路, M-25, t=6cm		m ²	853		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 表層(車道・路肩部)					
	取付道路・進入路, 再生密粒度As13F, t=3cm, 1.4≤w≤3		m ²	1,598		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 表層(車道・路肩部)					
	取付道路・進入路, 再生密粒度As13F, t=3cm, 3m超		m ²	1,608		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 表層(車道・路肩部)					
	進入路, 再生密粒度As13F, t=5cm, 3.0m超		m ²	2,404		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 表層(車道・路肩部)					
	取付道路・進入路, 再生密粒度As20F, t=2.5cm, 3.0m超		m ²	1,287		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** ガードレール撤去					
			m	1,397		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ガードレール設置					
			m	15,472		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** ガードレール 袖ビーム交換					
	C種		枚	6,331		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 路側標識					

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	路肩盛土工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
J03207	山土	1,330	m3	2,400	3,192	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	272.9	300	S単 21号
	合 計				5,707	
	単 価				5,707	
	*** B単- 2号 ***					
000002	コンクリート構造物取壊し(無筋)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,885	8,885	S単 10号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単- 3号 ***					
000003	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	739.4	739	S単 25号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単- 4号 ***					
000004	舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	238.1	238	S単 24号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単- 5号 ***					
000005	無筋Co殻運搬・処理 無筋コンクリート:2.35ton/m3		ton		2,350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1,000	m3	5,298	5,298	S単 22号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費	2,350	ton	1,200	2,820	S単 6号
	合 計				8,118	
	単 価				3,454	
	*** B単- 6号 ***					
000006	アスファルト殻運搬・処理 アスファルト殻:2.35ton/m3		ton		2,350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,387	8,387	S単 23号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	600	1,410	S単 7号
	合 計				9,797	
	単 価				4,169	
	*** B単- 7号 ***					
000007	アスファルト汚泥運搬・処理 汚泥:1.1ton/m3		ton		110,000 ton	歩A 当たり算出
S16001	側溝清掃車[プロ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労	16,200	日	70,560	1,143,072	S単 20号

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	務, 軽油					
S02115	普通作業員	16.200	人	22.644	366,833	S単 2号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	110.000	ton	11,000	1,210,000	S単 8号
	合 計				2,719,905	
	単 価				24,726	
	*** B単- 8号 ***					
000008	金属くず運搬・処理 ガードレール		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下	1.000	ton	7,809	7,809	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	2,500	2,500	S単 9号
	合 計				10,309	
	単 価				10,309	
	*** B単- 9号 ***					
000009	上層路盤(車道・路肩部) 本線, M-25, t=6cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm	1.000	m ²	853	853	S単 33号
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単- 10号 ***					
000010	上層路盤(車道・路肩部) 本線, M-25, t=12cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm	1.000	m ²	1,339	1,339	S単 34号
	合 計				1,339	
	単 価				1,339	
	*** B単- 11号 ***					
000011	表層(車道・路肩部) 本線, 再生密粒度As20F, t=6cm, W>3.0m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 60mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコーク 各種, あり, 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,802	2,802	S単 26号
	合 計				2,802	
	単 価				2,802	
	*** B単- 12号 ***					
000012	表層(車道・路肩部) 本線, 再生密粒度As20F, t=2.5cm, W>3.0m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 25mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,287	1,287	S単 27号
	合 計				1,287	
	単 価				1,287	
	*** B単- 13号 ***					
000013	下層路盤(車道・路肩部) 取付道路・進入路, RC-40, t=20cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャレン RC-40	1.000	m ²	1,439	1,439	S単 32号
	合 計				1,439	
	単 価				1,439	

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	上層路盤(車道・路肩部) 取付道路,M-25,t=6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1,000	m ²	853	853	S単 33号
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,1.4≦w≦3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	1,598	1,598	S単 28号
	合 計				1,598	
	単 価				1,598	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,3m超		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	1,608	1,608	S単 29号
	合 計				1,608	
	単 価				1,608	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	表層(車道・路肩部) 進入路,再生密粒度As13F,t=5cm,3.0m超		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	2,404	2,404	S単 30号
	合 計				2,404	
	単 価				2,404	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	表層(車道・路肩部) 取付道路・進入路,再生密粒度As20F,t=2.5cm,3.0m超		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,25mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	1,287	1,287	S単 27号
	合 計				1,287	
	単 価				1,287	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,397	1,397	S単 16号
	合 計				1,397	
	単 価				1,397	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ガードレール設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1,000	m	15,472	15,472	S単 15号

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,472	
	単 価				15,472	
	*** B単一 21号 ***					
000021	ガードレール 袖ビーム交換 C種		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール部材撤去 路側用 C種	0.500	m	655	328	S単 4号
S02120	ガードレール部材設置 路側用 C種	0.500	m	845	423	S単 5号
P96003	ガードレール 袖ビーム C種 2.3×356×660	1.000	枚	5,580	5,580	
	合 計				6,331	
	単 価				6,331	
	*** B単一 22号 ***					
000022	路側標識 標識柱(路側式)単柱式 下地亜鉛+塗装Φ60.5		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛+静電粉体塗装,φ60.5,2基以下,ー,無し,ー,ー,使用する,1本	1.000	基	74,971	74,971	S単 11号
	合 計				74,971	
	単 価				74,971	
	*** B単一 23号 ***					
000023	標識板設置 アルミ板(t=2mm)(カプセルレンズ型)		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,ー,路線・規制・警戒・指示,2基以下,ー,無し,ー,ー,,1本	1.000	基	5,888	5,888	S単 12号
	合 計				5,888	
	単 価				5,888	
	*** B単一 24号 ***					
000024	区画線 センターライン ペイント式 破線15cm,常温		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	128	128,000	S単 17号 [1]
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	50,000	L	770	38,500	[2]
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	39,000	kg	187	7,293	[3]
P34029	軽油 バトロール給油	40,000	L	154	6,160	[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		51,953	1,559	
	合 計				181,512	
	単 価				182	
	*** B単一 25号 ***					
000025	区画線 外側線,溶融式,実線15cm,t=1.0mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	253	253,000	S単 18号 [1]
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	390,000	kg	252	98,280	[2]
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25,000	kg	187	4,675	[3]
P34029	軽油 バトロール給油	40,000	L	154	6,160	[4]
PQZ019	プライマー(接着用) 接着用(道路用)	25,000	kg	655	16,375	[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		125,490	6,275	
	合 計				384,765	

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単- 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単- 3号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02120	*** S単- 4号 ***					
	ガードレール部材撤去					
	ガードレール部材撤去 路側用 C種		m	655		歩A・単A
S02120	*** S単- 5号 ***					
	ガードレール部材設置					
	ガードレール部材設置 路側用 C種		m	845		歩A・単A
S02123	*** S単- 6号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費		ton	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単- 7号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	600		歩A・単A
S02123	*** S単- 8号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥		ton	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 9号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	2,500		歩A・単A
S02721	*** S単- 10号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S08703	*** S単- 11号 ***					
	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,φ60.5,2基以下,一,無し,一,一,使用する,1本		基	74,971		歩A・単A
S08703	*** S単- 12号 ***					
	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識板設置,一,路線・規制・警戒・指示,2基以下,一,無し,一,一,,1本		基	5,888		歩A・単A
S08705	*** S単- 13号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本	17,137		歩A・単A
S08705	*** S単- 14号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,一,なし,使用しない,一,		本	4,431		歩A・単A
S08711	*** S単- 15号 ***					
	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m	15,472		歩A・単A
S08712	*** S単- 16号 ***					
	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,397		歩A・単A
S08801	*** S単- 17号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	128		歩A・単A
S08801	*** S単- 18号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	253		歩A・単A
S08801	*** S単- 19号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	390		歩A・単A
S16001	*** S単- 20号 ***					
	側溝清掃車[フアリ式]					
	側溝清掃車[フアリ式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労		日	70,560		歩A・単A

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 3号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01032	交通誘導警備員B					
		1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S 単一 4号 ***					
S02120	ガードレール部材撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール部材撤去 路側用 C種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格	A96001 路側用 C種		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	655円		夜間制約作業時間: 0.0		
A96001	ガードレール部材撤去 路側用 C種		m		655	
		1.000			655	
	合 計				655	算出数量 1.000 各単位
	単 価				655	
	*** S 単一 5号 ***					
S02120	ガードレール部材設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール部材設置 路側用 C種			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格	A96002 路側用 C種		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	845円		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A96002	ガードレール部材設置 路側用 C種	1.000	m	845	845	
	合 計				845	算出数量 1.000 各単位
	単 価				845	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001				
	2)資材規格	無筋コンクリート処理費				
	3)単価の入力	1,200円				
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費	1.000	ton	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002				
	2)資材規格	アスファルト塊				
	3)単価の入力	600円				
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003				
	2)資材規格	アスファルト汚泥				
	3)単価の入力	11,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003				
	2)資材規格	金属くず				
	3)単価の入力	2,500円				
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単- 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単ー 11号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 2基以下, 一, 無し, 一, 一, 使用する, 1本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)アンボルト使用の場合の質量(kg/m3) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 2基以下 一 無し 一 一 使用する 1本 0.000m ² 0.00kg 使用する 0段		夜間制約作業時間:0.0		
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電φ60.5	1.490	基	48,400	72,116	
A05284	道路標識(加算額) 曲げ支柱(路側式) φ60.5	1.000	本	2,855	2,855	
	合 計				74,971	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		74,971	
	*** S単ー 12号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置, 一, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, 一, 無し, 一, 一, 1本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装 12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)アンボルト使用の場合の質量(kg/m3) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識板設置 一 路線・規制・警戒・指示 2基以下 一 無し 一 一 1本 裏面塗装しない 0.000m ² 0.00kg 一 0段		夜間制約作業時間:0.0		
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	4,710	5,888	
	合 計				5,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,888	
	*** S単ー 13号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本以上30本未満, 一, なし, 使用しない, 一, 設置しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	スノーボール併用型 土中建込み用		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4) 規格	反射体数1個				
	5) 施工規模	10本以上30本未満				
	6) 時間的制約	—				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	—				
	10) さや管	設置しない				
A06101	視線誘導標設置(ス/ー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,579	17,137	
	合 計				17,137	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,137	
	*** S単— 14号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,一, なし,使用しない,一,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	標準型				
	2) 設置区分	防護柵取付用				
	3) 反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4) 規格	ボルト式				
	5) 施工規模	10本未満				
	6) 時間的制約	—				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	—				
A06062	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射・φ100以下・ボルト式	1.150	本	3,853	4,431	
	合 計				4,431	算出数量 1.000 本
	単 価		本		4,431	
	*** S単— 15号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
	合 計				15,472	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,472	
	*** S単— 16号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分	土中建込用				
	2) 規格	B・C-4E				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合 計				1,397	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単— 17号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 ペイント式(車載式) 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり -				
A66404	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	127.50	128	
	合 計				128	算出数量 1.000 m
	単 価		m		128	
	*** S単一 18号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	252.90	253	
	合 計				253	算出数量 1.000 m
	単 価		m		253	
	*** S単一 19号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 30cm なし 昼間施工 豪雪補正あり -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A66357	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	389.60	390	
	合 計				390	算出数量 1.000 m
	単 価		m		390	
	*** S単一 20号 ***					
S16001	側溝清掃車[プロ式] 側溝清掃車[プロ式] 、ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	M16494 M16494 運転1日当たり算出 5.8時間		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	84.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
M16494	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 2.0 t 積級	1.200	供用日	187	224	
P34029	軽油					
	バトロール給油	84.000	L	154	12,936	
	合 計				70,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		70,560	
Y00001	単位					
	*** S単一 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m3		5,298	
	*** S単一 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		8,387	
	*** S単一 24号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(ｶﾊﾞｰ) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		238.1	
	*** S単- 25号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ) 舗装版	-				
	単 価		m		739.4	
	*** S単- 26号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	3.0m超, 60mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, あり, 密			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	粒度アスコン (20)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	60mm				
	3) 比重区分	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	6) 材料区分	密粒度アスコン (20)				
JQA011	再生アスファルト混合物		ton			材変
	密粒度アスコン (20F)					
	単 価		m ²		2,802	
	*** S単- 27号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	3.0m超, 25mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タックコート 各種, あり, 密粒			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	度アスコン (20)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	25mm				
	3) 比重区分	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	タックコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	6) 材料区分	密粒度アスコン (20)				
JQA011	再生アスファルト混合物		ton			材変
	密粒度アスコン (20F)					
	単 価		m ²		1,287	
	*** S単- 28号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1.0%	
	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タックコート 各種			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	, あり, 密粒度アスコン (20)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	30mm				

事業名	県営通作条件整備事業 有畑地区
工事名	有畑農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,598	
	*** S単一 29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,608	
	*** S単一 30号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密 粒度アスコン(20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,404	
	*** S単一 31号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t 無し 14.0km以下				
	単 価		ton		7,809	
	*** S単一 32号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	200mm 1層施工 碎石 あり				

SK05H