誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営通作条件整備事業
有畑地区
有畑農道保全第６号工事
上農水（整工）第37号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	上北農林水産事務所
事業名	県営通作条件整備事業
地区名	有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事
施工場所	上北郡横浜町字川太郎川目　地内外
工事番号	上農水（整工）第37号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	横浜
工期	契約締結日の翌日～令和９年１月29日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２０号―A
電力会社名	東北電力

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				44,880,000	
	・工事価格				40,800,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,080,000	
	工事内容					
1	舗装工		480.000	m		

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	舗装工事
工種体系区分	舗装工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.72%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			40,800,000	
2 ・工事原価			34,161,000	
3 純工事費			23,983,000	
4 ・・直接工事費			19,866,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	19,060,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	806,000	
7 ・・間接工事費			14,295,000	
8 ・・・共通仮設費			4,117,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
19,866,000×((13.330*1.400)*1.000*1.040*1.000)	19.410	%	3,856,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			261,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
19,529,000×(1.340)	1.340	%	261,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			10,178,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,983,000×((33.110*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.720+0.000-0.000)	42.440	%	10,178,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
34,161,000×(19.420*1.000＋0.04)=6,647,000	19.460	%	6,639,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			337,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
40,800,000×3.870	3.870	%	1,579,000	

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			19,060,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	19,060,000	
・土工	1.000	式	302,000	
・・盛土工	1.000	式	302,000	
・構造物撤去工	1.000	式	3,598,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	3,598,000	
・舗装工	1.000	式	14,074,000	
・・アスファルト舗装工 本線	1.000	式	11,920,000	
・・アスファルト舗装工 取付道路・進入路	1.000	式	847,000	
・・アスファルト舗装工 舗装復旧工	1.000	式	1,307,000	
・付帯施設工	1.000	式	1,086,000	
・・標識工	1.000	式	162,000	
・・区画線工	1.000	式	410,000	
・・付属物工	1.000	式	514,000	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			806,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	806,000	
・仮設工	1.000	式	806,000	
・・仮設工 起点擁付	1.000	式	107,000	
・・安全費	1.000	式	699,000	

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				19,060,000	
・土工	1.000	式		302,000	
・・盛土工	1.000	式		302,000	
000001 路肩盛土工	53.000	m3	5,707	302,471	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　1号
合　計				302,471	
・構造物撤去工	1.000	式		3,598,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		3,598,000	
000002 コンクリート構造物取壊し（無筋）	0.400	m3	8,885	3,554	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　2号
000003 舗装版切断	617.000	m	739	455,963	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　3号
000004 舗装版破砕	3,543.000	㎡	238	843,234	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　4号
000005 無筋Co殻運搬・処理 無筋コンクリート：2.35ton/m3	0.900	ton	3,821	3,439	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　5号
000006 アスファルト殻運搬・処理 アスファルト殻：2.35ton/m3	544.000	ton	4,169	2,267,936	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　6号
000007 アスファルト汚泥運搬・処理 汚泥：1.1ton/m3	1.000	ton	23,726	23,726	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　7号
合　計				3,597,852	
・舗装工	1.000	式		14,074,000	
・・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		11,920,000	
000008 上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=7cm	367.000	㎡	934	342,778	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　8号
000009 上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=9.5cm	123.000	㎡	1,136	139,728	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　9号
000010 上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=12cm	2,463.000	㎡	1,339	3,297,957	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　10号
000011 表層(車道・路肩部) 本線,再生密粒度As20F,t=6cm,W>3.0m	2,905.000	㎡	2,802	8,139,810	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　11号
合　計				11,920,273	
・・アスファルト舗装工 取付道路・進入路	1.000	式		847,000	
000012 下層路盤(車道・路肩部) 取付道路･進入路,RC-40,t=20cm	202.000	㎡	1,439	290,678	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　12号
000013 上層路盤(車道・路肩部) 取付道路･進入路,M-25,t=6cm	72.000	㎡	853	61,416	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　13号
000014 表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,w=3.0超	136.000	㎡	1,608	218,688	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　14号
000015 表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,1.4≦w≦3.	64.000	㎡	1,608	102,912	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　15号
000016 表層(車道・路肩部) 取付道路.再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超	72.000	㎡	2,404	173,088	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　16号
合　計				846,782	
・・アスファルト舗装工 舗装復旧工	1.000	式		1,307,000	
000017 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=15cm	363.000	㎡	1,171	425,073	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　17号
000018 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超	367.000	㎡	2,404	882,268	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　18号
合　計				1,307,341	
・付帯施設工	1.000	式		1,086,000	
・・標識工	1.000	式		162,000	
000019 路側標識 標識柱（路側式）単柱式　下地亜鉛＋塗装Φ60.5	2.000	基	74,971	149,942	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　19号
000020 標識板設置 アルミ板(t=2mm)(カプセルレンズ型)	2.000	基	5,888	11,776	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
合　計				161,718	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・区画線工	1.000	式		410,000	
000021 区画線 センターライン ペイント式 破線15cm,常温	240.000	m	182	43,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
000022 区画線 外側線,溶融式,実線15cm,t=1.0mm	955.000	m	384	366,720	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　22号
合　計				410,400	
・・付属物工	1.000	式		514,000	
000023 視線誘導標 土中用,ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型	33.000	本	15,579	514,107	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　23号
合　計				514,107	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				806,000	
・仮設工	1.000	式		806,000	
・・仮設工 起点擦付	1.000	式		107,000	
000024 表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As20F,t=3cm,3m超	72.000	㎡	1,486	106,992	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　24号
合　計				106,992	
・・安全費	1.000	式		699,000	
000025 交通誘導警備員	46.000	人	15,198	699,108	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　25号
合　計				699,108	

SK05H

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	路肩盛土工					
			m3	5,707		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	コンクリート構造物取壊し（無筋）					
			m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	舗装版破砕					
			㎡	238		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	無筋Co殻運搬・処理					
	無筋コンクリート：2.35ton/m3		ton	3,821		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	アスファルト殻運搬・処理					
	アスファルト殻：2.35ton/m3		ton	4,169		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	アスファルト汚泥運搬・処理					
	汚泥：1.1ton/m3		ton	23,726		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	上層路盤(車道・路肩部)					
	本線,M-25,t=7cm		㎡	934		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	上層路盤(車道・路肩部)					
	本線,M-25,t=9.5cm		㎡	1,136		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	上層路盤(車道・路肩部)					
	本線,M-25,t=12cm		㎡	1,339		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	表層(車道・路肩部)					
	本線,再生密粒度As20F,t=6cm,W>3.0m		㎡	2,802		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	下層路盤(車道・路肩部)					
	取付道路･進入路,RC-40,t=20cm		㎡	1,439		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	上層路盤(車道・路肩部)					
	取付道路･進入路,M-25,t=6cm		㎡	853		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	表層(車道・路肩部)					
	取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,w=3.0超		㎡	1,608		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	表層(車道・路肩部)					
	取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,1.4≦w≦3.		㎡	1,608		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	表層(車道・路肩部)					
	取付道路.再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超		㎡	2,404		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=15cm		㎡	1,171		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超		㎡	2,404		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	路側標識					
	標識柱（路側式）単柱式　下地亜鉛＋塗装Φ60.5		基	74,971		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	標識板設置					
	アルミ板(t=2mm)(カプセルレンズ型)		基	5,888		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	区画線					
	センターライン ペイント式 破線15cm,常温		m	182		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	区画線					

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	外側線,溶融式,実線15cm,t=1.0mm		m	384		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 視線誘導標					
	土中用,ｽﾘｰﾎﾟｰﾙ併用型		本	15,579		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 表層(車道・路肩部)					
	取付道路.進入路,再生密粒度As20F,t=3cm,3m超		㎡	1,486		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	15,198		歩A・単A

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	路肩盛土工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,215	2,215	Ｓ単　1号
J03207	山土	1.330	m3	2,400	3,192	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	272.9	300	Ｓ単　14号
	合　　計				5,707	
	単　　価				5,707	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	コンクリート構造物取壊し（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　7号
	合　　計				8,885	
	単　　価				8,885	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.4	739	Ｓ単　18号
	合　　計				739	
	単　　価				739	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	238.1	238	Ｓ単　17号
	合　　計				238	
	単　　価				238	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	無筋Co殻運搬・処理 無筋コンクリート：2.35ton/m3		ton		2.350 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1.000	m3	6,160	6,160	Ｓ単　15号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費	2.350	ton	1,200	2,820	Ｓ単　4号
	合　　計				8,980	
	単　　価				3,821	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	アスファルト殻運搬・処理 アスファルト殻：2.35ton/m3		ton		2.350 ton	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,387	8,387	Ｓ単　16号
S02123	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	2.350	ton	600	1,410	Ｓ単　5号
	合　　計				9,797	
	単　　価				4,169	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	アスファルト汚泥運搬・処理 汚泥：1.1ton/m3		ton		110.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S16001	側溝清掃車[ﾌﾟﾛﾜ式] ,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労	16.200	日	70,560	1,143,072	Ｓ単　13号

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	務,軽油					
S02115	普通作業員	16.200	人	22,644	366,833	Ｓ単　2号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	110.000	ton	10,000	1,100,000	Ｓ単　6号
	合　計				2,609,905	
	単　価				23,726	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=7cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm	1.000	㎡	933.9	934	Ｓ単　26号
	合　計				934	
	単　価				934	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=9.5cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,95mm	1.000	㎡	1,136	1,136	Ｓ単　27号
	合　計				1,136	
	単　価				1,136	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	上層路盤(車道・路肩部) 本線,M-25,t=12cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	㎡	1,339	1,339	Ｓ単　28号
	合　計				1,339	
	単　価				1,339	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	表層(車道・路肩部) 本線,再生密粒度As20F,t=6cm,W>3.0m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	2,802	2,802	Ｓ単　20号
	合　計				2,802	
	単　価				2,802	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	下層路盤(車道・路肩部) 取付道路･進入路,RC-40,t=20cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,439	1,439	Ｓ単　24号
	合　計				1,439	
	単　価				1,439	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	上層路盤(車道・路肩部) 取付道路･進入路,M-25,t=6cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	㎡	853	853	Ｓ単　19号
	合　計				853	
	単　価				853	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,w=3.0超		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	1,608	1,608	Ｓ単　21号
	合　　計				1,608	
	単　　価				1,608	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As13F,t=3cm,1.4≦w≦3.		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	1,608	1,608	Ｓ単　21号
	合　　計				1,608	
	単　　価				1,608	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	表層(車道・路肩部) 取付道路.再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	2,404	2,404	Ｓ単　22号
	合　　計				2,404	
	単　　価				2,404	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,171	1,171	Ｓ単　25号
	合　　計				1,171	
	単　　価				1,171	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F,t=5cm,w=3.0超		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	2,404	2,404	Ｓ単　22号
	合　　計				2,404	
	単　　価				2,404	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	路側標識 標識柱（路側式）単柱式　下地亜鉛＋塗装Φ60.5		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装,φ60.5,２基以下,ー,無し,ー,ー,使用する,1本	1.000	基	74,971	74,971	Ｓ単　8号
	合　　計				74,971	
	単　　価				74,971	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	標識板設置 アルミ板(t=2mm)(カプセルレンズ型)		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,ー,路線･規制･警戒･指示,２基以下,ー,無し,ー,ー,,1本	1.000	基	5,888	5,888	Ｓ単　9号
	合　計				5,888	
	単　価				5,888	
	＊＊＊　Ｂ単ー 21号　＊＊＊					
000021	区画線 センターライン ペイント式 破線15cm,常温		m		1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000.000	m	128	128,000	[1] Ｓ単　11号
P35300	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	50.000	L	770	38,500	[2]
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	39.000	kg	187	7,293	[3]
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	154	6,160	[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.030		51,953	1,559	
	合　計				181,512	
	単　価				182	
	＊＊＊　Ｂ単ー 22号　＊＊＊					
000022	区画線 外側線,溶融式,実線15cm,t=1.0mm		m		1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000.000	m	253	253,000	[1] Ｓ単　12号
P35306	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	390.000	kg	252	98,280	[2]
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	25.000	kg	187	4,675	[3]
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	154	6,160	[4]
PQZ019	プライマー（接着用） 接着用（道路用）	25.000	kg	655	16,375	[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050		109,115	5,456	
	合　計				383,946	
	単　価				384	
	＊＊＊　Ｂ単ー 23号　＊＊＊					
000023	視線誘導標 土中用,ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込み用,両面反射　φ100以下,反射体数１個,30本以上,受	1.000	本	15,579	15,579	Ｓ単　10号
	けない,なし,使用しない,ー,設置しない					
	合　計				15,579	
	単　価				15,579	
	＊＊＊　Ｂ単ー 24号　＊＊＊					
000024	表層(車道・路肩部) 取付道路.進入路,再生密粒度As20F,t=3cm,3m超		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	1,486	1,486	Ｓ単　23号
	合　計				1,486	
	単　価				1,486	
	＊＊＊　Ｂ単ー 25号　＊＊＊					
000025	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	15,198	15,198	Ｓ単　3号
	合　計				15,198	
	単　価				15,198	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単ー 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,215		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 3号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	15,198		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート処理費		ton	1,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 5号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		ton	600		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	アスファルト汚泥		ton	10,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 7号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 8号　＊＊＊					
S08703	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】					
	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装,φ60.5,２基以		基	74,971		歩A・単A
	下,ー,無し,ー,ー,使用する,1本					
	＊＊＊　S単ー 9号　＊＊＊					
S08703	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】					
	標識板設置,ー,路線･規制･警戒･指示,２基以下,ー,無し,ー,ー,,1本		基	5,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 10号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】					
	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込み用,両面反射　φ100以下,反射体数１個,30本以上,受		本	15,579		歩A・単A
	けない,なし,使用しない,ー,設置しない					
	＊＊＊　S単ー 11号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	128		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 12号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	253		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 13号　＊＊＊					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]					
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]					
	,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労		日	70,560		歩A・単A
	務,軽油					
	＊＊＊　S単ー 14号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 15号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,		m3	6,160		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 16号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	8,387		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 17号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	238.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 18号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	739.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 19号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,60mm		㎡	853		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 20号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(2		㎡	2,802		歩A・単A

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	0)					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層 （車道・路肩部）					
	SP 表層 （車道・路肩部） 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(2		㎡	1,608		歩A・単A
	0)					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層 （車道・路肩部）					
	SP 表層 （車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(2		㎡	2,404		歩A・単A
	0)					
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層 （車道・路肩部）					
	SP 表層 （車道・路肩部） 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		㎡	1,486		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SQP832	SP 下層路盤 （車道・路肩部）					
	SP 下層路盤 （車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,439		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SQP832	SP 下層路盤 （車道・路肩部）					
	SP 下層路盤 （車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SQP834	SP 上層路盤 （車道・路肩部）					
	SP 上層路盤 （車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm		㎡	933.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SQP834	SP 上層路盤 （車道・路肩部）					
	SP 上層路盤 （車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,95mm		㎡	1,136		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SQP834	SP 上層路盤 （車道・路肩部）					
	SP 上層路盤 （車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm		㎡	1,339		歩A・単A

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合　計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	15,198	15,198	
	合　計				15,198	算出数量 1.000 人
	単　価				15,198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 無筋コンクリート処理費		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート処理費	1.000	ton	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF002 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	600円		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PRF002	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1.000	ton	600	600	
	合　計				600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 アスファルト汚泥		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	10,000	10,000	
	合　計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合　計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,885	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装,φ6			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0.5,２基以下,－,無し,－,－,使用する,1本			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)標識区分 2)材料区分	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格区分 4)施工規模	φ60.5 ２基以下				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)障害物 8)標識柱	－ －				
	9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	使用する 1本				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基 14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量(kg/m3)	0.000㎡ 0.00kg				
	15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	使用する 0段				
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5	1.490	基	48,400	72,116	
A05284	道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ60.5	1.000	本	2,855	2,855	
	合　計				74,971	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		74,971	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置,－,路線･規制･警戒･指示,２基以下,－,無し,－,－,,1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	本			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)標識区分 2)材料区分	標識板設置 －		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格区分 4)施工規模	路線･規制･警戒･指示 ２基以下				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)障害物 8)標識柱	－ －				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装	1本 裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基 14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量(kg/m3)	0.000㎡ 0.00kg				
	15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	－ 0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	4,710	5,888	
	合　計				5,888	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		5,888	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数１個,3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0本以上,受けない,なし,使用しない,－,設置しない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み用		夜間制約作業時間:0.0		
	3)反射体区分 4)規格	両面反射 φ100以下 反射体数１個				
	5)施工規模 6)時間的制約	30本以上 受けない				
	7)夜間作業 8)防塵型	なし 使用しない				
	9)使用面 10)さや管	－ 設置しない				
A06101	視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 両面反射･φ100以下･反射体数１個	1.000	本	15,579	15,579	
	合　計				15,579	算出数量 1.000 本
	単　価		本		15,579	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	正あり,,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	127.50	128	
	合　計				128	算出数量 1.000 m
	単　価		m		128	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	り,,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり －				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	252.90	253	
	合　計				253	算出数量 1.000 m
	単　価		m		253	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等＋燃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	料＋運転労務,軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M16494 M16494		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.20 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 84.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　2t積級				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　　２．０ｔ積級	1.200	供用日	187	224	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	Ｌ	154	12,936	
	合　計				70,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		70,560	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		272.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 49.4km以下				
	単　価		m3		6,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単　価		m3		8,387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		238.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		739.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,60mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	60mm 粒度調整砕石 M-25				
	単　価		㎡		853	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	粒度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 60mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA011	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単　価		㎡		2,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	粒度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単　価		㎡		1,608	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	粒度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単　価		㎡		2,404	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	度ｱｽｺﾝ(20)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
JQA011	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単　価		㎡		1,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
SQP832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,439	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SQP832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,171	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,70mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-25				
	単　価		㎡		933.9	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,95mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	95mm 粒度調整砕石 M-25				
	単　価		㎡		1,136	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					

事業名	県営通作条件整備事業　有畑地区
工事名	有畑農道保全第６号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQP834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	120mm 粒度調整砕石 M-25				
	単　価		㎡		1,339	