



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア

アグリタプコピア中山間第19号工事

三農水（整工）第43号

# 積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03B

[illegible]

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア |
| 工事名 | アグリタプコピア中山間第19号工事    |

| 項 目 名                                                                | 数 量    | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|-----|
| 1 工事価格                                                               |        |     | 41,660,000 |     |
| 2 ・工事原価                                                              |        |     | 34,893,000 |     |
|                                                                      |        |     |            |     |
| 3 純工事費                                                               |        |     | 25,334,000 |     |
| 4 ・ ・直接工事費                                                           |        |     | 20,457,000 |     |
| 5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）                                                 | 1.000  | 式   | 17,011,000 |     |
| 6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）                                                    | 1.000  | 式   | 3,446,000  |     |
| 7 ・ ・間接工事費                                                           |        |     | 14,436,000 |     |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費                                                         |        |     | 4,877,000  |     |
| 9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費                                                   | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等                                                   |        |     |            |     |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)             |        |     |            |     |
| 20,457,000 × ((9.630*1.200)*1.000*1.040*1.000)                       | 12.020 | %   | 2,459,000  |     |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費                                                        | 1.000  | 式   | 2,149,000  |     |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費                                                        | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 13 ・ ・ ・ ・安全費                                                        | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 14 ・ ・ ・ ・役務費                                                        | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費                                                      | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 16 ・ ・ ・ ・営繕費等                                                       | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費                                                    |        |     | 269,000    |     |
| 18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）                                             |        |     |            |     |
| (4+25+32-33) × (標準値)                                                 |        |     |            |     |
| 20,439,000 × (1.320)                                                 | 1.320  | %   | 269,000    |     |
| 19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）                                              | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 20 ・ ・ ・現場管理費                                                        |        |     | 9,559,000  |     |
| 21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）                                                 |        |     |            |     |
| (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |        |     |            |     |
| 25,334,000 × ((31.930*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)    | 37.730 | %   | 9,559,000  |     |
| 22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）                                                  | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）                                           | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                             | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 25 ・ ・官貸額（直工）                                                        | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 26 ・ ・官貸額（事業損失防止）                                                    | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 28 ・一般管理費等                                                           |        |     |            |     |
| (4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)                                     |        |     |            |     |
| 34,893,000 × (19.370*1.000+0.04)=6,772,000                           | 19.410 | %   | 6,767,000  |     |
| 29 ・一括計上価格                                                           | 1.000  | 式   | 0          |     |
|                                                                      |        |     |            |     |
| 30 支給品費                                                              |        |     | 0          |     |
| 31 支給品費（直工・事業損失防止）                                                   |        |     | 0          |     |
| 32 支給品費（直工）                                                          |        |     | 0          |     |
|                                                                      |        |     |            |     |

SK03B

SK03B

SK03B

SK03B

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| 名 称 (規 格)                      | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
|--------------------------------|---------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                 |         |                |        | 17,011,000 |                 |
| ・土工                            |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 916,000    |                 |
| ・ ・掘削工                         |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 126,000    |                 |
| BA0101 掘削                      | 18      | m <sup>3</sup> | 375    | 6,750      | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 床堀り<br>土砂、標準            | 154.000 | m <sup>3</sup> | 285    | 43,890     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 床堀り<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満 | 222.000 | m <sup>3</sup> | 339    | 75,258     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 合 計                            |         |                |        | 125,898    |                 |
| ・ ・盛土工                         |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 515,000    |                 |
| 000004 流用土盛土<br>2.5m≦B≦4.0m    | 35.000  | m <sup>3</sup> | 988    | 34,580     | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 流用土盛土<br>1.0m≦B≦2.5m    | 72.000  | m <sup>3</sup> | 510    | 36,720     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 流用土盛土<br>B<1.0m         | 59.000  | m <sup>3</sup> | 677    | 39,943     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 流用土盛土<br>構造物周辺          | 52.000  | m <sup>3</sup> | 2,215  | 115,180    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 埋戻<br>1.0m≦B≦2.5m       | 2.000   | m <sup>3</sup> | 510    | 1,020      | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 埋戻<br>B<1.0m            | 57.000  | m <sup>3</sup> | 2,215  | 126,255    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 埋戻<br>構造物周辺             | 73.000  | m <sup>3</sup> | 2,215  | 161,695    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                            |         |                |        | 515,393    |                 |
| ・ ・整形仕上げ工                      |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 31,000     |                 |
| 000011 法面整形<br>切土部             | 4.000   | m <sup>3</sup> | 975    | 3,900      | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 法面整形<br>盛土部             | 56.000  | m <sup>3</sup> | 487    | 27,272     | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 合 計                            |         |                |        | 31,172     |                 |
| ・ ・盛土<br>本線仕上げ                 |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 7,000      |                 |
| 000013 流用土盛土<br>1.0m≦B<2.5m    | 9.000   | m <sup>3</sup> | 510    | 4,590      | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 流用土盛土<br>B<1.0m         | 4.000   | m <sup>3</sup> | 677    | 2,708      | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合 計                            |         |                |        | 7,298      |                 |
| ・ ・整形仕上げ工<br>本線仕上げ             |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 114,000    |                 |
| 000015 法面整形<br>切土部             | 109.000 | m <sup>2</sup> | 975    | 106,275    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 法面整形<br>盛土部             | 16.000  | m <sup>2</sup> | 487    | 7,792      | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                            |         |                |        | 114,067    |                 |
| ・ ・基面整正                        |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 123,000    |                 |
| BA0108 基面整正                    | 272.000 | m <sup>2</sup> | 453    | 123,216    | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 合 計                            |         |                |        | 123,216    |                 |
| ・ 構造物撤去工                       |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 196,000    |                 |
| ・ ・ 構造物取壊し工                    |         |                |        |            |                 |
|                                | 1.000   | 式              |        | 196,000    |                 |
| 000018 コンクリート構造物取壊し<br>有筋      | 8.000   | m <sup>3</sup> | 17,620 | 140,960    | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 殻運搬・処理<br>Co殻 (有筋)      | 20.000  | ton            | 2,141  | 42,820     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VPφ100  | 6.000   | m              | 522    | 3,132      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VPφ150  | 6.000   | m              | 578    | 3,468      | 歩A・単A<br>B単 21号 |

[illegible]

[illegible]

SK03B

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア |
| 工事名 | アグリタプコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| BA0101 | *** B単ー 1号 ***<br>掘削            |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 375    |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単ー 2号 ***<br>床堀り           |     |                |        |     |       |
|        | 土砂、標準                           |     | m3             | 285    |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単ー 3号 ***<br>床堀り           |     |                |        |     |       |
|        | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満                |     | m3             | 339    |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単ー 4号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |       |
|        | 2.5m≦B≦4.0m                     |     | m3             | 988    |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単ー 5号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |       |
|        | 1.0m≦B≦2.5m                     |     | m3             | 510    |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単ー 6号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |       |
|        | B<1.0m                          |     | m3             | 677    |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単ー 7号 ***<br>流用土盛土         |     |                |        |     |       |
|        | 構造物周辺                           |     | m3             | 2,215  |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単ー 8号 ***<br>埋戻            |     |                |        |     |       |
|        | 1.0m≦B≦2.5m                     |     | m3             | 510    |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単ー 9号 ***<br>埋戻            |     |                |        |     |       |
|        | B<1.0m                          |     | m3             | 2,215  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単ー 10号 ***<br>埋戻           |     |                |        |     |       |
|        | 構造物周辺                           |     | m3             | 2,215  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単ー 11号 ***<br>法面整形         |     |                |        |     |       |
|        | 切土部                             |     | m3             | 975    |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単ー 12号 ***<br>法面整形         |     |                |        |     |       |
|        | 盛土部                             |     | m3             | 487    |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単ー 13号 ***<br>流用土盛土        |     |                |        |     |       |
|        | 1.0m≦B<2.5m                     |     | m3             | 510    |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単ー 14号 ***<br>流用土盛土        |     |                |        |     |       |
|        | B<1.0m                          |     | m3             | 677    |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単ー 15号 ***<br>法面整形         |     |                |        |     |       |
|        | 切土部                             |     | m <sup>2</sup> | 975    |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単ー 16号 ***<br>法面整形         |     |                |        |     |       |
|        | 盛土部                             |     | m <sup>2</sup> | 487    |     | 歩A・単A |
| BA0108 | *** B単ー 17号 ***<br>基面整正         |     |                |        |     |       |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 453    |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単ー 18号 ***<br>コンクリート構造物取壊し |     |                |        |     |       |
|        | 有筋                              |     | m3             | 17,620 |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単ー 19号 ***<br>殻運搬・処理       |     |                |        |     |       |
|        | Co殻（有筋）                         |     | ton            | 2,141  |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単ー 20号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 |     |                |        |     |       |
|        | VP φ100                         |     | m              | 522    |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単ー 21号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 |     |                |        |     |       |
|        | VP φ150                         |     | m              | 578    |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単ー 22号 ***<br>廃プラ運搬・処理     |     |                |        |     |       |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
|        |                                 |     | ton            | 53,340    |     | 歩A・単A |
| 000023 | *** B単ー 23号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1000×L2000,Ⅲ種       |     | m              | 62,347    |     | 歩A・単A |
| 000024 | *** B単ー 24号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1000×L1000,Ⅲ種 (短尺型) |     | m              | 70,877    |     | 歩A・単A |
| 000025 | *** B単ー 25号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (長さ調整品)     |     | m              | 94,802    |     | 歩A・単A |
| 000026 | *** B単ー 26号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (両斜切)       |     | m              | 78,663    |     | 歩A・単A |
| 000027 | *** B単ー 27号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1100×L2000,Ⅲ種       |     | m              | 63,917    |     | 歩A・単A |
| 000028 | *** B単ー 28号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1100×L1000,Ⅲ種 (短尺型) |     | m              | 72,716    |     | 歩A・単A |
| 000029 | *** B単ー 29号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種 (長さ調整品)     |     | m              | 85,842    |     | 歩A・単A |
| 000030 | *** B単ー 30号 ***<br>プレキャスト開渠工    |     |                |           |     |       |
|        | 大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種 (両斜切)       |     | m              | 88,032    |     | 歩A・単A |
| 000031 | *** B単ー 31号 ***<br>急流工          |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | 式              | 4,613,399 |     | 歩A・単A |
| 000032 | *** B単ー 32号 ***<br>蓋工           |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | 式              | 46,592    |     | 歩A・単A |
| 000033 | *** B単ー 33号 ***<br>取水工・分水工      |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | 式              | 156,426   |     | 歩A・単A |
| 000034 | *** B単ー 34号 ***<br>道路復旧工        |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | 式              | 227,955   |     | 歩A・単A |
| 000035 | *** B単ー 35号 ***<br>掘削           |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | m3             | 375       |     | 歩A・単A |
| 000036 | *** B単ー 36号 ***<br>路体 (築堤)盛土・埋戻 |     |                |           |     |       |
|        | 4.0m≤B                          |     | m3             | 267       |     | 歩A・単A |
| 000037 | *** B単ー 37号 ***<br>路体 (築堤)盛土・埋戻 |     |                |           |     |       |
|        | 2.5m≤B<4.0m                     |     | m3             | 988       |     | 歩A・単A |
| 000038 | *** B単ー 38号 ***<br>流用土盛土        |     |                |           |     |       |
|        | 1.0m≤B<2.5m                     |     | m3             | 510       |     | 歩A・単A |
| 000039 | *** B単ー 39号 ***<br>流用土盛土        |     |                |           |     |       |
|        | B<1.0m                          |     | m3             | 677       |     | 歩A・単A |
| 000040 | *** B単ー 40号 ***<br>敷鉄板          |     |                |           |     |       |
|        | 敷鉄板22×1524×6096                 |     | m <sup>2</sup> | 1,233     |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単ー 41号 ***<br>安定シート        |     |                |           |     |       |
|        | ブルーシート                          |     | m <sup>2</sup> | 152       |     | 歩A・単A |
| 000042 | *** B単ー 42号 ***<br>購入土          |     |                |           |     |       |
|        | 山土                              |     | m3             | 2,400     |     | 歩A・単A |
| 000043 | *** B単ー 43号 ***<br>土砂等運搬        |     |                |           |     |       |
|        | 仮置き場～現場                         |     | m3             | 576       |     | 歩A・単A |

SK03B

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | *** B単ー 1号 ***                            |       |     |       |       |             |
| BA0101 | 掘削                                        |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オーブカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー  | 1.000 | m3  | 375.2 | 375   | S単 48号      |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 375   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 375   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 2号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000002 | 床掘り<br>土砂、標準                              |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                  | 1.000 | m3  | 284.7 | 285   | S単 49号      |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 285   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 285   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 3号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000003 | 床掘り<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満                   |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり       | 1.000 | m3  | 339.3 | 339   | S単 50号      |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 339   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 339   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 4号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000004 | 流用土盛土<br>2.5m≦B≦4.0m                      |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,ー,ー,あり     | 1.000 | m3  | 988.1 | 988   | S単 52号      |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 988   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 988   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 5号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000005 | 流用土盛土<br>1.0m≦B≦2.5m                      |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり | 1.000 | m3  | 510   | 510   | S単 3号       |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 510   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 510   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 6号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000006 | 流用土盛土<br>B<1.0m                           |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり | 1.000 | m3  | 677   | 677   | S単 4号       |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 677   |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 677   |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 7号 ***                            |       |     |       |       |             |
| 000007 | 流用土盛土<br>構造物周辺                            |       | m3  |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)   | 1.000 | m3  | 2,215 | 2,215 | S単 1号       |
|        | 合 計                                       |       |     |       | 2,215 |             |
|        | 単 価                                       |       |     |       | 2,215 |             |
|        |                                           |       |     |       |       |             |
|        | *** B単ー 8号 ***                            |       |     |       |       |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| 000008 | 埋戻<br>1.0m≦B≦2.5m                           |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり | 1.000 | m3             | 510   | 510   | S単 3号       |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 510   |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 510   |             |
|        | *** B単ー 9号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000009 | 埋戻<br>B<1.0m                                |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)  | 1.000 | m3             | 2,215 | 2,215 | S単 2号       |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 2,215 |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 2,215 |             |
|        | *** B単ー 10号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000010 | 埋戻<br>構造物周辺                                 |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)  | 1.000 | m3             | 2,215 | 2,215 | S単 2号       |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 2,215 |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 2,215 |             |
|        | *** B単ー 11号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000011 | 法面整形<br>切土部                                 |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 974.5 | 975   | S単 55号      |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 975   |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 975   |             |
|        | *** B単ー 12号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000012 | 法面整形<br>盛土部                                 |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 487.3 | 487   | S単 56号      |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 487   |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 487   |             |
|        | *** B単ー 13号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000013 | 流用土盛土<br>1.0m≦B<2.5m                        |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり | 1.000 | m3             | 510   | 510   | S単 3号       |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 510   |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 510   |             |
|        | *** B単ー 14号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000014 | 流用土盛土<br>B<1.0m                             |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり | 1.000 | m3             | 677   | 677   | S単 4号       |
|        | 合 計                                         |       |                |       | 677   |             |
|        | 単 価                                         |       |                |       | 677   |             |
|        | *** B単ー 15号 ***                             |       |                |       |       |             |
| 000015 | 法面整形<br>切土部                                 |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 974.5  | 975                  | S単 55号      |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 975                  |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 975                  |             |
|        | *** B単ー 16号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| 000016 | 法面整形<br>盛土部                                      |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 487.3  | 487                  | S単 56号      |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 487                  |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 487                  |             |
|        | *** B単ー 17号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| BA0108 | 基面整正                                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 452.9  | 453                  | S単 54号      |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 453                  |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 453                  |             |
|        | *** B単ー 18号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| 000018 | コンクリート構造物取壊し<br>有筋                               |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない                | 1.000 | m <sup>3</sup> | 17,620 | 17,620               | S単 33号      |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 17,620               |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 17,620               |             |
|        | *** B単ー 19号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| 000019 | 殻運搬・処理<br>Co殻 (有筋)                               |       | ton            |        | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, | 0.400 | m <sup>3</sup> | 1,602  | 641                  | S単 58号      |
| S02117 | 産業廃棄物処理<br>コンクリート塊                               | 1.000 | ton            | 1,500  | 1,500                | S単 31号      |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 2,141                |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 2,141                |             |
|        | *** B単ー 20号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| 000020 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VP φ100                          |       | m              |        | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115 | 土木一般世話役                                          | 0.040 | 人              | 36,210 | 1,448                | S単 5号       |
| S02115 | 特殊作業員                                            | 0.060 | 人              | 30,702 | 1,842                | S単 6号       |
| S02115 | 普通作業員                                            | 0.085 | 人              | 22,644 | 1,925                | S単 7号       |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 5,215                |             |
|        | 単 価                                              |       |                |        | 522                  |             |
|        | *** B単ー 21号 ***                                  |       |                |        |                      |             |
| 000021 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VP φ150                          |       | m              |        | 10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115 | 土木一般世話役                                          | 0.045 | 人              | 36,210 | 1,629                | S単 5号       |
| S02115 | 特殊作業員                                            | 0.065 | 人              | 30,702 | 1,996                | S単 6号       |
| S02115 | 普通作業員                                            | 0.095 | 人              | 22,644 | 2,151                | S単 7号       |
|        | 合 計                                              |       |                |        | 5,776                |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
|        | 単 価                                                                                   |        |                |        | 578       |             |
|        |                                                                                       |        |                |        |           |             |
|        | *** B単ー 22号 ***                                                                       |        |                |        |           |             |
| 000022 | 廃ブラ運搬・処理                                                                              |        | ton            |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0                        | 1.000  | ton            | 5,340  | 5,340     | S単 45号      |
| S02123 | 産業廃棄物処理<br>廃ブラ                                                                        | 1.000  | ton            | 48,000 | 48,000    | S単 32号      |
|        | 合 計                                                                                   |        |                |        | 53,340    |             |
|        | 単 価                                                                                   |        |                |        | 53,340    |             |
|        |                                                                                       |        |                |        |           |             |
|        | *** B単ー 23号 ***                                                                       |        |                |        |           |             |
| 000023 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1000×L2000, III種                                             |        | m              |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の<br>施工有り, 再利用撤去を行なわない      | 10.000 | m              | 6,901  | 69,010    | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム) III種ワイプ・ホル付き<br>H1000×B1000×L2000, 標準品,,                                 | 5.000  | 個              | 64,600 | 323,000   | S単 11号      |
| S02116 | 再生クラッシュラン<br>, RC-40,                                                                 | 2.430  | m3             | 3,150  | 7,655     | S単 12号      |
| Y00001 | 1.35×0.15×10.0×1.2 (ロス率) =2.43                                                        |        |                |        |           |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高<br>炉B) W/C65% | 0.680  | m3             | 33,940 | 23,079    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 5,830     | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系, 施工継目(直線), ステンシル 18×15,                                  | 16.850 | m              | 1,385  | 23,337    | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.15)×5=16.85                                                               |        |                |        |           |             |
| T00002 | 暗渠排水工(被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石, 0.636m <sup>2</sup> )                                       | 10.000 | m              | 1,343  | 13,430    | T単 1号       |
| Y00001 | 100/0.636m <sup>2</sup> =157.23m                                                      |        |                |        |           |             |
| S02116 | クラッシュラン<br>, C-80 80~0mm (JIS規格外),                                                    | 6.400  | m3             | 4,800  | 30,720    | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×10=6.36                                                                   |        |                |        |           |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                | 21.200 | m <sup>2</sup> | 5,830  | 123,596   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                              | 6.300  | m <sup>2</sup> | 605    | 3,812     | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                                   |        |                |        | 623,469   |             |
|        | 単 価                                                                                   |        |                |        | 62,347    |             |
|        |                                                                                       |        |                |        |           |             |
|        | *** B単ー 24号 ***                                                                       |        |                |        |           |             |
| 000024 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1000×L1000, III種 (短尺型)                                       |        | m              |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利<br>用撤去を行なわない      | 10.000 | m              | 5,197  | 51,970    | S単 36号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム) III種ワイプ・ホル付き<br>H1000×B1000×L1000, 短尺品,,                                 | 10.000 | 個              | 40,200 | 402,000   | S単 16号      |
| S02116 | 再生クラッシュラン<br>, RC-40,                                                                 | 2.430  | m3             | 3,150  | 7,655     | S単 12号      |
| Y00001 | 1.35×0.15×10.0×1.2 (ロス率) =2.43                                                        |        |                |        |           |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高<br>炉B) W/C65% | 0.680  | m3             | 33,940 | 23,079    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 5,830     | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系, 施工継目(直線), ステンシル 18×15,                                  | 33.700 | m              | 1,385  | 46,675    | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.15)×10=33.7                                                               |        |                |        |           |             |
| T00002 | 暗渠排水工(被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石, 0.636m <sup>2</sup> )                                       | 10.000 | m              | 1,343  | 13,430    | T単 1号       |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|-------------|
| Y00001 | 100/0.636㎡=157.23m                                                               |        |     |        |          |             |
| S02116 | クラッシュラン<br>,C-80 80~0mm(JIS規格外),                                                 | 6.400  | m3  | 4,800  | 30,720   | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×10=6.36                                                              |        |     |        |          |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 21.200 | ㎡   | 5,830  | 123,596  | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                         | 6.300  | ㎡   | 605    | 3,812    | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |        | 708,767  |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |        | 70,877   |             |
|        |                                                                                  |        |     |        |          |             |
|        | *** B単ー 25号 ***                                                                  |        |     |        |          |             |
| 000025 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (長さ調整品)                                         |        | m   |        | 1,100 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の<br>施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.100  | m   | 6,901  | 7,591    | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ワイプ・オール付き<br>H1000×B1000×長さ調整品,,                                   | 1.000  | 個   | 70,800 | 70,800   | S単 17号      |
| S02116 | 再生クラッシュラン<br>,RC-40,                                                             | 0.270  | m3  | 3,150  | 851      | S単 12号      |
| Y00001 | 1.35×0.15×1.1×1.2 (ロス率) =0.27                                                    |        |     |        |          |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%         | 0.070  | m3  | 33,940 | 2,376    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                           | 0.110  | ㎡   | 5,830  | 641      | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾝｸﾞ 18×15,                            | 3.370  | m   | 1,385  | 4,667    | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.15)×1=3.37                                                           |        |     |        |          |             |
| T00003 | 暗渠排水工(被覆材投入)<br>凍上抑制層(砕石,0.07㎡)                                                  | 1.100  | m   | 148    | 163      | T単 2号       |
| Y00001 | 100/0.07㎡=1428.57m                                                               |        |     |        |          |             |
| S02116 | クラッシュラン<br>,C-80 80~0mm(JIS規格外),                                                 | 0.700  | m3  | 4,800  | 3,360    | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×1.1=0.70                                                             |        |     |        |          |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 2.300  | ㎡   | 5,830  | 13,409   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                         | 0.700  | ㎡   | 605    | 424      | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                              |        |     |        | 104,282  |             |
|        | 単 価                                                                              |        |     |        | 94,802   |             |
|        |                                                                                  |        |     |        |          |             |
|        | *** B単ー 26号 ***                                                                  |        |     |        |          |             |
| 000026 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (両斜切)                                           |        | m   |        | 13,900 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の<br>施工有り,再利用撤去を行なわない | 13.900 | m   | 6,901  | 95,924   | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ワイプ・オール付き<br>H1000×B1000×両斜切,,                                     | 8.000  | 個   | 83,000 | 664,000  | S単 18号      |
| S02116 | 再生クラッシュラン<br>,RC-40,                                                             | 3.380  | m3  | 3,150  | 10,647   | S単 12号      |
| Y00001 | 1.35×0.15×13.9×1.2 (ロス率) =3.38                                                   |        |     |        |          |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%         | 0.940  | m3  | 33,940 | 31,904   | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                           | 1.390  | ㎡   | 5,830  | 8,104    | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾝｸﾞ 18×15,                            | 26.960 | m   | 1,385  | 37,340   | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.15)×8=26.96                                                          |        |     |        |          |             |
| T00004 | 暗渠排水工(被覆材投入)<br>凍上抑制層(砕石,0.884㎡)                                                 | 13.900 | m   | 1,867  | 25,951   | T単 3号       |
| Y00001 | 100/0.884㎡=113.12m                                                               |        |     |        |          |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
| S02116 | クラッシュヤラン<br>、C-80 80～0mm (JIS規格外)、                                          | 8.800  | m3             | 4,800  | 42,240    | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×13.9=8.84                                                       |        |                |        |           |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠、均しコンクリート                                                       | 29.500 | m <sup>2</sup> | 5,830  | 171,985   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ、                                                     | 8.800  | m <sup>2</sup> | 605    | 5,324     | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                         |        |                |        | 1,093,419 |             |
|        | 単 価                                                                         |        |                |        | 78,663    |             |
|        |                                                                             |        |                |        |           |             |
|        | *** B単ー 27号 ***                                                             |        |                |        |           |             |
| 000027 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1100×L2000、Ⅲ種                                      |        | m              |        | 10,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の<br>施工有り、再利用撤去を行なわない    | 10.000 | m              | 6,901  | 69,010    | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウィーブホル付き<br>H1000×B1100×L2000、標準品、                           | 5.000  | 個              | 66,600 | 333,000   | S単 19号      |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>、RC-40、                                                       | 3.480  | m3             | 3,150  | 10,962    | S単 12号      |
| Y00001 | 1.45×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.48                                              |        |                |        |           |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25 (20) (高<br>炉B) W/C65% | 0.730  | m3             | 33,940 | 24,776    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠、均しコンクリート                                                      | 1.000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 5,830     | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系、施工継目(直線)、ボツジ 18×15、                            | 17.350 | m              | 1,385  | 24,030    | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.25)×5=17.35                                                     |        |                |        |           |             |
| T00002 | 暗渠排水工 (被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石、0.636m <sup>2</sup> )                             | 10.000 | m              | 1,343  | 13,430    | T単 1号       |
| Y00001 | 100/0.636m <sup>2</sup> =157.23m                                            |        |                |        |           |             |
| S02116 | クラッシュヤラン<br>、C-80 80～0mm (JIS規格外)、                                          | 6.400  | m3             | 4,800  | 30,720    | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×10=6.36                                                         |        |                |        |           |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠、均しコンクリート                                                       | 21.200 | m <sup>2</sup> | 5,830  | 123,596   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ、                                                     | 6.300  | m <sup>2</sup> | 605    | 3,812     | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                         |        |                |        | 639,166   |             |
|        | 単 価                                                                         |        |                |        | 63,917    |             |
|        |                                                                             |        |                |        |           |             |
|        | *** B単ー 28号 ***                                                             |        |                |        |           |             |
| 000028 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1100×L1000、Ⅲ種 (短尺型)                                |        | m              |        | 10,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利<br>用撤去を行なわない    | 10.000 | m              | 5,197  | 51,970    | S単 36号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウィーブホル付き<br>H1000×B1100×L1000、短尺品、                           | 10.000 | 個              | 41,400 | 414,000   | S単 20号      |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>、RC-40、                                                       | 3.480  | m3             | 3,150  | 10,962    | S単 12号      |
| Y00001 | 1.45×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.48                                              |        |                |        |           |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25 (20) (高<br>炉B) W/C65% | 0.730  | m3             | 33,940 | 24,776    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠、均しコンクリート                                                      | 1.000  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 5,830     | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系、施工継目(直線)、ボツジ 18×15、                            | 34.700 | m              | 1,385  | 48,060    | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.25)×10=34.7                                                     |        |                |        |           |             |
| T00002 | 暗渠排水工 (被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石、0.636m <sup>2</sup> )                             | 10.000 | m              | 1,343  | 13,430    | T単 1号       |
| Y00001 | 100/0.636m <sup>2</sup> =157.23m                                            |        |                |        |           |             |
| S02116 | クラッシュヤラン<br>、C-80 80～0mm (JIS規格外)、                                          | 6.400  | m3             | 4,800  | 30,720    | S単 14号      |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------|-------------|
| Y00001 | 0.30×1.06×2×10=6.36                                                               |        |                |        |          |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                             | 21.200 | m <sup>2</sup> | 5,830  | 123,596  | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                          | 6.300  | m <sup>2</sup> | 605    | 3,812    | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                               |        |                |        | 727,156  |             |
|        | 単 価                                                                               |        |                |        | 72,716   |             |
|        | *** B単ー 29号 ***                                                                   |        |                |        |          |             |
| 000029 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種 (長さ調整品)                                          |        | m              |        | 6,700 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の<br>施工有り,再利用撤去を行なわない | 6.700  | m              | 6,901  | 46,237   | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーフォーム)Ⅲ種ウィーブホル付き<br>H1000×B1100×長さ調整品,,                                  | 5.000  | 個              | 73,000 | 365,000  | S単 21号      |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>,RC=40,                                                             | 2.330  | m <sup>3</sup> | 3,150  | 7,340    | S単 12号      |
| Y00001 | 1.45×0.20×6.7×1.2 (ロス率) =2.33                                                     |        |                |        |          |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%         | 0.490  | m <sup>3</sup> | 33,940 | 16,631   | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 0.670  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 3,906    | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15,                               | 17.350 | m              | 1,385  | 24,030   | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.25)×5=17.35                                                           |        |                |        |          |             |
| T00005 | 暗渠排水工 (被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石,0.426m <sup>2</sup> )                                   | 6.700  | m              | 900    | 6,030    | T単 4号       |
| Y00001 | 100/0.426m <sup>2</sup> =234.74m                                                  |        |                |        |          |             |
| S02116 | クラッシュヤラン<br>,C=80 80~0mm(JIS規格外),                                                 | 4.300  | m <sup>3</sup> | 4,800  | 20,640   | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×6.7=4.26                                                              |        |                |        |          |             |
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                             | 14.200 | m <sup>2</sup> | 5,830  | 82,786   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                          | 4.200  | m <sup>2</sup> | 605    | 2,541    | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                               |        |                |        | 575,141  |             |
|        | 単 価                                                                               |        |                |        | 85,842   |             |
|        | *** B単ー 30号 ***                                                                   |        |                |        |          |             |
| 000030 | プレキャスト開渠工<br>大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種 (両斜切)                                            |        | m              |        | 13,700 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の<br>施工有り,再利用撤去を行なわない | 13.700 | m              | 6,901  | 94,544   | S単 35号      |
| S02116 | 大型水路(大型フリーフォーム)Ⅲ種ウィーブホル付き<br>H1000×B1100×両斜切,,                                    | 9.000  | 個              | 85,600 | 770,400  | S単 22号      |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン<br>,RC=40,                                                             | 4.770  | m <sup>3</sup> | 3,150  | 15,026   | S単 12号      |
| Y00001 | 1.45×0.20×13.7×1.2 (ロス率) =4.77                                                    |        |                |        |          |             |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%         | 0.990  | m <sup>3</sup> | 33,940 | 33,601   | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 1.370  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 7,987    | S単 59号      |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15,                               | 31.230 | m              | 1,385  | 43,254   | S単 47号      |
| Y00001 | L=(1.11×2+1.25)×9=31.23                                                           |        |                |        |          |             |
| T00006 | 暗渠排水工 (被覆材投入)<br>凍上抑制層(碎石,0.871m <sup>2</sup> )                                   | 13.700 | m              | 1,839  | 25,194   | T単 5号       |
| Y00001 | 100/0.871m <sup>2</sup> =114.81m                                                  |        |                |        |          |             |
| S02116 | クラッシュヤラン<br>,C=80 80~0mm(JIS規格外),                                                 | 8.700  | m <sup>3</sup> | 4,800  | 41,760   | S単 14号      |
| Y00001 | 0.30×1.06×2×13.7=8.71                                                             |        |                |        |          |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| SA0312 | 抜き型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                      | 29.000  | m <sup>2</sup> | 5,830   | 169,070   | S単 60号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                   | 8.600   | m <sup>2</sup> | 605     | 5,203     | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | 1,206,039 |             |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | 88,032    |             |
|        | *** B単ー 31号 ***                                                            |         |                |         |           |             |
| 000031 | 急流工                                                                        |         | 式              |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| SQP301 | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm               | 56.000  | m <sup>2</sup> | 1,916   | 107,296   | S単 68号      |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65% | 2.800   | m <sup>3</sup> | 33,940  | 95,032    | S単 69号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                     | 2.700   | m <sup>2</sup> | 5,830   | 15,741    | S単 59号      |
| SQP311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20)(高<br>炉B) W/C60% | 31.400  | m <sup>3</sup> | 34,470  | 1,082,358 | S単 70号      |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                     | 168.900 | m <sup>2</sup> | 11,260  | 1,901,814 | S単 61号      |
| SQ3030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり                                    | 1.100   | ton            | 324,973 | 357,470   | S単 66号      |
| SQ3030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり                                    | 2.100   | ton            | 376,321 | 790,274   | S単 67号      |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製),CF 200mm×5mm                                          | 23.000  | m              | 2,900   | 66,700    | S単 63号      |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                    | 1.000   | m <sup>2</sup> | 4,263   | 4,263     | S単 62号      |
| S03053 | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理                                                     | 6.000   | m <sup>2</sup> | 2,130   | 12,780    | S単 34号      |
| T00007 | 暗渠排水工 (被覆材投入)<br>凍上抑制層(砕石,1.52m <sup>2</sup> )                             | 20.300  | m              | 3,138   | 63,701    | T単 6号       |
| Y00001 | 100/1.52m <sup>2</sup> =65.789m                                            |         |                |         |           |             |
| S02116 | クラッシュヤラン<br>,C-80 80~0mm(JIS規格外),                                          | 15.200  | m <sup>3</sup> | 4,800   | 72,960    | S単 14号      |
| S06005 | ドレーン工(ワイプ ホール取付)<br>型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50                               | 20.000  | 箇所             | 1,851   | 37,020    | S単 38号      |
| S02116 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                                                   | 9.900   | m <sup>2</sup> | 605     | 5,990     | S単 15号      |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | 4,613,399 |             |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | 4,613,399 |             |
|        | *** B単ー 32号 ***                                                            |         |                |         |           |             |
| 000032 | 蓋工                                                                         |         | 式              |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去<br>を行わない     | 1.000   | 枚              | 992     | 992       | S単 37号      |
| PQK065 | 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T=500kg<br>水路用、溝幅1000 L=1000                              | 1.000   | 枚              | 45,600  | 45,600    |             |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | 46,592    |             |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | 46,592    |             |
|        | *** B単ー 33号 ***                                                            |         |                |         |           |             |
| 000033 | 取水工・分水工                                                                    |         | 式              |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 取付式分水栓<br>A型 (A-100),,                                                     | 1.000   | 個              | 1,900   | 1,900     | S単 23号      |
| S02116 | 取付式分水栓用取手<br>A-100用 1500L,,                                                | 1.000   | 本              | 1,450   | 1,450     | S単 24号      |
| S02116 | 取手振れ止めアングル<br>A-100用ホルダー固定用 (付属) ,,                                        | 1.000   | 組              | 1,420   | 1,420     | S単 25号      |
| S02116 | オールアンカー<br>M6,,                                                            | 1.000   | 本              | 120     | 120       | S単 26号      |
| SS2103 | SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)<br>30mm以上200mm未満,あり                                 | 1.000   | 孔              | 721.4   | 721       | S単 71号      |
| S02116 | 取付式分水栓<br>A型 (A-200),,                                                     | 4.000   | 個              | 8,170   | 32,680    | S単 27号      |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| S02116 | 取付式分水栓用取手<br>A-200用 1500L,,                             | 4.000   | 本              | 1,710 | 6,840                | S単 28号      |
| S02116 | 取手振れ止めアングル<br>A-200用オールアンカー固定用 (付属),,                   | 4.000   | 組              | 1,420 | 5,680                | S単 29号      |
| S02116 | オールアンカー<br>M6,,                                         | 4.000   | 本              | 120   | 480                  | S単 26号      |
| SS2103 | SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)<br>30mm以上200mm未満,あり              | 4.000   | 孔              | 721.4 | 2,886                | S単 71号      |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所           | 8.000   | m              | 1,773 | 14,184               | S単 39号      |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所           | 21.200  | m              | 4,154 | 88,065               | S単 40号      |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 156,426              |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 156,426              |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 34号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000034 | 道路復旧工                                                   |         | 式              |       | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし    | 195.000 | m <sup>2</sup> | 1,169 | 227,955              | S単 41号      |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 227,955              |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 227,955              |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 35号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000035 | 掘削                                                      |         | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-  | 1.000   | m <sup>3</sup> | 375.2 | 375                  | S単 48号      |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 375                  |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 375                  |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 36号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000036 | 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>4.0m≤B                                  |         | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり | 1.000   | m <sup>3</sup> | 266.6 | 267                  | S単 53号      |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 267                  |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 267                  |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 37号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000037 | 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>2.5m≤B<4.0m                             |         | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体 (築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                  | 1.000   | m <sup>3</sup> | 988.1 | 988                  | S単 52号      |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 988                  |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 988                  |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 38号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000038 | 流用土盛土<br>1.0m≤B<2.5m                                    |         | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり               | 1.000   | m <sup>3</sup> | 510   | 510                  | S単 3号       |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 510                  |             |
|        | 単 価                                                     |         |                |       | 510                  |             |
|        |                                                         |         |                |       |                      |             |
|        | *** B単ー 39号 ***                                         |         |                |       |                      |             |
| 000039 | 流用土盛土<br>B<1.0m                                         |         | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり               | 1.000   | m <sup>3</sup> | 677   | 677                  | S単 4号       |
|        | 合 計                                                     |         |                |       | 677                  |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|----------|
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 677   |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 40号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000040 | 敷鉄板                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板22×1524×6096<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,77,1,あり               | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,233 | 1,233 | S単 43号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 1,233 |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 1,233 |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 41号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000041 | 安定シート                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
|        | ブルーシート                                                         |       |                |       |       |          |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 152   | 152   | S単 44号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 152   |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 152   |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 42号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000042 | 購入土                                                            |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
|        | 山土                                                             |       |                |       |       |          |
| S02116 | 山土                                                             | 1,000 | m <sup>3</sup> | 2,400 | 2,400 | S単 30号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 2,400 |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 2,400 |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 43号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000043 | 土砂等運搬                                                          |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
|        | 仮置き場～現場                                                        |       |                |       |       |          |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 575.6 | 576   | S単 51号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 576   |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 576   |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 44号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000044 | 掘削                                                             |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                      | 1,000 | m <sup>3</sup> | 375.2 | 375   | S単 48号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 375   |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 375   |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 45号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000045 | 土砂等運搬                                                          |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | 1,000 | m <sup>3</sup> | 575.6 | 576   | S単 51号   |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 576   |          |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 576   |          |
|        |                                                                |       |                |       |       |          |
|        | *** B単ー 46号 ***                                                |       |                |       |       |          |
| 000046 | 整地                                                             |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,あり                                     | 1,000 | m <sup>3</sup> | 148   | 148   | S単 57号   |

SK03B

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| S01041 | *** S単ー 1号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                     |     |     |        |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)           |     | m3  | 2,215  |     | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単ー 2号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)                     |     |     |        |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)           |     | m3  | 2,215  |     | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単ー 3号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              |     |     |        |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり         |     | m3  | 510    |     | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単ー 4号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              |     |     |        |     |       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり         |     | m3  | 677    |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 5号 ***<br>土木一般世話役                         |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                           |     | 人   | 36,210 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 6号 ***<br>特殊作業員                           |     |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                             |     | 人   | 30,702 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 7号 ***<br>普通作業員                           |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                             |     | 人   | 22,644 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 8号 ***<br>運転手 (特殊)                        |     |     |        |     |       |
|        | 運転手 (特殊)                                          |     | 人   | 35,088 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 9号 ***<br>普通作業員                           |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                             |     | 人   | 22,644 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単ー 10号 ***<br>運転手 (特殊)                       |     |     |        |     |       |
|        | 運転手 (特殊)                                          |     | 人   | 35,088 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 11号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1000×L2000,標準品,, |     | 個   | 64,600 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 12号 ***<br>再生クラッシュラン                      |     |     |        |     |       |
|        | 再生クラッシュラン<br>,RC-40,                              |     | m3  | 3,150  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 13号 ***<br>軽油                             |     |     |        |     |       |
|        | 軽油<br>バトロ給油,,                                     |     | L   | 154    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 14号 ***<br>クラッシュラン                        |     |     |        |     |       |
|        | クラッシュラン<br>,C-80 80~0mm(JIS規格外),                  |     | m3  | 4,800  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 15号 ***<br>吸出し防止材                         |     |     |        |     |       |
|        | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                          |     | m   | 605    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 16号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1000×L1000,短尺品,, |     | 個   | 40,200 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 17号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1000×長さ調整品,,     |     | 個   | 70,800 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 18号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1000×両斜切,,       |     | 個   | 83,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 19号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1100×L2000,標準品,, |     | 個   | 66,600 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 20号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1100×L1000,短尺品,, |     | 個   | 41,400 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 21号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き<br>H1000×B1100×長さ調整品,,     |     | 個   | 73,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 22号 ***<br>大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き         |     |     |        |     |       |
|        | 大型水路(大型フリーダム)Ⅲ種ワイブホル付き                            |     |     |        |     |       |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア |
| 工事名 | アグリタプコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き<br>H1000×B1100×両斜切,,                                       |     | 個              | 85,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 23号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取付式分水栓                                                                            |     |                |        |     |       |
|        | 取付式分水栓<br>A型 (A-100),,                                                            |     | 個              | 1,900  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 24号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取付式分水栓用取手                                                                         |     |                |        |     |       |
|        | 取付式分水栓用取手<br>A-100用 1500L,,                                                       |     | 本              | 1,450  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 25号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取手振れ止めアングル                                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 取手振れ止めアングル<br>A-100用オールアンカー固定用 (付属),,                                             |     | 組              | 1,420  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 26号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | オールアンカー                                                                           |     |                |        |     |       |
|        | オールアンカー<br>M6,,                                                                   |     | 本              | 120    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 27号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取付式分水栓                                                                            |     |                |        |     |       |
|        | 取付式分水栓<br>A型 (A-200),,                                                            |     | 個              | 8,170  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取付式分水栓用取手                                                                         |     |                |        |     |       |
|        | 取付式分水栓用取手<br>A-200用 1500L,,                                                       |     | 本              | 1,710  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 取手振れ止めアングル                                                                        |     |                |        |     |       |
|        | 取手振れ止めアングル<br>A-200用オールアンカー固定用 (付属),,                                             |     | 組              | 1,420  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 30号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02116 | 山土                                                                                |     |                |        |     |       |
|        | 山土<br>,,                                                                          |     | m3             | 2,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 31号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02117 | 産業廃棄物処理                                                                           |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処理<br>コンクリート塊                                                                |     | ton            | 1,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 32号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                                                           |     |                |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処理<br>廃プラ                                                                    |     | ton            | 48,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 33号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                          |     |                |        |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                                                     |     | m3             | 17,620 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 34号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S03053 | 収縮継目 (ペイント塗装)                                                                     |     |                |        |     |       |
|        | 収縮継目 (ペイント塗装)<br>収縮継目処理                                                           |     | m <sup>2</sup> | 2,130  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 35号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                          |     |                |        |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の<br>施工有り,再利用撤去を行なわない |     | m              | 6,901  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 36号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                          |     |                |        |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利<br>用撤去を行なわない          |     | m              | 5,197  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 37号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                          |     |                |        |     |       |
|        | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去<br>を行なわない             |     | 枚              | 992    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S06005 | ドレーン工(ワイプホル取付)                                                                    |     |                |        |     |       |
|        | ドレーン工(ワイプホル取付)<br>型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50                                        |     | 箇所             | 1,851  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                    |     |                |        |     |       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所                                     |     | m              | 1,773  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                    |     |                |        |     |       |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所                                     |     | m              | 4,154  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)                                                                         |     |                |        |     |       |
|        | 砂利舗装工(機械)<br>再生クワッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし                              |     | m <sup>2</sup> | 1,169  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 42号 ***                                                                   |     |                |        |     |       |
| S16003 | バックホウ【クローラ型・排対型(2次)】                                                              |     |                |        |     |       |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                            | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | パッキン[クロー型・排対型(2次)]<br>標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合<br>*** S単ー 43号 ***                       |     | 供用日            | 8,220  |     | 歩A・単A |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,77,1,あり<br>*** S単ー 44号 ***                                        |     | m <sup>2</sup> | 1,233  |     | 歩A・単A |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去<br>*** S単ー 45号 ***                                   |     | m <sup>2</sup> | 152    |     | 歩A・単A |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0<br>*** S単ー 46号 ***               |     | ton            | 5,340  |     | 歩A・単A |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0<br>*** S単ー 47号 *** |     | ton            | 12,180 |     | 歩A・単A |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シヨウ系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15,<br>*** S単ー 48号 ***         |     | m              | 1,385  |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー<br>*** S単ー 49号 ***                              |     | m <sup>3</sup> | 375.2  |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり<br>*** S単ー 50号 ***                                                |     | m <sup>3</sup> | 284.7  |     | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり<br>*** S単ー 51号 ***                                     |     | m <sup>3</sup> | 339.3  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,パッキン山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下<br>*** S単ー 52号 ***         |     | m <sup>3</sup> | 575.6  |     | 歩A・単A |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,ー,ー,あり<br>*** S単ー 53号 ***                           |     | m <sup>3</sup> | 988.1  |     | 歩A・単A |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり<br>*** S単ー 54号 ***                       |     | m <sup>3</sup> | 266.6  |     | 歩A・単A |
| SA0151 | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正<br>*** S単ー 55号 ***                                                        |     | m <sup>2</sup> | 452.9  |     | 歩A・単A |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,ー,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり<br>*** S単ー 56号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 974.5  |     | 歩A・単A |
| SA0152 | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり<br>*** S単ー 57号 ***                           |     | m <sup>2</sup> | 487.3  |     | 歩A・単A |
| SA0161 | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,ー,ー,あり<br>*** S単ー 58号 ***                                               |     | m <sup>3</sup> | 148    |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,<br>*** S単ー 59号 ***                           |     | m <sup>3</sup> | 1,602  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート<br>*** S単ー 60号 ***                                                   |     | m <sup>2</sup> | 5,830  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | 抜き型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート<br>*** S単ー 61号 ***                                                    |     | m <sup>2</sup> | 5,830  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物<br>*** S単ー 62号 ***                                                   |     | m <sup>2</sup> | 11,260 |     | 歩A・単A |
| SA0331 | SP 目地板<br>SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                    |     | m <sup>2</sup> | 4,263  |     | 歩A・単A |



|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                           | 数 量        | 単位 | 単 価                    | 金 額                    | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|------------|----|------------------------|------------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                                |            |    |                        |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |            | m3 |                        | 10,000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)    |            |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                       | 砂・砂質土      |    | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                |                   |
|        | 2) 作業区分                                       | 盛土         |    | 時間の制約: なし              | 制約作業時間: 0.0            |                   |
|        | 3) 施工区分                                       | まき出し       |    | 夜間制約作業時間: 0.0          |                        |                   |
|        | 4) 締固め区分                                      | 振動コンパクタ(Ⅰ) |    |                        |                        |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                         |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.200      | 人  | 30,702                 | 6,140                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                         |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.680      | 人  | 22,644                 | 15,398                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                    |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.100      |    | 6,140                  | 614                    |                   |
|        | 合 計                                           |            |    |                        | 22,152                 | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                           |            | m3 |                        | 2,215                  |                   |
|        |                                               |            |    |                        |                        |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                                |            |    |                        |                        |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |            | m3 |                        | 10,000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)    |            |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 土質区分                                       | 砂・砂質土      |    | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                |                   |
|        | 2) 作業区分                                       | 埋戻         |    | 時間の制約: なし              | 制約作業時間: 0.0            |                   |
|        | 3) 施工区分                                       | まき出し       |    | 夜間制約作業時間: 0.0          |                        |                   |
|        | 4) 締固め区分                                      | 振動コンパクタ(Ⅰ) |    |                        |                        |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                         |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.200      | 人  | 30,702                 | 6,140                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                         |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.680      | 人  | 22,644                 | 15,398                 |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                    |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 0.100      |    | 6,140                  | 614                    |                   |
|        | 合 計                                           |            |    |                        | 22,152                 | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                           |            | m3 |                        | 2,215                  |                   |
|        |                                               |            |    |                        |                        |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                                |            |    |                        |                        |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                            |            | m3 |                        | 1,000 日                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり   |            |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 工種区分                                       | 築堤・埋戻      |    | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                |                   |
|        | 2) 規格区分(ton)                                  | 3.0～4.0ton |    | 時間の制約: なし              | 制約作業時間: 0.0            |                   |
|        | 3) 長期割引単価区分                                   | あり         |    | 夜間制約作業時間: 0.0          |                        |                   |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]<br>運転質量3.0～4.0t | 1.600      | 日  | 3,830                  | 6,128                  |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                 | 17.000     | L  | 154                    | 2,618                  |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                       |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 1.000      | 人  | 35,088                 | 35,088                 |                   |
|        | 合 計                                           |            |    |                        | 43,834                 | 算出数量<br>86,000 m3 |
|        | 単 価                                           |            | m3 |                        | 510                    |                   |
|        |                                               |            |    |                        |                        |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                                |            |    |                        |                        |                   |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                            |            | m3 |                        | 1,000 日                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり   |            |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 工種区分                                       | 築堤・埋戻      |    | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                |                   |
|        | 2) 規格区分(ton)                                  | 0.8～1.1ton |    | 時間の制約: なし              | 制約作業時間: 0.0            |                   |
|        | 3) 長期割引単価区分                                   | あり         |    | 夜間制約作業時間: 0.0          |                        |                   |
| F04081 | 振動ロー[バントガイト式]<br>運転質量0.8～1.1t                 | 1.440      | 日  | 1,590                  | 2,290                  |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                 | 5.700      | L  | 154                    | 878                    |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                         |            |    |                        |                        |                   |
|        |                                               | 1.000      | 人  | 30,702                 | 30,702                 |                   |
|        | 合 計                                           |            |    |                        | 33,870                 | 算出数量<br>50,000 m3 |
|        | 単 価                                           |            | m3 |                        | 677                    |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                     | 数 量             | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考             |
|--------|-------------------------|-----------------|----|----------------------|----------------------|-----------------|
|        |                         |                 |    |                      |                      |                 |
|        | *** S単ー 5号 ***          |                 |    |                      |                      |                 |
| S02115 | 土木一般世話役                 |                 | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 土木一般世話役                 |                 |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01001<br>基(B)  |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|        |                         |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                 | 1,000           | 人  | 36,210               | 36,210               |                 |
|        | 合 計                     |                 |    |                      | 36,210               | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                     |                 |    |                      | 36,210               |                 |
|        |                         |                 |    |                      |                      |                 |
|        | *** S単ー 6号 ***          |                 |    |                      |                      |                 |
| S02115 | 特殊作業員                   |                 | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                   |                 |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01002<br>基(B)  |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|        |                         |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
| R01002 | 特殊作業員                   | 1,000           | 人  | 30,702               | 30,702               |                 |
|        | 合 計                     |                 |    |                      | 30,702               | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                     |                 |    |                      | 30,702               |                 |
|        |                         |                 |    |                      |                      |                 |
|        | *** S単ー 7号 ***          |                 |    |                      |                      |                 |
| S02115 | 普通作業員                   |                 | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                   |                 |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01003<br>基(B)  |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|        |                         |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
| R01003 | 普通作業員                   | 1,000           | 人  | 22,644               | 22,644               |                 |
|        | 合 計                     |                 |    |                      | 22,644               | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                     |                 |    |                      | 22,644               |                 |
|        |                         |                 |    |                      |                      |                 |
|        | *** S単ー 8号 ***          |                 |    |                      |                      |                 |
| S02115 | 運転手 (特殊)                |                 | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手 (特殊)                |                 |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01021<br>基(D3) |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|        |                         |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                | 1,000           | 人  | 35,088               | 35,088               |                 |
|        | 合 計                     |                 |    |                      | 35,088               | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                     |                 |    |                      | 35,088               |                 |
|        |                         |                 |    |                      |                      |                 |
|        | *** S単ー 9号 ***          |                 |    |                      |                      |                 |
| S02115 | 普通作業員                   |                 | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                   |                 |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01003<br>基(D3) |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|        |                         |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                 |
| R01003 | 普通作業員                   | 1,000           | 人  | 22,644               | 22,644               |                 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                               | 数 量                   | 単位 | 単 価                                                               | 金 額                                                | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|        | 合 計                                               |                       |    |                                                                   | 22,644                                             | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                               |                       |    |                                                                   | 22,644                                             |                   |
|        | *** S単ー 10号 ***                                   |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                          |                       | 人  |                                                                   | 1.000 人                                            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手 (特殊)                                          |                       |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                           | R01021<br>基(B)        |    |                                                                   |                                                    |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                          | 1.000                 | 人  | 35,088                                                            | 35,088                                             |                   |
|        | 合 計                                               |                       |    |                                                                   | 35,088                                             | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                               |                       |    |                                                                   | 35,088                                             |                   |
|        | *** S単ー 11号 ***                                   |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリーウム)Ⅲ種ワイプホル付き                            |                       | 個  |                                                                   | 1.000 各単位                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリーウム)Ⅲ種ワイプホル付き<br>H1000×B1000×L2000, 標準品, |                       |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                       | 地域資材 (Pコード)<br>P96009 |    |                                                                   |                                                    |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)            |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| P96009 | 大型水路(大型フリーウム)Ⅲ種ワイプホル付き<br>H1000×B1000×L2000, 標準品  | 1.000                 | 個  | 64,600                                                            | 64,600                                             |                   |
|        | 合 計                                               |                       |    |                                                                   | 64,600                                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                       |    |                                                                   | 64,600                                             |                   |
|        | *** S単ー 12号 ***                                   |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| S02116 | 再生クラッシャラン                                         |                       | m3 |                                                                   | 1.000 各単位                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 再生クラッシャラン<br>, RC-40,                             |                       |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                       | 地区資材 (Jコード)           |    |                                                                   |                                                    |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)            | JQC001                |    |                                                                   |                                                    |                   |
| JQC001 | 再生クラッシャラン<br>RC-40                                | 1.000                 | m3 | 3,150                                                             | 3,150                                              |                   |
|        | 合 計                                               |                       |    |                                                                   | 3,150                                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                       |    |                                                                   | 3,150                                              |                   |
|        | *** S単ー 13号 ***                                   |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| S02116 | 軽油                                                |                       | L  |                                                                   | 1.000 各単位                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽油<br>パトロール給油,,                                   |                       |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                       | 地域資材 (Pコード)<br>P34029 |    |                                                                   |                                                    |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K)            |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| P34029 | 軽油<br>パトロール給油                                     | 1.000                 | L  | 154                                                               | 154                                                |                   |
|        | 合 計                                               |                       |    |                                                                   | 154                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                       |    |                                                                   | 154                                                |                   |
|        | *** S単ー 14号 ***                                   |                       |    |                                                                   |                                                    |                   |
| S02116 | クラッシャラン                                           |                       | m3 |                                                                   | 1.000 各単位                                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | クラッシャラン<br>, C-80 80~0mm(JIS規格外),                 |                       |    | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし                  | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)                       | 地区資材 (Jコード)           |    |                                                                   |                                                    |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                              | 数 量         | 単 位            | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                                 |             |                |                      |                      |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                               |             |                |                      |                      |                   |
| J03109 | クラッシュラン<br>C-80 80~0mm(JIS規格外)                   | 1.000       | m3             | 4,800                | 4,800                |                   |
|        | 合 計                                              |             |                |                      | 4,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |                |                      | 4,800                |                   |
|        | *** S単- 15号 ***                                  |             |                |                      |                      |                   |
| S02116 | 吸出し防止材                                           |             | m <sup>2</sup> |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ,,                         |             |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                          | 地域資材 (Pコード) |                | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                                 | PQQ068      |                | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                               |             |                |                      |                      |                   |
| PQQ068 | 吸出し防止材<br>厚 10mm ヤシセンイ                           | 1.000       | m <sup>2</sup> | 605                  | 605                  |                   |
|        | 合 計                                              |             |                |                      | 605                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |                |                      | 605                  |                   |
|        | *** S単- 16号 ***                                  |             |                |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き                            |             | 個              |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×L1000,短尺品,, |             |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                          | 地域資材 (Pコード) |                | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                                 | P96010      |                | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                               |             |                |                      |                      |                   |
| P96010 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×L1000,短尺品   | 1.000       | 個              | 40,200               | 40,200               |                   |
|        | 合 計                                              |             |                |                      | 40,200               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |                |                      | 40,200               |                   |
|        | *** S単- 17号 ***                                  |             |                |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き                            |             | 個              |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×長さ調整品,,     |             |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                          | 地域資材 (Pコード) |                | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                                 | P96011      |                | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                               |             |                |                      |                      |                   |
| P96011 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×長さ調整品       | 1.000       | 個              | 70,800               | 70,800               |                   |
|        | 合 計                                              |             |                |                      | 70,800               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |                |                      | 70,800               |                   |
|        | *** S単- 18号 ***                                  |             |                |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き                            |             | 個              |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×両斜切,,       |             |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                          | 地域資材 (Pコード) |                | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                                 | P96012      |                | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                                 |             |                | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                               |             |                |                      |                      |                   |
| P96012 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き<br>H1000×B1000×両斜切         | 1.000       | 個              | 83,000               | 83,000               |                   |
|        | 合 計                                              |             |                |                      | 83,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |             |                |                      | 83,000               |                   |
|        | *** S単- 19号 ***                                  |             |                |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウイブホル付き                            |             | 個              |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                               | 数 量                  | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×L2000,標準品,, |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96001 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96001 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×L2000,標準品   | 1.000                | 個  | 66,600               | 66,600               |                   |
|        | 合 計                                               |                      |    |                      | 66,600               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                      |    |                      | 66,600               |                   |
|        | *** S単ー 20号 ***                                   |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き                            |                      | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×L1000,短尺品,, |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96002 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96002 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×L1000,短尺品   | 1.000                | 個  | 41,400               | 41,400               |                   |
|        | 合 計                                               |                      |    |                      | 41,400               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                      |    |                      | 41,400               |                   |
|        | *** S単ー 21号 ***                                   |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き                            |                      | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×長さ調整品,,     |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96003 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96003 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×長さ調整品       | 1.000                | 個  | 73,000               | 73,000               |                   |
|        | 合 計                                               |                      |    |                      | 73,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                      |    |                      | 73,000               |                   |
|        | *** S単ー 22号 ***                                   |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き                            |                      | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×両斜切,,       |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96004 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96004 | 大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き<br>H1000×B1100×両斜切         | 1.000                | 個  | 85,600               | 85,600               |                   |
|        | 合 計                                               |                      |    |                      | 85,600               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                      |    |                      | 85,600               |                   |
|        | *** S単ー 23号 ***                                   |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 取付式分水栓                                            |                      | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取付式分水栓<br>A型 (A-100),,                            |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                          | 地域資材(Pコード)<br>PRD141 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| PRD141 | 取付式分水栓<br>A型 (A-100)                              | 1.000                | 個  | 1,900                | 1,900                |                   |
|        | 合 計                                               |                      |    |                      | 1,900                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                               |                      |    |                      | 1,900                |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                              | 数 量                  | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 24号 ***                                  |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 取付式分水栓用取手                                        |                      | 本  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取付式分水栓用取手<br>A-100用 1500L,,                      |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                         | 地域資材(Pコード)<br>P96006 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)               |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96006 | 取付式分水栓用取手<br>A-100用 1500L                        | 1.000                | 本  | 1,450                | 1,450                |                   |
|        | 合 計                                              |                      |    |                      | 1,450                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |                      |    |                      | 1,450                |                   |
|        |                                                  |                      |    |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 25号 ***                                  |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 取手振れ止めアングル                                       |                      | 組  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取手振れ止めアングル<br>A-100用 <del>ローアングル</del> 固定用(付属),, |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                         | 地域資材(Pコード)<br>P96005 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)               |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96005 | 取手振れ止めアングル<br>A-100用 <del>ローアングル</del> 固定用(付属)   | 1.000                | 組  | 1,420                | 1,420                |                   |
|        | 合 計                                              |                      |    |                      | 1,420                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |                      |    |                      | 1,420                |                   |
|        |                                                  |                      |    |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 26号 ***                                  |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | オールアンカー                                          |                      | 本  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | オールアンカー<br>M6,,                                  |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                         | 地域資材(Pコード)<br>P96024 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)               |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96024 | オールアンカー<br>M6                                    | 1.000                | 本  | 120                  | 120                  |                   |
|        | 合 計                                              |                      |    |                      | 120                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |                      |    |                      | 120                  |                   |
|        |                                                  |                      |    |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 27号 ***                                  |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 取付式分水栓                                           |                      | 個  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取付式分水栓<br>A型 (A-200),,                           |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                         | 地域資材(Pコード)<br>PRD144 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)               |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| PRD144 | 取付式分水栓<br>A型 (A-200)                             | 1.000                | 個  | 8,170                | 8,170                |                   |
|        | 合 計                                              |                      |    |                      | 8,170                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                              |                      |    |                      | 8,170                |                   |
|        |                                                  |                      |    |                      |                      |                   |
|        | *** S単- 28号 ***                                  |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 取付式分水栓用取手                                        |                      | 本  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取付式分水栓用取手<br>A-200用 1500L,,                      |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                         | 地域資材(Pコード)<br>P96022 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)               |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| P96022 | 取付式分水栓用取手<br>A-200用 1500L                        | 1.000                | 本  | 1,710                | 1,710                |                   |
|        | 合 計                                              |                      |    |                      | 1,710                | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                           | 数 量         | 単位  | 単 価                    | 金 額                     | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                           |             |     |                        | 1,710                   |                   |
|        | *** S単ー 29号 ***                               |             |     |                        |                         |                   |
| S02116 | 取手振れ止めアングル                                    |             | 組   |                        | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 取手振れ止めアングル<br>A-200用 <b>アングル</b> 固定用 (付属) , , |             |     | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                       | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                              | P96020      |     | 時間的制約: なし              | 制約作業時間: 0.0             |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                              |             |     | 夜間制約作業時間: 0.0          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                            |             |     |                        |                         |                   |
| P96020 | 取手振れ止めアングル<br>A-200用 <b>アングル</b> 固定用 (付属)     | 1,000       | 組   | 1,420                  | 1,420                   |                   |
|        | 合 計                                           |             |     |                        | 1,420                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                           |             |     |                        | 1,420                   |                   |
|        | *** S単ー 30号 ***                               |             |     |                        |                         |                   |
| S02116 | 山土                                            |             | m3  |                        | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 山土<br>, ,                                     |             |     | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 資材区分                                       | 地区資材 (Jコード) |     | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                 |                   |
|        | 2) 地域資材単価コード (P)                              |             |     | 時間的制約: なし              | 制約作業時間: 0.0             |                   |
|        | 3) 地区資材単価コード (J)                              | J03207      |     | 夜間制約作業時間: 0.0          |                         |                   |
|        | 4) 施設機械資材単価コード (K)                            |             |     |                        |                         |                   |
| J03207 | 山土                                            | 1,000       | m3  | 2,400                  | 2,400                   |                   |
|        | 合 計                                           |             |     |                        | 2,400                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                           |             |     |                        | 2,400                   |                   |
|        | *** S単ー 31号 ***                               |             |     |                        |                         |                   |
| S02117 | 産業廃棄物処理                                       |             | ton |                        | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>コンクリート塊                            |             |     | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード                                  | PRF001      |     | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                 |                   |
|        | 2) 資材規格                                       | コンクリート塊     |     | 時間的制約: なし              | 制約作業時間: 0.0             |                   |
|        | 3) 単価の入力                                      | 1,500円      |     | 夜間制約作業時間: 0.0          |                         |                   |
| PRF001 | 産業廃棄物処理<br>コンクリート塊                            | 1,000       | ton | 1,500                  | 1,500                   |                   |
|        | 合 計                                           |             |     |                        | 1,500                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                           |             |     |                        | 1,500                   |                   |
|        | *** S単ー 32号 ***                               |             |     |                        |                         |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                       |             | ton |                        | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>廃ブラ                                |             |     | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード                                  | PRF003      |     | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                 |                   |
|        | 2) 資材規格                                       | 廃ブラ         |     | 時間的制約: なし              | 制約作業時間: 0.0             |                   |
|        | 3) 単価の入力                                      | 48,000円     |     | 夜間制約作業時間: 0.0          |                         |                   |
| PRF003 | 産業廃棄物処理<br>廃ブラ                                | 1,000       | ton | 48,000                 | 48,000                  |                   |
|        | 合 計                                           |             |     |                        | 48,000                  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                           |             |     |                        | 48,000                  |                   |
|        | *** S単ー 33号 ***                               |             |     |                        |                         |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                      |             | m3  |                        | 1,000 m3                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない             |             |     | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 豪雪補正: 10 %<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|        | 1) 作業区分                                       | 有筋          |     | 深夜時間: 0.0              | 週休: 月単位                 |                   |
|        | 2) 時間的制約                                      | なし          |     | 時間的制約: なし              | 制約作業時間: 0.0             |                   |
|        | 3) 施工区分 I                                     | 機械          |     | 夜間制約作業時間: 0.0          |                         |                   |
|        | 4) 施工区分 II                                    | 昼間施工        |     |                        |                         |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                               | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                  | 備 考                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | 5)低騒音・低振動対策                                                                       | しない                 |                |                          |                      |                               |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                                    | 1.000               | m3             | 17,620                   | 17,620               |                               |
|        | 合 計                                                                               |                     |                |                          | 17,620               | 算出数量<br>1.000 m3              |
|        | 単 価                                                                               |                     | m3             |                          | 17,620               |                               |
|        | *** S単ー 34号 ***                                                                   |                     |                |                          |                      |                               |
| S03053 | 収縮継目(ペイント塗装)                                                                      |                     | m <sup>2</sup> |                          | 10.000               | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 収縮継目(ペイント塗装)                                                                      |                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                               |
|        | 収縮継目処理                                                                            |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位               |                               |
|        | 1)処理区分                                                                            | 収縮継目処理              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                           | 0.070               | 人              | 36,210                   | 2,535                |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                             | 0.810               | 人              | 22,644                   | 18,342               |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>2%                                                                         | 0.020               |                | 20,877                   | 418                  |                               |
|        | 合 計                                                                               |                     |                |                          | 21,295               | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                               |                     | m <sup>2</sup> |                          | 2,130                |                               |
|        | *** S単ー 35号 ***                                                                   |                     |                |                          |                      |                               |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                          |                     | m              |                          | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,<br>基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない |                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                               |
|        |                                                                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位               |                               |
|        |                                                                                   |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                               |
|        | 1)施工区分Ⅰ                                                                           | U型側溝                |                |                          |                      |                               |
|        | 2)施工区分Ⅱ                                                                           | 昼間施工                |                |                          |                      |                               |
|        | 3)規格Ⅰ                                                                             | L=2000              |                |                          |                      |                               |
|        | 4)規格Ⅱ                                                                             | 1000kgを超え2000kg/個以下 |                |                          |                      |                               |
|        | 5)時間的制約                                                                           | なし                  |                |                          |                      |                               |
|        | 6)L=1000を使用                                                                       | L=1000を使用しない        |                |                          |                      |                               |
|        | 7)L=4000を使用                                                                       | L=4000を使用しない        |                |                          |                      |                               |
|        | 8)法面小段面                                                                           | -                   |                |                          |                      |                               |
|        | 9)法面縦排水                                                                           | -                   |                |                          |                      |                               |
|        | 10)再利用撤去の有無                                                                       | 再利用撤去を行なわない         |                |                          |                      |                               |
|        | 11)基礎碎石の施工有無                                                                      | 基礎碎石の施工有り           |                |                          |                      |                               |
| A71104 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価                         | 1.000               | m              | 6,901                    | 6,901                |                               |
|        | 合 計                                                                               |                     |                |                          | 6,901                | 算出数量<br>1.000 [各単位]           |
|        | 単 価                                                                               |                     | [各単位]          |                          | 6,901                |                               |
|        | *** S単ー 36号 ***                                                                   |                     |                |                          |                      |                               |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                          |                     | m              |                          | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施<br>工有り,再利用撤去を行なわない          |                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                               |
|        |                                                                                   |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位               |                               |
|        |                                                                                   |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                               |
|        | 1)施工区分Ⅰ                                                                           | U型側溝                |                |                          |                      |                               |
|        | 2)施工区分Ⅱ                                                                           | 昼間施工                |                |                          |                      |                               |
|        | 3)規格Ⅰ                                                                             | L=2000              |                |                          |                      |                               |
|        | 4)規格Ⅱ                                                                             | 1000kg/個以下          |                |                          |                      |                               |
|        | 5)時間的制約                                                                           | なし                  |                |                          |                      |                               |
|        | 6)L=1000を使用                                                                       | L=1000を使用する         |                |                          |                      |                               |
|        | 7)L=4000を使用                                                                       | L=4000を使用しない        |                |                          |                      |                               |
|        | 8)法面小段面                                                                           | -                   |                |                          |                      |                               |
|        | 9)法面縦排水                                                                           | -                   |                |                          |                      |                               |
|        | 10)再利用撤去の有無                                                                       | 再利用撤去を行なわない         |                |                          |                      |                               |
|        | 11)基礎碎石の施工有無                                                                      | 基礎碎石の施工有り           |                |                          |                      |                               |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                | 1.000               | m              | 5,197                    | 5,197                |                               |
|        | 合 計                                                                               |                     |                |                          | 5,197                | 算出数量<br>1.000 [各単位]           |
|        | 単 価                                                                               |                     | [各単位]          |                          | 5,197                |                               |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                                                         | 数 量                                                                        | 単位    | 単 価                                                               | 金 額                                                | 備 考                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                             |                                                                            |       |                                                                   |                                                    |                     |
|        | *** S単ー 37号 ***                                                                                             |                                                                            |       |                                                                   |                                                    |                     |
| S05801 | 【排水構造物工】                                                                                                    |                                                                            | 枚     |                                                                   | 1.000 [各単位]                                        | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【排水構造物工】<br>蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, ー,<br>再利用撤去を行なわない                              |                                                                            |       | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |                     |
|        | 1) 施工区分Ⅰ<br>2) 施工区分Ⅱ<br>3) 規格Ⅰ<br>4) 規格Ⅱ<br>5) 時間的制約<br>8) 法面小段面<br>10) 再利用撤去の有無<br>11) 基礎砕石の施工有無           | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>なし<br>ー<br>再利用撤去を行なわない<br>ー |       |                                                                   |                                                    |                     |
| A71502 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価                                                          | 1.000                                                                      | 枚     | 992.40                                                            | 992                                                |                     |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                                            |       |                                                                   | 992                                                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                                            | [各単位] |                                                                   | 992                                                |                     |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                                                             |                                                                            |       |                                                                   |                                                    |                     |
| S06005 | ドレーン工(ウィーブホル取付)                                                                                             |                                                                            | 箇所    |                                                                   | 10.000 箇所                                          | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ドレーン工(ウィーブホル取付)<br>型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, ー, φ50                                                            |                                                                            |       | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                                            | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0                           |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 設置区分<br>3) 規格区分 (mm)<br>4) フィルター<br>5) フィルター用中詰材<br>6) ウィーブホル単価 (円/個)<br>7) 集水フィルターの規格区分 (mm) | 型枠および鉄筋<br>壁部<br>50mm<br>集水<br>ー<br>930<br>φ50                             |       | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                           | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0                             |                     |
| P10110 | ウィーブホル<br>50                                                                                                | 10.000                                                                     | 個     | 930                                                               | 9,300                                              |                     |
| P10003 | フィルター<br>φ50                                                                                                | 10.000                                                                     | 個     | 350                                                               | 3,500                                              |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                     | 0.020                                                                      | 人     | 36,210                                                            | 724                                                |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                       | 0.180                                                                      | 人     | 22,644                                                            | 4,076                                              |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                       | 0.040                                                                      | 人     | 22,644                                                            | 906                                                |                     |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                                            |       |                                                                   | 18,506                                             | 算出数量<br>10.000 箇所   |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                                            | 箇所    |                                                                   | 1,851                                              |                     |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                                                             |                                                                            |       |                                                                   |                                                    |                     |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                                              |                                                                            | m     |                                                                   | 10.000 m                                           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所                                                           |                                                                            |       | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                                            | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0                           |                     |
|        | 1) 管種区分<br>2) 管径区分 (mm)<br>3) 形状区分<br>4) 管長区分<br>5) 接合箇所                                                    | VU<br>100mm<br>直管(両差し口)<br>4.0m管<br>1箇所                                    |       | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                           | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0                             |                     |
| P05038 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径100 長4.0m                                                                              | 2.440                                                                      | 本     | 2,480                                                             | 6,051                                              |                     |
| Y00004 | 雑材料費                                                                                                        | 0.021                                                                      |       | 6,051                                                             | 127                                                |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                     | 0.090                                                                      | 人     | 36,210                                                            | 3,259                                              |                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                       | 0.130                                                                      | 人     | 30,702                                                            | 3,991                                              |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                       | 0.190                                                                      | 人     | 22,644                                                            | 4,302                                              |                     |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                                            |       |                                                                   | 17,730                                             | 算出数量<br>10.000 m    |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                                            | m     |                                                                   | 1,773                                              |                     |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                                                             |                                                                            |       |                                                                   |                                                    |                     |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                           | 単位             | 単 価                                     | 金 額                      | 備 考                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                                                                                     |                                                               | m              |                                         | 10,000 m                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所                                                                  |                                                               |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                  | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0   |                                |
|        | 1) 管種区分<br>2) 管径区分(mm)                                                                                             | VU<br>200mm                                                   |                | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし                  | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0   |                                |
|        | 3) 形状区分<br>4) 管長区分<br>5) 接合箇所                                                                                      | 直管(両差し口)<br>4.0m管<br>1箇所                                      |                | 夜間制約作業時間: 0.0                           |                          |                                |
| P05041 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径200 長4.0m                                                                                     | 2.440                                                         | 本              | 10,800                                  | 26,352                   |                                |
| Y00004 | 雑材料費                                                                                                               | 0.021                                                         |                | 26,352                                  | 553                      |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                            | 0.110                                                         | 人              | 36,210                                  | 3,983                    |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                              | 0.170                                                         | 人              | 30,702                                  | 5,219                    |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                              | 0.240                                                         | 人              | 22,644                                  | 5,435                    |                                |
|        | 合 計                                                                                                                |                                                               |                |                                         | 41,542                   | 算出数量<br>10,000 m               |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                               | m              |                                         | 4,154                    |                                |
|        | *** S単一 41号 ***                                                                                                    |                                                               |                |                                         |                          |                                |
| S08042 | 砂利舗装工(機械)                                                                                                          |                                                               | m <sup>2</sup> |                                         | 100,000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 砂利舗装工(機械)<br>再生クラッシュラン, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし                                                       |                                                               |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                  | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0   |                                |
|        | 1) 舗設材の種別<br>2) 規格<br>3) 仕上がり厚さ<br>4) 敷均し幅<br>5) 施工区分<br>6) 舗装面仕上げ作業の必要性<br>7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択<br>8) 単価0円区分(舗設材) | 再生クラッシュラン<br>RC-40<br>20cm<br>2.5m以上<br>敷均し<br>不要<br>あり<br>なし |                | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0   |                                |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40~0mm                                                                                          | 23.200                                                        | m <sup>3</sup> | 3,150                                   | 73,080                   |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                            | 0.200                                                         | 人              | 36,210                                  | 7,242                    |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                              | 0.620                                                         | 人              | 22,644                                  | 14,039                   |                                |
| M02041 | バックホ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                        | 2.500                                                         | 時間             | 2,060                                   | 5,150                    |                                |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                                                                      | 15.000                                                        | L              | 154                                     | 2,310                    |                                |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                                           | 0.430                                                         | 人              | 35,088                                  | 15,088                   |                                |
|        | 合 計                                                                                                                |                                                               |                |                                         | 116,909                  | 算出数量<br>100,000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                               | m <sup>2</sup> |                                         | 1,169                    |                                |
|        | *** S単一 42号 ***                                                                                                    |                                                               |                |                                         |                          |                                |
| S16003 | バックホ[クローラ型・排対型(2次)]                                                                                                |                                                               | 供用日            |                                         | 1,000 供用日                | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | バックホ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), 18時間を超える場合                            |                                                               |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                  | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0   |                                |
|        | 1) 機械コード<単位が供用日のみ><br>2) 交替制作業補正区分                                                                                 | M02041<br>18時間を超える場合                                          |                | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0   |                                |
| M02041 | バックホ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                        | 1.000                                                         | 供用日            | 8,220                                   | 8,220                    |                                |
|        | 合 計                                                                                                                |                                                               |                |                                         | 8,220                    | 算出数量<br>1,000 供用日              |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                               | 供用日            |                                         | 8,220                    |                                |
|        | *** S単一 43号 ***                                                                                                    |                                                               |                |                                         |                          |                                |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                                          |                                                               | m <sup>2</sup> |                                         | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 77, 1, あり                                                                                   |                                                               |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0                  | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0   |                                |
|        | 1) 施工区分<br>2) 供用日数<br>3) 使用回数<br>4) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                                 | 設置～賃料～撤去<br>77<br>1<br>あり                                     |                | 深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0   |                                |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                       | 数 量        | 単 位                | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                              |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| G03041 | 敷鉄板                                                       |            |                    |                          |                        |                                  |
|        | 22*1524*6096 [賃料]                                         | 1,000.000  | m <sup>2</sup> 供用日 | 770                      | 770,000                |                                  |
| G03042 | 敷鉄板                                                       |            |                    |                          |                        |                                  |
|        | 22*1524*6096 [整備費]                                        | 1,000.000  | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                |                                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                     | 2.900      | 人                  | 30,702                   | 89,036                 |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                     | 2.900      | 人                  | 22,644                   | 65,668                 |                                  |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]                            |            |                    |                          |                        |                                  |
|        | バケット容量0.8m3 吊能力2.9t                                       | 3.310      | 日                  | 10,700                   | 35,417                 |                                  |
| P34029 | 軽油                                                        |            |                    |                          |                        |                                  |
|        | バトリル給油                                                    | 345.000    | L                  | 154                      | 53,130                 |                                  |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                   | 2.900      | 人                  | 35,088                   | 101,755                |                                  |
|        | 合 計                                                       |            |                    |                          | 1,233,006              | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                       |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,233                  |                                  |
|        | *** S単ー 44号 ***                                           |            |                    |                          |                        |                                  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                         |            | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                         |            |                    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0   |                                  |
|        | 1)施工区分                                                    | 敷設～撤去      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                 |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価                            | 42         |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                  |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類)                                          | 104.000    | m <sup>2</sup>     | 42                       | 4,368                  |                                  |
| R01003 | 普通作業員                                                     | 0.480      | 人                  | 22,644                   | 10,869                 |                                  |
|        | 合 計                                                       |            |                    |                          | 15,237                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単 価                                                       |            | m <sup>2</sup>     |                          | 152                    |                                  |
|        | *** S単ー 45号 ***                                           |            |                    |                          |                        |                                  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                  |            | ton                |                          | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 輸送費(仮設材)                                                  |            |                    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0   |                                  |
|        | 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0              |            |                    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし     | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                                  |
|        | 1)使用単価区分                                                  | 基本運賃(自動入力) |                    | 夜間制約作業時間:0.0             |                        |                                  |
|        | 2)運賃料金(円/ton)                                             | 0円         |                    |                          |                        |                                  |
|        | 3)製品長                                                     | 12m以内      |                    |                          |                        |                                  |
|        | 4)運搬距離(片道)                                                | 50kmまで     |                    |                          |                        |                                  |
|        | 5)計上方法                                                    | 片道計上       |                    |                          |                        |                                  |
|        | 6)積卸し計上区分                                                 | 計上しない      |                    |                          |                        |                                  |
|        | 9)冬期割増率(実数)                                               | 0.0        |                    |                          |                        |                                  |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)                                            | 0.0        |                    |                          |                        |                                  |
| P46605 | 仮設材輸送運賃料金                                                 | 1.000      | ton                | 5,340                    | 5,340                  |                                  |
|        | 50km以下 製品長12m以内                                           |            |                    |                          |                        | 算出数量<br>1.000 ton                |
|        | 合 計                                                       |            |                    |                          | 5,340                  |                                  |
|        | 単 価                                                       |            | ton                |                          | 5,340                  |                                  |
|        | *** S単ー 46号 ***                                           |            |                    |                          |                        |                                  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                  |            | ton                |                          | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 輸送費(仮設材)                                                  |            |                    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0   |                                  |
|        | 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |            |                    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし     | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                                  |
|        | 1)使用単価区分                                                  | 基本運賃(自動入力) |                    | 夜間制約作業時間:0.0             |                        |                                  |
|        | 2)運賃料金(円/ton)                                             | 0円         |                    |                          |                        |                                  |
|        | 3)製品長                                                     | 12m以内      |                    |                          |                        |                                  |
|        | 4)運搬距離(片道)                                                | 50kmまで     |                    |                          |                        |                                  |
|        | 5)計上方法                                                    | 往復計上       |                    |                          |                        |                                  |
|        | 6)積卸し計上区分                                                 | 計上する(敷鉄板)  |                    |                          |                        |                                  |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)                                              | 基地(積込・取卸)  |                    |                          |                        |                                  |
|        | 9)冬期割増率(実数)                                               | 0.0        |                    |                          |                        |                                  |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)                                            | 0.0        |                    |                          |                        |                                  |
| P46605 | 仮設材輸送運賃料金                                                 | 1.000      | ton                | 10,680                   | 10,680                 |                                  |
|        | 50km以下 製品長12m以内                                           |            |                    |                          |                        |                                  |
| P46402 | 積卸し費                                                      | 1.000      | ton                | 1,500                    | 1,500                  |                                  |
|        | 積み込み・取卸し                                                  |            |                    |                          |                        |                                  |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                               | 数 量           | 単位  | 単 価                  | 金 額                    | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|------------------------|-------------------|
|        | 合 計                                               |               |     |                      | 12,180                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                               |               | ton |                      | 12,180                 |                   |
|        | *** S単ー 47号 ***                                   |               |     |                      |                        |                   |
| S80004 | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)                               |               | m   |                      | 1.000 m                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 目地材取付(コンクリート二次製品水路)<br>シリコン系,施工継目(直線),スポンジ 18×15, |               |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)目地材断面区分                                         | 施工継目(直線)      |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位                 |                   |
|        | 2)シール材区分                                          | シリコン系         |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        | 3)バックアップ材規格区分                                     | スポンジ 18×15    |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
|        | 4)バックアップ材規格                                       |               |     |                      |                        |                   |
|        | 5)バックアップ材の単価(円)                                   | 0円            |     |                      |                        |                   |
|        | 6)プライマー1m当たり設計量(cm2)                              | 200cm2        |     |                      |                        |                   |
|        | 7)バックアップ材1m当たり設計量(m)                              | 1.000m        |     |                      |                        |                   |
|        | 8)シール材1m当たり設計量(cm3)                               | 160cm3        |     |                      |                        |                   |
| PB1528 | プライマー                                             |               |     |                      |                        |                   |
|        | シリコン系                                             | 0.008         | L   | 6,900                | 55                     |                   |
| PB1521 | バックアップ材                                           |               |     |                      |                        |                   |
|        | スポンジ 18×15                                        | 1.110         | m   | 160                  | 178                    |                   |
| PB1525 | シール材(土木用)                                         |               |     |                      |                        |                   |
|        | シリコン系                                             | 0.192         | L   | 6,000                | 1,152                  |                   |
|        | 合 計                                               |               |     |                      | 1,385                  | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価                                               |               | m   |                      | 1,385                  |                   |
|        | *** S単ー 48号 ***                                   |               |     |                      |                        |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                             |               | m3  |                      | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-         |               |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                   |               |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位                 |                   |
|        |                                                   |               |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        |                                                   |               |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
|        | 1)土質                                              | 土砂            |     |                      |                        |                   |
|        | 2)施工方法                                            | オープンカット       |     |                      |                        |                   |
|        | 3)押土の有無                                           | 無し            |     |                      |                        |                   |
|        | 4)障害の有無                                           | 無し            |     |                      |                        |                   |
|        | 5)施工数量                                            | 5,000m3未満     |     |                      |                        |                   |
|        | 6)火薬使用                                            | -             |     |                      |                        |                   |
|        | 7)破砕片除去の有無                                        | -             |     |                      |                        |                   |
|        | 8)集積押土の有無                                         | -             |     |                      |                        |                   |
|        | 単 価                                               |               | m3  |                      | 375.2                  |                   |
|        | *** S単ー 49号 ***                                   |               |     |                      |                        |                   |
| SA0103 | SP 床掘り                                            |               | m3  |                      | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,あり                          |               |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                   |               |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位                 |                   |
|        |                                                   |               |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        |                                                   |               |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
|        | 1)土質                                              | 土砂            |     |                      |                        |                   |
|        | 2)施工方法                                            | 標準            |     |                      |                        |                   |
|        | 3)土留方式の種類                                         | 無し            |     |                      |                        |                   |
|        | 4)障害の有無                                           | 無し            |     |                      |                        |                   |
|        | 5)長期割引単価区分                                        | あり            |     |                      |                        |                   |
|        | 単 価                                               |               | m3  |                      | 284.7                  |                   |
|        | *** S単ー 50号 ***                                   |               |     |                      |                        |                   |
| SA0103 | SP 床掘り                                            |               | m3  |                      | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり               |               |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1.0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        |                                                   |               |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位                 |                   |
|        |                                                   |               |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0             |                   |
|        |                                                   |               |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
|        | 1)土質                                              | 土砂            |     |                      |                        |                   |
|        | 2)施工方法                                            | 平均施工幅1m以上2m未満 |     |                      |                        |                   |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                | 数 量                       | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|        | 3)土留方式の種類                                                          | 無し                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 4)障害の有無                                                            | 無し                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 5)長期割引単価区分                                                         | あり                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                |                           | m3             |                                                              | 339.3                                        |             |
|        | *** S単一 51号 ***                                                    |                           |                |                                                              |                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                           |                           | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 |                           |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場                                                          | 標準                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 2)積込機種・規格                                                          | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) |                |                                                              |                                              |             |
|        | 3)土質                                                               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)            |                |                                                              |                                              |             |
|        | 4)DID区間の有無                                                         | 無し                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 5)運搬距離                                                             | 1.0km以下                   |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                |                           | m3             |                                                              | 575.6                                        |             |
|        | *** S単一 52号 ***                                                    |                           |                |                                                              |                                              |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                     |                           | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,－,－,あり                              |                           |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員                                                             | 2.5m以上4.0m未満              |                |                                                              |                                              |             |
|        | 2)施工数量                                                             | －                         |                |                                                              |                                              |             |
|        | 3)障害の有無                                                            | －                         |                |                                                              |                                              |             |
|        | 4)長期割引単価区分                                                         | あり                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                |                           | m3             |                                                              | 988.1                                        |             |
|        | *** S単一 53号 ***                                                    |                           |                |                                                              |                                              |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                     |                           | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり                          |                           |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)施工幅員                                                             | 4.0m以上                    |                |                                                              |                                              |             |
|        | 2)施工数量                                                             | 20,000m3未満                |                |                                                              |                                              |             |
|        | 3)障害の有無                                                            | 無し                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 4)長期割引単価区分                                                         | あり                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                |                           | m3             |                                                              | 266.6                                        |             |
|        | *** S単一 54号 ***                                                    |                           |                |                                                              |                                              |             |
| SA0151 | SP 基面整正                                                            |                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正                                                    |                           |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形区分                                                             | 基面整正                      |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                                |                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 452.9                                        |             |
|        | *** S単一 55号 ***                                                    |                           |                |                                                              |                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                            |                           | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>切土部,－,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                              |                           |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0                                         | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0                         |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                          | 数 量                                        | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|        |                                                              |                                            |                | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0                         |             |
|        | 1) 整形箇所<br>2) 法面締固めの有無<br>3) 現場制約の有無<br>4) 土質<br>5) 長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり     |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 974.5                                        |             |
|        | *** S単ー 56号 ***                                              |                                            |                |                                                              |                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                      |                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                       |                                            |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 整形箇所<br>2) 法面締固めの有無<br>3) 現場制約の有無<br>4) 土質<br>5) 長期割引単価区分 | 盛土部<br>無し<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり    |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 487.3                                        |             |
|        | *** S単ー 57号 ***                                              |                                            |                |                                                              |                                              |             |
| SA0161 | SP 整地                                                        |                                            | m <sup>3</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>3</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 整地<br>残土受入れ地での処理、-, -, あり                                 |                                            |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 作業区分<br>2) 施工数量<br>3) 障害の有無<br>4) 長期割引単価区分                | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>あり                 |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                            | m <sup>3</sup> |                                                              | 148                                          |             |
|        | *** S単ー 58号 ***                                              |                                            |                |                                                              |                                              |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                       |                                            | m <sup>3</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>3</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、3.3km以下、                 |                                            |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 殻発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) DID区間の有無<br>4) 運搬距離              | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.3km以下 |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                            | m <sup>3</sup> |                                                              | 1,602                                        |             |
|        | *** S単ー 59号 ***                                              |                                            |                |                                                              |                                              |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                        |                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠、均しコンクリート                                       |                                            |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                        | 一般型枠<br>均しコンクリート                           |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                          |                                            | m <sup>2</sup> |                                                              | 5,830                                        |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                                                                  | 数 量                                                                                                                              | 単位             | 単 価                                                               | 金 額                                                | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|        | *** S単ー 60号 ***                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
| SA0312 | 抜き型枠                                                                                                                 |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                                              |                                                                                                                                  |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>均しコンクリート                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                    |             |
|        | 単 価                                                                                                                  |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 5,830                                              |             |
|        | *** S単ー 61号 ***                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                                |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                                              |                                                                                                                                  |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                                                                                 |                |                                                                   |                                                    |             |
|        | 単 価                                                                                                                  |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 11,260                                             |             |
|        | *** S単ー 62号 ***                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
| SA0331 | SP 目地板                                                                                                               |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                                            |                                                                                                                                  |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分                                                                                  | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                                                              |                |                                                                   |                                                    |             |
|        | 単 価                                                                                                                  |                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |                                                                   | 4,263                                              |             |
|        | *** S単ー 63号 ***                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
| SA0332 | SP 止水板                                                                                                               |                                                                                                                                  | m              |                                                                   | 1.000 m                                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm                                                                                   |                                                                                                                                  |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 止水板の計上<br>2) 規格区分                                                                                                 | 計上する (塩ビ製)<br>CF 200mm×5mm                                                                                                       |                |                                                                   |                                                    |             |
|        | 単 価                                                                                                                  |                                                                                                                                  | m              |                                                                   | 2,900                                              |             |
|        | *** S単ー 64号 ***                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
| SQ1015 | 除雪(人力)青森県標準地域                                                                                                        |                                                                                                                                  | 工事             |                                                                   | 1.000 工事                                           | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 除雪(人力)青森県標準地域<br>進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.640m, 975m <sup>2</sup> , 975m <sup>2</sup> , 61日, 0日      |                                                                                                                                  |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 1.0 %<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 除雪箇所<br>2) 工期区分<br>3) 歩掛補正区分<br>4) 除雪対象期間<br>5) 最大積雪深<br>6) 総除雪面積<br>7) 最大除雪深までの面積<br>8) 除雪(全体)日数<br>9) 除雪開始までの期間 | 進捗に伴い移動する<br>最大積雪深の現れる日にまたがる<br>しない<br>121.000日<br>0.640m<br>975.000m <sup>2</sup><br>975.000m <sup>2</sup><br>61.000日<br>0.000日 |                |                                                                   |                                                    |             |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                |                                                                                                                                  |                |                                                                   |                                                    |             |
|        |                                                                                                                      | 9.360                                                                                                                            | 人              | 22,644                                                            | 211,948                                            |             |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                | 数 量                                                                  | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                                |                                                                      |     |                                                              | 211,948                                       | 算出数量<br>1.000 工事  |
|        | 単 価                                                                |                                                                      | 工事  |                                                              | 211,948                                       |                   |
|        | *** S単一 65号 ***                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                               |                   |
| SQ1016 | 除雪(機械)青森県標準地域                                                      |                                                                      | km  |                                                              | 1.000 km                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 除雪(機械)青森県標準地域<br>普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,24,<br>15   |                                                                      |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1)作業条件<br>2)ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ規格<br>3)排出ガス区分<br>4)除雪対象幅<br>5)除雪回数<br>6)押雪運搬距離 | かなりの積雪がある場合<br>普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton<br>排対型1次<br>3.500<br>24.000<br>15.000 |     |                                                              |                                               |                   |
| M01025 | ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ〔普通・排対型(1次)〕<br>普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton                             | 28.370                                                               | 時間  | 6,690                                                        | 189,795                                       |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                     | 397.000                                                              | L   | 154                                                          | 61,138                                        |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                            | 5.670                                                                | 人   | 35,088                                                       | 198,949                                       |                   |
|        | 合 計                                                                |                                                                      |     |                                                              | 449,882                                       | 算出数量<br>1.000 km  |
|        | 単 価                                                                |                                                                      | km  |                                                              | 449,882                                       |                   |
|        | *** S単一 66号 ***                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                               |                   |
| SQ3030 | 鉄筋工(加工・組立)                                                         |                                                                      | ton |                                                              | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり                             |                                                                      |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分<br>3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)      | 加工・組立<br>一般構造物<br>D19<br>SD345<br>あり                                 |     |                                                              |                                               |                   |
| P18232 | 異形棒鋼<br>SD345 D19                                                  | 1.030                                                                | ton | 116,000                                                      | 119,480                                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                            | 0.100                                                                | 人   | 36,210                                                       | 3,621                                         |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                | 1.700                                                                | 人   | 33,354                                                       | 56,702                                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                              | 0.200                                                                | 人   | 22,644                                                       | 4,529                                         |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                | 0.120                                                                |     | 64,852                                                       | 7,782                                         |                   |
| F01086 | ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(2014)〕<br>最大吊上能力25t吊                    | 0.040                                                                | 日   | 52,400                                                       | 2,096                                         |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                            | 0.400                                                                | 人   | 36,210                                                       | 14,484                                        |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                | 2.900                                                                | 人   | 33,354                                                       | 96,727                                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                              | 0.200                                                                | 人   | 22,644                                                       | 4,529                                         |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                | 0.080                                                                |     | 115,740                                                      | 9,259                                         |                   |
| F01086 | ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(2014)〕<br>最大吊上能力25t吊                    | 0.110                                                                | 日   | 52,400                                                       | 5,764                                         |                   |
|        | 合 計                                                                |                                                                      |     |                                                              | 324,973                                       | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                |                                                                      | ton |                                                              | 324,973                                       |                   |
|        | *** S単一 67号 ***                                                    |                                                                      |     |                                                              |                                               |                   |
| SQ3030 | 鉄筋工(加工・組立)                                                         |                                                                      | ton |                                                              | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり                             |                                                                      |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分<br>3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)      | 加工・組立<br>一般構造物<br>D13<br>SD295<br>あり                                 |     |                                                              |                                               |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                  | 1.030                                                                | ton | 113,000                                                      | 116,390                                       |                   |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |

| コード    | 名 称                                                                                                                                     | 数 量                                                                                    | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                                 | 0.200                                                                                  | 人              | 36,210                                                       | 7,242                                         |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                                                                                     | 2.300                                                                                  | 人              | 33,354                                                       | 76,714                                        |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                                   | 0.200                                                                                  | 人              | 22,644                                                       | 4,529                                         |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                                     | 0.120                                                                                  |                | 88,485                                                       | 10,618                                        |                   |
| F01086 | ラフレンス[油圧伸縮ゾフ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                                                                                               | 0.040                                                                                  | 日              | 52,400                                                       | 2,096                                         |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                                 | 0.500                                                                                  | 人              | 36,210                                                       | 18,105                                        |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                                                                                     | 3.500                                                                                  | 人              | 33,354                                                       | 116,739                                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                                   | 0.300                                                                                  | 人              | 22,644                                                       | 6,793                                         |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                                     | 0.080                                                                                  |                | 141,637                                                      | 11,331                                        |                   |
| F01086 | ラフレンス[油圧伸縮ゾフ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                                                                                               | 0.110                                                                                  | 日              | 52,400                                                       | 5,764                                         |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                              | 376,321                                       | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                                                                     |                                                                                        | ton            |                                                              | 376,321                                       |                   |
|        | *** S単一 68号 ***                                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                              |                                               |                   |
| SQP301 | SP 基礎碎石                                                                                                                                 |                                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                                                                             |                                                                                        |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                          | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する<br>あり<br>再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                              |                |                                                              |                                               |                   |
|        | 単 価                                                                                                                                     |                                                                                        | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,916                                         |                   |
|        | *** S単一 69号 ***                                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                              |                                               |                   |
| SQP311 | SP コンクリート                                                                                                                               |                                                                                        | m <sup>3</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>3</sup>                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                                                   |                                                                                        |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分<br>11) 冬期割増 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>あり |                |                                                              |                                               |                   |
|        | 単 価                                                                                                                                     |                                                                                        | m <sup>3</sup> |                                                              | 33,940                                        |                   |
|        | *** S単一 70号 ***                                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                              |                                               |                   |
| SQP311 | SP コンクリート                                                                                                                               |                                                                                        | m <sup>3</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>3</sup>                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%                                                                   |                                                                                        |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:1.0%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離                         | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-                                  |                |                                                              |                                               |                   |

SK03B

SK03B

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア |  |  |  |  |
| 工事名 | アグリタブコピア中山間第19号工事    |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額         | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|---------------------|
|        | *** T単一 1号 ***                                                 |        |     |        |             |                     |
| T00002 | 暗渠排水工 (被覆材投入)                                                  |        | m   |        | 157.230 m   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 凍上抑制層(碎石, 0.636㎡)                                              |        |     |        |             |                     |
| S16003 | バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合 | 1.500  | 供用日 | 8,220  | 12,330      | S単 42号              |
| S02116 | 軽油<br>バトリール給油,,                                                | 34.000 | L   | 154    | 5,236       | S単 13号              |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                                       | 1.000  | 人   | 35,088 | 35,088      | S単 8号               |
| S02115 | 普通作業員                                                          | 7.000  | 人   | 22,644 | 158,508     | S単 9号               |
|        | 合 計                                                            |        |     |        | 211,162     | 算出数量<br>157.230 m   |
|        | 単 価                                                            |        | m   |        | 1,343       |                     |
|        |                                                                |        |     |        |             |                     |
|        | *** T単一 2号 ***                                                 |        |     |        |             |                     |
| T00003 | 暗渠排水工 (被覆材投入)                                                  |        | m   |        | 1,428.570 m | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 凍上抑制層(碎石, 0.07㎡)                                               |        |     |        |             |                     |
| S16003 | バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合 | 1.500  | 供用日 | 8,220  | 12,330      | S単 42号              |
| S02116 | 軽油<br>バトリール給油,,                                                | 34.000 | L   | 154    | 5,236       | S単 13号              |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                                       | 1.000  | 人   | 35,088 | 35,088      | S単 8号               |
| S02115 | 普通作業員                                                          | 7.000  | 人   | 22,644 | 158,508     | S単 9号               |
|        | 合 計                                                            |        |     |        | 211,162     | 算出数量<br>1,428.570 m |
|        | 単 価                                                            |        | m   |        | 148         |                     |
|        |                                                                |        |     |        |             |                     |
|        | *** T単一 3号 ***                                                 |        |     |        |             |                     |
| T00004 | 暗渠排水工 (被覆材投入)                                                  |        | m   |        | 113.120 m   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 凍上抑制層(碎石, 0.884㎡)                                              |        |     |        |             |                     |
| S16003 | バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合 | 1.500  | 供用日 | 8,220  | 12,330      | S単 42号              |
| S02116 | 軽油<br>バトリール給油,,                                                | 34.000 | L   | 154    | 5,236       | S単 13号              |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                                       | 1.000  | 人   | 35,088 | 35,088      | S単 8号               |
| S02115 | 普通作業員                                                          | 7.000  | 人   | 22,644 | 158,508     | S単 9号               |
|        | 合 計                                                            |        |     |        | 211,162     | 算出数量<br>113.120 m   |
|        | 単 価                                                            |        | m   |        | 1,867       |                     |
|        |                                                                |        |     |        |             |                     |
|        | *** T単一 4号 ***                                                 |        |     |        |             |                     |
| T00005 | 暗渠排水工 (被覆材投入)                                                  |        | m   |        | 234.740 m   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 凍上抑制層(碎石, 0.426㎡)                                              |        |     |        |             |                     |
| S16003 | バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合 | 1.500  | 供用日 | 8,220  | 12,330      | S単 42号              |
| S02116 | 軽油<br>バトリール給油,,                                                | 34.000 | L   | 154    | 5,236       | S単 13号              |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                                       | 1.000  | 人   | 35,088 | 35,088      | S単 8号               |
| S02115 | 普通作業員                                                          | 7.000  | 人   | 22,644 | 158,508     | S単 9号               |
|        | 合 計                                                            |        |     |        | 211,162     | 算出数量<br>234.740 m   |
|        | 単 価                                                            |        | m   |        | 900         |                     |
|        |                                                                |        |     |        |             |                     |
|        | *** T単一 5号 ***                                                 |        |     |        |             |                     |
| T00006 | 暗渠排水工 (被覆材投入)                                                  |        | m   |        | 114.810 m   | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 凍上抑制層(碎石, 0.871㎡)                                              |        |     |        |             |                     |

SK03B

SK03B