



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア

アグリタプコピア中山間第20号工事

三農水（整工）第44号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03B

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第20号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			42,540,000	
2 ・工事原価			35,645,000	
3 純工事費			25,907,000	
4 ・・直接工事費			20,869,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,899,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	8,970,000	
7 ・・間接工事費			14,776,000	
8 ・・・共通仮設費			5,038,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
20,869,000 × ((9.610*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.990	%	2,502,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,228,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	35,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			273,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,856,000 × (1.310)	1.310	%	273,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,738,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
25,907,000 × ((31.810*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)	37.590	%	9,738,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
35,645,000 × (19.330*1.000+0.04)=6,904,000	19.370	%	6,895,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK03B

SK03B

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,899,000	
・土工	1.000	式		547,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		72,000	
BA0101 掘削	11	m3	375	4,125	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	199.000	m3	339	67,461	歩A・単A B単 2号
合 計				71,586	
・ ・ 盛土工	1.000	式		294,000	
000003 流用土盛土 2.5m≦B≦4.0m	29.000	m3	988	28,652	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 1.0m≦B≦2.5m	47.000	m3	510	23,970	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土 B<1.0m	59.000	m3	677	39,943	歩A・単A B単 5号
000006 流用土盛土 構造物周辺	46.000	m3	2,215	101,890	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 B<1.0m	4.000	m3	2,215	8,860	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺	41.000	m3	2,215	90,815	歩A・単A B単 8号
合 計				294,130	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		32,000	
000009 法面整形 切土部	4.000	m3	975	3,900	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形 盛土部	58.000	m3	487	28,246	歩A・単A B単 10号
合 計				32,146	
・ ・ 盛土 本線仕上げ	1.000	式		1,000	
000011 流用土盛土 1.0m≦B<2.5m	1.000	m3	510	510	歩A・単A B単 11号
合 計				510	
・ ・ 整形仕上げ工 本線仕上げ	1.000	式		45,000	
000012 法面整形 切土部	46.000	m ²	975	44,850	歩A・単A B単 12号
合 計				44,850	
・ ・ 基面整正	1.000	式		103,000	
BA0108 基面整正	227.000	m ²	453	102,831	歩A・単A B単 13号
合 計				102,831	
・ 構造物撤去工	1.000	式		116,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		116,000	
000014 コンクリート構造物取壊し 有筋	5.000	m3	17,620	88,100	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理 Co殻 (有筋)	13.000	ton	2,141	27,833	歩A・単A B単 15号
合 計				115,933	
・ 開渠工	1.000	式		11,100,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		11,100,000	
000016 プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1000×L2000,Ⅲ種	62.000	m	62,347	3,865,514	歩A・単A B単 16号
000017 プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (長さ調整品)	1.100	m	94,802	104,282	歩A・単A B単 17号

SK03B

SK03B

SK03B

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	375		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床堀り					
	土砂、平均施工幅1m以上2m未満		m3	339		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 流用土盛土					
	2.5m≦B≦4.0m		m3	988		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 流用土盛土					
	1.0m≦B≦2.5m		m3	510		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 流用土盛土					
	B<1.0m		m3	677		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 流用土盛土					
	構造物周辺		m3	2,215		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,215		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,215		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 法面整形					
	切土部		m3	975		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 法面整形					
	盛土部		m3	487		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 流用土盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	510		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 13号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理					
	Co殻 (有筋)		ton	2,141		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H1000×B1000×L2000,Ⅲ種		m	62,347		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種 (長さ調整品)		m	94,802		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H900×B1000×L2000,特殊配筋		m	60,692		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H900×B1000×L1000,特殊配筋 (短尺型)		m	69,070		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H900×B1000,特殊配筋 (長さ調整品)		m	69,681		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** プレキャスト開渠工					
	大型水路 H900×B1000,特殊配筋 (両斜切)		m	81,904		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 自由勾配側溝					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B1000-H900 (縦断用)		m	45,992		歩A・単A
000023	自由勾配側溝蓋 *** B単ー 23号 ***					
	Co蓋 縦断用		枚	8,684		歩A・単A
000024	取水工・分水工 *** B単ー 24号 ***					
			式	136,120		歩A・単A
000025	路体 (築堤) 盛土・埋戻 *** B単ー 25号 ***					
	4.0m≤B		m3	267		歩A・単A
000026	路体 (築堤) 盛土・埋戻 *** B単ー 26号 ***					
	2.5m≤B<4.0m		m3	988		歩A・単A
000027	流用土盛土 *** B単ー 27号 ***					
	1.0m≤B<2.5m		m3	510		歩A・単A
000028	流用土盛土 *** B単ー 28号 ***					
	B<1.0m		m3	677		歩A・単A
000029	敷鉄板 *** B単ー 29号 ***					
	敷鉄板22×1524×6096		m ²	1,263		歩A・単A
000030	安定シート *** B単ー 30号 ***					
	ブルーシート		m ²	152		歩A・単A
000031	購入土 *** B単ー 31号 ***					
	山土		m3	2,400		歩A・単A
000032	掘削 *** B単ー 32号 ***					
			m3	375		歩A・単A
000033	土砂等運搬 *** B単ー 33号 ***					
			m3	576		歩A・単A
000034	整地 *** B単ー 34号 ***					
			m3	148		歩A・単A
000035	廃プラ運搬・処理 *** B単ー 35号 ***					
			ton	53,340		歩A・単A
000036	人力除雪 *** B単ー 36号 ***					
			工事	188,398		歩A・単A
000037	機械除雪 *** B単ー 37号 ***					
			式	152,960		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単ー 38号 ***					
			ton	12,180		歩A・単A
000039	立木伐採 *** B単ー 39号 ***					
	10cm未満		本	424		歩A・単A
000040	立木伐採 *** B単ー 40号 ***					
	10cm以上16cm未満		本	525		歩A・単A
000041	立木伐採 *** B単ー 41号 ***					
	16cm以上22cm未満		本	649		歩A・単A
000042	立木伐採 *** B単ー 42号 ***					
	22cm以上28cm未満		本	766		歩A・単A
000043	立木伐採 *** B単ー 43号 ***					
	28cm以上		本	889		歩A・単A

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 43号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.3	339	S単 44号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	流用土盛土 2.5m ≤ B ≤ 4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.1	988	S単 46号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	流用土盛土 1.0m ≤ B ≤ 2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0 ~ 4.0ton, あり	1.000	m3	510	510	S単 3号
	合 計				510	
	単 価				510	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8 ~ 1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 4号
	合 計				677	
	単 価				677	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	流用土盛土 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	埋戻 B < 1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 8号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2.215	2.215	S単 2号
	合 計				2.215	
	単 価				2.215	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	法面整形 切土部		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 49号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	法面整形 盛土部		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.3	487	S単 50号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	流用土盛土 1.0m≦B<2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m ³	510	510	S単 3号
	合 計				510	
	単 価				510	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 49号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 13号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 48号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17.620	17.620	S単 29号
	合 計				17.620	
	単 価				17.620	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	殻運搬・処理 Co殻(有筋)		ton		1.000	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	0.400	m3	1,602	641	S単 52号
S02117	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	S単 27号
	合 計				2,141	
	単 価				2,141	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1000×L2000,Ⅲ種		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,901	69,010	S単 31号
S02116	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイブホル付き H1000×B1000×L2000,標準品,,	5.000	個	64,600	323,000	S単 9号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	2.430	m3	3,150	7,655	S単 10号
Y00001	1.35×0.15×10.0×1.2 (ロス率) =2.43					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.680	m3	33,940	23,079	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 53号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,	16.850	m	1,385	23,337	S単 42号
Y00001	L=(1.11×2+1.15)×5=16.85					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(碎石,0.636m ²)	10.000	m	1,343	13,430	T単 2号
Y00001	100/0.636m ² =157.23m					
S02116	クラッシュラン ,C-80 80～0mm(JIS規格外),	6.400	m3	4,800	30,720	S単 12号
Y00001	0.30×1.06×2×10=6.36					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	21.200	m ²	5,830	123,596	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセシイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 13号
	合 計				623,469	
	単 価				62,347	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	プレキャスト開渠工 大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種(長さ調整品)		m		1,100	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	1.100	m	6,901	7,591	S単 31号
S02116	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイブホル付き H1000×B1000×長さ調整品,,	1.000	個	70,800	70,800	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.270	m3	3,150	851	S単 10号
Y00001	1.35×0.15×1.1×1.2 (ロス率) =0.27					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.070	m3	33,940	2,376	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.110	m ²	5,830	641	S単 53号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,	3.370	m	1,385	4,667	S単 42号
Y00001	L=(1.11×2+1.15)×1=3.37					
T00003	暗渠排水工(被覆材投入) 凍上抑制層(碎石,0.07m ²)	1.100	m	148	163	T単 3号
Y00001	100/0.07m ² =1428.57m					
S02116	クラッシュラン ,C-80 80～0mm(JIS規格外),	0.700	m3	4,800	3,360	S単 12号
Y00001	0.30×1.06×2×1.1=0.70					
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.300	m ²	5,830	13,409	S単 54号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.700	m ²	605	424	S単 13号
	合 計				104,282	
	単 価				94,802	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	プレキャスト開渠工 大型水路 H900×B1000×L2000, 特殊配筋		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m	6,901	69,010	S単 31号
S02116	大型水路(大型フリューム) 特殊配筋ワイブホールド付き H900×B1000×L2000, 標準品,,	5.000	個	64,600	323,000	S単 15号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40,	3.240	m ³	3,150	10,206	S単 10号
Y00001	1.35×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.24					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0.680	m ³	33,940	23,079	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 53号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目(直線), スパッヅ 18×15,	15.750	m	1,385	21,814	S単 42号
Y00001	L=(1.00×2+1.15)×5=15.75					
T00001	暗渠排水工 (被覆材投入) 凍上抑制層(砕石, 0.57m ²)	10.000	m	1,204	12,040	T単 1号
Y00001	100/0.57m ² =175.44m					
S02116	クラッシュヤラン , C-80 80~0mm (JIS規格外),	5.700	m ³	4,800	27,360	S単 12号
Y00001	0.30×0.95×2×10=5.7					
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	19.000	m ²	5,830	110,770	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 13号
	合 計				606,921	
	単 価				60,692	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	プレキャスト開渠工 大型水路 H900×B1000×L1000, 特殊配筋 (短尺型)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利 用撤去を行わない	10.000	m	5,197	51,970	S単 32号
S02116	大型水路(大型フリューム) 特殊配筋ワイブホールド付き H900×B1000×L1000, 短尺品,,	10.000	個	40,200	402,000	S単 16号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40,	3.240	m ³	3,150	10,206	S単 10号
Y00001	1.35×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.24					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0.680	m ³	33,940	23,079	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 53号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目(直線), スパッヅ 18×15,	31.500	m	1,385	43,628	S単 42号
Y00001	L=(1.00×2+1.15)×10=31.5					
T00001	暗渠排水工 (被覆材投入) 凍上抑制層(砕石, 0.57m ²)	10.000	m	1,204	12,040	T単 1号
Y00001	100/0.57m ² =175.44m					
S02116	クラッシュヤラン , C-80 80~0mm (JIS規格外),	5.700	m ³	4,800	27,360	S単 12号
Y00001	0.30×0.95×2×10=5.7					
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	19.000	m ²	5,830	110,770	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.300	m ²	605	3,812	S単 13号

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				690,695	
	単 価				69,070	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	プレキャスト開渠工 大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (長さ調整品)		m		3,400 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	3,400	m	6,901	23,463	S単 31号
S02116	大型水路 (大型フリューム) 特殊配筋ワイプ・ホル付き H900×B1000×長さ調整品,,	2,000	個	70,800	141,600	S単 17号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40,	1,100	m3	3,150	3,465	S単 10号
Y00001	1.35×0.20×3.4×1.2 (ロス率) =1.1					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0,230	m3	33,940	7,806	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,340	m ²	5,830	1,982	S単 53号
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目 (直線), スパ'ンジ' 18×15,	6,300	m	1,385	8,726	S単 42号
Y00001	L= (1.00×2+1.15) ×2=6.3					
T00005	暗渠排水工 (被覆材投入) 凍上抑制層 (碎石, 0.194m ²)	3,400	m	410	1,394	T単 4号
Y00001	100/0.194m ² =515.46m					
S02116	クラッシャラン , C-80 80~0mm (JIS規格外),	1,940	m3	4,800	9,312	S単 12号
Y00001	0.30×0.95×2×3.4=1.94					
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	6,500	m ²	5,830	37,895	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	2,100	m ²	605	1,271	S単 13号
	合 計				236,914	
	単 価				69,681	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	プレキャスト開渠工 大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (両斜切)		m		11,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	11,000	m	6,901	75,911	S単 31号
S02116	大型水路 (大型フリューム) 特殊配筋ワイプ・ホル付き H900×B1000×両斜切,,	7,000	個	83,000	581,000	S単 18号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40,	3,560	m3	3,150	11,214	S単 10号
Y00001	1.35×0.20×11.0×1.2 (ロス率) =3.56					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	0,740	m3	33,940	25,116	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,100	m ²	5,830	6,413	S単 53号
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目 (直線), スパ'ンジ' 18×15,	22,100	m	1,385	30,609	S単 42号
Y00001	L= (1.00×2+1.15) ×7=22.05					
T00006	暗渠排水工 (被覆材投入) 凍上抑制層 (碎石, 0.627m ²)	11,000	m	1,324	14,564	T単 5号
Y00001	100/0.627m ² =159.49m					
S02116	クラッシャラン , C-80 80~0mm (JIS規格外),	6,270	m3	4,800	30,096	S単 12号
Y00001	0.30×0.95×2×11.0=6.27					
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	20,900	m ²	5,830	121,847	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6,900	m ²	605	4,175	S単 13号
	合 計				900,945	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタプコピア
工事名	アグリタプコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				81,904	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	自由勾配側溝 B1000-H900 (縦断用)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石 の施工有り,-	10,000	m	8,648	86,480	S単 33号
P96015	自由勾配側溝 (縦断用) 1000×900×2000	5,000	個	64,500	322,500	
S02116	再生クラッシュラン ,RC=40,	1,680	m3	3,150	5,292	S単 10号
Y00001	1.40m×10m×0.1m×1.2=1.68m ³					
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	1,400	m3	22,300	31,220	S単 19号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	1,400	m3	941	1,317	S単 30号
Y00001	1.40m×10m×0.1m=1.40m ³					
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0,500	m3	22,300	11,150	S単 19号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	0,500	m3	941	471	S単 30号
Y00001	1.0m×10m×0.05m=0.5m ³					
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0,350	m ²	4,263	1,492	S単 55号
	合 計				459,922	
	単 価				45,992	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	自由勾配側溝蓋 Co蓋 縦断用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 34号
S02116	自由勾配側溝蓋 (縦断用) 1000用,,	1,000	枚	8,290	8,290	S単 20号
	合 計				8,684	
	単 価				8,684	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	取水工・分水工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	取付式分水栓 A型 (A-200),,	3,000	個	8,170	24,510	S単 21号
S02116	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,,	3,000	本	1,710	5,130	S単 22号
S02116	取手振れ止めアングル A-200用オールカン固定用 (付属),,	3,000	組	1,420	4,260	S単 23号
S02116	オールアンカー M6,,	3,000	本	120	360	S単 24号
SS2103	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満,あり	3,000	孔	721.4	2,164	S単 64号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	24,000	m	4,154	99,696	S単 35号
	合 計				136,120	
	単 価				136,120	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	266.6	267	S単 47号
	合 計				267	
	単 価				267	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 26号 ***					
000026	路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.1	988	S単 46号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	流用土盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり	1.000	m3	510	510	S単 3号
	合 計				510	
	単 価				510	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	流用土盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 4号
	合 計				677	
	単 価				677	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	敷鉄板 敷鉄板22×1524×6096		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 80, 1, あり	1.000	m ²	1,263	1,263	S単 37号
	合 計				1,263	
	単 価				1,263	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	安定シート ブルーシート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 38号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	購入土 山土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,400	2,400	S単 25号
	合 計				2,400	
	単 価				2,400	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 43号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単ー 33号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	575.6	576	S単 45号
	合 計				576	
	単 価				576	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,一,二,あり	1,000	m3	148	148	S単 51号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	廃プラ運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1,000	ton	5,340	5,340	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	48,000	48,000	S単 28号
	合 計				53,340	
	単 価				53,340	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	人力除雪		工事		1,000	歩A 工事 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.640m,867㎡,867㎡,61日,0日	1,000	工事	188,398	188,398	S単 61号
	合 計				188,398	
	単 価				188,398	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	機械除雪		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,24,15	0.340	km	449,882	152,960	S単 62号
	合 計				152,960	
	単 価				152,960	
	*** B単ー 38号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,180	12,180	S単 40号
	合 計				12,180	
	単 価				12,180	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	立木伐採 10cm未満		本		100,000	歩A 本 当たり算出
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	100,000	本	424	42,400	S単 56号
	合 計				42,400	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	m3		2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	m3		2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	m3		510		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	m3		677		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き					
	H1000×B1000×L2000,標準品,,	個		64,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン		m3	3,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	軽油					
	軽油		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	クラッシュラン					
	クラッシュラン		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き					
	H1000×B1000×長さ調整品,,	個		70,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	H900×B1000×L2000,標準品,,	個		64,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	H900×B1000×L1000,短尺品,,	個		40,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	H900×B1000×長さ調整品,,	個		70,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き					
	H900×B1000×両斜切,,	個		83,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B)		m3	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	自由勾配側溝蓋(縦断用)					
	自由勾配側溝蓋(縦断用)		枚	8,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	取付式分水栓					
	取付式分水栓					
	A型(A-200),,,	個		8,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	取付式分水栓用取手					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,, *** S単ー 23号 ***		本	1,710		歩A・単A
S02116	取手振れ止めアングル 取手振れ止めアングル A-200用オールカン固定用(付属),, *** S単ー 24号 ***		組	1,420		歩A・単A
S02116	オールアンカー オールアンカー M6,, *** S単ー 25号 ***		本	120		歩A・単A
S02116	山土 山土 ,, *** S単ー 26号 ***		m3	2,400		歩A・単A
S02116	産業廃棄物 産業廃棄物 木くず(抜根材),, *** S単ー 27号 ***		ton	20,000		歩A・単A
S02117	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単ー 28号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単ー 29号 ***		ton	48,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 30号 ***		m3	17,620		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり *** S単ー 31号 ***		m3	941		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 32号 ***		m	6,901		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない *** S単ー 33号 ***		m	5,197		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,- *** S単ー 34号 ***		m	8,648		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 35号 ***		枚	394		歩A・単A
S07021	硬質ぶり塩化ビニル管人力布設 硬質ぶり塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所 *** S単ー 36号 ***		m	4,154		歩A・単A
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),18時間を超える場合 *** S単ー 37号 ***		供用日	8,220		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,l,あり *** S単ー 38号 ***		m ²	1,263		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 39号 ***		m ²	152		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 *** S単ー 40号 ***		ton	5,340		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 41号 ***		ton	12,180		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好 *** S単ー 41号 ***		空m3	5,673		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S80004	*** S単ー 42号 *** 目地材取付(コンクリート二次製品水路)					
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15,		m	1,385		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 43号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾓｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,ﾎﾞｰﾆｰ,		m3	375.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 44号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	339.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 45号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	575.6		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 46号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ﾎﾞｰﾆｰ,あり		m3	988.1		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 47号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.6		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 48号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 49号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,ﾎﾞｰﾆｰ,無し,ﾚｯﾄﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	974.5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 50号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｯﾄﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	487.3		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 51号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ﾎﾞｰﾆｰ,あり		m3	148		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 52号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,602		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 53号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 54号 *** 抜き型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 55号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,263		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 56号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	424		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 57号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	525		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 58号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	649		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 59号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	766		歩A・単A
SP0111	*** S単ー 60号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	889		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 61号 *** 除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.640m,867m ² ,867m ² ,61日,0日		工事	188,398		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 62号 *** 除雪(機械)青森県標準地域					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)		人			
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,834	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[バントガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		677	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプ ール付き		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプ ール付き H1000×B1000×L2000, 標準品,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96009	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプ ール付き H1000×B1000×L2000, 標準品	1,000	個	64,600	64,600	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,600	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	1.000	m3	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシャラン C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03109	クラッシャラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ウイプホル付き H1000×B1000×長さ調整品,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種ワイプホル付き H1000×B1000×長さ調整品	1.000	個	70,800	70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,800	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き 大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×L2000,標準品,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96007	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×L2000,標準品	1.000	個	64,600	64,600	
	合 計				64,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,600	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き 大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×L1000,短尺品,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×L1000,短尺品	1.000	個	40,200	40,200	
	合 計				40,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,200	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き 大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×長さ調整品,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96013	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×長さ調整品	1.000	個	70,800	70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,800	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き 大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×両斜切,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96014		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96014	大型水路(大型フリューム)特殊配筋ワイプホル付き H900×B1000×両斜切	1.000	個	83,000	83,000	
	合 計				83,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02054		夜間制約作業時間:0.0		
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	22,300	22,300	
	合 計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,300	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋(縦断用)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋(縦断用) 1000用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96016	自由勾配側溝蓋(縦断用) 1000用	1.000	枚	8,290	8,290	
	合 計				8,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,290	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	取付式分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付式分水栓 A型(A-200),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PRD144		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PRD144	取付式分水栓 A型(A-200)	1.000	個	8,170	8,170	
	合 計				8,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,170	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	取付式分水栓用取手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96022	取付式分水栓用取手 A-200用 1500L	1.000	本	1,710	1,710	
	合 計				1,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,710	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	取手振れ止めアングル		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取手振れ止めアングル A-200用ﾎｰﾙﾌｨｯﾌﾟ固定用(付属),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96020	取手振れ止めアングル A-200用ﾎｰﾙﾌｨｯﾌﾟ固定用(付属)	1.000	組	1,420	1,420	
	合 計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,420	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー M6,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96024	オールアンカー M6	1.000	本	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	産業廃棄物		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 木くず(抜根材),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96501		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96501	産業廃棄物 木くず(抜根材)	1.000	ton	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02117	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃ブラ 48,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分Ⅰ	機械		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 30号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法	一般養生		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	
Y00004	諸雑費 10	0.100		8,558	856	
	合 計				9,414	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		941	
	*** S単ー 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,901	6,901	
	合 計				6,901	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,901	
	*** S単ー 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単ー 33号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	自由勾配側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	10) 再利用撤去の有無	-				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,648	8,648	
	合 計				8,648	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,648	
	*** S単ー 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単ー 35号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU				
	2) 管径区分(mm)	200mm				
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	1箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.021		26,352	553	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,702	5,219	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,542	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,154	
	*** S単ー 36号 ***					
S16003	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M02041 18時間を超える場合		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,000	供用日	8,220	8,220	
	合 計				8,220	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		8,220	
	*** S単ー 37号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 80, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 80		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	800	800,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,263,006	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,263	
	*** S単ー 38号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0,480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単ー 39号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0, 0, 0, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上しない				
	9) 冬期割増率 (実数)	0. 0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46605	仮設材輸送運賃料金					
	50km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	5, 340	5, 340	
	合 計				5, 340	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		5, 340	
	*** S単ー 40号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0. 0, 0. 0			深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間: 0. 0		
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	50kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0. 0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46605	仮設材輸送運賃料金					
	50km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	10, 680	10, 680	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				12, 180	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		12, 180	
	*** S単ー 41号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100. 000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	50. 0km 以下, 良好			深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 運搬距離	50. 0km 以下		夜間制約作業時間: 0. 0		
	2) 路面条件	良好				
M03005	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	10. 790	供用日	21, 400	230, 906	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	通称 1 0. 0 t 積級	10. 790	供用日	769	8, 298	
P34029	軽油					
	バトロール給油	498. 000	L	154	76, 692	
R01022	運転手 (一般)					
		8. 300	人	30, 294	251, 440	
	合 計				567, 336	算出数量 100. 000 空m3
	単 価		空m3		5, 673	
	*** S単ー 42号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路)			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	シヨーン系, 施工継目(直線), スボンジ 18×15,			深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 目地材断面区分	施工継目(直線)		夜間制約作業時間: 0. 0		
	2) シール材区分	シヨーン系				
	3) バックアップ 材規格区分	スボンジ 18×15				
	4) バックアップ 材規格					
	5) バックアップ 材の単価(円)	0円				
	6) プライマー1m当たり設計量(cm2)	200cm2				
	7) バックアップ 材1m当たり設計量(m)	1. 000m				
	8) シール材1m当たり設計量(cm3)	160cm3				
PB1528	プライマー					
	シヨーン系	0. 008	L	6, 900	55	
PB1521	バックアップ材					
	スボンジ 18×15	1. 110	m	160	178	
PB1525	シール材 (土木用)					
	シヨーン系	0. 192	L	6, 000	1, 152	
	合 計				1, 385	算出数量 1. 000 m

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,385	
	*** S単ー 43号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		339.3	
	*** S単ー 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		575.6	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.1	
	*** S単ー 47号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		148	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,602	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0312	抜き型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,263	
	*** S単ー 56号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分 3)枝払区分 4)玉切区分 5)片付区分 6)難易度区分 7)山林砂防工(普通作業員)	10cm未満 一 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員				

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
Y00004	諸雑費	0.060		12,269	736	
R01002	特殊作業員	0.210	人	30,702	6,447	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
Y00004	諸雑費	0.080		11,202	896	
R01002	特殊作業員	0.180	人	30,702	5,526	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,644	4,076	
Y00004	諸雑費	0.090		9,602	864	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.010		6,793	68	
	合 計				42,430	算出数量 100.000 本
	単 価		本		424	
	*** S単一 57号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)選木区分	一		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.320	人	30,702	9,825	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,644	7,246	
Y00004	諸雑費	0.060		17,071	1,024	
R01002	特殊作業員	0.240	人	30,702	7,368	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	
Y00004	諸雑費	0.080		12,803	1,024	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.090		10,669	960	
R01003	普通作業員	0.390	人	22,644	8,831	
Y00004	諸雑費	0.010		8,831	88	
	合 計				52,470	算出数量 100.000 本
	単 価		本		525	
	*** S単一 58号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)選木区分	一		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間:0.0		
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.420	人	30,702	12,895	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.420	人	22,644	9,510	
Y00004	諸雑費	0.060		22,405	1,344	
R01002	特殊作業員	0.280	人	30,702	8,597	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,644	6,340	
Y00004	諸雑費	0.080		14,937	1,195	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
Y00004	諸雑費	0.090		12,269	1,104	
R01003	普通作業員	0.510	人	22,644	11,548	
Y00004	諸雑費	0.010		11,548	115	
	合 計				64,917	算出数量 100.000 本
	単 価		本		649	
	*** S単一 59号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 一		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間:0.0		
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.520	人	30,702	15,965	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,644	11,775	
Y00004	諸雑費	0.060		27,740	1,664	
R01002	特殊作業員	0.310	人	30,702	9,518	
R01003	普通作業員	0.310	人	22,644	7,020	
Y00004	諸雑費	0.080		16,538	1,323	
R01002	特殊作業員	0.260	人	30,702	7,983	
R01003	普通作業員	0.260	人	22,644	5,887	
Y00004	諸雑費	0.090		13,870	1,248	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
Y00004	諸雑費	0.010		14,039	140	
	合 計				76,562	算出数量 100.000 本
	単 価		本		766	
	*** S単一 60号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	28cm以上 一		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間:0.0		
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.630	人	30,702	19,342	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.060		33,608	2,016	
R01002	特殊作業員	0.350	人	30,702	10,746	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,644	7,925	
Y00004	諸雑費	0.080		18,671	1,494	
R01002	特殊作業員	0.290	人	30,702	8,904	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,644	6,567	
Y00004	諸雑費	0.090		15,471	1,392	
R01003	普通作業員	0.710	人	22,644	16,077	
Y00004	諸雑費	0.010		16,077	161	
	合 計				88,890	算出数量 100.000 本
	単 価		本		889	
	*** S単ー 61号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.640m,867㎡,867㎡,61日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.640m 867.000㎡ 867.000㎡ 61.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	8.320	人	22,644	188,398	
	合 計				188,398	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		188,398	
	*** S単ー 62号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton 排対型1次 3.500 24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	28.370	時間	6,690	189,795	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	397.000	L	154	61,138	
R01021	運転手(特殊)	5.670	人	35,088	198,949	
	合 計				449,882	算出数量 1.000 km
	単 価		km		449,882	
	*** S単ー 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

SK03B

事業名	中山間地域総合整備事業 アグリタブコピア				
工事名	アグリタブコピア中山間第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		175.440 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石, 0.57㎡)					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 36号
S02116	軽油 バトリール給油,,	34.000	L	154	5,236	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	S単 5号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	S単 6号
	合 計				211,162	算出数量 175.440 m
	単 価		m		1,204	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		157.230 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石, 0.636㎡)					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 36号
S02116	軽油 バトリール給油,,	34.000	L	154	5,236	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	S単 5号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	S単 6号
	合 計				211,162	算出数量 157.230 m
	単 価		m		1,343	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		1,428.570 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石, 0.07㎡)					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 36号
S02116	軽油 バトリール給油,,	34.000	L	154	5,236	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	S単 5号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	S単 6号
	合 計				211,162	算出数量 1,428.570 m
	単 価		m		148	
	*** T単一 4号 ***					
T00005	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		515.460 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石, 0.194㎡)					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 18時間を超える場合	1.500	供用日	8,220	12,330	S単 36号
S02116	軽油 バトリール給油,,	34.000	L	154	5,236	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	S単 5号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,644	158,508	S単 6号
	合 計				211,162	算出数量 515.460 m
	単 価		m		410	
	*** T単一 5号 ***					
T00006	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		159.490 m	歩A 当たり算出
	凍上抑制層(砕石, 0.627㎡)					

SK03B

SK03B