

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第480-1号

設計書番号 508-050-0144

三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事

実施 設計書

三沢市大字犬落瀬地内

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	下部工補修	1	式
	護床工	1	式
設計額	22,891,000 円 (内消費税 2,081,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		9,999,662		
河川土工							
		式	1		821,428		
掘削工							
		式	1		106,630		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)						内 1号
		m3	20		106,630		
残土処理工							
		式	1		714,798		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	430		63,623		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	430		651,175		
下部工補修							
		式	1		1,000,965		
特殊袋体間詰工							
		式	1		1,000,965		
特殊袋体	A1・A2橋台下						内 4号
		式	1		1,000,965		
護床工							
		式	1		5,418,186		
捨石工							
		式	1		389,789		
捨石	割栗石5～15cm						内 5号
		m3	30		249,824		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面均し							内 6号
		m2	90		42,966		
吸出し防止材							内 7号
		m2	93		96,999		
袋型根固工							
		式	1		3,860,109		
袋型根固工	1.05×1.05×0.40						内 8号
		基	41		3,860,109		
特殊袋体間詰工							
		式	1		615,890		
特殊袋体	護床工間詰						内 9号
		式	1		615,890		
繊維製かごマット							
		式	1		235,824		
繊維製かごマット工	高さ0.5m 割栗石5～15cm						内 10号
		基	8		235,824		
沈床工							
		式	1		316,574		
袋詰玉石	割栗石5～15cm						内 11号
		袋	17		316,574		
仮設工							
		式	1		2,759,083		
作業ヤード整備工							
		式	1		2,650,993		
ヤード造成							内 12号
		m2	650		1,236,840		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板							内 13号
		m2	344		245,795		
土のう							内 14号
		袋	148		911,972		
ヤード撤去							内 15号
		m3	650		246,456		
現場発生品運搬							内 16号
		t	0.156		9,930		
仮水路工							
		式	1		31,254		
暗渠排水管							内 17号
		m	6		31,254		
防護柵設置撤去							
		式	1		43,336		
防護柵撤去再設置							内 18号
		m	8		43,336		
交通管理工							
		式	1		33,500		
交通誘導警備員							内 19号
		人日	2		33,500		
直接工事費							
		式	1		9,999,662		
共通仮設							
		式	1		1,831,274		
共通仮設費							
		式	1		452,274		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		299,274		
仮設材運搬費							内 20号
		t	30.48		299,274		
現場環境改善費							
		式	1		153,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		153,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,379,000		
純工事費							
		式	1		11,830,936		
現場管理費							
		式	1		5,380,000		
工事原価							
		式	1		17,210,936		
一般管理費等							
		式	1		3,599,064		
工事価格							
		式	1		20,810,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,081,000		
工事費計							
		式	1		22,891,000		

#

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	9,999,662	直接工事費	9,999,662	
非対象額計（－）	221,300			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	221,300	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	9,778,362	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.57%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.57%		0.00%	
計上額	153,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	299,274				
運搬費	299,274	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,831,274

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	11,830,936	単独（追加工事）直接工事費	9,999,662	単独（追加工事）共通仮設費	1,831,274
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,830,936	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	11,609,636		0		0
現場管理費 率（補正前）	39.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	45.48%		0.00%		
計上額	5,380,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	17,210,936				
純工事費	11,830,936	現場管理費	5,380,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,210,936	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,989,636		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.90%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.90%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,210,936		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,599,064				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	三沢市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,999,662
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,999,662
	共通仮設費 (率分)	9,999,662	13.80	1,379,000
	運搬費			299,274
現場環境改善費対象工事費				9,999,662
	現場環境改善費 (率分)	9,778,362	1.57	153,000
現場管理費対象純工事費				11,830,936
	現場管理費	11,830,936	45.48	5,380,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,210,936
	一般管理費等	17,210,936	20.90	3,599,064
	業務委託費			0
工事価格				20,810,000
消費税等相当額				2,081,000
工事費計				22,891,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	17	3, 200	54, 400		
掘削補助機械搬入搬出 CB210070		標準						02-01-03 管理費区分 : 0
			回	1	52, 230	52, 230		
合計								
						106, 630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	427	149	63, 623		管理費区分 : 0
合計						63, 623		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	427	1,025	437,675		管理費区分:0
建設発生土受入費		ZZ99*01*02001						
			m3	427	500	213,500		管理費区分:T
合計								
						651,175		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	特殊袋体	A1・A2橋台下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊袋体材料費 A1・A2橋台下								単 1号
			式	1		397,940		管理費区分：0
特殊袋体設置 A1・A2橋台下								単 2号
			式	1		603,025		管理費区分：0
合計								
						1,000,965		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	捨石	割栗石5～15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020		土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
			m3	28	2, 183	61, 124		管理費区分 : 0
割栗石 50-150mm Z002140001								管理費区分 : 0
			m3	34	5, 550	188, 700		
合計								
						249, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表面均し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080								02-01-03
			m2	93	462	42, 966		管理費区分 : 0
合計						42, 966		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	吸出し防止材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	93	1, 043	96, 999		管理費区分：0
合計					96, 999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	袋型根固工	1. 05×1. 05×0. 40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋型根固工 1. 05×1. 05×0. 40							単 3号
		基	41	94, 149	3, 860, 109		管理費区分：0
合計					3, 860, 109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	特殊袋体	護床工間詰						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊袋体材料費 護床工間詰								単 4号
			式	1		205, 170		管理費区分：0
特殊袋体設置 護床工間詰								単 5号
			式	1		410, 720		管理費区分：0
合計								
						615, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	繊維製かごマット工	高さ0.5m 割栗石5～15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
繊維製かごマット製作・据付 割栗石 5～15cm								単 6号
		基	8	29,478	235,824	管理費区分：0		
合計						235,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	袋詰玉石		割栗石5～15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石 1 t 用								単 7号 管理費区分：0
			袋	17	18,622	316,574		
合計						316,574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ヤード造成							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	652	270	176, 040		管理費区分：0
土材料 CB210550								02-01-02
			m3	442	2, 400	1, 060, 800		管理費区分：0
合計								
						1, 236, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 8号 02-05-16
WB253610		m2	343. 9	470	161, 633		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 36日, 無, 有						単 9号 02-05-16
WB253630		枚	18	4, 484	80, 712		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 25日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	1	3, 450	3, 450		管理費区分：0
合計					245, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 購入土						単 11号 02-05-10
WB252730		袋	78	5, 660	441, 480		管理費区分：0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	148	2, 024	299, 552		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	148	1, 155	170, 940		管理費区分：0
合計					911, 972		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ヤード撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	652	378	246, 456		管理費区分 : 0
合計					246, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 156	13, 660	2, 130		管理費区分 : 0
処分費 廃プラ							
ZZ99*01*02002		t	0. 156	50, 000	7, 800		管理費区分 : T
合計					9, 930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 不要, 全ての費用	m	6	5,209	31,254		02-02-05 管理費区分：0
合計					31,254		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	防護柵撤去再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) WB810530	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	8	1,397	11,176		単 14号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810540	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	8	4,020	32,160		単 15号 06-02-03 管理費区分：0
合計					43,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 16号 02-04-04
WB010211		人日	1	18, 000	18, 000		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 17号 02-04-04
WB010212		人日	1	15, 500	15, 500		管理費区分：0
合計					33, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 18号 01-02-02
WB010020		t	30. 476	3, 410	103, 923		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 18号 01-02-02
WB010020		t	30. 476	3, 410	103, 923		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 19号 01-02-02
WB010030		t	30. 476	3, 000	91, 428		管理費区分：0
合計					299, 274		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	特殊袋体材料費 A1・A2橋台下		単位	式	単位数量	1	単価	397, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊袋体 A-1側	ZZ99*01*01001						※ [] [1]	
			袋	1	217, 700	217, 700	管理費区分 : 0	
特殊袋体 A-2側	ZZ99*01*01002						※ [] [1]	
			袋	1	38, 100	38, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費(その他材料)(率)	ZS7210200	10%					※材料費×10% [1][]	
			式	1		25, 580	管理費区分 : 0	
注入コンクリート C-25	ZZ99*01*01003							
			m3	6. 2	18, 800	116, 560	管理費区分 : 0	
合計								
						397, 940		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	特殊袋体設置 A1・A2橋台下		単位	式	単位数量	1	単価	603, 025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5	36, 930	55, 395	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4	31, 320	125, 280	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4	23, 100	92, 400	管理費区分：0	
潜水土								
	R0128		人	1	60, 140	60, 140	管理費区分：0	
潜水連絡員								
	R0129		人	1	37, 560	37, 560	管理費区分：0	
潜水送気員								
	R0130		人	1	37, 250	37, 250	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車								
	ZZ99*01*01006		日	1. 5	130, 000	195, 000	管理費区分：0	
合計						603, 025		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	袋型根固工 1. 05×1. 05×0. 40		単位	基	単位数量	41	単価	94, 149
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費							単 20号	
			基	41	54, 723	2, 243, 643	管理費区分：0	
設置費							単 21号	
			基	41	16, 139	661, 699	管理費区分：0	
打設費							単 22号	
			基	41	18, 087	741, 567	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 55～60m3/h スキーズ式								
ZZ99*01*01012			日	1. 64	130, 000	213, 200	管理費区分：0	
合計						3, 860, 109		
単価						94, 149	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	特殊袋体材料費 護床工間詰		単位	式	単位数量	1	単価	205, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊袋体 護床工間詰1	ZZ99*01*01007						※ [] [2]	
			袋	1	29, 300	29, 300	管理費区分 : 0	
特殊袋体 護床工間詰2	ZZ99*01*01008						※ [] [2]	
			袋	1	55, 200	55, 200	管理費区分 : 0	
特殊袋体 護床工間詰3	ZZ99*01*01009						※ [] [2]	
			袋	1	61, 000	61, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(その他材料)(率)	ZS7210200	10%					※材料費×10% [2] []	
			式	1		14, 550	管理費区分 : 0	
注入コンクリート C-25	ZZ99*01*01003							
			m3	2. 4	18, 800	45, 120	管理費区分 : 0	
合計								
						205, 170		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	特殊袋体設置 護床工間詰		単位	式	単位数量	1	単価	410, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
潜水土								
	R0128		人	1	60, 140	60, 140	管理費区分：0	
潜水連絡員								
	R0129		人	1	37, 560	37, 560	管理費区分：0	
潜水送気員								
	R0130		人	1	37, 250	37, 250	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車								
	ZZ99*01*01006		日	1	130, 000	130, 000	管理費区分：0	
合計						410, 720		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	繊維製かごマット製作・据付 割栗石 5～15cm		単位	基	単位数量	100	単価	29, 478
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							※ [] [1]	
			人	3. 33	36, 930	122, 976	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							※ [] [1]	
			人	3. 33	31, 320	104, 295	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							※ [] [1]	
			人	6. 67	23, 100	154, 077	管理費区分：0	
繊維製かごマット ZZ99*01*01010								
			基	100	18, 400	1, 840, 000	管理費区分：0	
割栗石 50-150mm Z002140001								
			m3	100	5, 550	555, 000	管理費区分：0	
バックホウ運転 クローラ型山積0. 45m3 2. 9t吊							単 23号	
			日	3. 33	49, 210	163, 869	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100	2%						※労務費×2% [1] []	
			式	1		7, 626	管理費区分：0	
合計								
						2, 947, 843		
単価							円／基	
						29, 478		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	袋詰玉石 1 t 用		単位	袋	単位数量	10	単価	18, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※ [] [1]	
			人	0. 238	36, 930	8, 789	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					※ [] [1]	
			人	0. 238	31, 320	7, 454	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					※ [] [1]	
			人	0. 476	23, 100	10, 995	管理費区分 : 0	
袋型根固め用袋材 1t用		ZZ99*01*01011						
			袋	10	9, 500	95, 000	管理費区分 : 0	
割栗石 50-150mm		Z002140001						
			m3	6. 2	5, 550	34, 410	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		WK210330					単 24号 02-01-05	
			日	0. 238	69, 600	16, 564	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L001130006						
			日	0. 238	52, 400	12, 471	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)		ZS7210100 2%					※労務費×2% [1][]	
			式	1		544	管理費区分 : 0	
合計						186, 227		
単価						18, 622	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 25号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 460	19, 310	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分 : 0	
合計						47, 080		
単価						470	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 36日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 484	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 36日					管理費区分 : 0		
			枚	1	3, 384	3, 384			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合 計									
						4, 484			
単 価							円／枚		
						4, 484			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 25日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 450	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 25日					管理費区分 : 0		
			枚	1	2, 350	2, 350			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						3, 450			
単価							円／枚		
						3, 450			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作, 購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 145	36, 930	5, 354	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 145	31, 320	4, 541	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 145	23, 100	3, 349	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10	2, 400	24, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 26号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145	55, 830	8, 095	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		261	管理費区分 : 0	
合計						56, 600		
単価						5, 660	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 024
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 13	36, 930	4, 800	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 13	31, 320	4, 071	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 13	23, 100	3, 003	管理費区分 : 0	
バックホ(クローラ型)運転	WK250500	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 27号 02-05-10	
			日	0. 13	64, 200	8, 346	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						20, 240		
						2, 024	円/袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 930	3, 212	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	31, 320	2, 724	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 28号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	64, 300	5, 594	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						11, 550		
単価						1, 155	円/袋	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002	m	1	1, 397. 4	1, 397	管理費区分：0		
合計						1, 397			
単価						1, 397	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	4, 020	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 600 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	18, 000	18, 000		
合計						18, 000	円／人日	
単価						18, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 500	15, 500		
合計						15, 500	円／人日	
単価						15, 500		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計									
						3, 410			
単 価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費		単位	基	単位数量	41	単価	54, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋型根固用材 φ 6mm×1050×1050×400 ZZ99*01*01004							※ [] [1]	
			基	41	44, 000	1, 804, 000	管理費区分 : 0	
注入コンクリート 24-21-20 ZZ99*01*01005							※ [] [1]	
			m3	18. 81	19, 900	374, 319	管理費区分 : 0	
諸雑費(その他材料)(率) ZS7210200 3%							※材料費×3% [1][]	
			式	1		65, 349	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 243, 668		
単価							円／基	
						54, 723		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	設置費		単位	基	単位数量	41	単価	16, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 64	36, 930	60, 565	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 28	23, 100	75, 768	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	6. 56	31, 320	205, 459	管理費区分：0	
潜水土								
	R0128		人	3. 28	60, 140	197, 259	管理費区分：0	
潜水連絡員								
	R0129		人	1. 64	37, 560	61, 598	管理費区分：0	
潜水送気員								
	R0130		人	1. 64	37, 250	61, 090	管理費区分：0	
合計						661, 739		
単価						16, 139	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	打設費		単位	基	単位数量	41	単価	18, 087
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 64	36, 930	60, 565		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	3. 28	31, 320	102, 729		
潜水土	R0128						管理費区分：0	
			人	6. 56	60, 140	394, 518		
潜水連絡員	R0129						管理費区分：0	
			人	1. 64	37, 560	61, 598		
潜水送気員	R0130						管理費区分：0	
			人	3. 28	37, 250	122, 180		
合計						741, 590		
単価						18, 087	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	バックホー運転 クローラ型山積0. 45m3 2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	49, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	29	154	4, 466	管理費区分：0	
バックホー(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		機械条件: 供用日当り損料						
	M000202062		日	1. 2	7, 460	8, 952	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						49, 210		
単価						49, 210	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK210330	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	69, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	106	154	16, 324	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)								
	L001010007		日	1. 8	9, 710	17, 478	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						69, 600		
単価						69, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						65, 460		
単価						65, 460	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	55, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	154	10, 010	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 830		
単価						55, 830	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	64, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	99	154	15, 246	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 23	10, 700	13, 161	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 200		
単価						64, 200	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	64, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	154	15, 554	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						64, 300		
単価						64, 300	円／日	

登 録 単 価

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 損率50%	m	4,560	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	特殊袋体	A-1側	袋	217,700	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	特殊袋体	A-2側	袋	38,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	注入コンクリート	C-25	m3	18,800	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	袋型根固用材	φ6mm×1050×1050×400	基	44,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	注入コンクリート	24-21-20	m3	19,900	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	コンクリートポンプ車		日	130,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01007	特殊袋体	護床工間詰1	袋	29,300	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	特殊袋体	護床工間詰2	袋	55,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01009	特殊袋体	護床工間詰3	袋	61,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01010	繊維製かごマット		基	18,400	2026	8	確定
ZZ99*01*01011	袋型根固め用袋材	1t用	袋	9,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01012	コンクリートポンプ車	55～60m3/h スキース式	日	130,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	建設発生土受入費		m3	500	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	処分費	廃プラ	t	50,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		9,999,662		
河川土工 (0002)	式	1		821,428		
掘削工 (0003)	式	1		106,630	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	20		106,630	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	17	3,200	54,400	CB210100 2678.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準以外)				
小型バックホウ(クローラ)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	17.989		575.5	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			20.13			
標準単価			6,080			
地区単価			6,490			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	74.612		2,387	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				71.97 28,900 35,790		0% 係数ランク 1			
軽油		%	7.38		236.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				7.9 138 154		0% 係数ランク 1			
諸雑費		%	0.019		1.4	管理費区分 0			
掘削補助機械搬入搬出		回	1	52,230	52,230	CB210070 45600.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			0% 係数ランク 1			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		%	28.026		14,636	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市			
標準構成比 標準単価				25.52 38,800					

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				48,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	71.973		37,587	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				74.48 28,300 31,320		
諸雑費		%	0.001		7	管理費区分 0
残土処理工 (0005)		式	1		714,798	工種 01:河川工事
整地 (0006) (P)		m3	430		63,623	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			
整地		m3	427	149	63,623	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				22.45					
標準単価				8,800					
地区単価				9,710					
運転手(特殊)						R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				52.33					
標準単価				28,900					
地区単価				35,790					
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比				25.22					
標準単価				138					
地区単価				154					
諸雑費						管理費区分 0			
		%	0.012		0.03				
土砂等運搬 (0007)		m3	430		651,175	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	427	1,025	437,675	CB210110 875.29 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 三沢市
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.546		415.3	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			20,847		単価地区 三沢市
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.242		463.4	R0115 管理費区分 0
標準構成比			40.44		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			23,600		単価地区 三沢市
地区単価			30,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.195		145.4	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.89		歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.9	管理費区分 0	
建設発生土受入費	m3	427	500	213,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下部工補修 (0008)	式	1		1,000,965	オプション入力	
特殊袋体間詰工 (0009)	式	1		1,000,965	オプション入力 工種 01:河川工事	
特殊袋体 (0010)	式	1		1,000,965	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
特殊袋体材料費					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
A1・A2橋台下	式	1		397,940	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊袋体 A-1側	袋	1	217,700	217,700	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊袋体 A-2側	袋	1	38,100	38,100	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費（その他材料）（率）	式	1		25,580	ZS7210200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						
注入コンクリート					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
C-25	m3	6.2	18,800	116,560	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊袋体設置 A1・A2橋台下	式	1		603,025	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.5	36,930	55,395	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	4	31,320	125,280	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	4	23,100	92,400	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水土	人	1	60,140	60,140	R0128 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水連絡員	人	1	37,560	37,560	R0129 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水送気員	人	1	37,250	37,250	R0130 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車	日	1.5	130,000	195,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
護床工 (0011)	式	1		5,418,186	オプション入力
捨石工 (0012)	式	1		389,789	オプション入力 工種 01:河川工事
捨石 (0013)	m3	30		249,824	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	28	2,183	61,124	CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準以外)			
小型バックホウ(クロー)〔標準〕 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 標準構成比	%	17.99	20.13	392.6	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			6,080 6,490		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	三沢市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	74.598		1,628	R0114 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			71.97 28,900 35,790			
軽油	%	7.377		161	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.9 138 154			
諸雑費	%	0.035		1.4	管理費区分	0
割栗石 50-150mm	m3	34	5,550	188,700	Z002140001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
表面均し					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	m2	90		42,966	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	93	462	42,966	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978	100 25,400 23,100	461.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
吸出し防止材 (0015)	m2	93		96,999	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吸出し防止材設置	m2	93	1,043	96,999	単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
普通作業員	%	16.827	18.8	175.4	CB224720	1026.3
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
土木一般世話役	%	3.894	3.32	40.59	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0102	
					管理費区分	0
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.263	77.88	826.2	歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.827	25,400	175.4	単価補正	
					R0125	
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	三沢市
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.894	31,000	40.59	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0125	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.263	36,930	826.2	管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.263	740	826.2	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					Z231301035	
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.263	740	826.2	単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			765		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.81	管理費区分 0	
袋型根固工 (0016)	式	1		3,860,109	オプション入力 工種 01:河川工事	
袋型根固工 (0017)	基	41		3,860,109	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
袋型根固工 1.05×1.05×0.40	基	41	94,149	3,860,109	オプション入力 単位数量 41 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費	基	41	54,723	2,243,643	オプション入力 単位数量 41 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
袋型根固用材		基	41	44,000	1,804,000	ZZ99*01*01004			
φ 6mm×1050×1050×400						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
注入コンクリート		m3	18.81	19,900	374,319	ZZ99*01*01005			
24-21-20						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(その他材料)(率)		式	1		65,349	ZS7210200			
						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
設置費		基	41	16,139	661,699	オプション入力			
						単位数量	41	基	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	1.64	36,930	60,565	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	3.28	23,100	75,768	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		人	6.56	31,320	205,459	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水士		人	3.28	60,140	197,259	R0128 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水連絡員	人	1.64	37,560	61,598	R0129 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水送気員	人	1.64	37,250	61,090	R0130 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
打設費	基	41	18,087	741,567	オプション入力 単位数量 41 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.64	36,930	60,565	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		人	3.28	31,320	102,729	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水士		人	6.56	60,140	394,518	R0128 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水連絡員		人	1.64	37,560	61,598	R0129 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水送気員		人	3.28	37,250	122,180	R0130 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車 55～60m3/h スキース式	日	1.64	130,000	213,200	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊袋体間詰工 (0018)	式	1		615,890	オプション入力 工種 01:河川工事	
特殊袋体 (0019)	式	1		615,890	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
特殊袋体材料費 護床工間詰	式	1		205,170	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊袋体 護床工間詰1	袋	1	29,300	29,300	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
特殊袋体 護床工間詰2	袋	1	55,200	55,200	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
特殊袋体 護床工間詰3	袋	1	61,000	61,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
諸雑費（その他材料）（率）	式	1		14,550	ZS7210200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率＝10.000%						
注入コンクリート					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
C-25	m3	2.4	18,800	45,120	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊袋体設置 護床工間詰	式	1		410,720	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	2	31,320	62,640	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	2	23,100	46,200	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水土	人	1	60,140	60,140	R0128 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水連絡員	人	1	37,560	37,560	R0129 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潜水送気員	人	1	37,250	37,250	R0130 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートポンプ車	日	1	130,000	130,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
繊維製かごマット (0020)	式	1		235,824	オプション入力 工種 01:河川工事	
繊維製かごマット工 (0021)	基	8		235,824	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
繊維製かごマット製作・据付 割栗石 5～15cm	基	8	29,478	235,824	オプション入力 単位数量 100 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.33	36,930	122,976	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	3.33	31,320	104,295	R0101			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	6.67	23,100	154,077	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
繊維製かごマット		基	100	18,400	1,840,000	ZZ99*01*01010			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
割栗石 50-150mm		m3	100	5,550	555,000	Z002140001			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ運転 クローラ型山積0.45m3 2.9t吊	日	3.33	49,210	163,869	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,790	35,790	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	29	154	4,466	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.2	7,460	8,952	M000202062	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		7,626	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						
沈床工 (0022)	式	1		316,574	オプション入力 工種 01:河川工事	
袋詰玉石 (0023)	袋	17		316,574	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
袋詰玉石 1 t 用	袋	17	18,622	316,574	オプション入力 単位数量 10 袋	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.238	36,930	8,789	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.238	31,320	7,454	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.476	23,100	10,995	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
袋型根固め用袋材 1t用	袋	10	9,500	95,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
割栗石 50-150mm	m3	6.2	5,550	34,410	Z002140001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)運転	日	0.238	69,600	16,564	WK210330 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	日	0.238	52,400	12,471	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		544	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	諸雑費1 諸雑費率=2.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	三沢市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0024)	式	1		2,759,083		
作業ヤード整備工 (0025)	式	1		2,650,993	工種 99:	
ヤード造成 (0026)	m2	650		1,236,840	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	652	270	176,040	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	10.869		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市	
標準構成比			10.87			
標準単価			6,010			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.877	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.255	46.57 28,900 35,790	138.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.094	21.14 25,400 23,100	46.19	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.862	14.98 138 154	40.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.043		0.2	管理費区分 0	
土材料	m3	442	2,400	1,060,800	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,400	2,400	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
敷鉄板 (0027)	m2	344		245,795	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	343.9	470	161,633	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分			設置・撤去				
敷鉄板賃料		枚	18	4,484	80,712	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無			無				
J04 供用日数(日)(実数入力)			36日				
J05 継続工事の有無			無				
J07 整備費の有無			有				
敷鉄板賃料		枚	1	3,450	3,450	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無			無				
J04 供用日数(日)(実数入力)			25日				
J05 継続工事の有無			無				
J07 整備費の有無			有				
土のう (0028)		袋	148		911,972	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	袋	78	5,660	441,480	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作			
J02 袋詰土区分		購入土			
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	袋	148	2,024	299,552	
J01 作業区分		設置(再設置含む)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	袋	148	1,155	170,940	
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
ヤード撤去 (0029)	m3	650		246,456	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削	m3	652	378	246,456	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210100 331.59
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 三沢市
J01 土質		土砂			労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工方法		オープンカット			豪雪割増
J03 押土の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J04 障害の有無		無し			単価補正
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	管理費区分 0
標準構成比			42.72		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			20,100		単価地区 三沢市
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	41.069		155.6	R0114
標準構成比			37.91		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			35,790		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	18.917		71.67	Z006702002
標準構成比			19.37		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			154		単価地区 三沢市
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分	0
現場発生品運搬 (0030)	t	0.156		9,930	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 t 0 2026.08 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.156	13,660	2,130	CB010410 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	11798.0 0 2026.08 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.749	13.79 7,690 8,230	1,741	M000302010 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 2026.08 三沢市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	45.095		6,158	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.442		5,386	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.709		369.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		5.1	管理費区分 0	
処分費 廃プラ	t	0.156	50,000	7,800	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮水路工 (0031)	式	1		31,254	単価補正 工種 99:
暗渠排水管 (0032) (P)	m	6		31,254	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 暗渠排水管設置費 Q02 フィルター材敷設費		暗渠排水管 計上しない			
暗渠排水管	m	6	5,209	31,254	CB222770 4766.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		据付・撤去 波状管 200～400mm 不要 全ての費用			
普通作業員	%	7.315		381	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.79 25,400 23,100		
土木一般世話役	%	4.251		221.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市
標準構成比 標準単価			3.9 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				36,930	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ400 損率50% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.416	87.31 4,120 4,560	4,605	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.6	管理費区分 0	
防護柵設置撤去 (0033)	式	1		43,336	オプション入力 工種 01:河川工事	
防護柵撤去再設置 (0034)	m	8		43,336	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	8		1,397	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分		土中建込・標準型			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			単価地区 三沢市	
J03 夜間作業の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	8	4,020	32,160	WB810540 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品				
J03 施工規模による加算		21m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
交通管理工 (0035)	式	1		33,500	工種 99:	
交通誘導警備員 (0036)	人日	2		33,500	第0019号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	1	18,000	18,000	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	1	15,500	15,500	WB010212 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0037)	式	1		9,999,662	
共通仮設 (0038)	式	1		1,831,274	
共通仮設費 (0039)	式	1		452,274	
運搬費 (0040)	式	1		299,274	工種 99:
仮設材運搬費 (0041)	t	30.48		299,274	第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
	Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	30.476	3,410	103,923	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 三沢市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
	J02 片道運搬距離(実数入力)	4.4km			
	J04 製品長区分	12m以内			
	J05 運搬割増率	各種(実数入力)			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	30.476	3,410	103,923	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			4.4km			歩	2026.08	単	2026.08
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	三沢市		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費		t	30.476	3,000	91,428	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	三沢市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0042)		式	1		153,000				
現場環境改善費（率計上） (0043)		式	1		153,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0044)		式	1		1,379,000				
主たる工種		01:河川工事							
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2				
除雪工事補正		未使用			1.00				
ICT施工補正		補正なし			1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01				
純工事費 (0045)		式	1		11,830,936				

入力データリスト（本01）

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0046)	式	1		5,380,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		17,210,936	
一般管理費等 (0048)	式	1		3,599,064	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		20,810,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		2,081,000	
工事費計 (0051)	式	1		22,891,000	