



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度県営民有林林道開設事業

滝沢平切坂道ノ下線

令和8年度県営民有林林道開設工事

道第1-1号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にも関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和8年度県営民有林林道開設工事

SK05R

事業名 令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線

工事名 令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			14,141,000	
2 ・ 工事原価			11,618,000	
3 ・ ・ 直接工事費			7,282,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	7,241,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	41,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,336,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,264,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$7,241,000 \times ((15.340*1.000)*1.030*1.000)$	15.800	%	1,144,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	
19 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			120,000	
21 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$				
$7,241,000 \times (1.670)*1.000$	1.670	%	120,000	
22 ・ ・ ・ 現場管理費			3,072,000	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$8,505,000 \times (((33.750*1.000)+0.660+0.000)*1.050*1.000)$	36.130	%	3,072,000	
24 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
25 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証费率)$				
$11,577,000 \times (21.760*1.000+0.04)$	21.800	%	2,523,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
$14,141,000 \times 3.630$	3.630	%	513,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等(直接工事費の内数)			0	
33 処分費(準備費の内数)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線
工事名	令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				7,241,000	
・林道開設 No.3～No.13 L=200m	1.000	式		7,241,000	
・ ・ 林道土工	1.000	式		1,811,357	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	986,320	986,320	1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	38.000	m3	898	34,124	歩A・単A S単 4号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	22.000	m3	898	19,756	歩A・単A S単 4号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	652.000	m3	898	585,496	歩A・単A S単 4号
SPB302 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.029km	22.000	m3	300	6,600	歩A・単A S単 10号
SPB302 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.142km	652.000	m3	522	340,344	歩A・単A S単 11号
合 計				986,320	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	165,500	165,500	1 式当たり
SU0020 路肩盛土【県独自】	14.000	m3	3,188	44,632	歩A・単A S単 18号
SPA801 林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	28.000	m3	3,491	97,748	歩A・単A S単 6号
SPA801 林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	8.000	m3	2,890	23,120	歩A・単A S単 7号
合 計				165,500	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	165,608	165,608	1 式当たり
SZR301 捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】 路体,敷ならし,ブルドーザ11t級	652.000	m3	254	165,608	歩A・単A S単 19号
合 計				165,608	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	493,929	493,929	1 式当たり
SPA901 機械切土法面整形 砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	350.000	m ²	1,011	353,850	歩A・単A S単 8号
SPA903 機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土	159.000	m ²	881	140,079	歩A・単A S単 9号
合 計				493,929	
・ ・ 法面保護工	1.000	式		112,855	
・ ・ ・ 植生工	1.000	式	112,855	112,855	1 式当たり
SPD704 人工張芝工	159.400	m ²	708	112,855	歩A・単A S単 12号
合 計				112,855	
・ ・ 排水施設工	1.000	式		4,401,508	
・ ・ ・ L型側溝	1.000	式	3,633,903	3,633,903	1 式当たり
SPX091 SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,C250A コツリ-L形 350×175×600	397.800	m	9,135	3,633,903	歩A・単A S単 15号
合 計				3,633,903	
・ ・ ・ 横断排水工	1.000	式	767,605	767,605	1 式当たり
T00002 2号横断排水工 横断勾配2% [※] レチング [※] 落蓋側溝300×300 (T-25) L=5.0m	1.000	箇所	362,691	362,691	歩A・単A T単 1号
T00003 3号横断排水工 横断勾配8% [※] レチング [※] 落蓋側溝300×300 (T-25) L=5.0m	1.000	箇所	361,124	361,124	歩A・単A T単 2号
T00005 吐口保護工 木製 1200×1400	2.000	箇所	21,895	43,790	歩A・単A T単 3号

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線
工事名	令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,088		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,ㄱ,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3	898		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,ㄱ,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3	768		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
SPA801	林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,ㄱ,ㄴ		m3	3,491		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
SPA801	林道工事における盛土					
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,ㄱ,ㄴ		m3	2,890		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
SPA901	機械切土法面整形					
	機械切土法面整形 砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		m ²	1,011		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
SPA903	機械による築立(土羽)整形					
	機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土		m ²	881		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬					
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.029km		m3	300		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬					
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.142km		m3	522		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SPD704	人工張芝工					
	人工張芝工		m ²	708		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林					
	SP 基面整正 森林 -		m ²	461.8		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,ㄱ		m3	4,172		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SPX091	SP ブレキヤストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林					
	SP ブレキヤストL形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,C250A コンクリートL形 350×175×600		m	9,135		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物		m ²	10,250		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,再生クワッション RC-40,あり		m ²	1,189		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SU0020	路肩盛土【県独自】					
	路肩盛土【県独自】		m3	3,188		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SZR301	捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】					
	捨土敷均し(仕上厚0.3m)【県独自】 路体,敷ならし,ブルドーザ11t級		m3	254		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00002	2号横断排水工					

工事別工事名:令和8年度県営民有林林道開設工事

SK05R

事業名	令和 8 年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線					
工事名	令和 8 年度県営民有林林道開設工事					
工事別工事名: 令和 8 年度県営民有林林道開設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	23,088	23,088	
	合 計				23,088	算出数量 1,000 人
	単 価				23,088	
	*** S 単一 2号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		夜間制約作業時間: 0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S 単一 3号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		夜間制約作業時間: 0.0		
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S 単一 4号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別区分 2) 施工土量区分 3) 制限区分 4) 土質区分 5) 障害区分	地山の掘削積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし		夜間制約作業時間: 0.0		
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1,490	供用日	19,300	28,757	

事業名	令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線
工事名	令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロ-#給油	65.000	L	154	10,010	
	合 計				74,543	算出数量 83.000 m3
	単 価		m3		898	
	*** S単- 5号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別区分	地山の掘削		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3) 制限区分	-				
	4) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5) 障害区分	障害なし				
MP0214	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	19,300	28,757	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロ-#給油	65.000	L	154	10,010	
	合 計				74,543	算出数量 97.000 m3
	単 価		m3		768	
	*** S単- 6号 ***					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	路床		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	3) 施工土量	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
MP0214	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.970	供用日	19,300	95,921	
R01021	運転手 (特殊)	3.030	人	35,776	108,401	
P34029	軽油 バトロ-#給油	209.000	L	154	32,186	
F04080	振動ロー[バント・ガイト式] 運転質量0.5~0.6 t	5.180	日	1,460	7,563	
R01002	特殊作業員	3.030	人	31,304	94,851	
P34029	軽油 バトロ-#給油	36.000	L	154	5,544	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	
	合 計				349,084	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		3,491	
	*** S単- 7号 ***					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	路体		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	3) 施工土量	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
MP0214	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.100	供用日	19,300	79,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.500	人	35,776	89,440	
P34029	軽油 バトロ-#給油	173.000	L	154	26,642	

事業名	令和 8 年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線
工事名	令和 8 年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和 8 年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04080	振動ロー[バッド・ガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	4.280	日	1,460	6,249	
R01002	特殊作業員	2.500	人	31,304	78,260	
P34029	軽油 バッド・ガイト給油	30.000	L	154	4,620	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	
	合 計				288,959	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		2,890	
	*** S 単一 8 号 ***					
SPA901	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 規格区分	砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,920	11,076	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,088	46,176	
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.300	時間	2,790	11,997	
R01021	運転手 (特殊)	0.730	人	35,776	26,116	
P34029	軽油 バッド・ガイト給油	37.000	L	154	5,698	
	合 計				101,063	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,011	
	*** S 単一 9 号 ***					
SPA903	機械による築立(土羽)整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械による築立(土羽)整形 砂・砂質土、粘性土、礫質土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,920	14,768	
R01003	普通作業員	0.900	人	23,088	20,779	
M02045	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.000	時間	4,750	19,000	
R01021	運転手 (特殊)	0.680	人	35,776	24,328	
P34029	軽油 バッド・ガイト給油	60.000	L	154	9,240	
	合 計				88,115	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		881	
	*** S 単一 10 号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 6t 積, 0.029km			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬物区分 2) 規格区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t 積		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 片道運搬距離(km) 4) 積込その他の時間: α (分)	0.029km 2.800分		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 機関出力(kW) 6) 燃料消費率(L/kW-h) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	116.000kW 0.114 L/kW-h あり				
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バッド・ガイト給油	90.000	L	154	13,860	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6 t 積	2.180	日	28,200	61,476	

事業名	令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線				
工事名	令和8年度県営民有林林道開設工事				

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				111,112	算出数量 370.800 [各単位]
	単 価		[各単位]		300	
Y00001	単位					
	*** S単一 11号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 6t積, 0.142km			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬物区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	6t積		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 片道運搬距離(km)	0.142km		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 積込その他の時間: α (分)	2,800分				
	5) 機関出力(kW)	116,000kW				
	6) 燃料消費率(L/kW-h)	0.114 L / kW-h				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油					
	パトロール給油	90,000	L	154	13,860	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6t積	2,180	日	28,200	61,476	
	合 計				111,112	算出数量 212.800 [各単位]
	単 価		[各単位]		522	
Y00001	単位					
	*** S単一 12号 ***					
SPD704	人工張芝工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 芝コード(単位: m ²)	P50005		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0,160	人	36,920	5,907	
R01003	普通作業員	1,600	人	23,088	36,941	
P50005	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	100,000	m ²	280	28,000	
	合 計				70,848	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		708	
	*** S単一 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		461.8	
	*** S単一 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法	上記以外(小規模)				
	2) 土質	土砂				

事業名	令和 8 年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線					
工事名	令和 8 年度県営民有林林道開設工事					
工事別工事名: 令和 8 年度県営民有林林道開設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 締固めの有無	-				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		4,172	
	*** S 単一 15号 ***					
SPX091	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付, 有り, C250A コンクリートL 形 350×175×600			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	据付				
	2) 基礎砕石の有無	有り				
	3) L 形側溝の種類	C250A コンクリートL 形 350×175×600				
	4) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
P12050	鉄筋コンクリート L 形 250A 350×155×600		個			材変
	単 価		m		9,135	
	*** S 単一 16号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²		10,250	
	*** S 単一 17号 ***					
SPX156	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 森林 1層施工, 200mm, 再生クワッシュン RC-40, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	1層施工				
	2) 材料	再生クワッシュン RC-40				
	3) 全仕上り厚	200,000mm				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		1,189	
	*** S 単一 18号 ***					
SU0020	路肩盛土【県独自】		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	路肩盛土【県独自】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 路肩盛土	歩掛				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01003	普通作業員	0.600	人	23,088	13,853	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,088	6,926	
FP0401	タンバ 質量60～80kg	0.300	日	544	163	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.350	L	152	205	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	35,776	10,733	
	合 計				31,880	算出数量 10,000 m3
	単 価				3,188	

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線
工事名	令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	2号横断排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	横断勾配2% ^g レチング落蓋側溝300×300 (T-25) L=5.0m					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	5.000	m	5,197	25,985	S単 2号
P96002	落蓋式U型側溝 (T-25) 縦断勾配2%付き300×300×2m	2.500	個	50,500	126,250	
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.100	m3	19,100	1,910	
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.250	m3	19,100	4,775	
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,250	10,250	S単 16号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.450	m3	3,200	1,440	
SPX014	SP 基面整正 森林 -	3.000	m ²	461.8	1,385	S単 13号
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.030	m3	19,100	573	
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	0.510	m ²	10,250	5,228	S単 16号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1.200	m3	768	922	S単 5号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -,	0.600	m3	4,172	2,503	S単 14号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	5.000	枚	394	1,970	S単 3号
P96005	落蓋式U型側溝用グレーチング蓋 縦断勾配付き用 T-25 300用	5.000	枚	35,900	179,500	
	合 計				362,691	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		362,691	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	3号横断排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	横断勾配8% ^g レチング落蓋側溝300×300 (T-25) L=5.0m					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	5.000	m	5,197	25,985	S単 2号
P96004	落蓋式U型側溝 (T-25) 縦断勾配8%付き300×300×2m	2.500	個	50,500	126,250	
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.100	m3	19,100	1,910	
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.250	m3	19,100	4,775	
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,250	10,250	S単 16号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.450	m3	3,200	1,440	
SPX014	SP 基面整正 森林 -	3.000	m ²	461.8	1,385	S単 13号
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.030	m3	19,100	573	
SPX125	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	0.520	m ²	10,250	5,330	S単 16号
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1.200	m3	768	922	S単 5号
SPX016	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -,	0.200	m3	4,172	834	S単 14号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	5.000	枚	394	1,970	S単 3号
P96005	落蓋式U型側溝用グレーチング蓋 縦断勾配付き用 T-25 300用	5.000	枚	35,900	179,500	
	合 計				361,124	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		361,124	
	*** T単- 3号 ***					

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

令和 8 年度県営民有林林道開設事業

滝沢平切坂道ノ下線

令和 8 年度県営民有林林道開設工事

道第 1 - 1 号

統一施工単価表

[illegible]

事業名 令和8年度県営民有林林道開設事業 滝沢平切坂道ノ下線

工事名 令和8年度県営民有林林道開設工事

工事別工事名: 令和8年度県営民有林林道開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96010	トラック運搬 4 t 車	0.739	台	56,670	41,879	単A
	道路用コンクリート製品					
【SP】 P12050	鉄筋コンクリート L形 250A 350×155×600	656.364	個	1,460	958,291	単A
P96002	落蓋式U型側溝 (T-25) 縦断勾配2%付き300×300×2m	2.500	個	50,500	126,250	単A
P96004	落蓋式U型側溝 (T-25) 縦断勾配8%付き300×300×2m	2.500	個	50,500	126,250	単A
P96005	落蓋式U型側溝用グレーチング蓋 縦断勾配付き用 T-25 300用	10.000	枚	35,900	359,000	単A
	小 計				1,569,791	
	鉄線類					
P19112	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(#10)	3.020	kg	273	824	単A
	杉丸太					
PQF245	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=0.8mを超え1m以下	12.000	本	315	3,780	単A
PQF246	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1mを超え1.2m以下	14.000	本	375	5,250	単A
PQF247	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	18.000	本	440	7,920	単A
	小 計				16,950	
	丸太加工					
PQG005	丸太加工 先削加工 元口径12cm未満	12.000	箇所	90	1,080	単A
	燃料類					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.890	L	152	287	単A
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.177	L	152	27	単A
P34029	軽油 パトロ-給油	1,255.501	L	154	193,347	単A
【SP】 P34029	軽油 パトロ-給油	633.189	L	154	97,511	単A
	小 計				291,172	
	芝					
P50005	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	159.400	m ²	280	44,632	単A
	合 計				1,966,328	
	一般用生コンクリート					
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	0.760	m ³	19,100	14,516	単A
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.979	m ³	640,000	626,560	単A
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.900	m ³	3,200	2,880	単A
	小 計				629,440	
	合 計				643,956	

[illegible]

[illegible]

[illegible]