



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営畑地帯総合整備事業

野沢3期地区

野沢3期畑総第3号工事

東農水（整工）第15号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01B

[illegible]

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			30,080,000	
2 ・工事原価			25,046,000	
3 純工事費			18,105,000	
4 ・・直接工事費			15,553,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,007,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	546,000	
7 ・・間接工事費			9,493,000	
8 ・・・共通仮設費			2,552,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
15,574,000 × ((11.660*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.550	%	2,266,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	64,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			222,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
15,106,000 × (1.470)	1.470	%	222,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			6,941,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
18,071,000 × ((32.470*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.910+0.000-0.000)	38.410	%	6,941,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
25,012,000 × (20.090*1.000+0.04)=5,034,000	20.130	%	5,034,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01B

事業名 県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区

工事名 野沢3期畑地帯第3号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			15,007,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,007,000	
・土工	1.000	式	3,256,000	
・ ・掘削工	1.000	式	244,000	
・ ・盛土工	1.000	式	335,000	
・ ・路床盛土工	1.000	式	302,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	396,000	
・ ・作業残土処理工 残土処分場へ搬出	1.000	式	1,284,000	
・ ・作業残土処理工 農道8号へ搬出	1.000	式	22,000	
・ ・不足土	1.000	式	673,000	
・小型水路工	1.000	式	5,949,000	
・ ・作業土工	1.000	式	191,000	
・ ・側溝工	1.000	式	5,758,000	
・構造物撤去工	1.000	式	52,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式	52,000	
・付帯施設工	1.000	式	110,000	
・ ・境界工	1.000	式	110,000	
・ ・区画線工	1.000	式	0	
・舗装工	1.000	式	2,268,000	
・ ・舗装工 本線	1.000	式	2,184,000	
・ ・舗装工 市道復旧工	1.000	式	84,000	
・取付道路工	1.000	式	51,000	
・ ・舗装工 取付道路工	1.000	式	51,000	
・進入路工	1.000	式	625,000	
・ ・舗装工 進入路工	1.000	式	208,000	
・ ・側溝蓋 進入路工	1.000	式	417,000	
・横断工	1.000	式	385,000	
・ ・作業土工	1.000	式	9,000	
・ ・第1号横断工	1.000	式	376,000	
・横断暗渠工	1.000	式	160,000	
・ ・作業土工	1.000	式	39,000	
・ ・第1号横断暗渠工	1.000	式	121,000	

[illegible]

SK01B

SK01B

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				15,007,000	
・土工	1.000	式		3,256,000	
・掘削工	1.000	式		244,000	
BA0101 不良土掘削	430	m3	375	161,250	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削	220	m3	375	82,500	歩A・単A B単 2号
合 計				243,750	
・盛土工	1.000	式		335,000	
B01505 法面盛土	77	m3	2,518	193,886	歩A・単A B単 3号
B01505 路外盛土	56	m3	2,518	141,008	歩A・単A B単 4号
合 計				334,894	
・路床盛土工	1.000	式		302,000	
BA0107 路床盛土	290	m3	1,040	301,600	歩A・単A B単 5号
合 計				301,600	
・整形仕上げ工	1.000	式		396,000	
BA0109 法面整形 機械切土面仕上	92	m ²	975	89,700	歩A・単A B単 6号
BA0109 法面整形 機械盛土面仕上	290	m ²	487	141,230	歩A・単A B単 7号
BA0802 不陸整正	850	m ²	194	164,900	歩A・単A B単 8号
合 計				395,830	
・作業残土処理工 残土処分場へ搬出	1.000	式		1,284,000	
BA0105 不良土運搬	400	m3	2,099	839,600	歩A・単A B単 9号
B01210 作業残土処理 建設発生土として処分	400	m3	1,111	444,400	歩A・単A B単 10号
合 計				1,284,000	
・作業残土処理工 農道8号へ搬出	1.000	式		22,000	
BA0105 土砂等運搬	30	m3	576	17,280	歩A・単A B単 11号
BA0110 整地	30	m3	148	4,440	歩A・単A B単 12号
合 計				21,720	
・不足土	1.000	式		673,000	
000013 不足土 山土 (F=1.0)	220.000	m3	3,060	673,200	歩A・単A B単 13号
合 計				673,200	
・小型水路工	1.000	式		5,949,000	
・作業土工	1.000	式		191,000	
BA0103 床掘り	97	m3	285	27,645	歩A・単A B単 14号
B01209 埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)	35	m3	2,518	88,130	歩A・単A B単 15号
B01209 埋戻 振動コンパクタ,埋戻(2)	28	m3	2,518	70,504	歩A・単A B単 16号
B01209 埋戻 振動ローラハントナイト,埋戻(3)	2	m3	2,520	5,040	歩A・単A B単 17号
合 計				191,319	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 側溝工	1.000	式		5,758,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300	320.2	m	7,258	2,324,012	歩A・単A B単 18号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF350	144.5	m	7,799	1,126,956	歩A・単A B単 19号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400	174.1	m	8,489	1,477,935	歩A・単A B単 20号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550	7.9	m	10,861	85,802	歩A・単A B単 21号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BFBOX350	8.6	m	25,700	221,020	歩A・単A B単 22号
B08318 自由勾配側溝 B400*H700(縦断)	4.0	m	19,868	79,472	歩A・単A B単 23号
B08318 自由勾配側溝 B300*H300(横断)	4.0	m	30,510	122,040	歩A・単A B単 24号
B08318 自由勾配側溝 B300*H400(横断)	4.0	m	32,466	129,864	歩A・単A B単 25号
B05111 側溝蓋 BF550用蓋	8	枚	7,712	61,696	歩A・単A B単 26号
B05111 側溝蓋 自由勾配側溝(縦断)400用 Co蓋	4	枚	3,012	12,048	歩A・単A B単 27号
B05111 側溝蓋 自由勾配側溝(横断)300用 覆工板	4	枚	29,192	116,768	歩A・単A B単 28号
合 計				5,757,613	
・ 構造物撤去工	1.000	式		52,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		52,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	1.3	m ³	8,885	11,551	歩A・単A B単 29号
BA0203 舗装版切断	26	m	739	19,214	歩A・単A B単 30号
BA0202 舗装版破砕	29	m ²	238	6,902	歩A・単A B単 31号
000032 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート塊	3.100	ton	1,000	3,100	歩A・単A B単 32号
BA0201 殻運搬 Co塊 無筋	1.3	m ³	1,787	2,323	歩A・単A B単 33号
000034 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊	4.000	ton	500	2,000	歩A・単A B単 34号
BA0201 殻運搬 As塊	1.7	m ³	2,218	3,771	歩A・単A B単 35号
000036 汚泥運搬 D=14.8km	0.042	m ³	16,026	673	歩A・単A B単 36号
000037 汚泥処理	0.050	ton	50,000	2,500	歩A・単A B単 37号
合 計				52,034	
・ 付帯施設工	1.000	式		110,000	
・ ・ 境界工	1.000	式		110,000	
B02272 境界杭 12×12	20	本	5,489	109,780	歩A・単A B単 38号
合 計				109,780	
・ ・ 区画線工	1.000	式		0	
B08203 区画線 破線 ペイント式破線W=15cm	4.0	m	53	212	歩A・単A B単 39号
合 計				212	
・ 舗装工	1.000	式		2,268,000	
・ ・ 舗装工 本線	1.000	式		2,184,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	1,256	m ²	941	1,181,896	歩A・単A B単 40号
000041 ジオテキスタイル	1,325.000	m ²	756	1,001,700	歩A・単A B単 41号
合 計				2,183,596	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 舗装工 市道復旧工	1.000	式		84,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部)	12	m ²	2,489	29,868	歩A・単A B単 42号
BA0807 基層 (車道・路肩部)	12	m ²	3,068	36,816	歩A・単A B単 43号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	5.2	m ²	1,283	6,672	歩A・単A B単 44号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	5.2	m ²	2,077	10,800	歩A・単A B単 45号
合 計				84,156	
・ 取付道路工	1.000	式		51,000	
・ ・ 舗装工 取付道路工	1.000	式		51,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	34	m ²	1,503	51,102	歩A・単A B単 46号
合 計				51,102	
・ 進入路工	1.000	式		625,000	
・ ・ 舗装工 進入路工	1.000	式		208,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	184	m ²	1,133	208,472	歩A・単A B単 47号
合 計				208,472	
・ ・ 側溝蓋 進入路工	1.000	式		417,000	
B05111 側溝蓋 BF300用蓋	45	枚	3,862	173,790	歩A・単A B単 48号
B05111 側溝蓋 BF350用蓋	20	枚	4,842	96,840	歩A・単A B単 49号
B05111 側溝蓋 BF400用蓋	26	枚	5,612	145,912	歩A・単A B単 50号
合 計				416,542	
・ 横断工	1.000	式		385,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		9,000	
BA0103 床掘り	7	m ³	285	1,995	歩A・単A B単 51号
B01209 埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)	2	m ³	2,518	5,036	歩A・単A B単 52号
BA0108 基面整正	5	m ²	453	2,265	歩A・単A B単 53号
合 計				9,296	
・ ・ 第1号横断工	1.000	式		376,000	
B08318 自由勾配側溝 B300*H400(横断)	8.0	m	32,466	259,728	歩A・単A B単 54号
B05111 側溝蓋 自由勾配側溝(横断)300用 覆工板	4	枚	29,192	116,768	歩A・単A B単 55号
合 計				376,496	
・ 横断暗渠工	1.000	式		160,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		39,000	
BA0103 床掘り	17	m ³	285	4,845	歩A・単A B単 56号
B01209 埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)	11	m ³	2,518	27,698	歩A・単A B単 57号
B01209 埋戻 振動ローラバントカイト,埋戻(3)	1	m ³	2,520	2,520	歩A・単A B単 58号
BA0108 基面整正	9	m ²	453	4,077	歩A・単A B単 59号
合 計				39,140	

SK01B

SK01B

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 不良土掘削					
			m3	375		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 2号 *** 掘削					
			m3	375		歩A・単A
B01505	*** B単ー 3号 *** 法面盛土					
			m3	2,518		歩A・単A
B01505	*** B単ー 4号 *** 路外盛土					
			m3	2,518		歩A・単A
BA0107	*** B単ー 5号 *** 路床盛土					
			m3	1,040		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 6号 *** 法面整形					
	機械切土面仕上		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 7号 *** 法面整形					
	機械盛土面仕上		m ²	487		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 8号 *** 不陸整正					
			m ²	194		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 9号 *** 不良土運搬					
			m3	2,099		歩A・単A
B01210	*** B単ー 10号 *** 作業残土処理					
	建設発生土として処分		m3	1,111		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 11号 *** 土砂等運搬					
			m3	576		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 12号 *** 整地					
			m3	148		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 不足土					
	山土 (F=1.0)		m3	3,060		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 14号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
B01209	*** B単ー 15号 *** 埋戻					
	振動コンパクタ埋戻(1)		m3	2,518		歩A・単A
B01209	*** B単ー 16号 *** 埋戻					
	振動コンパクタ埋戻(2)		m3	2,518		歩A・単A
B01209	*** B単ー 17号 *** 埋戻					
	振動ローラハットカイト埋戻(3)		m3	2,520		歩A・単A
B05502	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフレーム					
	BF300		m	7,258		歩A・単A
B05502	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフレーム					
	BF350		m	7,799		歩A・単A
B05502	*** B単ー 20号 *** 鉄筋コンクリートベンチフレーム					
	BF400		m	8,489		歩A・単A
B05502	*** B単ー 21号 *** 鉄筋コンクリートベンチフレーム					
	BF550		m	10,861		歩A・単A
B05502	*** B単ー 22号 *** 鉄筋コンクリートベンチフレーム					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BFBOX350		m	25,700		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
B08318	自由勾配側溝					
	B400*H700(縦断)		m	19,868		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
B08318	自由勾配側溝					
	B300*H300(横断)		m	30,510		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
B08318	自由勾配側溝					
	B300*H400(横断)		m	32,466		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
B05111	側溝蓋					
	BF550用蓋		枚	7,712		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
B05111	側溝蓋					
	自由勾配側溝(縦断)400用 Co蓋		枚	3,012		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
B05111	側溝蓋					
	自由勾配側溝(横断)300用 覆工板		枚	29,192		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
			m3	8,885		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
BA0201	殻運搬					
	Co塊 無筋		m3	1,787		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト塊		ton	500		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
BA0201	殻運搬					
	As塊		m3	2,218		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	汚泥運搬					
	D=14.8km		m3	16,026		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	汚泥処理					
			ton	50,000		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
B02272	境界杭					
	12×12		本	5,489		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
B08203	区画線					
	破線 ペイント式破線W=15cm		m	53		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	941		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	ジオテキスタイル					
			m ²	756		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
			m ²	2,489		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
BA0807	基層 (車道・路肩部)					
			m ²	3,068		歩A・単A

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0805	*** B単ー 44号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	1,283		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 45号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	2,077		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 46号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	1,503		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 47号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	1,133		歩A・単A
B05111	*** B単ー 48号 *** 側溝蓋					
	BF300用蓋		枚	3,862		歩A・単A
B05111	*** B単ー 49号 *** 側溝蓋					
	BF350用蓋		枚	4,842		歩A・単A
B05111	*** B単ー 50号 *** 側溝蓋					
	BF400用蓋		枚	5,612		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 51号 *** 床掘り					
			m ³	285		歩A・単A
B01209	*** B単ー 52号 *** 埋戻					
	振動コンパクタ,埋戻(1)		m ³	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 53号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B08318	*** B単ー 54号 *** 自由勾配側溝					
	B300*H400(横断)		m	32,466		歩A・単A
B05111	*** B単ー 55号 *** 側溝蓋					
	自由勾配側溝(横断)300用 覆工板		枚	29,192		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 56号 *** 床掘り					
			m ³	285		歩A・単A
B01209	*** B単ー 57号 *** 埋戻					
	振動コンパクタ,埋戻(1)		m ³	2,518		歩A・単A
B01209	*** B単ー 58号 *** 埋戻					
	振動ローラントカッター,埋戻(3)		m ³	2,520		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 59号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05502	*** B単ー 60号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BFBOX350		m	25,700		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 61号 *** コンクリート分水槽据付					
	□600*600		基	80,370		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 62号 *** コンクリート分水槽据付					
	□600*900		基	96,370		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 63号 *** コンクリート分水槽据付					
	□600*1000		基	103,880		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 64号 *** コンクリート分水槽据付					
	□700*900		基	119,580		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 65号 *** コンクリート分水槽据付					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
BA0101	不良土掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 49号
	合 計				375	
	単 価				375	
*** B単- 2号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 49号
	合 計				375	
	単 価				375	
*** B単- 3号 ***						
B01505	法面盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単- 4号 ***						
B01505	路外盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単- 5号 ***						
BA0107	路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	1,040	1,040	S単 54号
	合 計				1,040	
	単 価				1,040	
*** B単- 6号 ***						
BA0109	法面整形 機械切土面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 56号
	合 計				975	
	単 価				975	
*** B単- 7号 ***						
BA0109	法面整形 機械盛土面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.3	487	S単 57号
	合 計				487	
	単 価				487	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 8 号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩 A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,	1,000	m ²	194.2	194	S 単 67 号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B 単 - 9 号 ***					
BA0105	不良土運搬		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	1,000	m ³	2,099	2,099	S 単 52 号
	合 計				2,099	
	単 価				2,099	
	*** B 単 - 10 号 ***					
B01210	作業残土処理 建設発生土として処分		m ³		1,800	歩 A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	2,000	2,000	S 単 37 号
	合 計				2,000	
	単 価				1,111	
	*** B 単 - 11 号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km 以下	1,000	m ³	575.6	576	S 単 53 号
	合 計				576	
	単 価				576	
	*** B 単 - 12 号 ***					
BA0110	整地		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m ³	148	148	S 単 58 号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B 単 - 13 号 ***					
000013	不足土 山土 (F=1.0)		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
S02116	山土 , ,	1,200	m ³	2,550	3,060	S 単 8 号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	
	*** B 単 - 14 号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m ³	284.7	285	S 単 51 号
	合 計				285	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				285	
	*** B単ー 15号 ***					
B01209	埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 16号 ***					
B01209	埋戻 振動コンパクタ,埋戻(2)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 17号 ***					
B01209	埋戻 振動ロータリコンパクタ,埋戻(3)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	677	677	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単ー 18号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 41号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	4,900	24,500	S単 9号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.540	m3	3,000	1,620	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.500	m ²	452.9	2,038	S単 55号
	合 計				72,578	
	単 価				7,258	
	*** B単ー 19号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF350		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 41号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	5,900	29,500	S単 11号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	3,000	1,800	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	452.9	2,265	S単 55号
	合 計				77,985	
	単 価				7,799	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 41号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	7,200	36,000	S単 12号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.660	m3	3,000	1,980	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	m ²	452.9	2,491	S単 55号
	合 計				84,891	
	単 価				8,489	
	*** B単ー 21号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 41号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	11,700	58,500	S単 13号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.840	m3	3,000	2,520	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	452.9	3,170	S単 55号
	合 計				108,610	
	単 価				10,861	
	*** B単ー 22号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BFBOX350		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 42号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅350 高335 長1000mm (T-20),,	10.000	本	15,200	152,000	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	1.210	m3	3,000	3,630	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²	452.9	3,034	S単 55号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%	1.010	m3	28,590	28,876	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S単 63号
	合 計				257,000	
	単 価				25,700	
	*** B単ー 23号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B400*H700(縦断)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -	10.000	m	6,761	67,610	S単 43号
S02116	自由勾配側溝 (縦断用) 幅400 高700 長2000mm,,	5.000	個	20,100	100,500	S単 15号
S02116	生コンクリート(普通) , 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	0.340	m3	18,400	6,256	S単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.000	m ²	5,830	11,660	S単 63号
S02116	生コンクリート(普通) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.400	m3	18,600	7,440	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.770	m3	3,000	2,310	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.400	m ²	452.9	2,899	S単 55号

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				198,675	
	単 価				19,868	
	*** B単ー 24号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H300(横断)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,761	67,610	S単 43号
S02116	自由勾配側溝(横断用) 幅300 高300 長2000mm,,	5.000	個	40,300	201,500	S単 18号
S02116	生コンクリート(普通) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	0.590	m3	18,400	10,856	S単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	5,830	11,660	S単 63号
S02116	生コンクリート(普通) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.480	m3	18,600	8,928	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.670	m3	3,000	2,010	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.600	m ²	452.9	2,536	S単 55号
	合 計				305,100	
	単 価				30,510	
	*** B単ー 25号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H400(横断)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	6,761	67,610	S単 43号
S02116	自由勾配側溝(横断用) 幅300 高400 長2000mm,,	5.000	個	44,000	220,000	S単 19号
S02116	生コンクリート(普通) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	0.590	m3	18,400	10,856	S単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	5,830	11,660	S単 63号
S02116	生コンクリート(普通) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.510	m3	18,600	9,486	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.670	m3	3,000	2,010	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²	452.9	3,034	S単 55号
	合 計				324,656	
	単 価				32,466	
	*** B単ー 26号 ***					
B05111	側溝蓋 BF550用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 44号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,,	1.000	枚	6,720	6,720	S単 20号
	合 計				7,712	
	単 価				7,712	
	*** B単ー 27号 ***					
B05111	側溝蓋 自由勾配側溝(縦断)400用 Co蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 44号
S02116	自由勾配側溝蓋(縦断用) 400用 幅500 長500mm(T-20),,	1.000	枚	2,020	2,020	S単 21号
	合 計				3,012	
	単 価				3,012	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 28号 ***					
B05111	側溝蓋 自由勾配側溝(横断)300用 覆工板		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S 単 44号
S02116	自由勾配側溝蓋(横断用) 300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,-	1.000	枚	28,200	28,200	S 単 22号
	合 計				29,192	
	単 価				29,192	
	*** B 単一 29号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S 単 40号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B 単一 30号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.4	739	S 単 62号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B 単一 31号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	238.1	238	S 単 61号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B 単一 32号 ***					
000032	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート塊		ton		2.350	歩A 当たり算出
P96005	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	1,000	2,350	
	合 計				2,350	
	単 価				1,000	
	*** B 単一 33号 ***					
BA0201	殻運搬 Co塊 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,787	1,787	S 単 59号
	合 計				1,787	
	単 価				1,787	
	*** B 単一 34号 ***					
000034	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト塊		ton		2.350	歩A 当たり算出
P96006	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	500	1,175	
	合 計				1,175	
	単 価				500	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 35号 ***					
BA0201	殻運搬 As塊		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,218	2,218	S単 60号
	合 計				2,218	
	単 価				2,218	
	*** B単一 36号 ***					
000036	汚泥運搬 D=14.8km		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	13,000	人	22,644	294,372	S単 6号
T00002	側溝清掃車運転	13,000	日	100,630	1,308,190	T単 1号
	合 計				1,602,562	
	単 価				16,026	
	*** B単一 37号 ***					
000037	汚泥処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1,000	ton	50,000	50,000	S単 38号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単一 38号 ***					
B02272	境界杭 12×12		本		1,000	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない	1,000	本	5,489	5,489	S単 5号
	合 計				5,489	
	単 価				5,489	
	*** B単一 39号 ***					
B08203	区画線 破線 ペイント式破線W=15cm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000	m	99	99	[1] S単 45号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50,000	L	770	38,500	[2] S単 24号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	39,000	kg	187	7,293	[3] S単 25号
S02116	軽油 バトロール給油,,	37,000	L	154	5,698	[4] S単 23号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		51,491	1,545	
	合 計				53,135	
	単 価				53	
	*** B単一 40号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生グラッサン RC-40	1,000	m ²	941.1	941	S単 68号
	合 計				941	
	単 価				941	
	*** B単一 41号 ***					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000041	ジオテキスタイル		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ポリフェルト EX-60 t=3mm,	1,000	m ²	720	720	S単 26号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	36	36	S単 47号
	合 計				756	
	単 価				756	
	*** B単ー 42号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種, ,密粒度アスコン(20)	1,000	m ²	2,489	2,489	S単 74号
	合 計				2,489	
	単 価				2,489	
	*** B単ー 43号 ***					
BA0807	基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ブライムコート各種 ,	1,000	m ²	3,068	3,068	S単 73号
	合 計				3,068	
	単 価				3,068	
	*** B単ー 44号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1,000	m ²	1,283	1,283	S単 72号
	合 計				1,283	
	単 価				1,283	
	*** B単ー 45号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	2,077	2,077	S単 69号
	合 計				2,077	
	単 価				2,077	
	*** B単ー 46号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	1,503	1,503	S単 70号
	合 計				1,503	
	単 価				1,503	
	*** B単ー 47号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1,000	m ²	1,133	1,133	S単 71号
	合 計				1,133	
	単 価				1,133	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 48号 ***					
B05111	側溝蓋 BF300用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 44号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,	1,000	枚	2,870	2,870	S単 27号
	合 計				3,862	
	単 価				3,862	
	*** B単一 49号 ***					
B05111	側溝蓋 BF350用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 44号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅350 長1000mm,,	1,000	枚	3,850	3,850	S単 28号
	合 計				4,842	
	単 価				4,842	
	*** B単一 50号 ***					
B05111	側溝蓋 BF400用蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 44号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,	1,000	枚	4,620	4,620	S単 29号
	合 計				5,612	
	単 価				5,612	
	*** B単一 51号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	284.7	285	S単 51号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 52号 ***					
B01209	埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	272.9	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単一 53号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 55号
	合 計				453	
	単 価				453	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 54号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H400(横断)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	6,761	67,610	S 単 43号
S02116	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高400 長2000mm,,	5,000	個	44,000	220,000	S 単 19号
S02116	生コンクリート (普通) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),	0,590	m3	18,400	10,856	S 単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2,000	m2	5,830	11,660	S 単 63号
S02116	生コンクリート (普通) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0,510	m3	18,600	9,486	S 単 17号
S02116	再生クラッシュラン ,RC=40 40~0mm,	0,670	m3	3,000	2,010	S 単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,700	m2	452.9	3,034	S 単 55号
	合 計				324,656	
	単 価				32,466	
	*** B 単一 55号 ***					
B05111	側溝蓋 自由勾配側溝(横断)300用 覆工板		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1,000	枚	992	992	S 単 44号
S02116	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,,	1,000	枚	28,200	28,200	S 単 22号
	合 計				29,192	
	単 価				29,192	
	*** B 単一 56号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	284.7	285	S 単 51号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B 単一 57号 ***					
B01209	埋戻 振動コンパクタ,埋戻(1)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S 単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	272.9	303	S 単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B 単一 58号 ***					
B01209	埋戻 振動ローラントラクタ,埋戻(3)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S 単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	677	677	S 単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	272.9	303	S 単 50号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B 単一 59号 ***					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S 単 55号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単ー 60号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BFBOX350		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	5,197	51,970	S 単 42号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅350 高335 長1000mm (T-20),,	10.000	本	15,200	152,000	S 単 14号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1.210	m ³	3,000	3,630	S 単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.700	m ²	452.9	3,034	S 単 55号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.010	m ³	28,590	28,876	S 単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S 単 63号
	合 計				257,000	
	単 価				25,700	
	*** B 単ー 61号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □600*600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	10,070	10,070	S 単 64号
S02116	コンクリート柵 0.6×0.6×0.6,T-25,,	1.000	個	70,300	70,300	S 単 30号
	合 計				80,370	
	単 価				80,370	
	*** B 単ー 62号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □600*900		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	10,070	10,070	S 単 64号
S02116	コンクリート柵 0.6×0.6×0.9,T-25,,	1.000	個	86,300	86,300	S 単 31号
	合 計				96,370	
	単 価				96,370	
	*** B 単ー 63号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □600*1000		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S 単 65号
S02116	コンクリート柵 0.6×0.6×1.0,T-25,,	1.000	個	91,300	91,300	S 単 32号
	合 計				103,880	
	単 価				103,880	
	*** B 単ー 64号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □700*900		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S 単 65号
S02116	コンクリート柵 0.7×0.7×900,,	1.000	個	107,000	107,000	S 単 33号

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				119,580	
	単 価				119,580	
	*** B単— 65号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □700*1000		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり	1.000	基	14,400	14,400	S単 66号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,,	1.000	個	115,000	115,000	S単 34号
	合 計				129,400	
	単 価				129,400	
	*** B単— 66号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 □800*800		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 65号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8, T-25,,	1.000	個	105,000	105,000	S単 35号
	合 計				117,580	
	単 価				117,580	
	*** B単— 67号 ***					
B05110	蓋 □600用グレーチング樹蓋T-25		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 44号
S02116	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋 600用 25t,,	1.000	個	25,200	25,200	S単 36号
	合 計				26,192	
	単 価				26,192	
	*** B単— 68号 ***					
000068	除雪工 工事用道路		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1次, 5, 41, 15	0.300	km	1,098,344	329,503	S単 75号
	合 計				329,503	
	単 価				329,503	
	*** B単— 69号 ***					
000069	除雪工 本線		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 5, 41, 15	0.300	km	723,252	216,976	S単 76号
	合 計				216,976	
	単 価				216,976	
	*** B単— 70号 ***					
000070	木根等処分		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 49号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好	1.000	空m3	1,435	1,435	S単 48号
S02123	抜根材 抜根材	0.550	ton	22,000	12,100	S単 39号
	合 計				13,910	

SK01B

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	677		歩A・単A
S02055	*** S単ー 5号 ***					
	コンクリート境界杭設置					
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない		本	5,489		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,		本	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,		本	5,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,		本	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅350 高335 長1000mm (T-20),,		本	15,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	自由勾配側溝 (縦断用)					
	自由勾配側溝 (縦断用) 幅400 高700 長2000mm,,		個	20,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	生コンクリート (普通)					
	生コンクリート (普通) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),		m3	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	生コンクリート (普通)					
	生コンクリート (普通) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下),		m3	18,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	自由勾配側溝 (横断用)					
	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高300 長2000mm,,		個	40,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	自由勾配側溝 (横断用)					
	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高400 長2000mm,,		個	44,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅550 長1000mm,,		枚	6,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	自由勾配側溝蓋 (縦断用)					
	自由勾配側溝蓋 (縦断用) 400用 幅500 長500mm (T-20),,		枚	2,020		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	自由勾配側溝蓋 (横断用)					
	自由勾配側溝蓋 (横断用)					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝蓋 (横断用) 300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,, *** S単ー 23号 ***		枚	28,200		歩A・単A
S02116	軽油					
	軽油 ハトー給油,, *** S単ー 24号 ***		L	154		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライアクベイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライアクベイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,, *** S単ー 25号 ***		L	770		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単ー 26号 ***		kg	187		歩A・単A
S02116	ポリフェルト					
	ポリフェルト EX-60 t=3mm,, *** S単ー 27号 ***		m ²	720		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,, *** S単ー 28号 ***		枚	2,870		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅350 長1000mm,, *** S単ー 29号 ***		枚	3,850		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,, *** S単ー 30号 ***		枚	4,620		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6,T-25,, *** S単ー 31号 ***		個	70,300		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.9,T-25,, *** S単ー 32号 ***		個	86,300		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.6×0.6×1.0,T-25,, *** S単ー 33号 ***		個	91,300		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×900,, *** S単ー 34号 ***		個	107,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,, *** S単ー 35号 ***		個	115,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.8,T-25,, *** S単ー 36号 ***		個	105,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋					
	コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋 600用 25t,, *** S単ー 37号 ***		個	25,200		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土 *** S単ー 38号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥 *** S単ー 39号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	抜根材					
	抜根材 *** S単ー 40号 ***		ton	22,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 41号 ***		m ³	8,885		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 42号 ***		m	4,442		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区
工事名	野沢3期畑総第3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単ー 43号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の施工有り, -		m	6,761		歩A・単A
S05801	*** S単ー 44号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S08801	*** S単ー 45号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, ハイト式(車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	99		歩A・単A
S16001	*** S単ー 46号 *** 側溝清掃車[フワ式] 側溝清掃車[フワ式] , おお 容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
S18062	*** S単ー 47号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	36		歩A・単A
S19025	*** S単ー 48号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好		空m3	1,435		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 49号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 50号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 51号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	284.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 52号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下		m3	2,099		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 53号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3	575.6		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 54号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	1,040		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 55号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 56号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	974.5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 57号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	487.3		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 58号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3	148		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 59号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,787		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 60号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	2,218		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 61号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	238.1		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 62号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	739.4		歩A・単A

[illegible]

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 2 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 3 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S 単一 4 号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[バートル式] 運転質量0.8~1.1 t		日			
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バートル給油		L			
		5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		677	
	*** S 単一 5 号 ***					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm以上,良好,境界杭設置,100cm,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭規格	12×12		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)杭長区分	100cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業条件	良好		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	境界杭設置				
	5)杭コード	100cm				
	6)サムプレート単価(円/枚)	0				
	7)単価0円	しない				
P14104	用地境界杭 (農林水産省規格) 12×12×100 コンクリート製	10,000	本	1,840	18,400	
R01001	土木一般世話役	0.420	人	36,210	15,208	
R01003	普通作業員	0.940	人	22,644	21,285	
	合 計				54,893	算出数量 10,000 本
	単 価		本		5,489	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01022		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1,000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	1.000	本	4,900	4,900	
	合 計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (J コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC006		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC006	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	1.000	本	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC010		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	1.000	本	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ベンチフリュームホックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅350 高335 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC102		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC102	ベンチフリュームボックス暗渠 幅350 高335 長1000mm (T-20)	1.000	本	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (縦断用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (縦断用) 幅400 高700 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB213		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB213	自由勾配側溝 (縦断用) 幅400 高700 長2000mm	1.000	個	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	生コンクリート (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (普通) , 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02008		夜間制約作業時間:0.0		
J02008	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	1.000	m3	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	生コンクリート (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (普通) , 18N/mm2 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02002		夜間制約作業時間:0.0		
J02002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)	1.000	m3	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,600	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高300 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB351		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB351	自由勾配側溝 (横断用) 幅300 高300 長2000mm	1.000	個	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,300	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 19号 ***					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） 幅300 高400 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PQB352		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB352	自由勾配側溝（横断用） 幅300 高400 長2000mm	1.000	個	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S 単一 20号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋（T-4）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋（T-4） 幅550 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PQC158		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC158	ベンチフリューム蓋（T-4） 幅550 長1000mm	1.000	枚	6,720	6,720	
	合 計				6,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,720	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋（縦断用）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋（縦断用） 400用 幅500 長500mm(T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PQB302		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB302	自由勾配側溝蓋（縦断用） 400用 幅500 長500mm(T-20)	1.000	枚	2,020	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,020	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋（横断用）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋（横断用） 300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PQB405		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB405	自由勾配側溝蓋（横断用） 300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20	1.000	枚	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,200	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				154	
	*** S 単 - 24 号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35300		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S 単 - 25 号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	187	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S 単 - 26 号 ***					
S02116	ポリフェルト		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリフェルト EX-60 t=3mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	ポリフェルト EX-60 t=3mm	1.000	m ²	720	720	
	合 計				720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720	
	*** S 単 - 27 号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC153		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC153	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm	1.000	枚	2,870	2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S 単 - 28 号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅350 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC154		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PQC154	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅350 長1000mm	1.000	枚	3,850	3,850	
	合 計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,850	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC155		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC155	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm	1.000	枚	4,620	4,620	
	合 計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6, T-25, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQB681		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQB681	コンクリート樹 0.6×0.6×0.6, T-25	1.000	個	70,300	70,300	
	合 計				70,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,300	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.6×0.6×0.9, T-25, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQB683		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQB683	コンクリート樹 0.6×0.6×0.9, T-25	1.000	個	86,300	86,300	
	合 計				86,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,300	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.6×0.6×1.0, T-25, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQB684		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQB684	コンクリート樹 0.6×0.6×1.0, T-25	1.000	個	91,300	91,300	
	合 計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,300	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×900, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	コンクリート樹					
	0.7×0.7×900	1.000	個	107,000	107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	0.7×0.7×1.0,,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	コンクリート樹					
	0.7×0.7×1.0	1.000	個	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	0.8×0.8×0.8,T-25,,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB689		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB689	コンクリート樹					
	0.8×0.8×0.8,T-25	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	600用 25t,,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB633		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB633	コンクリート樹ACK用グレーチング 蓋					
	600用 25t	1.000	個	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	建設発生土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	建設発生土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理					
	建設発生土	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 38号 ***					

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 汚泥		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02123	拔根材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	拔根材 拔根材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 拔根材		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	22,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	拔根材 拔根材	1.000	ton	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73501	構造物とてこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 41号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ,, 基礎碎石の施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,761	6,761	
	合 計				6,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,761	
	*** S単一 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 45号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, ベイント式 (車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, ,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分Ⅰ	区画線設置 ベイント式 (車載式) 破線 15cm なし 昼間施工		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66104	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	99.11	99	
	合 計				99	算出数量 1.000 m
	単 価		m		99	
	*** S単ー 46号 ***					
S16001	側溝清掃車[フロッ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[フロッ式] ,ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出,機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M16494 M16494		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M16494	側溝清掃車[フロッ式] ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単ー 47号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				3,623	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		36	
	*** S単ー 48号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t 積級	2.730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 バトリール給油	126.000	L	154	19,404	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	30,294	63,617	
	合 計				143,542	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,435	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 49号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.2	
	*** S 単一 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S 単一 51号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		284.7	
	*** S 単一 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		2,099	
	*** S 単一 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		575.6	
	*** S単- 54号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		1,040	
	*** S単- 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単- 56号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S単- 57号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.3	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 58号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148	
	*** S 単－ 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,787	
	*** S 単－ 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,218	
	*** S 単－ 61号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (ｶﾊﾞｰ) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.1	
	*** S 単－ 62号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢3期地区				
工事名	野沢3期畑総第3号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.4	
	*** S単一 63号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		10,070	
	*** S単一 65号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,580	
	*** S単一 66号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,400	
	*** S単一 67号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		194.2	
	*** S 単一 68号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		941.1	
	*** S 単一 69号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	350mm				
	2) 施工区分	2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		2,077	
	*** S 単一 70号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	200mm				
	2) 施工区分	2層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,503	
	*** S 単一 71号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚	200mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,133	
	*** S 単一 72号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,283	
	*** S 単一 73号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プ ライムコート各種,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 材料	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート各種				
JQA028	再生加熱アスファルト混合物 ⑦再生細粒度 (13F) 貝殻入り AS=7.5~9.5%		ton			材変
	単 価		m ²		3,068	
	*** S 単一 74号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タッ クコート 各種, 密粒度アスコン (20)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 平均幅員	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3) 比重区分	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	タックコート 各種				
	6) 材料区分	密粒度アスコン (20)				
JQA027	再生加熱アスファルト混合物 ⑤再生密粒度 (13F) 貝殻入り AS=6.0~8.0%		ton			材変
	単 価		m ²		2,489	
	*** S 単一 75号 ***					
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪 (機械) 青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1 次, 5, 41, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件	かなりの積雪がある場合		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) ブルドーザ 規格	普通ブルドーザ 15ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分	排対型 1 次		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除雪対象幅	5,000				
	5) 除雪回数	41,000				
	6) 押雪運搬距離	15,000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型 (1次)] 普通ブルドーザ 15ton	69,230	時間	6,690	463,149	
P34029	軽油					
	パトロール給油	969,000	L	154	149,226	

事業名	県営畑地帯総合整備事業 野沢 3 期地区				
工事名	野沢 3 期畑総第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	13.850	人	35,088	485,969	
	合 計				1,098,344	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,098,344	
	*** S 単 - 76 号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1 次, 5, 41, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分	排対型 1 次		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除雪対象幅	5.000				
	5) 除雪回数	41.000				
	6) 押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	45.590	時間	6,690	304,997	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	638.000	L	154	98,252	
R01021	運転手 (特殊)	9.120	人	35,088	320,003	
	合 計				723,252	算出数量 1.000 km
	単 価		km		723,252	
	*** S 単 - 77 号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	なし				
	単 価		m3		28,590	

SK01B

SK01B