



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

幸畑地区

幸畑ほ第45号工事

東農水（整工）第16号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑は第45号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			8,230,000	
2 ・工事原価			6,693,000	
3 純工事費			4,608,000	
4 ・・直接工事費			4,015,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,015,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			2,678,000	
8 ・・・共通仮設費			593,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
4,015,000 × ((11.970*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.450	%	500,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			93,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
4,013,000 × (2.340)	2.340	%	93,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			2,085,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,608,000 × ((42.410*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.710+0.000-0.000)	45.240	%	2,085,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
6,693,000 × (22.940*1.000+0.04)=1,538,000	22.980	%	1,537,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑ほ第45号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 13号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単- 2号 ***					
000002	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	272.9	273	S単 14号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単- 3号 ***					
000003	畦畔盛土 山土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	272.9	273	S単 14号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
S02116	山土 ,,	1.200	m3	2,350	2,820	S単 4号
	合 計				5,308	
	単 価				5,308	
	*** B単- 4号 ***					
000004	盛土法面整形		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m2	487.3	487	S単 16号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単- 5号 ***					
000005	不足土 山土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,350	2,350	S単 4号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単- 6号 ***					
000006	不足土 山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.000	m3	3,500	3,500	S単 5号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単- 7号 ***					
000007	用水路布設替工 BF450～500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 10号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利	1.000	m	4,442	4,442	S単 11号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑は第45号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
	合 計				6,707	
	単 価				6,707	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	分土工設置工 □700×H700		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	2,000	m3	375.2	750	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	2,000	m3	272.9	546	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	2,000	m3	2,215	4,430	S単 2号
T00001	構造物取り壊し	1,000	m3	3,841	3,841	T単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,440	m ²	452.9	652	S単 15号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,440	m ²	1,772	2,552	S単 19号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, あり	1,000	基	4,956	4,956	S単 22号
S02116	コンクリート樹 0.8×0.8×0.7, T-25, ,	1,000	個	101,000	101,000	S単 6号
	合 計				118,727	
	単 価				118,727	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	角落し設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角落し枠 SUS304 t4 H1080 54×35×54, ,	2,000	本	65,000	130,000	S単 7号
S02116	角落し据え付け費 ,,	1,000	箇所	53,000	53,000	S単 8号
	合 計				183,000	
	単 価				183,000	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	分土工嵩上工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, あり	0,005	ton	381,471	1,907	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 24-8-25(20) (普通) W/ C60%	0,060	m3	36,890	2,213	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0,800	m ²	11,260	9,008	S単 21号
	合 計				13,128	
	単 価				13,128	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	耕土搬入工 山土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1,200	m3	2,350	2,820	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	272.9	273	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	378	378	S単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1,000	m3	147.8	148	S単 17号
	合 計				3,619	
	単 価				3,619	
	*** B単ー 12号 ***					

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑は第45号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	378		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 山砂					
	山砂 ,,		m3	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.7,T-25,,		個	101,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 角落し枠					
	角落し枠 SUS304 t4 H1080 54×35×54,,		本	65,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 角落し据え付け費					
	角落し据え付け費 ,,		箇所	53,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 9号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 10号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 11号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S08042	*** S単ー 12号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) クラッシャー, C-20, 5cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²	717		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 13号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクトカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 14号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 15号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 16号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	487.3		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 17号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり		m3	147.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 18号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,541		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 19号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²	1,772		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 20号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	36,890		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 21号 *** SP 型枠					
	SP 型枠					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区				
工事名	幸畑第45号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	154	21,560	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,462	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		378	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)	J03207				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区				
工事名	幸畑は第45号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.8×0.8×0.7,T-25,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQB688		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB688	コンクリート樹 0.8×0.8×0.7,T-25	1.000	個	101,000	101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				101,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	角落し枠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し枠 SUS304 t4 H1080 54×35×54,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	角落し枠 SUS304 t4 H1080 54×35×54	1.000	本	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	角落し据え付け費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し据え付け費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	角落し据え付け費	1.000	箇所	53,000	53,000	
	合 計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区				
工事名	幸畑は第45号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, なし, 再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S 単一 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, なし, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S 単一 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	クラッシャー, C-20, 5cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 舗設材の種別	クラッシャー				
	2) 規格	C-20				
	3) 仕上がり厚さ	5cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03108	クラッシャー C-20 20~0mm(JIS規格品)	5.800	m ³	4,800	27,840	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油					
	バックホ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				71,669	算出数量 100.000 m ²

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑は第45号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		717	
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単ー 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 幸畑地区
工事名	幸畑は第45号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		147.8	
	*** S単- 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,541	
	*** S単- 19号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	0 40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,772	
	*** S単- 20号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	) (普通) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	24-8-25(20) (普通) W/C60%				
	単 価		m3		36,890	
	*** S単- 21号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	

[illegible]

SK01H

SK01H

SK01H