

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補メンテ 第964-1号

設計書番号 508-070-0156

種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町柳田地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	舗装工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	21,197,000 円 (内消費税 1,927,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1		6,425,483			
舗装工								
		式	1		1,053,337			
橋面防水工								
		式	1		575,803			
橋面防水	複合床板防水						内 1号	
		m2	40		575,803			
アスファルト舗装工								
		式	1		477,534			
表層							内 2号 橋面舗装	
		m2	42		288,871			
表層							内 3号 取付舗装	
		m2	49		188,663			
区画線工								
		式	1		5,724			
区画線工								
		式	1		5,724			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 4号	
		m	36		5,724			
橋梁附属物工								
		式	1		2,380,645			
排水施設工								
		式	1		377,045			
排水管	ステンレス排水桝(床板貫通管)						内 5号	
		m	4		377,045			

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁用高欄工								
		式	1		2,003,600			
橋梁用高欄							内 6号	
		m	15		2,003,600			
橋梁補修工								
		式	1		2,456,668			
橋梁地覆補修工								
		式	1		371,784			
橋梁地覆補修							内 7号	
		m	15		337,598			
地覆増設							内 8号	
		m3	0.1		34,186			
沓座モルタル補修工								
		式	1		104,919			
沓座モルタル設置	無収縮モルタル						内 9号	
		m3	0.02		104,919			
表面処理工								
		式	1		833,365			
表面含浸工	シラン系(鉄筋腐食抑制型)						内 10号	
		m2	108		833,365			
ひび割れ補修工								
		式	1		385,300			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂						内 11号	
		構造物	1		116,400			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:29.1m, 材料種類:エポキシ樹脂						内 12号	
		構造物	1		268,900			

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
断面修復工								
		式	1		761,300			
左官工法	塩害対策用断面修復材						内 13号	
		構造物	1		761,300			
構造物撤去工								
		式	1		226,084			
構造物取壊し工								
		式	1		126,514			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工						内 14号	
		m3	0.02		1,232			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 15号	
		m	10		7,058			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 16号	
		m2	49		32,434			
路面切削							内 17号	
		m2	85		57,748			
コンクリートはつり							内 18号	
		m2	1.4		11,682			
コンクリートはつり	はつり厚6cm以上						内 19号	
		m2	1.7		16,360			
運搬処理工								
		式	1		99,570			
殻運搬	As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊						内 20号	
		m3	14		33,397			
殻処分	As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊						内 21号	
		m3	14		55,775			

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬		金属くず						内 22号
			t	0.24		10,398		
仮設工								
			式	1		303,025		
足場工								
			式	1		179,025		
単管足場								内 23号
			掛m2	30		179,025		
交通管理工								
			式	1		124,000		
交通誘導警備員		B						内 24号
			人日	8		124,000		
直接工事費								
			式	1		6,425,483		
共通仮設								
			式	1		2,531,000		
共通仮設費								
			式	1		108,000		
現場環境改善費								
			式	1		108,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		108,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,423,000		
純工事費								
			式	1		8,956,483		

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		6,956,000		
工事原価								
			式	1		15,912,483		
一般管理費等								
			式	1		3,357,517		
工事価格								
			式	1		19,270,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,927,000		
工事費計								
			式	1		21,197,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,531,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	8,956,483	単独（追加工事）直接工事費	6,425,483	単独（追加工事）共通仮設費	2,531,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,956,483	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,897,123		0		0
現場管理費					
率（補正前）	62.76%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	77.67%		0.00%		
計上額	6,956,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	15,912,483				
純工事費	8,956,483	現場管理費	6,956,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,912,483	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,853,123		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.07%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.07%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,912,483		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,357,517				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,425,483
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,425,483
	共通仮設費 (率分)	6,425,483	37.71	2,423,000
現場環境改善費対象工事費				6,425,483
	現場環境改善費 (率分)	6,366,123	1.71	108,000
現場管理費対象純工事費				8,956,483
	現場管理費	8,956,483	77.67	6,956,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,912,483
	一般管理費等	15,912,483	21.07	3,357,517
	業務委託費			0
工事価格				19,270,000
消費税等相当額				1,927,000
工事費計				21,197,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋面防水	複合床板防水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床板防水工							単 1号
		m2	39. 6	5, 535	219, 186		管理費区分：0
舗装用補助材 タフシャット導水テープ ZZ99*01*01002		m	17. 4	580	10, 092		管理費区分：0
現場孔明 (鋼構造物) CB431860	作業性の悪い箇所等, 全ての費用	本	8	2, 639	21, 112		04-03-13 管理費区分：0
目地材 厚5×幅50mm 低弾性 ZZ99*01*01003		m	15	885	13, 275		管理費区分：0
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20 ZZ99*01*01004		m	10. 6	13, 000	137, 800		管理費区分：0
施工費		m	10. 6	16, 447	174, 338		単 2号 管理費区分：0
合計					575, 803		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 23mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 レベリング層
CB410260		m2	42. 4	1, 750	74, 200		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	42. 4	2, 825	119, 780		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	42. 4	2, 238	94, 891		管理費区分：0
合計					288, 871		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48. 7	2, 211	107, 675		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48. 7	1, 663	80, 988		管理費区分：0
合計					188, 663		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
			m	36	159	5,724		
合計						5,724		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	排水管		ステンレス排水桝(床板貫通管)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430		128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満						02-02-15
			孔	4	7, 823	31, 292		管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置 CB473310		有り						04-07-16
			本	8	1, 626	13, 008		管理費区分：0
排水管設置 CB473320		有り						04-07-16
			m	4	5, 675	22, 700		管理費区分：0
材料費(ステンレス排水桝)								単 4号
			式	1		308, 360		管理費区分：0
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	0. 02	38, 150	763		管理費区分：0
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	0. 09	10, 250	922		管理費区分：0
合計								
						377, 045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	橋梁用高欄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式						04-02-05
CB422740		m	15	131, 200	1, 968, 000		管理費区分：0
格子端部処理							
ZZ99*01*01016		箇所	4	8, 900	35, 600		管理費区分：0
合計					2, 003, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	橋梁地覆補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
とりこわし	全ての費用						04-03-12
CB431710		m3	2. 4	100, 700	241, 680		管理費区分：0
コンクリート	各種, 有り, 全ての費用						04-03-12
CB431730		m3	1. 2	76, 140	91, 368		管理費区分：0
コンクリート混和材剤 膨張材							
ZZ99*01*01007		kg	35	130	4, 550		管理費区分：0
合計					337, 598		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	地覆増設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08	38, 890	3, 111		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6	10, 250	6, 150		02-02-06 管理費区分 : 0
型枠	撤去しない埋設型枠, 支承部・連結部	m2	0. 17	4, 532	770		02-02-06 管理費区分 : 0
撤去しない埋設型枠(材料費)	支承部・連結部	m2	0. 17	301	51		02-04-02 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 012	386, 400	4, 636		単 5号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	735	5, 880		02-02-15 管理費区分 : 0
樹脂カプセル R-12N		本	8	236	1, 888		管理費区分 : 0
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20		m	0. 9	13, 000	11, 700		管理費区分 : 0
合計					34, 186		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	沓座モルタル設置	無収縮モルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工 極小規模							単 6号
		m3	0. 02	4, 692, 500	93, 850		管理費区分：0
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							1875kg/m3×0. 02m3
		kg	37. 5	159	5, 962		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
		m2	0. 24	10, 250	2, 460		管理費区分：0
フィニッシュ(厚2cm以下) CB434210							04-03-21
		m2	0. 28	9, 457	2, 647		管理費区分：0
合計							
					104, 919		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表面含浸工		シラン系(鉄筋腐食抑制型)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無						単 7号 06-03-03 管理費区分 : 0
WB820220			m2	93. 9	1, 869	175, 499		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(L), 0. 6L						単 8号 06-03-03 管理費区分 : 0
DZ820010			m2	107. 6	6, 114	657, 866		
合計						833, 365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類 :可とう性エポキシ樹脂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.86kg						単 9号 02-02-09 管理費区分: 0
WB229010			構造物	1	116, 400	116, 400		
合計								
						116, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:29. 1m, 材料種類: エポキン樹脂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 29. 1m, 0. 54kg, 3kg, 116個						単 10号 02-02-09
WB229110			構造物	1	268, 900	268, 900		
合計								
						268, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	左官工法	塩害対策用断面修復材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)								単 11号 鉄筋処理無し 管理費区分：0
			構造物	1	343,700	343,700		
断面修復工(左官工法)								単 12号 鉄筋処理有り 管理費区分：0
			構造物	1	417,600	417,600		
合計								
						761,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 13号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 02	61, 610	1, 232		
合計						1, 232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	9.5	743	7,058		管理費区分:0
合計						7,058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	48. 7	666	32, 434		管理費区分 : 0
合計					32, 434		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用						04-03-01 切削厚t=12cm
CB430010		m2	42. 4	681	28, 874		管理費区分 : 0
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用						04-03-01 切削厚t=7cm
CB430010		m2	42. 4	681	28, 874		管理費区分 : 0
合計					57, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 3	5, 651	1, 695		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 05	9, 512	9, 987		管理費区分：0
合計					11, 682		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリートはつり	はつり厚6cm以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14 t=6cm
CB224250		m2	0. 86	9, 512	8, 180		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14 t=4cm
CB224250		m2	0. 86	9, 512	8, 180		管理費区分：0
合計					16, 360		

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 26 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02 As殻 管理費区分：0
			t	8. 01	1, 500	12, 015		
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02 As切削材 管理費区分：0
			t	18. 9	1, 500	28, 350		
処分費(t)		WB020052						単 16号 01-02-02 無筋Co塊 管理費区分：0
			t	0. 39	1, 500	585		
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02 鉄筋Co塊 管理費区分：0
			t	5. 93	2, 500	14, 825		
合計								
						55, 775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 239	16, 830	4, 022		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 239	11, 680	2, 791		管理費区分：0
処分費(t)							単 18号 01-02-02
WB020052		t	0. 239	15, 000	3, 585		管理費区分：0
合計					10, 398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	単管足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 19号 02-04-01
WB252110		掛m2	33	5, 425	179, 025		管理費区分：0
合計					179, 025		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 20号 02-04-04
WB010212		人日	8	15, 500	124, 000		管理費区分 : 0
合計					124, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	複合床板防水工		単位	m2	単位数量	100	単価	5, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無					単 21号 06-02-12	
WB812920			m2	100	2, 495	249, 500	管理費区分 : 0	
複合床版防水工 デッキコートN							管理費区分 : 0	
Z231200005			m2	100	3, 040	304, 000	管理費区分 : 0	
合計						553, 500		
単価						5, 535	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	施工費		単位	m	単位数量	10	単価	16, 447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 930	36, 930	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2	31, 320	62, 640	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	23, 100	46, 200	管理費区分：0	
ダンプ(2t)							[] [1]	
	ZZ99*01*01009		台	1	10, 000	10, 000	管理費区分：0	
発電機 100v							[] [1]	
	ZZ99*01*01010		台	2	1, 000	2, 000	管理費区分：0	
電動ピック							[] [1]	
	ZZ99*01*01011		台	2	2, 000	4, 000	管理費区分：0	
サンダー 100v							[] [1]	
	ZZ99*01*01012		台	1	1, 000	1, 000	管理費区分：0	
雑機械器具損料							[1] []	
	ZS7060001	10%	式	1		1, 700	管理費区分：0	
合計						164, 470		
単価						16, 447	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	770	38, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	187	7, 293	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	154	5, 082	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 525	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						159, 500		
単価						159	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	材料費(ステンレス排水桝)		単位	式	単位数量	1	単価	308, 360	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
TSステンレス排水桝							管理費区分：0		
	ZZ99*01*01005		基	4	52, 190	208, 760			
取付金具(ステンレス排水桝用)							管理費区分：0		
	ZZ99*01*01006		組	4	24, 900	99, 600			
合 計									
						308, 360			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 5号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	单価	386, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					单 22号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240751			t	1	224, 700	224, 700			
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					单 23号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240752			t	1	161, 700	161, 700			
合計									
						386, 400			
单価							円／t 386, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	無収縮モルタル工 極小規模		単位	m3	単位数量	0. 02	単価	4, 692, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 930	18, 465	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 5	31, 320	46, 980	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1	23, 100	23, 100	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		5, 305	管理費区分 : 0	
合計						93, 850		
単価						4, 692, 500	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 869	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無し 制約無し 昼間		Q001649025					管理費区分：0		
			m2	1	1, 869. 66	1, 869			
合計						1, 869	円／m2		
単価						1, 869			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無し, その他, 表面含浸材(L), 0. 6L	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 114	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		Q001650025					管理費区分：0		
			m2	1	1, 146. 48	1, 146			
表面含浸材 表面含浸材 鉄筋腐食抑制タイプ		Y000516001001					管理費区分：0		
			L	0. 6	8, 280	4, 968			
合計						6, 114			
単価						6, 114	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 86kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	116, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85	36, 930	31, 390	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3	31, 320	40, 716	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1	23, 100	25, 410	管理費区分 : 0	
充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポ ン樹脂								
	Z231212005		kg	1. 032	2, 300	2, 373	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1		16, 511	管理費区分 : 0	
合計						116, 400		
単価						116, 400	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 29. 1m, 0. 54kg, 3kg, 116個	単位	構造物	単位数量	1	単価	268, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 688	36, 930	62, 337	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 794	31, 320	87, 508	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2. 066	23, 100	47, 724	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	0. 54	3, 680	1, 987	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	4. 11	2, 720	11, 179	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	116	400	46, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		11, 765	管理費区分 : 0	
合計								
						268, 900		
単価								
						268, 900	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価	343, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 930	88, 632	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	31, 320	140, 940	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	23, 100	53, 130	管理費区分：0	
高性能防錆 [®] -スト SJ1							1. 2m2×1. 4kg/m2×1. 18(ロス率)	
	ZZ99*01*01014		kg	1. 98	3, 000	5, 940	管理費区分：0	
遮塩モルタル RP200							0. 05m3×1750kg/m3×1. 18	
	ZZ99*01*01015		kg	103. 3	315	32, 539	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		22, 519	管理費区分：0	
合計						343, 700		
単価						343, 700	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価	417, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8	36, 930	103, 404	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 3	31, 320	165, 996	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 8	23, 100	64, 680	管理費区分：0	
高性能防錆 [®] -スト SJ1							1. 0m2×1. 4kg/m2×1. 18(ロス率)	
	ZZ99*01*01014		kg	1. 65	3, 000	4, 950	管理費区分：0	
遮塩モルタル RP200							0. 09m3×1750kg/m3×1. 18	
	ZZ99*01*01015		kg	185. 9	315	58, 558	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		20, 012	管理費区分：0	
合計						417, 600		
単価						417, 600	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 13号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	61, 610	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611008	m3	1	61, 608	61, 608	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0		
合 計						61, 610			
単 価						61, 610	円／m3		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 14号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As塊 Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100	1, 500	150, 000			
合計						150, 000	円／t		
						1, 500			
单価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
单 17号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	2, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001005							管理費区分：T		
			t	100	2, 500	250, 000			
合計						250, 000			
单価						2, 500	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	15, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 金属くず Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	15, 000	1, 500, 000			
合計						1, 500, 000			
単価						15, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 9	36, 930	70, 167	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	8. 4	32, 560	273, 504	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 8	23, 100	41, 580	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L001130006					[] [1]	
単価補正1.000			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 27%					[1] []	
			式	1		115, 329	管理費区分 : 0	
合計						542, 500		
単価						5, 425	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 500	15, 500		
合計							円／人日	
						15, 500		
単価								
						15, 500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 補修 単価補正1. 000 (FP3)		Q001572002	m2	100	2, 494. 7	249, 470	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		30	管理費区分 : 0	
合計						249, 500		
単価						2, 495	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	224, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 930	7, 386	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	34, 020	78, 246	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	23, 100	4, 620	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	118, 000	121, 540	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 812	管理費区分：0	
合計						224, 700		
単価						224, 700	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	161, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 930	18, 465	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	34, 020	119, 070	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	23, 100	6, 930	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 471	管理費区分 : 0	
合計						161, 700		
単価						161, 700	円/t	

登 録 単 価

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	芯棒打ち込み式 M12	本	104	2026	8	確定 WEB建設物価、積算資料
Y000516001001	表面含浸材	表面含浸材 鉄筋腐食抑制タイプ	L	8,280	2026	8	確定 WEB建設物価、積算資料
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製)	橋梁用ビーム型防護柵	m	127,200	2026	8	暫定 見積
Y007600001001	処分費	金属くず	t	15,000	2026	8	確定
Y007600001002	処分費	As塊	t	1,500	2026	8	確定
Y007600001003	処分費	As切削材	t	1,500	2026	8	確定
Y007600001004	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	8	確定
Y007600001005	処分費	鉄筋Co塊	t	2,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	舗装用補助材	タフシャット導水テープ	m	580	2026	8	確定 積算資料
ZZ99*01*01003	目地材	厚5×幅50mm 低弾性	m	885	2026	8	確定 見積
ZZ99*01*01004	遊間止水材 W50×T50	メジエイド MA20	m	13,000	2026	8	確定 見積
ZZ99*01*01005	TSステンレス排水桷		基	52,190	2026	8	確定 見積
ZZ99*01*01006	取付金具(ステンレス排水桷用)		組	24,900	2026	8	確定 見積
ZZ99*01*01007	コンクリート混和材剤	膨張材	kg	130	2026	8	確定 WEB建設物価、積算資料
ZZ99*01*01008	樹脂カプセル	R-12N	本	236	2026	8	確定 WEB建設物価、積算資料
ZZ99*01*01009	ダンブ(2t)		台	10,000	2026	8	確定 見積
ZZ99*01*01010	発電機 100v		台	1,000	2026	8	確定 見積

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		6,425,483		
舗装工 (0002)	式	1		1,053,337		
橋面防水工 (0003)	式	1		575,803	工種 06:舗装工事	
橋面防水 (0004)	m2	40		575,803	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
複合床板防水工	m2	39.6	5,535	219,186	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗膜系防水	m2	100	2,495	249,500	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		補修			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 床版排水(ドレーン)材の有無		無			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J04 目地材の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 夜間作業補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
複合床版防水工 デッキコートN	m2	100	3,040	304,000	Z231200005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装用補助材 タフシャット導水テープ	m	17.4	580	10,092	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場孔明(鋼構造物)	本	8	2,639	21,112	CB431860 2338.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業条件 J02 費用の内訳		作業性の悪い箇所等 全ての費用				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.243		6.4	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
	標準構成比		0.26			
	標準単価		189			
	地区単価		199			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう特殊工	%	68.796		1,815	R0122 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			70.35 32,900 36,310			
橋りょう世話役	%	22.174		585	R0124 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			20.57 38,500 46,820			
その他(労務)	%	8.187		216	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.56		14.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.64 154 152			
諸雑費	%	0.04		1.83	管理費区分 0	
目地材					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
厚5×幅50mm 低弾性	m	15	885	13,275	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20	m	10.6	13,000	137,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
施工費	m	10.6	16,447	174,338	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	2	31,320	62,640	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	23,100	46,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプ(2t)	台	1	10,000	10,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
発電機 100v	台	2	1,000	2,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
電動ピック	台	2	2,000	4,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
サンダー 100v	台	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
雑機械器具損料	式	1		1,700	ZS7060001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 (0005)	式	1		477,534	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層 (0006)	m2	42		288,871	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	42.4	1,750	74,200	CB410260	1723.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		23mm			歩 2026.08	単 2026.08
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.958		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩 2026.08	単 2026.08
地区単価			31,200		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.154		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2026.08	単 2026.08
地区単価			5,030		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.15		2.62	L001050002	
標準構成比			0.14		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2026.08	単 2026.08
地区単価			4,870		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.252		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.44		60.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.635		46.09		
			2.16			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.322		40.62		
			2.13			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	0.903		15.8		
			0.77			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.86		32.54	管理費区分	0
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	83.006	84.7 580,000 25,100	1,452	Z231050005 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.613	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.56	0.51 138 154	9.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.099		1.73	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.048		1.56	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	42.4	2,825	119,780	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.593		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.096		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
オートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.093		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.156		4.41	管理費区分	0
普通作業員	%	2.13		60.17	R0102 管理費区分	0
			3.84		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		23,100		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.632		46.09	R0114 管理費区分	0
			2.16		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,790		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	1.438		40.62	R0101 管理費区分	0
			2.13		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		31,320		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.559		15.8	R0125 管理費区分	0
			0.77		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,930		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.152		32.54	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.439	84.7 580,000 25,100	2,526	Z231050005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.238	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.347	0.51 138 154	9.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.105		2.96	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.022		1.33	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	42.4	2,238	94,891	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.749		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.121		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.117		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.197		4.41	管理費区分	0
普通作業員	%	2.689		60.17	R0102 管理費区分	0
			3.84		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		23,100		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.06		46.09	R0114 管理費区分	0
			2.16		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,790		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	1.816		40.62	R0101 管理費区分	0
			2.13		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		31,320		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.706		15.8	R0125 管理費区分	0
			0.77		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.454		32.54	管理費区分	0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	86.713	84.7 580,000 25,700	1,940	Z231050010 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.825	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.438	0.51 138 154	9.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.102		2.29	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		1	管理費区分 0	
表層 (0007)	m2	49		188,663	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	48.7	2,211	107,675	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.761		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.128		2.84	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			0.14		歩 2026.08 単 2026.08
	標準単価			4,480		単価地区 深浦町(旧深浦町)
	地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ロートローラ[マカダミ]						L001050002
運転質量10～12t	%	0.115		2.55		管理費区分 0
	標準構成比			0.13		歩 2026.08 単 2026.08
	標準単価			4,480		単価地区 深浦町(旧深浦町)
	地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)	%	0.201		4.44		管理費区分 0
普通作業員	%	2.723		60.2		R0102
	標準構成比			3.66		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			23,100		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)	%	2.087		46.14		R0114
	標準構成比			2.06		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			35,790		単価地区 深浦町(旧深浦町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	1.838		40.63	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.03			
			28,300			
			31,320			
土木一般世話役	%	0.711		15.72	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.73			
			31,000			
			36,930			
その他(労務)	%	1.467		32.42	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	81.018		1,791	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			80.7			
			580,000			
			17,800			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.369		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			7.17			
			103			
			147			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.447		9.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			0.49			
標準単価			138			
地区単価			154			
その他(材料)	%	0.091		2.02	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044		1.32	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	48.7	1,663	80,988	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.008		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.162	0.14 4,480 5,030	2.7	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダミ] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.158	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.265		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.618	3.84 25,400 23,100	60.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.772	2.16 28,900 35,790	46.09	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	2.443		40.62	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.95		15.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.957		32.54	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	82.148		1,366	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.801		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.589		9.8	Z006702002			
	標準構成比			0.51		管理費区分	0		
	標準単価			138		歩	2026.08	単	2026.08
	地区単価			154		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.098		1.63	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.031		0.66	管理費区分	0		
区画線工 (0008)		式	1		5,724				
区画線工 (0009)		式	1		5,724	工種 13:道路維持工事			
ペイント式区画線 (0010)		m	36		5,724	第0004号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
区画線設置						WB821210			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	36	159	5,724	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
橋梁付属物工 (0011)	式	1		2,380,645		
排水施設工 (0012)	式	1		377,045	工種 12:橋梁保全工事	
排水管 (0013)	m	4		377,045	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4	7,823	31,292	CB224430 7355.5	
J01 削孔径		128mm以上160mm未満			管理費区分 0	
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.194		93.43	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.22 標準単価 752 地区単価 783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	0.807		63.15	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.7 標準単価 490 地区単価 601		
その他(機械)	%	0.459		35.88	管理費区分 0
特殊作業員	%	32.867		2,571	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 31.59 標準単価 28,300 地区単価 31,320		
普通作業員	%	7.379		577.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比 8.63 標準単価 25,400 地区単価 23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.186		405.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.63 31,000 36,930			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	10.435		816.3	管理費区分 0	
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	%	39.373		3,080	Z006531006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.06 37,300 39,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	1.837		143.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.98 154 152			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.441		34.51	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.022		2.13	管理費区分 0	
コンクリートアンカーボルト設置	本	8	1,626	13,008	CB473310 1512.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場の有無		有り				
特殊作業員	%	48.201		783.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		46.81			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,320			
土木一般世話役	%	24.983		406.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		22.54			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,930			
普通作業員	%	18.468		300.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		21.83			
	標準単価		25,400			
	地区単価		23,100			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.829		29.73	管理費区分	0
コンクリートアンカー 芯棒打ち込み式 M12	%	6.392		103.9	Y000116000001 管理費区分	0
標準構成比			6.87		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			104		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			104		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.121		1.96	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		0.61	管理費区分	0
排水管設置	m	4	5,675	22,700	CB473320	5323.4
J01 足場の有無		有り			管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	49.15		2,789	R0101 管理費区分	0
標準構成比			47.34		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			28,300		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	25.624	30.05 25,400 23,100	1,454	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	24.707	22.12 31,000 36,930	1,402	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.49		27.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		2.2	管理費区分 0	
材料費(ステンレス排水桝)	式	1		308,360	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
TSステンレス排水桝	基	4	52,190	208,760	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
取付金具(ステンレス排水桝用)	組	4	24,900	99,600	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.02	38,150	763	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 コンクリート規格		各種			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	19.499		7,437	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			25,400		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
地区単価			23,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.551		4,024	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
特殊作業員	%	8.201		3,128	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
その他(労務)	%	1.975		753.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	59.771		22,797	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			21,500			
諸雑費	%	0.003		10.9	管理費区分 0	
型枠	m2	0.09	10,250	922	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	49.33		5,056	R0133	
			44.28		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			30,000		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			37,450		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	25.016		2,564	R0102	
			30.82		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			25,400		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			23,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.606		1,292	R0125	
			11.86		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			31,000		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			36,930		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	13.035		1,336	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		2	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁用高欄工 (0014)	式	1		2,003,600	工種 12:橋梁保全工事
橋梁用高欄 (0015)	m	15		2,003,600	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用高欄	m	15	131,200	1,968,000	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 設置方法		組立式			
普通作業員	%	2.113		2,770	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.2 25,400 23,100		
土木一般世話役	%	0.841		1,102	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			1.58		

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.009		11.42	管理費区分	0
橋梁用高欄(鋼製・タタイル製・アルミ製) 橋梁用ビーム型防護柵 標準構成比 標準単価 地区単価	%	97.036	93.2 54,600 127,200	127,222	Y001388000001 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.001		94.58	管理費区分	0
格子端部処理	箇所	4	8,900	35,600	ZZ99*01*01016 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
橋梁補修工 (0016)	式	1		2,456,668		
橋梁地覆補修工 (0017)	式	1		371,784	工種	12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁地覆補修 (0018)	m	15		337,598	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
とりこわし	m3	2.4	100,700	241,680	CB431710 96133.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクェ型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.477	1.28 1,100 1,330	1,487	L001090003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.371	0.37 160 168	373.4	M000603016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	45.138		45,450	単価補正	
標準構成比			42.72		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			31,320		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	31.196		31,412	R0102	
標準構成比			35.93		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			23,100		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	16.127		16,239	R0125	
標準構成比			14.18		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			36,930		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.769		2,788	管理費区分 0	
軽油	%	2.919		2,939	Z006702002	
標準構成比			2.74		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.003		11.6	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.2	76,140	91,368	CB431730 69610.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 コンクリート規格 J02 養生工の有無 J03 費用の内訳		各種 有り 全ての費用				
普通作業員	%	20.347		15,491	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.47 25,400 23,100			
型わく工	%	27.541		20,968	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.13 30,000 37,450			
土木一般世話役	%	9.693		7,380	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			8.9			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	4.927		3,751	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 4.87 標準単価 28,300 地区単価 31,320
その他(労務)		%	6.875		5,234	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		%	30.614		23,308	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 30.77 標準単価 20,400 地区単価 22,200
諸雑費		%	0.003		8	管理費区分 0
コンクリート混和材剤 膨張材		kg	35	130	4,550	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地覆増設 (0019)	m3	0.1		34,186	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	0.08	38,890	3,111	オプション入力	
					第0008号内訳書	
J01 構造物種別		小型構造物			単位数量	1 m3
J02 打設工法		人力打設			管理費区分	0
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)		歩	2026.08 単 2026.08
J05 養生工の種類		一般養生			単価地区	深浦町(旧深浦町)
J07 現場内小運搬の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
普通作業員	%	19.127		7,437	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
土木一般世話役	%	10.349		4,024	CB240010	36756.0
					管理費区分	0
標準構成比			22.25		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区	深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0102	
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0125	
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.045		3,128	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.69 28,300 31,320			
その他(労務)	%	1.937		753.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	60.539		23,539	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.85 20,400 22,200			
諸雑費	%	0.003		8.9	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	10,250	6,150	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	49.33		5,056	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			37,450			
普通作業員	%	25.016		2,564	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	12.606		1,292	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
その他(労務)	%	13.035		1,336	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		2	管理費区分 0	
型枠	m2	0.17	4,532	770	CB240210 4278.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 型枠の種類		撤去しない埋設型枠				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		支 承 部・連結部			単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	55.284		2,505	R0101	
			52.92		管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
			28,300		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			31,320		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	25.468		1,154	R0102	
			29.68		管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
			25,400		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			23,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	16.298		738.5	R0125	
			14.49		管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
			31,000		単価地区	深浦町(旧深浦町)
			36,930		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	2.909		131.8	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.041		2.7	管理費区分 0	
撤去しない埋設型枠(材料費)	m2	0.17	301	51	CB240212 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		支承部・連結部				
発泡スチロール(押出し発泡板) 厚10	%	100		301	Z005202001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			301			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
鉄筋工 加工・組立	t	0.012	386,400	4,636	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		加工・組立				
J02 組立区分		一般構造物				
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8	735	5,880	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発動発電機[カ ^タ リソエンジン駆動] 2kVA	%	1.196		8.79	L001110001	
	標準構成比		1.03		管理費区分	0
	標準単価		455		歩	2026.08 単 2026.08
	地区単価		568		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.705		5.18	M002083002	
	標準構成比		0.72		管理費区分	0
	標準単価		267		歩	2026.08 単 2026.08
	地区単価		281		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.434		3.19	管理費区分	0
特殊作業員	%	46.9		344.8	R0101	
	標準構成比		45.54		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩	2026.08 単 2026.08
	地区単価		31,320		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	15.697		115.4	R0102	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.058		110.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.846		131.2	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.736		12.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.394		2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.034		0.28	管理費区分 0	
樹脂カプセル R-12N	本	8	236	1,888	ZZ99*01*01008 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20	m	0.9	13,000	11,700	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
沓座モルタル補修工 (0020)	式	1		104,919	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
沓座モルタル設置 (0021)	m3	0.02		104,919	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
無収縮モルタル工 極小規模	m3	0.02	4,692,500	93,850	オプション入力 単位数量 0.02 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	0.5	36,930	18,465	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1.5	31,320	46,980	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,305	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=6.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg		kg	37.5	159	5,962	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
型枠		m2	0.24	10,250	2,460	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物						
型わく工		%	49.33	44.28 30,000 37,450	5,056	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価									
普通作業員		%	25.016	30.82 25,400 23,100	2,564	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価									

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	12.606		1,292	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
その他(労務)	%	13.035		1,336	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		2	管理費区分 0
チップソグ(厚2cm以下)	m2	0.28	9,457	2,647	CB434210 8649.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	72.87		6,891	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			72		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		
普通作業員	%	8.792		831.4	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			10.57 25,400 23,100		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.924	10.03 31,000 36,930	1,033	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.399		699.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.9	管理費区分 0
表面処理工 (0022)	式	1		833,365	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0023)	m2	108		833,365	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下地処理(表面含浸)	m2	93.9	1,869	175,499	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	107.6	6,114	657,866	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		その他				
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(L)				
J07 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.6L				
ひび割れ補修工 (0024)	式	1		385,300	工種 12:橋梁保全工事	
充てん工法 (0025)	構造物	1		116,400	第0011号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満				
Q02 1構造物当り補修延べ延長		20m未満				
Q04 材料種類		可とう性エポキシ樹脂				
Q05 充てん工法費		ひび割れ補修工(充てん工法)				
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	116,400	116,400	WB229010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満				
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		0.86kg				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
低圧注入工法 (0026)	構造物	1		268,900	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					第0012号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0	
		Q01 1構造物当り 補修延べ延長区分	25m以上		歩 2026.08 単 2026.08	
		Q03 1構造物当り 補修延べ延長	29.1m		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
		Q04 材料種類	エポキシ樹脂		労調係数 1.000 00-00 0	
		Q05 低圧注入工法費	ひび割れ補修工(低圧注入工法)		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物	1	268,900	WB229110 管理費区分 0	
		J01 1構造物当り 補修延べ延長区分	25m以上		歩 2026.08 単 2026.08	
		J02 1構造物当り 補修延べ延長(実数)	29.1m		単価地区 深浦町(旧深浦町)	
		J03 1構造物当り 注入材使用量(実数)	0.54kg		労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 1構造物当り シール材設計量(実数)	3kg		豪雪割増	
		J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実	116個		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
断面修復工 (0027)	式	1		761,300	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法 (0028)	構造物	1		761,300	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	343,700	343,700	オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2.4	36,930	88,632	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	4.5	31,320	140,940	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.3	23,100	53,130	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高性能防錆ペースト SJ1	kg	1.98	3,000	5,940	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
遮塩モルタル RP200	kg	103.3	315	32,539	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		22,519	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=8.000%						
断面修復工(左官工法)	構造物	1	417,600	417,600	オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	2.8	36,930	103,404	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	5.3	31,320	165,996	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2.8	23,100	64,680	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
高性能防錆ペー스트 SJ1	kg	1.65	3,000	4,950	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
遮塩モルタル RP200					ZZ99*01*01015	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	kg	185.9	315	58,558	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		20,012	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=6.000%						
構造物撤去工 (0029)	式	1		226,084		
構造物取壊し工 (0030)	式	1		126,514	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	0.02		1,232	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費					鉄筋構造物 人力施工 構造物とりこわし	
構造物とりこわし	m3	0.02	61,610	1,232	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 構造物区分						

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		人力施工 無し 無し			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断 (0032) (P)	m	10		7,058	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断				
舗装版切断	m	9.5	743	7,058	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.65	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.533		33.69	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.816		154.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		19.96			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,320			
土木一般世話役	%	12.215		90.78	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.88			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,930			
普通作業員	%	7.645		56.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.92			
	標準単価		25,400			
	地区単価		23,100			
その他(労務)	%	19.093		141.9	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.121		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		22.39			
	標準単価		68,200			
	地区単価		71,500			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	2.613		19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 152			
その他(材料)	%	1.294		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.15	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0033) (P)	m2	49		32,434	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 施工区分			機械施工			
Q02 舗装版種別			アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚			7cm			
Q04 舗装版破碎費			舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	48.7	666	32,434	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.518	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.124	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.135	28.25 28,900 35,790	214.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.683	24.76 25,400 23,100	137.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.8		78.62	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	5.701		37.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.039		0.31	管理費区分 0	
路面切削 (0034)	m2	85		57,748	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	42.4	681	28,874	CB430010 643.73 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	25.105	24.98 155,000 165,000	171.1	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	%	5.26	5.21 34,700 37,100	35.85	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	18.796		128.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.127	11.79 25,400 23,100	69.02	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.061	3.61	27.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
					標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.929		26.78	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.36 28,900 35,790			
特殊作業員	%	3.438		23.43	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.29 28,300 31,320			
その他(労務)	%	17.724		120.8	管理費区分 0	
軽油	%	7.125		48.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.76 138 154			
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.415		30.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.19	管理費区分 0	
路面切削	m2	42.4	681	28,874	CB430010 643.73 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.105	24.98 155,000 165,000	171.1	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面清掃車[フラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.26	5.21 34,700 37,100	35.85	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	18.796		128.1	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.127		69.02	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.79			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	4.061		27.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.61			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
運転手(特殊)	%	3.929		26.78	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.36			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
特殊作業員	%	3.438		23.43	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.29			
標準単価			28,300			
地区単価			31,320			
その他(労務)	%	17.724		120.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	7.125		48.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.76			
標準単価			138			
地区単価			154			
その他(材料)	%	4.415		30.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.19	管理費区分 0	
コンクリートはつり (0035)	m2	1.4		11,682	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	0.3	5,651	1,695	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚		3cm以下				
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.516	1.4 1,590 1,830	85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.043		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.377	37.81 28,300 31,320	2,225	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.378	31.99 25,400 23,100	1,547	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.484	22.73 31,000 36,930	1,440	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.761		156	管理費区分	0
軽油	%	3.329		188.1	Z006702002 管理費区分	0
			3.17		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		138		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		154		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.095		5.34	管理費区分	0
諸雑費	%	0.017		1.43	管理費区分	0
コンクリートはつり	m2	1.05	9,512	9,987	CB224250	8956.4
					管理費区分	0
	J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下		歩	2026.08 単 2026.08
	J02 費用の内訳		全ての費用		単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.452		138.1	L001090004 管理費区分	0
			1.34		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		1,590		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		1,830		豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.043		4.12	管理費区分	0
特殊作業員	%	42.82		4,073	R0101 管理費区分	0
			41.1		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		31,320		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	26.703		2,540	R0102 管理費区分	0
			31.19		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		23,100		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	22.897		2,178	R0125 管理費区分	0
			20.42		歩	2026.08 単 2026.08
	標準構成比				単価地区	深浦町(旧深浦町)
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		36,930		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.771		263.6	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.194	3.04 138 154	303.8	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.095		8.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		2.39	管理費区分 0	
コンクリートはつり (0036)	m2	1.7		16,360	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	0.86	9,512	8,180	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量5.0m3/min	%	1.452		138.1	L001090004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.34 1,590 1,830		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.043		4.12	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.82	41.1 28,300 31,320	4,073	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.703	31.19 25,400 23,100	2,540	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.897	20.42 31,000 36,930	2,178	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.771		263.6	管理費区分 0	
軽油	%	3.194		303.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.04			
			138			
			154			
その他(材料)	%	0.095		8.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		2.39	管理費区分 0	
コンクリートはつり	m2	0.86	9,512	8,180	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下				
J02 費用の内訳		全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.452		138.1	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.34			
			1,590			
			1,830			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.043		4.12	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.82		4,073	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.1 28,300 31,320		
普通作業員	%	26.703		2,540	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31.19 25,400 23,100		
土木一般世話役	%	22.897		2,178	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.42 31,000 36,930		
その他(労務)	%	2.771		263.6	管理費区分 0
軽油	%	3.194		303.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			3.04		

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.095		8.99	管理費区分	0
諸雑費	%	0.025		2.39	管理費区分	0
運搬処理工 (0037)	式	1		99,570	工種 99:	
殻運搬 (0038)	m3	14		33,397	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.4	4,229	14,378	CB227010 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	3615.9 0 2026.08 単 2026.08 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	40.013		1,692	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.05			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	44.625		1,887	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	39.87			
		標準単価	23,600			
		地区単価	30,900			
軽油	%	15.343		648.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	16.08			
		標準単価	138			
		地区単価	154			
諸雑費	%	0.019		1.2	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削)	m3	8.1	1,647	13,340	CB430020 1392.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J01 DID区間の有無	無し			
		J02 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下			
		J04 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.685		603.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.84			
標準構成比			20,847			
標準単価			21,400			
地区単価			747			
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	50.682		834.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			45.78			
標準構成比			23,600			
標準単価			30,900			
地区単価						
軽油	%	12.623		207.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.38			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						
諸雑費	%	0.01		1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	0.17	1,804	306	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.678		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.699		896.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,900			
軽油	%	13.614		245.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 154			
諸雑費	%	0.009		0.9	管理費区分 0	
殻運搬	m3	2.4	2,239	5,373	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.681		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747					
運転手(一般)		%	49.676		1,112	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,900					
軽油		%	13.616		304.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 154					
諸雑費		%	0.027		1.1	管理費区分 0			
穀処分						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0039)	m3	14		55,775	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	8.01	1,500	12,015	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	18.9	1,500	28,350	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	0.39	1,500	585	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
処分費(t)		t	5.93	2,500	14,825	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
現場発生品運搬 (0040)		t	0.24		10,398	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.239	16,830	4,022	CB010410 14574.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			M000302013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
J02 DID区間の有無			無し						
J03 片道運搬距離(km)DID無			28.0km以下						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	16.157	17.3 10,200 11,000	2,719	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	42.755		7,195	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			39.87			
			28,900			
			35,790			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	37.407		6,295		
			39.03			
			28,300			
			31,320			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	3.672		618		
			3.8			
			138			
			154			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.009		3		
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	t	0.239	11,680	2,791		
J01	トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.086	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.605	39.73 28,900 35,790	4,974	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	37.252	38.87 28,300 31,320	4,349	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.386		45.07	管理費区分 0	
軽油	%	3.662	3.79	427.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		6.43	管理費区分 0
処分費(t)	t	0.239	15,000	3,585	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0041)	式	1		303,025	
足場工 (0042)	式	1		179,025	オプション入力 工種 99:
単管足場 (0043)	掛m2	30		179,025	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工					WB252110

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	掛m2	33	5,425	179,025	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		単管足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレックレーン賃料補正		標準(1.0)				
交通管理工 (0044)	式	1		124,000	工種 99:	
交通誘導警備員 (0045)	人日	8		124,000	第0024号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員B	人日	8	15,500	124,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0046)	式	1		6,425,483		
共通仮設 (0047)	式	1		2,531,000		

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0048)	式	1		108,000	
現場環境改善費 (0049)	式	1		108,000	
現場環境改善費（率計上） (0050)	式	1		108,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0051)	式	1		2,423,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0052)	式	1		8,956,483	
現場管理費 (0053)	式	1		6,956,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0054)	式	1		15,912,483	

入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0055)	式	1		3,357,517	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1		19,270,000	
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1		1,927,000	
工事費計 (0058)	式	1		21,197,000	