

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第6702号

設計書番号 508-030-0203

猿辺川河川改良工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字沖田面

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 59.6 m		
	排水構造物工	1	式
	防護柵工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	12,100,000 円 (内消費税 1,100,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		4,724,605			
擁壁工								
		式	1		58,466			
小型擁壁工								
		式	1		58,466			
小型擁壁								内 1号
		箇所	1		58,466			
排水構造物工								
		式	1		3,293,068			
作業土工								
		式	1		400,922			
床掘り								内 2号
		m3	110		32,318			
埋戻し								内 3号
		m3	60		199,440			
土砂等運搬								内 4号
		m3	47		169,164			
側溝工								
		式	1		1,499,373			
自由勾配側溝								内 5号
		m	30		1,238,513			
側溝蓋								内 6号
		枚	23		260,860			
横断函渠工工								
		式	1		1,392,773			

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遠心ボックスカルバート								内 7号
		m	11		900,258			
吐口								内 8号
		箇所	1		492,515			
標識工								
		式	1		334,806			
大型標識工								
		式	1		334,806			
標識基礎								内 9号
		基	1		232,200			
標識柱								内 10号
		基	1		79,700			
標識板								内 11号
		枚	1		22,906			
防護柵工								
		式	1		967,960			
路側防護柵工								
		式	1		967,960			
ガードレール								内 12号
		m	2		30,960			
ガードパイプ								内 13号
		m	20		937,000			
構造物撤去工								
		式	1		70,305			
構造物取壊し工								
		式	1		54,401			

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し								内 14号
		m3	1		11,560			
舗装版切断								内 15号
		m	25		18,745			
舗装版破碎								内 16号
		m2	36		24,096			
運搬処理工								
		式	1		15,904			
殻運搬								内 17号
		m3	3		7,904			
殻処分								内 18号
		m3	3		8,000			
舗装								
		式	1		787,680			
舗装工								
		式	1		357,880			
アスファルト舗装工		乗入部						
			式	1		114,294		
下層路盤(車道・路肩部)								内 19号
		m2	27		46,057			
表層(車道・路肩部)								内 20号
		m2	27		68,237			
アスファルト舗装工		車道舗装復旧部						
			式	1		243,586		
下層路盤(車道・路肩部)		凍上抑制層						内 21号
			m2	21		44,084		

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)								内 22号
			m2	23		23,509		
上層路盤(車道・路肩部)								内 23号
			m2	36		45,026		
表層(車道・路肩部)								内 24号
			m2	36		74,074		
表層(車道・路肩部)								内 25号
			m2	36		56,893		
仮設工								
			式	1		429,800		
交通管理工								
			式	1		429,800		
交通誘導警備員								内 26号
			人日	28		429,800		
直接工事費								
			式	1		5,512,285		
共通仮設								
			式	1		949,000		
共通仮設費								
			式	1		96,000		
現場環境改善費								
			式	1		96,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		96,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		853,000		

設計内訳書（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		6,461,285			
現場管理費								
		式	1		2,534,000			
工事原価								
		式	1		8,995,285			
一般管理費等								
		式	1		2,004,715			
工事価格								
		式	1		11,000,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,100,000			
工事費計								
		式	1		12,100,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：				
対象工事費	5, 512, 285	直接工事費	5, 512, 285	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	55, 200	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）				
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	5, 512, 285	現工事	0	合算工事	0		
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	5, 457, 085		0		0		
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12. 78%		0. 00%		0. 00%		
	施工地域等補正	1. 2		0. 00%				
	除雪工事補正	1. 00		0. 00		0. 00		
	ICT施工補正	1. 0		0. 00		0. 00		
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01	15. 49%		0. 00%				
	計上額	853, 000		0		0		
				調整工事計上額				0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		5, 512, 285	直接工事費	5, 512, 285		
非対象額計（－）		55, 200				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		55, 200	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	5, 457, 085	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1. 77%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1. 77%		0. 00%		
	計上額	96, 000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					949,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	6,461,285	単独（追加工事）直接工事費	5,512,285	単独（追加工事）共通仮設費	949,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,461,285	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	6,406,085		0		0
現場管理費 率（補正前）	34.09%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	39.23%		0.00%		
計上額	2,534,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	8,995,285				
純工事費	6,461,285	現場管理費	2,534,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,995,285	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,940,085		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,995,285		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,004,715				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,512,285
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,512,285
	共通仮設費 (率分)	5,512,285	15.49	853,000
現場環境改善費対象工事費				5,512,285
	現場環境改善費 (率分)	5,457,085	1.77	96,000
現場管理費対象純工事費				6,461,285
	現場管理費	6,461,285	39.23	2,534,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,995,285
	一般管理費等	8,995,285	22.30	2,004,715
	業務委託費			0
工事価格				11,000,000
消費税等相当額				1,100,000
工事費計				12,100,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	32, 960	16, 480		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 3	11, 380	37, 554		02-02-06 管理費区分 : 0
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ ン 40~0, 全ての費用	m2	2. 3	1, 927	4, 432		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					58, 466		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	113	286	32, 318		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					32, 318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	60	3, 324	199, 440		管理費区分：0
合計					199, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	47. 2	2, 584	121, 964		管理費区分：0
残土受入費							
ZZ99*01*01005		m3	47. 2	1, 000	47, 200		管理費区分：T
合計					169, 164		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	10. 3	22, 510	231, 853		単 1号 01-10-01 US9-B600-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	9	24, 400	219, 600		単 2号 01-10-01 US9-B600-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	11	53, 200	585, 200		単 3号 01-10-01 US9-B600-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H600		個	1	38, 260	38, 260		単 4号 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H700		個	2	39, 950	79, 900		単 5号 管理費区分：0
自由勾配側溝(45° 用) B600-H800		個	2	41, 850	83, 700		単 6号 管理費区分：0
合計					1, 238, 513		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 7号 01-10-01
WB821430		枚	20	4, 853	97, 060		管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 8号 01-10-01
WB821430		枚	3	54, 600	163, 800		管理費区分 : 0
合計					260, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	遠心ボックスカルバート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 1. 0m/個, 2. 5<B<=3. 75 1. 25<=H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880		m	11. 4	78, 970	900, 258		管理費区分 : 0
合計					900, 258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	吐口						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吐口（本体）							単 9号
		箇所	1	294, 857	294, 857		管理費区分：0
吐口（天端）							単 10号
		箇所	1	37, 186	37, 186		管理費区分：0
上ヒソ式浮体ゲート据付費							
ZZ99*01*01004		式	1		160, 000		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 06	7, 874	472		管理費区分：0
合計					492, 515		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	標識基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無						単 11号 06-02-08
WB812170		m3	1. 8	129, 000	232, 200		管理費区分 : 0
合計					232, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無						単 12号 06-02-08
WB812120		基	1	79, 700	79, 700		管理費区分 : 0
合計					79, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無						単 13号 06-02-08
WB812140		m2	2. 7	8, 484	22, 906		管理費区分 : 0
合計					22, 906		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ガードレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 14号 06-02-03
WB810510		m	2	15, 480	30, 960		管理費区分 : 0
合計					30, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ガードパイプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	アソカボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	m	20	46, 850	937, 000		単 15号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					937, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	m3	1	11, 560	11, 560		単 16号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計					11, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	25. 4	738	18, 745		管理費区分 : 0
合計					18, 745		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	36. 4	662	24, 096		管理費区分 : 0
合計					24, 096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	0. 9	1, 795	1, 615		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	2. 6	2, 419	6, 289		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					7, 904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	2	1, 000	2, 000		単 17号 01-02-02 管理費区分 : T
処分費(t)		t	6	1, 000	6, 000		単 18号 01-02-02 管理費区分 : T
合計					8, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	26. 5	1, 738	46, 057		管理費区分 : 0
合計					46, 057		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	26. 5	2, 575	68, 237		管理費区分 : 0
合計					68, 237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	凍上抑制層					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	20. 6	2, 140	44, 084		管理費区分 : 0
合計					44, 084		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	160mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	23. 3	1, 009	23, 509		管理費区分 : 0
合計					23, 509		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	上層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	36. 4	1, 237	45, 026		管理費区分 : 0
合計					45, 026		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコト PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	36. 4	2, 035	74, 074		管理費区分 : 0
合計					74, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	36. 4	1, 563	56, 893		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					56, 893		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	28	15, 350	429, 800		単 19号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計					429, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	22, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×600×2000 Z231024325			個	5	24, 100	120, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 88	22, 400	19, 712	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	22, 400	14, 246	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 150	3, 024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						225, 100		
単価						22, 510	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 600×700×2000 Z231024330			個	5	27, 700	138, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 901	22, 400	20, 182	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 636	22, 400	14, 246	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	1. 08	3, 150	3, 402	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		55	管理費区分：0	
合計						244, 000		
単価						24, 400	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	53, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 600×800×2000 Z231024145			個	5	85, 300	426, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 901	22, 400	20, 182	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	22, 400	14, 246	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	1. 08	3, 150	3, 402	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		55	管理費区分：0	
合計						532, 000		
単価						53, 200	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	自由勾配側溝(45° 用) B600-H600		単位	個	単位数量	1	単価	38, 260	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,					単 20号 01-10-01 管理費区分：0		
WB821420			m	1	10, 460	10, 460			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H600		ZZ99*01*01001					管理費区分：0		
ZZ99*01*01001			個	1	27, 800	27, 800			
合 計						38, 260			
単 価						38, 260	円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	自由勾配側溝(45° 用) B600-H700		単位	個	単位数量	1	単価	39, 950	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,					単 21号 01-10-01 管理費区分：0		
WB821420			m	1	10, 550	10, 550			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H700		ZZ99*01*01002					管理費区分：0		
ZZ99*01*01002			個	1	29, 400	29, 400			
合計									
						39, 950			
単価							円／個		
						39, 950			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	自由勾配側溝(45° 用) B600-H800		単位	個	単位数量	1	単価	41,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,					単 21号 01-10-01	
WB821420			m	1	10,550	10,550	管理費区分：0	
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H800		ZZ99*01*01003						
			個	1	31,300	31,300	管理費区分：0	
合計						41,850		
単価						41,850	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 600用 700×500mm		Z231031020	枚	100	3, 860	386, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						485, 300		
単価						4, 853	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	54, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 600用 T-25 700×995mm		Z230154075	枚	100	53, 600	5, 360, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						5, 460, 000		
単価						54, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吐口 (本体)		単位	箇所	単位数量	1	単価	294, 857
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	3. 16	32, 960	104, 153	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	12. 37	11, 380	140, 770	管理費区分 : 0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 4	32, 960	13, 184	均しコンクリート 管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
			m2	0. 8	5, 888	4, 710	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立	WB240750	組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準					単 22号 02-04-04	
			t	0. 2	160, 200	32, 040	管理費区分 : 0	
合計							294, 857	
							円／箇所	
単価							294, 857	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	吐口（天端）		単位	箇所	単位数量	1	単価	37, 186
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 52	32, 960	17, 139	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	1. 38	11, 380	15, 704	管理費区分 : 0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
			m2	0. 72	6, 032	4, 343	管理費区分 : 0	
合計							37, 186	
単価							37, 186	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	129, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212001	m3	1	129, 000	129, 000	管理費区分 : 0	
合計						129, 000		
単価						129, 000	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	79, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202001	基	1	79, 700	79, 700	管理費区分 : 0	
合計						79, 700		
単価						79, 700	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 484
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])移設 2m2以上 設置手間 単価補正1. 000 (FP3)		Q001206016	m2	1	8, 484	8, 484	管理費区分 : 0	
合計						8, 484		
単価						8, 484	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	15, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 600 (FP3)		Q001101003	m	1	15, 472	15, 472	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						15, 480		
単価						15, 480	円/m	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 39 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 551. 77	11, 551			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		9			
合計							11, 560		
単価							円／m3 11, 560		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計									
						100, 000			
単価							円／t		
						1, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 350	15, 350		
合計						15, 350		
単価						15, 350	円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 83m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	10, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 別途計上 Y0003000000004			個	5	0	0	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 88	22, 400	19, 712	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	22, 400	14, 246	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 150	3, 024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						104, 600		
単価						10, 460	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	10, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
側溝 別途計上 Y0003000000004			個	5	0	0	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 901	22, 400	20, 182	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 636	22, 400	14, 246	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	1. 08	3, 150	3, 402	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		55	管理費区分：0	
合計						105, 500		
単価						10, 550	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	160, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 23号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	160, 200	160, 200		
合計						160, 200		
単価						160, 200	円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	160, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 690	117, 915	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 870	6, 861	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 375	管理費区分 : 0	
合計						160, 200		
単価						160, 200	円/t	

登 録 単 価

工事名	猿辺川河川改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000004	側溝	別途計上	個	0	2026	8	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	遠心ボックスカルバートCSB I 型 D300	個	25,200	2026	8	確定 1.0m当たりの単価
Y001191000002	防護柵 (P種)	パイプ 高欄 89SPK-104C (特)	m	42,800	2026	8	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	8	確定
Y007600001002	処分費	As塊	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	自由勾配側溝 (45° 用)	B600-H600	個	27,800	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	自由勾配側溝 (45° 用)	B600-H700	個	29,400	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	自由勾配側溝 (45° 用)	B600-H800	個	31,300	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	上ヒンジ式浮体ゲート据付費		式	160,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	残土受入費		m3	1,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		4,724,605	
擁壁工 (0002)	式	1		58,466	
小型擁壁工 (0003)	式	1		58,466	オプション入力 工種 04:道路改良工事
小型擁壁 (0004)	箇所	1		58,466	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.5	32,960	16,480	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	10.749		3,542	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.429		2,448	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	7.21		2,376	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58 31,000 36,570		
その他(労務)	%	1.852		610.4	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.755		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32 20,400 22,400		
諸雑費	%	0.005		8.6	管理費区分 0
型枠					CB240210 10100.0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	3.3	11,380	37,554	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.236		5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 37,090		
普通作業員	%	20.104		2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	9.964		1,133	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,570		
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費			%	0.008		10	管理費区分 0			
基礎碎石			m2	2.3	1,927	4,432	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 碎石の厚さ				17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類				再生クラッシャー	40～0					
J03 費用の内訳				全ての費用						
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)			%	3.83		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比					4.75					
標準単価					8,800					
地区単価					9,710					
その他(機械)			%	0.024		0.46	管理費区分 0			
普通作業員			%	22.236		428.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比					33.8					
標準単価					25,400					
地区単価					22,870					
特殊作業員			%	11.422		220	R0101 管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			14. 27 28, 300 31, 010		歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11. 863	13. 24 28, 900 35, 440	228. 5	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 341	8. 52 31, 000 36, 570	141. 4	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0. 363		7	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39. 244	20. 46 1, 200 3, 150	755. 9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.604		69.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.42		
標準単価			138		
地区単価			154		
その他(材料)	%	0.051		0.99	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		1.26	管理費区分 0
排水構造物工 (0005)	式	1		3,293,068	
作業土工 (0006)	式	1		400,922	工種 04:道路改良工事
床掘り (0007)	m3	110		32,318	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	113	286	32,318	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 土質		土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		標準 無し 無し			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.142	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.315	53.87 28,900 35,440	161.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.515	23.66 138 154	64.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.13	管理費区分 0
埋戻し					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m3	60		199,440	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	60	3,324	199,440	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.411	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.66	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	48.176		1,601	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.26		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,870		
地区単価					
特殊作業員	%	27.991		930.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.42		
標準構成比			28,300		
標準単価			31,010		
地区単価					
運転手(特殊)	%	10.869		361.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.82		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,440		
地区単価					
軽油	%	3.048		101.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.72		
標準構成比			138		
標準単価			154		
地区単価					
ガソリン					Z006704001

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー	%	0.823		27.35	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.83		
標準単価			154		
地区単価			152		
諸雑費	%	0.022		1.53	管理費区分 0
土砂等運搬 (0009)	m3	47		169,164	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	47.2	2,584	121,964	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.721		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.979		1,162	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,600		
軽油	%	14.26		368.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 154		
諸雑費	%	0.04		1.6	管理費区分 0
残土受入費	m3	47.2	1,000	47,200	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝工 (0010)	式	1		1,499,373	工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0011)	m	30		1,238,513	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	10.3	22,510	231,853	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	9	24,400	219,600	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	11	53,200	585,200	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝(45° 用) B600-H600	個	1	38,260	38,260	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝	m	1	10,460	10,460	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.83m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H600	個	1	27,800	27,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝(45° 用) B600-H700	個	2	39,950	79,900	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝	m	1	10,550	10,550	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H700	個	1	29,400	29,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝(45° 用) B600-H800		個	2	41,850	83,700	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝		m	1	10,550	10,550	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.85m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.9m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.6m3/10m			
自由勾配側溝 (45° 用) B600-H800		個	1	31,300	31,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
側溝蓋 (0012)	枚	23		260,860	単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	20	4,853	97,060	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	3	54,600	163,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
横断函渠土工 (0013)	式	1		1,392,773	オプション入力 工種 04:道路改良工事
遠心ボックスカルバート (0014)	m	11		900,258	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート	m	11.4	78,970	900,258	CB222880 433410.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付				
J02 製品長		1.0m/個				
J03 内空幅・内空高(m)		2.5<B<=3.75 1.25<=H<=2.5				
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート				
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準				
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	6.596		5,208	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1			
標準単価			43,600			
地区単価			52,400			
その他(機械)	%	5.936		4,687	管理費区分 0	
普通作業員	%	12.997		10,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			2.63			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
土木一般世話役		%	8.741		6,902	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	1.35 31,000 36,570				
特殊作業員		%	7.457		5,888	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	1.24 28,300 31,010				
その他(労務)		%	26.344		20,802	管理費区分 0			
ボックスカルバート 遠心ボックスカルバートCSBⅠ型 D300		%	31.925		25,209	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	88.17 382,000 25,200				
諸雑費		%	0.004		11	管理費区分 0			
吐口 (0015)		箇所	1		492,515	オプション入力 第0008号内訳書			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
							単位数量	1	箇所
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	南部町(旧南部町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							週休2日補正	週休2日(月単位)	
吐口（本体）			箇所	1	294,857	294,857	オプション入力		
							単位数量	1	箇所
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	南部町(旧南部町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
コンクリート			m3	3.16	32,960	104,153	CB240010 30615.0		
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	南部町(旧南部町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			人力打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J07 現場内小運搬の有無			無し						
J13 費用の内訳			全ての費用						
普通作業員			%	10.749		3,542	R0102		
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	南部町(旧南部町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
標準構成比					12.85				
標準単価					25,400				
地区単価					22,870				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	7.429		2,448	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	7.21		2,376	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,570		
その他(労務)	%	1.852		610.4	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.755		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 22,400		
諸雑費	%	0.005		8.6	管理費区分 0
型枠	m2	12.37	11,380	140,770	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 型枠の種類		一般型枠			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	51.236		5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			37,090		
普通作業員	%	20.104		2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	9.964		1,133	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		10	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.4	32,960	13,184	CB240010 30615.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 打設工法		人力打設			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	10.749		3,542	R0102 管理費区分 0
標準構成比			12.85		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.429		2,448	R0101 管理費区分 0
標準構成比			7.3		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			28,300		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	7.21		2,376	R0125 管理費区分 0
標準構成比			6.58		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			31,000		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	1.852		610.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.755		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			71.32			
標準構成比			20,400			
標準単価			22,400			
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.005		8.6		
型枠					CB240210 5104.7	
	m2	0.8	5,888	4,710	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	
	%	62.995		3,709	管理費区分 0	
			58.78		歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			30,000		単価地区 南部町(旧南部町)	
標準単価			37,090		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	15.534		914.6	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				19.9		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				25,400		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価				22,870		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	6.208		365.5	R0125
標準構成比				6.07		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				36,570		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.249		897.8	管理費区分 0
諸雑費		%	0.014		1.1	管理費区分 0
鉄筋工 加工・組立		t	0.2	160,200	32,040	WB240750
						管理費区分 0
J01 作業区分			組立			歩 2026.08 単 2026.08
J02 組立区分			一般構造物			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ラフテレソクレン賃料補正係数			標準			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
吐口（天端）		箇所	1	37,186	37,186	オプション入力
						単位数量 1 箇所
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	0.52	32,960	17,139	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 打設工法			人力打設			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
普通作業員		%	10.749		3,542	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				22,870		
特殊作業員		%	7.429		2,448	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.3		
標準単価				28,300		
地区単価				31,010		
土木一般世話役		%	7.21		2,376	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				6.58		
標準単価				31,000		
地区単価				36,570		

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.852		610.4	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	72.755		23,975	Z230210245 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 22,400			
諸雑費	%	0.005		8.6	管理費区分	0
型枠	m2	1.38	11,380	15,704	CB240210 10100.0 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.236		5,826	R0133 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 37,090			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
普通作業員		%	20.104		2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				25.14					
標準単価				25,400					
地区単価				22,870					
土木一般世話役		%	9.964		1,133	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.51					
標準単価				31,000					
地区単価				36,570					
その他(労務)		%	18.688		2,125	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.008		10	管理費区分 0			
目地板		m2	0.72	6,032	4,343	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 1工事当り使用量			30m2未満						
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10						
普通作業員		%	28.813		1,738	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08			
標準構成比				47.36					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	13.332	16.72 31,000 36,570	804.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.21		12.69	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	57.627	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.11	管理費区分 0
上ヒンジ式浮体ゲート据付費	式	1		160,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	t	0.06	7,874	472	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.854		1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.027		3,545	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
特殊作業員	%	39.375		3,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.731		215	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		2	管理費区分 0
標識工 (0016)	式	1		334,806	オプション入力
大型標識工 (0017)	式	1		334,806	オプション入力 工種 04:道路改良工事
標識基礎 (0018)	基	1		232,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	1.8	129,000	232,200	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 基礎の形式		片持式の基礎			
J02 基礎の規格		4.0m3未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		無 無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標識柱 (0019)	基	1		79,700	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱設置(片持式)	基	1	79,700	79,700	WB812120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の質量区分 J02 柱材料の規格 J04 施工規模加算 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正		400kg未満/基 不要 1基 無 無			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板 (0020)	枚	1		22,906	WB812140 管理費区分 0
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	2.7	8,484	22,906	

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業内容			移設			歩 2026.08 単 2026.08
J02 標識板の規格			2.0m2以上			単価地区 南部町(旧南部町)
J04 施工規模加算			10m2以上			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増
J06 夜間作業の補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
防護柵工 (0021)		式	1		967,960	オプション入力
路側防護柵工 (0022)		式	1		967,960	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ガードレール (0023)		m	2		30,960	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工)		m	2	15,480	30,960	WB810510 管理費区分 0
J01 施工区分			土中建込			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格・仕様			Gr-C-4E 塗装品			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 施工規模による加算			21m未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の補正			無			豪雪割増
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 曲線部補正			無			単価補正
J07 加算額の有無			加算無し			
ガードパイプ (0024)		m	20		937,000	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	20	46,850	937,000	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		アンカーボルト固定			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
構造物撤去工 (0025)	式	1		70,305	
構造物取壊し工 (0026)	式	1		54,401	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	1		11,560	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1	11,560	11,560	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
舗装版切断 (0028)	m	25		18,745	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	25.4	738	18,745	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.708		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	10.24		
		標準単価	13,000		
		地区単価	13,000		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	4.56		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.723		153.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	12.168		89.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,570		
普通作業員	%	7.614		56.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,870		
その他(労務)	%	19.017		140.5	管理費区分 0
コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ	%	22.252		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			22.39		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				68,200 71,500		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.629		19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.81 154 152		
その他(材料)		%	1.302		9.62	管理費区分 0
諸雑費		%	0.027		0.3	管理費区分 0
舗装版破碎 (0029)		m2	36		24,096	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	36.4	662	24,096	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無			アスファルト舗装版 無し			

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			必要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN		%	20.649		136.7	M000907002			
						管理費区分	0		
				21.16		歩	2026.08	単	2026.08
				17,900		単価地区			南部町(旧南部町)
				18,900		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	9.182		60.79	L001010012			
						管理費区分	0		
				9.49		歩	2026.08	単	2026.08
				6,460		単価地区			南部町(旧南部町)
				6,760		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	32.023		212	R0114			
						管理費区分	0		
				28.25		歩	2026.08	単	2026.08
				28,900		単価地区			南部町(旧南部町)
				35,440		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	20.604		136.4	R0102			
						管理費区分	0		
				24.76		歩	2026.08	単	2026.08
				25,400		単価地区			南部町(旧南部町)
				22,870		労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.759	10.78 31,000 36,570	77.85	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	5.737	5.56 138 154	37.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.046		0.38	管理費区分 0
運搬処理工 (0030)	式	1		15,904	工種 99:
殻運搬 (0031)	m3	3		7,904	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.9	1,795	1,615	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.856		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.455		887.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,600		
軽油	%	13.68		245.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			154		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							単価補正			
諸雑費			%	0.009		0.6	管理費区分 0			
殻運搬			m3	2.6	2,419	6,289	CB227010 2077.2			
							管理費区分 0			
J01 殻発生作業				舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 積込工法区分				機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 南部町(旧南部町)			
J03 DID区間の有無				無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)				7.5km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳				全ての費用			潮間割増 0%		係数ランク	1
							単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			%	40.188		972	M000301005			
							管理費区分 0			
標準構成比					44.05		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価					20,847		単価地区 南部町(旧南部町)			
地区単価					21,400		労調係数 1.000 00-00 0			
供用日当りの損耗品費					747		豪雪割増 B地区			
							潮間割増 0%		係数ランク	1
							単価補正			
運転手(一般)			%	44.364		1,073	R0115			
							管理費区分 0			
標準構成比					39.87		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価					23,600		単価地区 南部町(旧南部町)			
地区単価					30,600		労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0%		係数ランク	1
							単価補正			
軽油			%	15.41		372.7	Z006702002			
							管理費区分 0			
標準構成比					16.08		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価					138		単価地区 南部町(旧南部町)			
地区単価					154		労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.038		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0032)	m3	3		8,000	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	2	1,000	2,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	6	1,000	6,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1		787,680	
舗装工 (0034)	式	1		357,880	
アスファルト舗装工 (0035)	式	1		114,294	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0036)	m2	27		46,057	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.5	1,738	46,057	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.881		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
ロートロー[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.792		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.56					
標準単価				4,480					
地区単価				4,870					
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t		%	0.806		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.56					
標準単価				4,550					
地区単価				5,030					
その他(機械)		%	1.193		20.74	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	14.726		255.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				9.23					
標準単価				28,900					
地区単価				35,440					
普通作業員		%	3.937		68.42	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0			
標準構成比				3.36					
標準単価				25,400					
地区単価				22,870					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	4.278		74.34	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	3.777		65.63	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.46 31,000 36,570		
その他(労務)	%	4.278		74.35	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	57.545		1,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			70.53 1,255,000 3,150		
軽油	%	2.498		43.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
			1.72		

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.224		3.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.065		1.35	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0037)	m2	27		68,237	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	26.5	2,575	68,237	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 南部町(旧南部町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.83		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			15,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.169	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.157	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.144		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.418	5.11 25,400 22,870	88	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	3.179		81.85	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			3.49 28,900 35,440		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.776	3.41 28,300 31,010	71.46	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.086	1.24 31,000 36,570	27.97	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.358		34.95	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.392	76.32 580,000 16,250	2,044	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	7.186		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				6.78					
標準単価				103					
地区単価				147					
軽油		%	0.232		5.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.28					
標準単価				138					
地区単価				154					
その他(材料)		%	0.031		0.8	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.042		1.53	管理費区分 0			
アスファルト舗装工 (0038)		式	1		243,586	工種 06:舗装工事			
下層路盤(車道・路肩部) (0039)		m2	21		44,084	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	20.6	2,140	44,084	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュ RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータークレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.776		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.643		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
ロータリー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.654		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.56		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.969		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.96		255.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.23			
			28,900			
			35,440			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	3.198		68.42		
			3.36			
			25,400			
			22,870			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	3.474		74.34		
			3			
			28,300			
			31,010			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	3.067		65.63		
			2.46			
			31,000			
			36,570			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.475		74.35	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	65.478		1,401	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		70.53 1,255,000 3,150		
軽油	%	2.029		43.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.72 138 154		
その他(材料)	%	0.252		5.39	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		0.86	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	23		23,509	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	23.3	1,009	23,509	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		160mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.051	3.95 37,600 37,600	50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.681	0.49 4,480 4,870	6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価	%	0.692	0.49 4,550	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.03		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.639	8.06 28,900 35,440	127.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.397	2.95 25,400 22,870	34.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.685	2.63 28,300 31,010	37.15	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.259		32.85	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	3. 679		37. 09	管理費区分 0			
再生クラッシャーレン RC-40		%	63. 53		640. 4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				74. 21 753, 000 3, 150					
軽油		%	2. 141		21. 58	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				1. 5 138 154					
標準構成比 標準単価 地区単価									
その他(材料)		%	0. 207		2. 09	管理費区分 0			
諸雑費		%	0. 009		1. 06	管理費区分 0			
上層路盤(車道・路肩部) (0041)		m2	36		45, 026	オプション入力 第0023号内訳書			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	36.4	1,237	45,026	CB410040	637.83
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			管理費区分	0
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩	2026.08 単 2026.08
J07 施工区分		1層施工			単価地区	南部町(旧南部町)
J09 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータークレータ〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.123		50.96	管理費区分	0
標準構成比			7.99		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			37,600		単価地区	南部町(旧南部町)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロータリー〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.561		6.93	管理費区分	0
標準構成比			1		歩	2026.08 単 2026.08
標準単価			4,480		単価地区	南部町(旧南部町)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.565	0.99 4,550 5,030	6.98	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.836		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.315	16.31 28,900 35,440	127.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.773	5.97 25,400 22,870	34.28	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.008	5.32 28,300 31,010	37.18	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	2.66		32.88	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.37		
			31,000		
			36,570		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.998		37.06	
粒度調整碎石 M-40					Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	69.734		862	
			47.84		
			240,000		
			5,650		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.744		21.56	
			3.03		
			138		
			154		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.674		8.33	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.009		1.01	

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
表層(車道・路肩部) (0042)		m2	36		74,074	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
表層(車道・路肩部)		m2	36.4	2,035	74,074	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下			歩 2026.08 単 2026.08			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm			単価地区 南部町(旧南部町)			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0			
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		%	1.05		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1.04					
標準単価				14,800					
地区単価				15,900					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t		%	0.213		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
標準構成比				0.21					
標準単価				3,540					
地区単価				3,830					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.199	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.183		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.325	5.11 25,400 22,870	88	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.023	3.49 28,900 35,440	81.85	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	3.512	3.41 28,300	71.46	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				31,010		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	1.375		27.97	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				1.24		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				36,570		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.718		34.95	管理費区分	0		
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)		%	73.974		1,505	Z231051040			
						管理費区分	0		
標準構成比				76.32		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				580,000		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				14,950		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	9.093		185	Z004130002			
						管理費区分	0		
標準構成比				6.78		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				103		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				147		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.293		5.97	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.28 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.03		0.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.72	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0043)	m2	36		56,893	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	36.4	1,563	56,893	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比	%	1.369		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
猿辺川河川改良工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			14,800 15,900		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.278	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.26	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.24		3.75	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.632	5.35 25,400 22,870	88.01	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	猿辺川河川改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	5.234		81.78	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		%	4.574		71.47	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	1.793		28.02	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	2.236		34.94	管理費区分 0			
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)		%	73.917		1,155	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.038	2.42 103 147	63.1	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.391	0.3 138 154	6.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.028		0.44	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.58	管理費区分 0
仮設工 (0044)	式	1		429,800	
交通管理工 (0045)	式	1		429,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0046)	人日	28		429,800	第0026号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	28	15,350	429,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0047)	式	1		5,512,285	
共通仮設 (0048)	式	1		949,000	
共通仮設費 (0049)	式	1		96,000	
現場環境改善費 (0050)	式	1		96,000	
現場環境改善費（率計上） (0051)	式	1		96,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1		853,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	猿辺川河川改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0053)	式	1			6,461,285	
現場管理費 (0054)	式	1			2,534,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り (2) - 2		1.1		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.96%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0055)	式	1			8,995,285	
一般管理費等 (0056)	式	1			2,004,715	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1			11,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			1,100,000	
工事費計 (0059)	式	1			12,100,000	