

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総流河 第4-1-6号

設計書番号 508-030-0166

馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字沖田面地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 250 m		
	掘削工 (ICT)		
	1 式		
設計額	50,182,000 円 (内消費税 4,562,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		22,844,647		
雑木伐採工							
		式	1		4,461,033		
伐木除根工							
		式	1		4,461,033		
伐木・伐竹							内 1号
		m2	14,500		578,400		
除根							内 2号
		m2	12,300		579,980		
整地							内 3号
		m2	12,300		876,140		
集積積み込み							内 4号
		m2	14,500		1,465,970		
運搬							内 5号
		m3	61		165,743		
再生資源化施設受入費							内 6号
		t	49		794,800		
河川土工							
		式	1		7,518,280		
掘削工（ICT）							
		式	1		1,407,560		
掘削（ICT）							内 7号
		m3	3,100		1,407,560		
残土処理工							
		式	1		6,110,720		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 8号
		m3	3,100		5,654,880		
整地							内 9号
		m3	3,100		455,840		
仮設工							
		式	1		10,865,334		
工事用道路工							
		式	1		10,865,334		
掘削							内 10号
		m3	70		88,200		
路体（築堤）盛土							内 11号
		m3	790		889,117		
土材料							内 12号
		m3	910		2,186,400		
掘削							内 13号
		m3	790		992,880		
土砂等運搬							内 14号
		m3	980		1,799,280		
整地							内 15号
		m3	980		145,040		
敷砂利							内 16号
		m2	1,870		643,770		
敷鉄板							内 17号
		m2	975		1,853,925		
土のう							内 18号
		袋	126		808,078		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設管渠工							内 19号
		m	16		426,080		
簡易ゲート工							内 20号
		基	4		182,044		
構造物取壊し工							内 21号
		m3	1		8,885		
殻運搬							内 22号
		m3	1		1,795		
殻処分							内 23号
		t	2		2,300		
交通誘導警備員							内 24号
		人日	47		837,540		
直接工事費							
		式	1		22,844,647		
共通仮設							
		式	1		5,613,325		
共通仮設費							
		式	1		3,378,325		
運搬費							
		式	1		1,801,880		
仮設材運搬費							内 25号
		t	168		1,801,880		
安全費							
		式	1		635,810		
工事管理者							内 26号
		人日	7		365,400		

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
列車見張員							内 27号
		人日	7		270,410		
技術管理費							
		式	1		647,635		
土質等試験費							内 28号
		式	1		31,100		
施工調査費							内 29号
		式	1		18,535		
システム初期費(ICT)							内 30号
		式	1		598,000		
現場環境改善費							
		式	1		293,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		293,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,235,000		
純工事費							
		式	1		28,457,972		
現場管理費							
		式	1		9,832,000		
工事原価							
		式	1		38,289,972		
一般管理費等							
		式	1		7,330,028		
工事価格							
		式	1		45,620,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：	
対象工事費	22,844,647	直接工事費	22,844,647	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	806,700	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			121,361		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			121,361	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		22,723,286	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		22,037,947		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.74%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.84%	0.00%	
	計上額		2,235,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		22,844,647	直接工事費	22,844,647
非対象額計（一）		806,700		
管理費区分1		0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2,7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		806,700	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額	支給品費(+)	0		
無償貸付機械評価額(+)		0		
現場環境改善費対象額(P i)				
	単独(追加工事)	22,037,947	現工事	0
			合算工事	0
現場環境改善費				
	率(補正前)	1.33%		0.00%
	市街地補正	市街地以外		
	率(補正後)	1.33%		0.00%
	計上額	293,000		0
			調整工事計上額	0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	3,085,325				
運搬費	1,801,880	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	635,810	役務費	0	技術管理費	647,635
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,613,325

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	28,457,972	単独（追加工事）直接工事費	22,844,647	単独（追加工事）共通仮設費	5,613,325
非対象額計（－）	121,361				
管理費区分 2,7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	121,361		（全処分費等のうち 3 %または 3,000 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	28,336,611	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	27,651,272		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.06%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02	34.70%		0.00%		
計上額	9,832,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	38,289,972				
純工事費	28,457,972	現場管理費	9,832,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	121,361				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	121,361	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	38,168,611	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,483,272		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.18%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	38,168,611		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,330,028				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,844,647
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,844,647
	共通仮設費 (率分)	22,723,286	9.84	2,235,000
	運搬費			1,801,880
	安全費			635,810
	技術管理費			647,635
現場環境改善費対象工事費				22,844,647
	現場環境改善費 (率分)	22,037,947	1.33	293,000
現場管理費対象純工事費				28,457,972
	現場管理費	28,336,611	34.70	9,832,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				38,289,972
	一般管理費等	38,168,611	19.18	7,330,028
	業務委託費			0
工事価格				45,620,000
消費税等相当額				4,562,000
工事費計				50,182,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)					03-02-03
	CB320510		m2	14,460	40	578,400	管理費区分：0
	合計					578,400	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	除根						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	除根(伐木除根)	全ての費用					03-02-03
	CB320530		m2	12,340	47	579,980	管理費区分：0
	合計					579,980	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320540		m2	12, 340	71	876, 140		管理費区分 : 0
合計					876, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	12, 340	107	1, 320, 380		管理費区分 : 0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	2, 110	69	145, 590		管理費区分 : 0
合計					1, 465, 970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 22. 5km以下, 全ての費用	m3	31. 8	2, 787	88, 626		03-02-03 管理費区分 : 0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 21. 5km以下, 全ての費用	m3	29. 2	2, 641	77, 117		03-02-03 管理費区分 : 0
合計					165, 743		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	再生資源化施設受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*01*01001		t	23. 4	12, 000	280, 800		管理費区分 : T
処分費 木くず(抜根材) ZZ99*01*01002		t	25. 7	20, 000	514, 000		管理費区分 : T
合計					794, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	掘削 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3未満					02-01-02
	CB210120		m3	3,080	457	1,407,560	管理費区分 : 0
	合計					1,407,560	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	3,080	1,836	5,654,880	管理費区分 : 0
	合計					5,654,880	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	3, 080	148	455, 840		管理費区分 : 0
合計					455, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	70	1, 260	88, 200		管理費区分 : 0
合計					88, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	路体（築堤）盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	94	6, 173	580, 262		管理費区分：0
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	169	995	168, 155		管理費区分：0
路体（築堤）盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	525	268	140, 700		管理費区分：0
合計					889, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	911	2, 400	2, 186, 400		管理費区分：0
合計					2, 186, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	788	1,260	992,880		管理費区分 : 0
合計					992,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	980	1,836	1,799,280		管理費区分 : 0
合計					1,799,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	980	148	145, 040		管理費区分：0
合計					145, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端敷砂利							単 1号
		m2	1, 866	345	643, 770		管理費区分：0
合計					643, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	975	467	455, 325		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	105	13, 320	1, 398, 600		管理費区分 : 0
合計					1, 853, 925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	126	5, 182	652, 932		単 4号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	126	1, 130	142, 380		単 5号 02-05-10 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 2	15, 830	3, 166		01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 廃プラ ZZ99*01*01007		t	0. 2	48, 000	9, 600		管理費区分 : T
合計					808, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設管渠工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	16	26, 630	426, 080		管理費区分 : 0
合計					426, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	簡易ゲート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ゲート工 高さ制限3. 9m H型鋼200							単 6号
		基	2	75, 642	151, 284		管理費区分 : 0
簡易ゲート工 高さ制限3. 9m 単管組立							単 7号
		基	2	15, 380	30, 760		管理費区分 : 0
合計					182, 044		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 885	8, 885		単 8号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計					8, 885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 795	1, 795		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					1, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋コンクリート塊 ZZ99*01*01006		t	2. 3	1, 000	2, 300		管理費区分：T
合計					2, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	47	17, 820	837, 540		管理費区分：0
合計					837, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	168. 4	3, 850	648, 340		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	168. 4	3, 850	648, 340		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	168. 4	3, 000	505, 200		単 10号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 801, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	工事管理者						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事管理者 ZZ99*01*01004		人	7	52, 200	365, 400		管理費区分 : 0
合計					365, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	列車見張員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
列車見張員							
ZZ99*01*01005		人	7	38, 630	270, 410		管理費区分：0
合計					270, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
締固めた土のコーン指数試験							
ZZ99*01*01003		試料	1	31, 100	31, 100		管理費区分：0
合計					31, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	施工調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費							単 11号
*		式	1		18, 535		管理費区分：0
合計					18, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホウ						単 12号 01-02-02
WB010510		式	1		598, 000		管理費区分：0
合計					598, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	天端敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	345
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	10.5	3,150	33,075		
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
CB210610			m3	10	148	1,480		
合計						34,555		
単価						345	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	13, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:130日					管理費区分 : 0	
			枚	1	12, 220	12, 220		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						13, 320	円／枚	
単価						13, 320		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 204	36, 570	7, 460	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 204	31, 010	6, 326	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 204	22, 870	4, 665	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm Y000561101001								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 14号 02-05-10	
			日	0. 204	55, 480	11, 317	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006								
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		2%					[1] []	
			式	1		363	管理費区分 : 0	
合計						51, 820		
単価						5, 182	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 094	36, 570	3, 437	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 094	31, 010	2, 914	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		0. 4%	式	1		24	管理費区分 : 0	
合計						11, 300		
単価						1, 130	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	簡易ゲート工 高さ制限3. 9m H型鋼200		単位	基	単位数量	1	単価	75, 642
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の賃料H=200 180日(6ヵ月以内)		ZZ99*L3000001					0. 7t×130日	
			t・日	91	102	9, 282	管理費区分：0	
現場塗装工(はけ塗り)							単 15号	
			m2	3. 5	1, 007	3, 524	管理費区分：0	
コンクリート		CB240010					02-03-01	
			m3	0. 5	38, 740	19, 370	管理費区分：0	
型枠		CB240210					02-02-06	
			m2	4	10, 150	40, 600	管理費区分：0	
床掘り		CB210030					02-01-03	
			m3	0. 5	2, 423	1, 211	管理費区分：0	
埋戻し		CB210410					02-01-03	
			m3	0. 4	4, 138	1, 655	管理費区分：0	
合計							75, 642	
単価							円／基	
						75, 642		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	簡易ゲート工 高さ制限3. 9m 単管組立		単位	基	単位数量	1	単価	15, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ イ φ 48. 6mm L=4m Z230400010							3. 9mで使用 管理費区分：0	
			本	2	2, 140	4, 280		
足場ハ イ φ 48. 6mm L=4m Z230400010							管理費区分：0	
			本	1	2, 140	2, 140		
足場ハ イ φ 48. 6mm L=2m Z230400005							管理費区分：0	
			本	2	1, 090	2, 180		
足場ハ イ φ 48. 6mm L=1m ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			本	12	565	6, 780		
合計							15, 380	
単価							円／基 15, 380	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000		
合計						3, 000	円／t	
単価						3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	18, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	0. 5	37, 070	18, 535		
合計						18, 535		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ		Z006890002					管理費区分：0	
			式	1		598, 000		
合計								
						598, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	35, 440	35, 440		
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	65	154	10, 010		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t							管理費区分：0	
L001010013			日	1. 36	7, 370	10, 023		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		7		
合計						55, 480	円／日	
単価						55, 480		

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 15号	現場塗装工(はけ塗り)		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 007
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工							[] [1]	
R0112			人	3. 5	28, 230	98, 805	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		2%	式	1		1, 895	管理費区分：0	
合計						100, 700		
単価						1, 007	円／m2	

登 録 単 価

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101001	大型土のう袋材	大型土のう 丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2026	8	確定 Z230430005
Y001613000001	購入土	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,400	2026	8	確定 Z231365005
Y001664000001	暗渠排水管		m	22,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	処分費	木くず(生木)(枝・幹)	t	12,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	処分費	木くず(抜根材)	t	20,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	締固めた土のコーン指数試験		試料	31,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	工事管理者		人	52,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	列車見張員		人	38,630	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	処分費	無筋コンクリート塊	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01007	処分費	廃プラ	t	48,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	足場パイプ	φ48.6mm L=1m	本	565	2026	8	確定
ZZ99*L3000001	H形鋼の賃料H=200 180日(6ヵ月以内)		t・日	102	2026	8	確定 L002110003

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		22,844,647	オプション入力	
雑木伐採工 (0002)	式	1		4,461,033	オプション入力	
伐木除根工 (0003)	式	1		4,461,033	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木・伐竹 (0004)	m2	14,500		578,400	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	14,460	40	578,400	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	27.54		11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			29.25			
標準単価			14,700			
地区単価			15,700			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm	%	11.265		4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.8 6,450 6,450			
その他(機械)	%	0.098		0.04	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	41.249		16.88	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.16 28,900 35,440			
土木一般世話役	%	8.04		3.29	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.73 31,000 36,570			
その他(労務)	%	0.122		0.05	管理費区分 0	
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.583	11.78 138 154	4.74	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.024		0.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.079		0.04	管理費区分 0	
除根 (0005)	m2	12,300		579,980	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
除根(伐木除根)	m2	12,340	47	579,980	CB320530 41.529 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	23.978		11.27	M000202133 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.41 14,700 15,700		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.745	3.99 2,310 2,460	1.76	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.914	33.15 28,900 35,440	16.88	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.447	18.66 31,000 36,570	9.14	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	6.808	8.56	3.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	10.085		4.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 10.23 標準単価 138 地区単価 154
諸雑費		%	0.023		0.02	管理費区分 0
整地 (0006)		m2	12,300		876,140	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地(伐木除根)		m2	12,340	71	876,140	CB320540 60.892 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 費用の内訳			全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	19.352		13.82	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.57			
標準構成比			8,800			
標準単価			9,710			
地区単価						
運転手(特殊)	%	39.712		28.36	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.98			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,440			
地区単価						
土木一般世話役	%	27.642		19.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.49			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						
軽油	%	13.275		9.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.96			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.019		0.02	管理費区分 0	
集積積込み (0007)	m2	14,500		1,465,970	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	12,340	107	1,320,380	CB320560 95.646 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除根作業の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.01		25.76	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.22		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			14,700		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			15,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.756		4.03	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)	
標準構成比			3.96		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			2,310		単価地区 南部町(旧南部町)	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				2,460		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
運転手(特殊)		%	35.977		38.6	R0114			
標準構成比				32.91		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				35,440		単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
土木一般世話役		%	16.348		17.54	R0125			
標準構成比				15.55		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				36,570		単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
普通作業員		%	9.796		10.51	R0102			
標準構成比				12.21		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				22,870		単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
単価補正									
軽油		%	10.094		10.83	Z006702002			
標準構成比				10.15		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				154		単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.019		0.03	管理費区分 0			
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		m2	2,110	69	145,590	CB320560 61.067			
						管理費区分 0			
J01 除根作業の有無			無し			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 費用の内訳			全ての費用			単価地区 南部町(旧南部町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]						M000202133			
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		%	24.398		16.9	管理費区分 0			
標準構成比				25.92		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				14,700		単価地区 南部町(旧南部町)			
地区単価				15,700		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
掴み装置						M000291001			
開口幅1700～2000爪幅400～750mm		%	3.811		2.64	管理費区分 0			
標準構成比				4.07		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				2,310		単価地区 南部町(旧南部町)			
地区単価				2,460		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	36.554		25.32	R0114			
標準構成比				33.82		管理費区分 0			
						歩 2026.08 単 2026.08			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,900		単価地区 南部町(旧南部町)
		地区単価		35,440		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	18.999		13.16	R0125
		標準構成比		18.27		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.08 単 2026.08
		地区単価		36,570		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	5.934		4.11	R0102
		標準構成比		7.48		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.08 単 2026.08
		地区単価		22,870		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	10.265		7.11	Z006702002
		標準構成比		10.44		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.08 単 2026.08
		地区単価		154		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.039		0.03	管理費区分 0
運搬						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	m3	61		165,743	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)	m3	31.8	2,787	88,626	CB320580 2527.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 有り 無し 22.5km以下 全ての費用				
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	52.961	58.43 35,847 35,100 747	1,476	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	35.462	30.16 23,600 30,600	988.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	11.547		321.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.41			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.03		0.9	管理費区分 0	
運搬(伐木除根)	m3	29.2	2,641	77,117	CB320580 2394.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 積込条件		機械施工				
J02 除根作業の有無		無し				
J03 DID区間の有無		無し				
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	52.987		1,399	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.43			
標準単価			35,847			
地区単価			35,100			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	35.462		936.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			30.16			
標準単価			23,600			
地区単価			30,600			

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	11.544	11.41 138 154	304.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		0.9	管理費区分 0	
再生資源化施設受入費 (0009)	t	49		794,800	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
処分費 木くず(生木)(枝・幹)	t	23.4	12,000	280,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
処分費 木くず(抜根材)	t	25.7	20,000	514,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
河川土工 (0010)	式	1		7,518,280	オプション入力	
掘削工 (ICT) (0011)	式	1		1,407,560	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (ICT) (0012)	m3	3,100		1,407,560	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削 (ICT)	m3	3,080	457	1,407,560	CB210120 422.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 障害の有無 無し J04 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊 標準構成比	%	36.841	39.56	168.6	L001012001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			29,800 30,100		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ICT建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ICT施工対応型) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.899	17.24 13,000 13,000	72.76	L001300004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.963	27.38 28,900 35,440	141.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.281	15.82 138 154	74.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.13	管理費区分 0	
残土処理工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0013)	式	1		6,110,720	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0014)	m3	3,100		5,654,880	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	3,080	1,836	5,654,880	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.729		747.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.005		826.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,600			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	14.257			261.7	Z006702002			
	標準構成比			14.89		管理費区分	0		
	標準単価			138		歩	2026.08	単	2026.08
	地区単価			154		単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費	%	0.009			0.6	管理費区分	0		
整地 (0015)	m3	3,100			455,840	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
整地	m3	3,080		148	455,840	CB210610	127.07		
						管理費区分	0		
J01 作業区分						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準]						L001010007			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.152		31.47	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	54.805		81.54	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	52.33 28,900 35,440		
軽油	%	24.035		35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	25.22 138 154		
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0	
仮設工 (0016)	式	1		10,865,334	オプション入力	
工事用道路工 (0017)	式	1		10,865,334	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	m3	70		88,200	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	70	1,260	88,200	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.404	9.34 20,100 21,500	131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.831	75.52 25,400 22,870	891.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	12.794		161.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.02 28,900 35,440			
軽油	%	5.952		74.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.12 138 154			
諸雑費	%	0.019		1.05	管理費区分 0	
路体（築堤）盛土 (0019)	m3	790		889,117	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	94	6,173	580,262	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)	
J01 施工幅員		2.5m未満				

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.733		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分	0
標準単価			1,560		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			1,590		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	88.948		5,490	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			22,870		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	10.037		619.5	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			31,010		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.279		17.25	Z006702002	
標準構成比			0.23		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			154		単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.003		1.03	管理費区分	0
路体(築堤)盛土	m3	169	995	168,155	CB210510 857.6 管理費区分	0
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.057	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	6.793	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	71.05	67.28	707.5	R0114 管理費区分	0
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 南部町(旧南部町)
地区単価				35,440		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	6.885		68.56	R0102
標準構成比				8.88		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				22,870		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	8.208		81.73	Z006702002
標準構成比				8.54		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				154		単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.007		0.1	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	525	268	140,700	CB210510 240.29
J01 施工幅員			4.0m以上			管理費区分 0
J02 施工数量			20,000m3未満			歩 2026.08 単 2026.08
J03 障害の有無			無し			単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
フルトナーサ[湿地]						L001005006

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
7t級	%	10.943		29.37	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t	%	5.917		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	51.118		137.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.038		45.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.963		40.16	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		0.16	管理費区分 0	
土材料 (0020)	m3	910		2,186,400	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土材料	m3	911	2,400	2,186,400	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,400	2,400	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0		0	単価補正	
掘削 (0021)	m3	790		992,880	管理費区分	0
					オプション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
掘削	m3	788	1,260	992,880	CB210100	1311.8
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 施工方法		片切掘削			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	南部町(旧南部町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.404		131	管理費区分	0
標準構成比			9.34		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			20,100		単価地区	南部町(旧南部町)
地区単価			21,500		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	70.831		891.9	R0102	
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			75.52 25,400 22,870		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.794	10.02 28,900 35,440	161.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.952	5.12 138 154	74.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		1.05	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0022)	m3	980		1,799,280	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1	週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	980	1,836	1,799,280	CB210110 1575.5	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 南部町(旧南部町)	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.729		747.6	M000301005	
			44.67		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			20,847		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	45.005		826.1	R0115	
			40.44		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			23,600		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			30,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.257		261.7	Z006702002	
			14.89		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			138		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.009		0.6	管理費区分 0
整地 (0023)	m3	980		145,040	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	980	148	145,040	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.152		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	54.805		81.54	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			52.33		

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,440		単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.035	25.22 138 154	35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
敷砂利 (0024)	m2	1,870		643,770	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
天端敷砂利	m2	1,866	345	643,770	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,150	33,075	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.466	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.581	53.11 28,900 35,440	82.57	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	22.94		34.08	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.06	管理費区分 0	
敷鉄板 (0025)	m2	975		1,853,925	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	975	467	455,325	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	105	13,320	1,398,600	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 130日 無 有			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土のう (0026)	袋	126		808,078	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	126	5,182	652,932	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	126	1,130	142,380	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	15,830	3,166	CB010410 13787.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.853	13.79 7,690 8,230	2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.03	42.15 28,900 35,440	7,126	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.374	41.25 28,300 31,010	6,231	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	2.732	2.81	432.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		6.7	管理費区分	0
処分費 廃ﾌﾟﾗ	t	0.2	48,000	9,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
仮設管渠工 (0027)	m	16		426,080	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m 0 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	16	26,630	426,080	CB222770 14546.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		据付・撤去 波状管 450～600mm 要 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	2.316		616.8	単価補正	
標準構成比			4.71		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,870		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	1.231		327.7	R0125	
標準構成比			1.91		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			36,570		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
暗渠排水管	%	96.451		25,682	Y001664000001	
標準構成比			93.38		管理費区分 0	
標準単価			11,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			22,500		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.002		3.5	管理費区分 0	
簡易ゲート工 (0028)	基	4		182,044	オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
簡易ゲート工 高さ制限3.9m H型鋼200	基	2	75,642	151,284	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼の賃料H=200 180日(6ヵ月以内)	t・日	91	102	9,282	ZZ99*L3000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場塗装工(はけ塗り)	m2	3.5	1,007	3,524	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗装工	人	3.5	28,230	98,805	R0112 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		1,895	ZS8000004			
						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	南部町(旧南部町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート		m3	0.5	38,740	19,370	CB240010	36756.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別		小型構造物				歩	2026.08	単	2026.08
J02 打設工法		人力打設				単価地区	南部町(旧南部町)		
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)		18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類		一般養生				豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無		無し				潮間割増	0%	係数ランク	1
J13 費用の内訳		全ての費用				単価補正			
普通作業員		%	19.011		7,363	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				22.25		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				25,400		単価地区	南部町(旧南部町)		
地区単価				22,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	10.286		3,984	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				9.19		歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.996	7.69 28,300 31,010	3,097	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.925		745.7	管理費区分	0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	60.776	58.85 20,400 22,200	23,539	Z230210240 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		11.3	管理費区分	0
型枠	m2	4	10,150	40,600	CB240210 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	9147.6 0 南部町(旧南部町) 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	49.332		5,007	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			44.28 30,000 37,090			
普通作業員	%	25.006		2,538	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			30.82 25,400 22,870			
土木一般世話役	%	12.601		1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.86 31,000 36,570			
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0	
床掘り					CB210030	2247.4

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.5	2,423	1,211	管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 南部町(旧南部町)	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]					M000202096	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.525		448.8	管理費区分 0	
標準構成比			18.73		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			8,460		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	45.776		1,109	R0114	
標準構成比			40.26		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			35,440		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.312		685.9	R0102	
標準構成比			33.9		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			22,870		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	7.36		178.3	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			7.11		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			138		単価地区 南部町(旧南部町)	
地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.027		1	管理費区分 0	
埋戻し	m3	0.4	4,138	1,655	CB210410 4063.8	
					管理費区分 0	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 土質		土砂			単価地区 南部町(旧南部町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.659		358.3	M000202096	
標準構成比			8.27		管理費区分 0	
標準単価			8,460		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			9,020		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ランマ 質量60～80kg	%	0.621		25.7	M000806001	
標準構成比			0.6		管理費区分 0	
標準単価			535		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			564		単価地区 南部町(旧南部町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	44.225		1,830	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		50.03			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,870			
特殊作業員	%	20.822		861.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		19.35			
	標準単価		28,300			
	地区単価		31,010			
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		17.77			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,440			
軽油	%	3.439		142.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.14			
	標準単価		138			
	地区単価		154			
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.814	0.84 154 152	33.69	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		0.91	管理費区分 0	
簡易ゲート工 高さ制限3.9m 単管組立	基	2	15,380	30,760	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場パイプ φ48.6mm L=4m	本	2	2,140	4,280	Z230400010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場パイプ φ48.6mm L=4m	本	1	2,140	2,140	Z230400010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=2m	本	2	1, 090	2, 180	Z230400005 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=1m	本	12	565	6, 780	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
構造物取壊し工 (0029)	m3	1		8, 885	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1	8, 885	8, 885	WB824010 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0	
	J01 構造物区分	無筋構造物				
	J02 工法区分	機械施工				
	J03 時間的制約の有無	無し				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 不要			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0030)	m3	1		1,795	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1	1,795	1,795	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.856		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.455		887.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
標準構成比 標準単価			44.82 23,600		

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.68	14.41 138 154	245.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.6	管理費区分 0	
殻処分 (0031)	t	2		2,300	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋コンクリート塊	t	2.3	1,000	2,300	ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0032)	人日	47		837,540	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	47	17,820	837,540	R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0033)	式	1		22,844,647	
共通仮設 (0034)	式	1		5,613,325	
共通仮設費 (0035)	式	1		3,378,325	
運搬費 (0036)	式	1		1,801,880	工種 99:
仮設材運搬費 (0037)	t	168		1,801,880	第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	168.4	3,850	648,340	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 25.6km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	168.4	3,850	648,340	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 25.6km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	168.4	3,000	505,200	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
安全費 (0038)	式	1		635,810	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事管理者 (0039)	人日	7		365,400	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
工事管理者	人	7	52,200	365,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
列車見張員 (0040)	人日	7		270,410	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
列車見張員	人	7	38,630	270,410	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
技術管理費 (0041)	式	1		647,635	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:	
土質等試験費 (0042)	式	1		31,100	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
締固めた土のコーン指数試験	試料	1	31,100	31,100	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
施工調査費 (0043)	式	1		18,535	第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工調査費			施工調査費			

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
施工調査費	式	1		18,535	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術員	人	0.5	37,070	18,535	R0406 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
システム初期費(ICT) (0044)	式	1		598,000	第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)				
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 対象機械		バックホ				

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0045)					単価補正
	式	1		293,000	
現場環境改善費（率計上） (0046)					
	式	1		293,000	
市街地補正					
	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)					
	式	1		2,235,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					
	01:河川工事				
	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
	未使用		1.00		
	補正なし		1.0		
	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0048)					
	式	1		28,457,972	
現場管理費 (0049)					
	式	1		9,832,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正					
	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
	0日間				
	0日間				
	4級地		1.20%		
	任意設定		0.96%		
	補正なし		0.00%		
	補正なし		0.00%		
	補正なし		1.0		
	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)					
	式	1		38,289,972	
一般管理費等 (0051)					
	式	1		7,330,028	

入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1		45,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		4,562,000	
工事費計 (0054)	式	1		50,182,000	