

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 公適 第6721号

設計書番号 508-050-0322

奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町彦七川原 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	樋門・樋管本体工		
	1 式		
設計額	22,220,000 円 (内消費税 2,020,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管							
		式	1		8,582,598		
樋門・樋管本体工							
		式	1		4,975,657		
樋門ゲート工							
		式	1		4,273,529		
樋門ゲート更新							内 1号
		式	1		4,214,400		
戸当り断面修復工							内 2号
		式	1		59,129		
樋門補修工							
		式	1		665,586		
躯体補修工							内 3号
		式	1		42,059		
断面修復工							内 4号
		式	1		306,282		
コンクリート表面処理工							内 5号
		m2	13		155,905		
足場工							内 6号
		掛m2	30		161,340		
橋台復旧工							
		式	1		36,542		
橋台復旧工							内 7号
		式	1		36,542		
付属物設置工							
		式	1		1,364,000		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備設置工							
		式	1		1,364,000		
鋼製付属設備設置工							内 8号
		式	1		1,364,000		
構造物撤去工							
		式	1		485,260		
樋門ゲート撤去工							
		式	1		445,200		
樋門ゲート撤去							内 9号
		式	1		445,200		
鋼製付属設備撤去工							
		式	1		6,760		
鋼製付属設備撤去							内 10号
		式	1		6,760		
構造物取壊し工							
		式	1		29,480		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						内 11号
		m3	0.8		29,480		
運搬処理工							
		式	1		3,820		
殻運搬・処分							内 12号
		m3	0.8		3,820		
仮設工							
		式	1		1,757,681		
工事用道路工							
		式	1		758,921		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 13号
		m2	697		758,921		
水替工							
		式	1		998,760		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水						内 14号
		日	21		998,760		
直接工事費							
		式	1		8,582,598		
共通仮設							
		式	1		3,188,138		
共通仮設費							
		式	1		1,548,138		
運搬費							
		式	1		1,410,138		
仮設材運搬費							内 15号
		t	122		1,410,138		
現場環境改善費							
		式	1		138,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		138,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,640,000		
純工事費							
		式	1		11,770,736		
現場管理費							
		式	1		4,923,000		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		16,693,736		
一般管理費等							
		式	1		3,506,264		
工事価格							
		式	1		20,200,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,020,000		
工事費計							
		式	1		22,220,000		

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事				合算工事：							
対象工事費		8, 582, 598	直接工事費		8, 582, 598	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		1, 840	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）					
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）				0							
無償貸付機械評価額（＋）				0							
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		8, 582, 598		現工事		0	合算工事		0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		8, 580, 758				0			0
共通仮設費（率分）		率（補正前）		18. 92%				0. 00%			0. 00%
		施工地域等補正		1. 0				0. 00%			
		除雪工事補正		1. 00				0. 00			0. 00
		ICT施工補正		1. 0				0. 00			0. 00
		率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		19. 11%				0. 00%			
		計上額		1, 640, 000				0			0
									調整工事計上額		0

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	8,582,598	直接工事費	8,582,598	
非対象額計（－）	1,840			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	1,840	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	8,580,758	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.61%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.61%		0.00%	
計上額	138,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	1,410,138				
運搬費	1,410,138	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,188,138

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	11,770,736	単独（追加工事）直接工事費	8,582,598	単独（追加工事）共通仮設費	3,188,138
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	11,770,736	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	11,768,896		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.83%		0.00%		
計上額	4,923,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	16,693,736				
純工事費	11,770,736	現場管理費	4,923,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,693,736	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,691,896		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.97%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.97%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,693,736		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,506,264				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,582,598
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,582,598
	共通仮設費 (率分)	8,582,598	19.11	1,640,000
	運搬費			1,410,138
現場環境改善費対象工事費				8,582,598
	現場環境改善費 (率分)	8,580,758	1.61	138,000
現場管理費対象純工事費				11,770,736
	現場管理費	11,770,736	41.83	4,923,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,693,736
	一般管理費等	16,693,736	20.97	3,506,264
	業務委託費			0
工事価格				20,200,000
消費税等相当額				2,020,000
工事費計				22,220,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門ゲート更新						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備設置工 扉体、戸当たり、開閉装置							
ZZ99*01*01003		式	1		583, 600		管理費区分：0
扉体							
ZZ99*01*01007		式	1		658, 400		管理費区分：0
戸当たり							
ZZ99*01*01008		式	1		675, 400		管理費区分：0
開閉装置 ラック式							
ZZ99*01*01009		式	1		2, 234, 000		管理費区分：0
小型水門設備輸送							
ZZ99*01*01004		式	1		63, 000		管理費区分：0
合計					4, 214, 400		

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 14 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	躯体補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シエットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 1	32, 900	3, 290		02-03-01 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	0. 1	1, 000	100		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 2	11, 380	13, 656		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 011	310, 700	3, 417		単 2号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 003	383, 900	1, 151		単 3号 02-04-04 管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	10	1, 078	10, 780		02-02-15 管理費区分：0
充てん剤 エポキシ樹脂系		Kg	1. 8	4, 040	7, 272		管理費区分：0
プライマー塗布	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0. 45kg	m2	0. 7	3, 419	2, 393		単 1号 06-03-04 管理費区分：0
合計					42, 059		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3						単 4号 02-02-09
WB229210		構造物	1	305, 800	305, 800		管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 08	6, 032	482		管理費区分 : 0
合計					306, 282		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート表面処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布工							単 5号
		m2	13. 2	11, 811	155, 905		管理費区分 : 0
合計					155, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 6号 02-04-01
WB252110		掛m2	30	5, 378	161, 340		管理費区分 : 0
合計					161, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	橋台復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	1	2, 423	2, 423		管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	1	4, 138	4, 138		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2	32, 150	6, 430		管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 2	1, 000	200		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 9	11, 380	21, 622		管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	1	1, 729	1, 729		管理費区分 : 0
合計					36, 542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鋼製付属設備設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属節部設置工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01005		式	1		248, 900		管理費区分：0
管理橋 メッキ ZZ99*01*01010		式	1		962, 700		管理費区分：0
操作台防護柵 メッキ ZZ99*01*01011		式	1		105, 400		管理費区分：0
鋼製付属設備輸送 ZZ99*01*01006		式	1		47, 000		管理費区分：0
合計					1, 364, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	樋門ゲート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備撤去工 扉体、戸当たり、開閉装置 ZZ99*01*01001		式	1		445, 200		管理費区分：0
合計					445, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鋼製付属設備撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01002		式	1		6, 760		管理費区分：0
合計					6, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 7号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	0. 8	36, 850	29, 480		
合計								
						29, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬・処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0. 8	2, 476	1, 980		管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03001								管理費区分 : T
			t	1. 84	1, 000	1, 840		
合計								
						3, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 8号 02-05-16 管理費区分: 0
WB253610			m2	696. 5	467	325, 265		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm), 無, 49日, 無, 有						単 9号 02-05-16 管理費区分: 0
WB253630			枚	76	5, 706	433, 656		
合計						758, 921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ポンプ 排水		排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 10号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252320			箇所	1	96, 180	96, 180		
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 11号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252310			日	21	42, 980	902, 580		
合計								
						998, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	121. 9	4, 284	522, 219		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	121. 9	4, 284	522, 219		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	121. 9	3, 000	365, 700		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 410, 138		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB820320	プライマー塗布	無し, 無し, 無, 標準以外, 0. 45kg	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 419	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
連続繊維シート補強工 プライマー塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001652001							管理費区分：0		
			m2	1	1, 601. 4	1, 601			
プライマー Z006141002001							管理費区分：0		
			kg	0. 45	4, 040	1, 818			
合 計									
						3, 419			
単 価							円／m2		
						3, 419			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	310, 700	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準					単 14号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240751			t	1	194, 900	194, 900			
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5					単 15号 02-04-04 管理費区分：0		
WB240752			t	1	115, 800	115, 800			
合 計						310, 700			
単 価						310, 700	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	383, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D13, 標準					単 16号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	223, 700	223, 700		
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 17号 02-04-04 管理費区分 : 0	
			t	1	160, 200	160, 200		
合計						383, 900		
単価						383, 900	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	305, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 570	87, 768	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	31, 010	139, 545	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 870	52, 601	管理費区分 : 0	
材料費 断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 024	380, 000	9, 120	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 766	管理費区分 : 0	
合計						305, 800		
単価						305, 800	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	含浸材塗布工		単位	m2	単位数量	10	単価	11, 811
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	1	36, 570	36, 570		
塗装工							管理費区分：0	
	R0112		人	1	28, 230	28, 230		
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1	22, 870	22, 870		
コンクリート表面含浸材 シン系							0. 2kg/m2×10m2×1. 1 (ロス率) 管理費区分：0	
	ZZ99*01*02001		Kg	2. 2	6, 760	14, 872		
諸雑費 保護具、塗装用具費							管理費区分：0	
	ZZ99*01*02002		式	1		15, 573		
合計						118, 115	円／m2	
単価						11, 811		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9	36, 570	69, 483	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 4	32, 250	270, 900	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8	22, 870	41, 166	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		114, 331	管理費区分 : 0	
合計						537, 800		
単価						5, 378	円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	36, 850	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002					管理費区分：0		
			m3	1	36, 842. 4	36, 842			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		8			
合計									
						36, 850			
単価							円／m3		
						36, 850			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 49日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 706
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:49日					管理費区分: 0	
			枚	1	4, 606	4, 606		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						5, 706		
単価							円/枚	
						5, 706		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 570	18, 285			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	31, 010	3, 101			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 870	45, 740			
バックホ運転		WK250540					単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	58, 100	29, 050			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		4			
合計						96, 180	円／箇所	
単価						96, 180		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	42, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17	31, 010	5, 271	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	1, 450	1, 450	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 21号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	35, 010	35, 010	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		1, 249	管理費区分 : 0	
合計						42, 980		
単価						42, 980	円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 284	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 200		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	4, 284	4, 284			
合 計									
						4, 284			
単 価							円／t		
						4, 284			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	194, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 570	3, 657	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 7	33, 690	57, 273	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020						
			t	1. 03	116, 000	119, 480	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		7, 820	管理費区分：0	
合計						194, 900		
単価						194, 900	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5	単位	t	単位数量	1	単価	115, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4	36, 570	14, 628	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 8	33, 690	94, 332	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		2, 266	管理費区分 : 0	
合計						115, 800		
単価						115, 800	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	223, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 570	7, 314	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 690	77, 487	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分 : 0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	118, 000	121, 540	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 689	管理費区分 : 0	
合計						223, 700		
単価						223, 700	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	160, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 5	33, 690	117, 915	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 870	6, 861	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		11, 375	管理費区分 : 0	
合計						160, 200		
単価						160, 200	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	45	154	6, 930	管理費区分 : 0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						58, 100		
単価						58, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	1, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005								
			日	1. 1	357	392	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007								
			日	2. 2	481	1, 058	管理費区分 : 0	
合計						1, 450		
単価						1, 450	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	35, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			204	154	31, 416			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA		L001110012					管理費区分 : 0	
日			1. 1	3, 260	3, 586			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		8			
合計						35, 010	円／日	
単価						35, 010		

登 録 単 価

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル	m3	380,000	2026	8	確定 Z231214005
Z006141002001	プライマー		kg	4,040	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	小型水門設備撤去工	扉体、戸当たり、開閉装置	式	445,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	鋼製付属設備撤去工	管理橋、操作台防護柵	式	6,760	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	小型水門設備設置工	扉体、戸当たり、開閉装置	式	583,600	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	小型水門設備輸送		式	63,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	鋼製付属節部設置工	管理橋、操作台防護柵	式	248,900	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	鋼製付属設備輸送		式	47,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01007	扉体		式	658,400	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	戸当たり		式	675,400	2026	8	確定
ZZ99*01*01009	開閉装置	ラック式	式	2,234,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01010	管理橋	メッキ	式	962,700	2026	8	確定
ZZ99*01*01011	操作台防護柵	メッキ	式	105,400	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	コンクリート表面含浸材	シン系	Kg	6,760	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	諸雑費	保護具、塗装用具費	式	15,573	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*04001	充てん剤	エポキシ樹脂系	Kg	4,040	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
樋門・樋管 (0001)	式	1		8,582,598	
樋門・樋管本体工 (0002)	式	1		4,975,657	
樋門ゲート工 (0003)	式	1		4,273,529	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
樋門ゲート更新 (0004)	式	1		4,214,400	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型水門設備設置工 扉体、戸当たり、開閉装置	式	1		583,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
扉体	式	1		658,400	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
戸当たり	式	1		675,400	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
開閉装置 ラック式	式	1		2,234,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
小型水門設備輸送	式	1		63,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
戸当り断面修復工 (0005)	式	1		59,129	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.3	32,900	9,870	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB240010 33174.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			豪雪割増	
J02 打設工法		人力打設			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			単価補正	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)			L001160000	
J07 現場内小運搬の有無		無し			管理費区分 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08	
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
126MJ(30100kcal)	%	0.481		158.1	労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.43		豪雪割増	
標準単価			747		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			828		単価補正	
普通作業員	%	13.203	14.54	4,343	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
標準構成比					労調係数 1.000 00-00 0	
標準単価			25,400		豪雪割増	
地区単価			22,870		潮間割増 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	8.661	7.28	2,849	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
標準構成比					労調係数 1.000 00-00 0	
標準単価			31,000		豪雪割増	
地区単価			36,570			

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	7.436		2,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.73 28,300 31,010			
その他(労務)	%	2.319		762.9	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	63.796		20,985	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			65.84 20,400 19,600			
灯油 白灯油 業務用	%	4.098		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.92 91.2 127			
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額					Z230211005	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
12/1～3/31	m3	0.3	1,000	300	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	2.8	11,380	31,864	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.236	46.66 30,000 37,090	5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.104	25.14 25,400 22,870	2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	9.964		1,133	R0125 管理費区分 0	
土木一般世話役	%					

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,570		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分 0	
プライマー塗布	m2	5	3,419	17,095	WB820320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 プライマー材1m2当り使用量 J05 プライマー材1m2当り使用量		無し 無し 無し 標準以外 0.45kg				
樋門補修工 (0006)	式	1		665,586	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
躯体補修工 (0007)	式	1		42,059	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.1	32,900	3,290	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)				
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal)	%	0.481		158.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.43			
標準単価			747			
地区単価			828			
普通作業員	%	13.203		4,343	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.54			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			
土木一般世話役	%	8.661		2,849	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.28			
標準単価			31,000			
地区単価			36,570			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.436		2,446	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.73			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			
その他(労務)	%	2.319		762.9	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2					Z230210260	
24-12-25(20) W/C<=55%	%	63.796		20,985	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			65.84			
標準単価			20,400			
地区単価			19,600			
灯油					Z006706001	
白灯油 業務用	%	4.098		1,348	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.92			
標準単価			91.2			
地区単価			127			
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額					Z230211005	
12/1～3/31	m3	0.1	1,000	100	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町)	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	1.2	11,380	13,656	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠			潮間割増	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価補正	
型わく工	%	51.236		5,826	CB240210	10100.0
標準構成比			46.66		管理費区分	0
標準単価			30,000		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			37,090		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.104		2,286	R0133	
標準構成比			25.14		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			22,870		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.964		1,133	R0125	
標準構成比			9.51		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			36,570		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分	0
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分	0
鉄筋工 加工・組立	t	0.011	310,700	3,417	WB240750 管理費区分	0
J01 作業区分		加工・組立			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 組立区分		差筋および杭頭処理			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25			労調係数	1.000 00-00 0
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
鉄筋工 加工・組立	t	0.003	383,900	1,151	WB240750 管理費区分	0
J01 作業区分		加工・組立			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 組立区分		一般構造物			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			労調係数	1.000 00-00 0
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	10	1,078	10,780	CB224410 1013.2 管理費区分	0
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
発動発電機[カ [*] ソリエンジン駆動] 2kVA 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.091	0.93 455 568	11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.643	0.65 267 281	6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.428		4.61	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.078	44.73 28,300 31,010	496.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.7	18.55 25,400 22,870	169.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	14.92		160.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	19.161		206.5	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.577		17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.39		4.2	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.4	管理費区分 0	
充てん剤 エポキシ樹脂系	Kg	1.8	4,040	7,272	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プライマー塗布	m2	0.7	3,419	2,393	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					WB820320	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J01 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J02 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J03 高所作業車の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 プライマー材1m2当り使用量		標準以外			単価補正	
J05 プライマー材1m2当り使用量		0.45kg				
断面修復工 (0008)	式	1		306,282	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	305,800	305,800	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し				
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満				
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.02m3				
目地板	m2	0.08	6,032	482	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.813		1,738	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			47.36			
			25,400			
			22,870			
土木一般世話役	%	13.332		804.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			16.72			
			31,000			
			36,570			
その他(労務)	%	0.21		12.69	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.627		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.6			
			1,190			
			2,850			
諸雑費	%	0.018		1.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート表面処理工 (0009)	m2	13		155,905	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
含浸材塗布工	m2	13.2	11,811	155,905	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗装工	人	1	28,230	28,230	R0112 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1	22,870	22,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリート表面含浸材 シン系	Kg	2.2	6,760	14,872	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費 保護具、塗装用具費	式	1		15,573	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
足場工 (0010)	掛m2	30		161,340	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場工	掛m2	30	5,378	161,340	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		単管足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
橋台復旧工 (0011)	式	1		36,542	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
橋台復旧工 (0012)	式	1		36,542	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	1	2,423	2,423	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕					M000202096	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.525	18.73 8,460 9,020	448.8	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.776	40.26 28,900 35,440	1,109	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.312	33.9 25,400 22,870	685.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.36	7.11 138 154	178.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	1	4,138	4,138	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.659	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.621	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.225	50.03 25,400 22,870	1,830	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.822		861.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.35			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,010			
地区単価						
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.77			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,440			
地区単価						
軽油	%	3.439		142.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.14			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.814		33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.84			
標準構成比			154			
標準単価			152			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.02		0.91	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.2	32,150	6,430	CB240010 33174.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ 126MJ(30100kcal)	%	0.492		158.1	L001160000 管理費区分 0	
標準構成比			0.43		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			747		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
地区単価			828		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	13.511		4,343	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			14.54		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			25,400		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.863		2,849	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			7.28		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			31,000		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	7.609		2,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.73			
			28,300			
			31,010			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.373		762.9		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.951		20,235	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			65.84			
			20,400			
			18,900			
灯油 白灯油 業務用	%	4.194		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.92			
			91.2			
			127			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.007		8		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.2	1,000	200	Z230211005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	1.9	11,380	21,622	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	51.236	46.66	5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
普通作業員	%	20.104	25.14	2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
土木一般世話役	%	9.964	9.51	1,133	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
					標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分	0
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分	0
基礎砕石	m2	1	1,729	1,729	CB221110 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08	1335.6 0 おいらせ町(旧下田町)
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.272	5.01 8,800 9,710	73.83	L001010007 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.025		0.44	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比	%	24.785	35.62	428.3	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08	0 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	12.737		220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.04 28,300 31,010			
運転手(特殊)	%	13.217		228.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			13.95 28,900 35,440			
土木一般世話役	%	8.183		141.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.98 31,000 36,570			
その他(労務)	%	0.408		7.05	管理費区分 0	
再生クラッシュラン					Z002122003	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40	%	32.285		557.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		16.17			
	標準単価		1,200			
	地区単価		3,100			
軽油	%	4.019		69.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.66			
	標準単価		138			
	地区単価		154			
その他(材料)	%	0.052		0.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		1.23	管理費区分 0	
付属物設置工 (0013)	式	1		1,364,000		
鋼製付属設備設置工 (0014)	式	1		1,364,000	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
鋼製付属設備設置工 (0015)	式	1		1,364,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町)	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製付属節部設置工 管理橋、操作台防護柵	式	1		248,900	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管理橋 メッキ	式	1		962,700	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
操作台防護柵 メッキ	式	1		105,400	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製付属設備輸送	式	1		47,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0016)	式	1		485,260		
樋門ゲート撤去工 (0017)	式	1		445,200	オプション入力 工種 99:	
樋門ゲート撤去 (0018)	式	1		445,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型水門設備撤去工 扉体、戸当たり、開閉装置	式	1		445,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製付属設備撤去工 (0019)	式	1		6,760	オプション入力 工種 99:	
鋼製付属設備撤去 (0020)	式	1		6,760	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵	式	1		6,760	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工 (0021)	式	1		29,480	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	0.8		29,480	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分 無筋構造物 Q02 工法区分 人力施工 Q03 取壊し費 構造物とりこわし						
構造物とりこわし	m3	0.8	36,850	29,480	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物区分 無筋構造物 J02 工法区分 人力施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し						

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運搬処理工 (0023)	式	1		3,820	工種 99:	
殻運搬・処分 (0024)	m3	0.8		3,820	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.8	2,476	1,980	CB227010 2106.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業					コンクリート(無筋)構造物とりこわし	
J02 積込工法区分					機械積込	
J03 DID区間の有無					無し	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)					14.4km以下	
J13 費用の内訳					全ての費用	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.856		912.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.449		1,224	R0115 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比 標準単価 地区単価	44.82 23,600 30,600		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	13.683		338.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	14.41 138 154			
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0	
処分費 無筋Co殻	t	1.84	1,000	1,840	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0025)	式	1		1,757,681		
工事用道路工 (0026)	式	1		758,921	工種 99:	
敷鉄板 (0027)	m2	697		758,921	第0013号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096 (mm)			管理費区分 0	
Q02 作業区分		設置・撤去			歩 2026.08 単 2026.08	
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	696.5	467	325,265	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	76	5,706	433,656	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096 (mm)			管理費区分 0	
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.08 単 2026.08	
J04 供用日数(日)(実数入力)		49日			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
水替工 (0028)	式	1		998,760	工種 99:	
ポンプ排水 (0029)	日	21		998,760	第0014号内訳書	
					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
Q01 排水量		120以上450 (m3/h) 未満			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 全揚程		10m			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
Q03 排水方法		常時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	96,180	96,180	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	21	42,980	902,580	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		120以上450(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		常時排水				
直接工事費 (0030)	式	1		8,582,598		
共通仮設 (0031)	式	1		3,188,138		
共通仮設費 (0032)	式	1		1,548,138		
運搬費 (0033)	式	1		1,410,138	工種 99:	
仮設材運搬費 (0034)	t	122		1,410,138	第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	121.9	4,284	522,219	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 19.8km 12m以内 冬期割増 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	121.9	4,284	522,219	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 19.8km 12m以内 冬期割増 無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	121.9	3,000	365,700	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0035)	式	1		138,000		

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1		138,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		1,640,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0038)	式	1		11,770,736	
現場管理費 (0039)	式	1		4,923,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1		16,693,736	
一般管理費等 (0041)	式	1		3,506,264	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	式	1		20,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		2,020,000	
工事費計 (0044)	式	1		22,220,000	