

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 公適 第6720号

設計書番号 508-050-0296

奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町三本木 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	樋門・樋管本体工		
	1 式		
設計額	16,973,000 円 (内消費税 1,543,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管							
		式	1		7,089,950		
樋門・樋管本体工							
		式	1		4,874,092		
樋門ゲート工							
		式	1		4,416,135		
樋門ゲート更新							内 1号
		式	1		4,386,800		
戸当たり断面修復工							内 2号
		式	1		29,335		
樋門補修工							
		式	1		427,453		
断面修復工							内 3号
		構造物	1		305,800		
コンクリート表面処理工							内 4号
		m2	10		121,653		
橋台復旧工							
		式	1		30,504		
橋台復旧工							内 5号
		式	1		30,504		
付属物設置工							
		式	1		718,600		
鋼製付属設備設置工							
		式	1		718,600		
鋼製付属設備設置工							内 6号
		式	1		718,600		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1		627,625		
樋門ゲート撤去工							
		式	1		411,900		
樋門ゲート撤去							内 7号
		式	1		411,900		
鋼製付属設備撤去工							
		式	1		190,800		
鋼製付属設備撤去							内 8号
		式	1		190,800		
構造物取壊し工							
		式	1		22,110		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						内 9号
		m3	0.6		22,110		
運搬処理工							
		式	1		2,815		
殻運搬・処分							内 10号
		m3	0.6		2,815		
仮設工							
		式	1		869,633		
工事用道路工							
		式	1		165,053		
敷鉄板							内 11号
		m2	104		110,365		
既設防護柵撤去・再設置							内 12号
		m	16		54,688		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工							
		式	1		704,580		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水						内 13号
		日	20		704,580		
直接工事費							
		式	1		7,089,950		
共通仮設							
		式	1		1,756,008		
共通仮設費							
		式	1		332,008		
運搬費							
		式	1		214,008		
仮設材運搬費							内 14号
		t	19		214,008		
現場環境改善費							
		式	1		118,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		118,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,424,000		
純工事費							
		式	1		8,845,958		
現場管理費							
		式	1		3,849,000		
工事原価							
		式	1		12,694,958		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		2,735,042		
工事価格							
		式	1		15,430,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,543,000		
工事費計							
		式	1		16,973,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費		7, 089, 950	直接工事費	7, 089, 950		
非対象額計（一）		1, 330				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		1, 330	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	7, 088, 620	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1. 67%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1. 67%		0. 00%		
	計上額	118, 000		0		0
					調整工事計上額	0

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	214,008				
運搬費	214,008	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,756,008

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	8,845,958	単独（追加工事）直接工事費	7,089,950	単独（追加工事）共通仮設費	1,756,008
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,845,958	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,844,628		0		0
現場管理費 率（補正前）	41.71%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	43.52%		0.00%		
計上額	3,849,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	12,694,958				
純工事費	8,845,958	現場管理費	3,849,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,694,958	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,693,628		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.56%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.56%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,694,958		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,735,042				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,089,950
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,089,950
	共通仮設費 (率分)	7,089,950	20.09	1,424,000
	運搬費			214,008
現場環境改善費対象工事費				7,089,950
	現場環境改善費 (率分)	7,088,620	1.67	118,000
現場管理費対象純工事費				8,845,958
	現場管理費	8,845,958	43.52	3,849,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,694,958
	一般管理費等	12,694,958	21.56	2,735,042
	業務委託費			0
工事価格				15,430,000
消費税等相当額				1,543,000
工事費計				16,973,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門ゲート更新						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備設置工 扉体、戸当り、開閉装置	ZZ99*01*01003	式	1		533, 600		管理費区分：0
扉体	ZZ99*01*01007	式	1		433, 900		管理費区分：0
戸当たり	ZZ99*01*01008	式	1		943, 800		管理費区分：0
開閉装置 ラック式	ZZ99*01*01009	式	1		2, 414, 500		管理費区分：0
小型水門設備輸送	ZZ99*01*01004	式	1		61, 000		管理費区分：0
合計					4, 386, 800		

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3						単 2号 02-02-09
WB229210		構造物	1	305, 800	305, 800		管理費区分 : 0
合計					305, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	コンクリート表面処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布工							単 3号
		m2	10. 3	11, 811	121, 653		管理費区分 : 0
合計					121, 653		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	橋台復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	0. 8	2, 423	1, 938		管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	0. 8	4, 138	3, 310		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ						02-03-01
CB240010	ェットヒーク), 無し, 全ての費用	m3	0. 2	32, 150	6, 430		管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 2	1, 000	200		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 5	11, 380	17, 070		管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	0. 9	1, 729	1, 556		管理費区分 : 0
合計					30, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鋼製付属設備設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備設置工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01005		式	1		214, 100		管理費区分：0
管理橋 メッキ ZZ99*01*01010		式	1		338, 800		管理費区分：0
操作台防護柵 メッキ ZZ99*01*01011		式	1		119, 700		管理費区分：0
鋼製付属設備輸送 ZZ99*01*01006		式	1		46, 000		管理費区分：0
合計					718, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	樋門ゲート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備撤去工 扉体、戸当り、開閉装置 ZZ99*01*01001		式	1		411, 900		管理費区分：0
合計					411, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鋼製付属設備撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01002		式	1		190, 800		管理費区分：0
合計					190, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 4号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6	36, 850	22, 110		管理費区分 : 0
合計					22, 110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 6	2, 476	1, 485		管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻							
ZZ99*01*03001		t	1. 33	1, 000	1, 330		管理費区分 : T
合計					2, 815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	103. 5	467	48, 334		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 41日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	23	2, 697	62, 031		管理費区分：0
合計					110, 365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	既設防護柵撤去・再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB810770		m	16	1, 021	16, 336		管理費区分：0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無						単 8号 06-02-03
WB810760		m	16	2, 397	38, 352		管理費区分：0
合計					54, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 9号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252320			箇所	1	96, 180	96, 180		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 10号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252310			日	20	30, 420	608, 400		
合計								
						704, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.5km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 11号 01-02-02 管理費区分：0
			t	18.5	4,284	79,254		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.5km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 11号 01-02-02 管理費区分：0
			t	18.5	4,284	79,254		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02 管理費区分：0
			t	18.5	3,000	55,500		
合計								
						214,008		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB820320	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	無し, 無し, 無, 標準以外, 0. 45kg	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 419
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続繊維シート補強工 プﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001652001							管理費区分：0	
		m2	1	1, 601. 4	1, 601			
ﾌﾟﾗｲﾏｰ Z006141002001							管理費区分：0	
		kg	0. 45	4, 040	1, 818			
合計						3, 419		
単価						3, 419	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	305, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 570	87, 768	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	31, 010	139, 545	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 870	52, 601	管理費区分 : 0	
材料費 断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 024	380, 000	9, 120	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 766	管理費区分 : 0	
合計						305, 800		
単価						305, 800	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	含浸材塗布工		単位	m2	単位数量	10	単価	11, 811
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 570	36, 570	管理費区分：0	
塗装工								
	R0112		人	1	28, 230	28, 230	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1	22, 870	22, 870	管理費区分：0	
コンクリート表面含浸材 シン系							0. 2kg/m2×10m2×1. 1 (ロス率)	
	ZZ99*01*02001		Kg	2. 2	6, 760	14, 872	管理費区分：0	
諸雑費 保護具、塗装用具費								
	ZZ99*01*02002		式	1		15, 573	管理費区分：0	
合計						118, 115		
単価						11, 811	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	36, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1	36, 842. 4	36, 842	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						36, 850		
単価						36, 850	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 41日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 697	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:41日					管理費区分：0		
L002412001			枚	1	1, 927	1, 927			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm							管理費区分：0		
Z006754001			枚	1	770	770			
合 計									
						2, 697			
単 価							円／枚		
						2, 697			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1, 021	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式							管理費区分：0		
単価補正1. 450 (FP3)									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	2, 397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 958 (FP3)		Q001156004	m	100	2, 396. 59	239, 659	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) 既設材 (再利用)		Y001191000001	m	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		41	管理費区分 : 0	
合計						239, 700		
単価						2, 397	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	31, 010	3, 101	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	22, 870	45, 740	管理費区分：0	
バックホ運転							単 14号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	58, 100	29, 050	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						96, 180		
単価						96, 180	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	30, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17	31, 010	5, 271	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 15号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	529	529	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 16号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	23, 740	23, 740	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		880	管理費区分 : 0	
合計						30, 420		
単価						30, 420	円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 284	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 200		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	4, 284	4, 284			
合 計									
						4, 284			
単 価							円／t		
						4, 284			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	45	154	6, 930	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						58, 100		
単価						58, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1	481	529		
合計						529		
単価						529	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	23, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			137	154	21, 098			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
日			1. 1	2, 400	2, 640			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		2			
合計						23, 740	円／日	
単価						23, 740		

登 録 単 価

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル	m ³	380,000	2026	8	確定 Z231214005
Y001191000001	防護柵(P種)	既設材（再利用）	m	0	2026	8	確定
Z006141002001	プライマー		kg	4,040	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	小型水門設備撤去工	扉体、戸当り、開閉装置	式	411,900	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	鋼製付属設備撤去工	管理橋、操作台防護柵	式	190,800	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	小型水門設備設置工	扉体、戸当り、開閉装置	式	533,600	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	小型水門設備輸送		式	61,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	鋼製付属設備設置工	管理橋、操作台防護柵	式	214,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	鋼製付属設備輸送		式	46,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01007	扉体		式	433,900	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	戸当たり		式	943,800	2026	8	確定
ZZ99*01*01009	開閉装置	ラック式	式	2,414,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01010	管理橋	メッキ	式	338,800	2026	8	確定
ZZ99*01*01011	操作台防護柵	メッキ	式	119,700	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	コンクリート表面含浸材	シン系	Kg	6,760	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	諸雑費	保護具、塗装用具費	式	15,573	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樋門・樋管 (0001)	式	1		7,089,950		
樋門・樋管本体工 (0002)	式	1		4,874,092		
樋門ゲート工 (0003)	式	1		4,416,135	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
樋門ゲート更新 (0004)	式	1		4,386,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型水門設備設置工 扉体、戸当り、開閉装置	式	1		533,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
扉体	式	1		433,900	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
戸当たり	式	1		943,800	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
開閉装置 ラック式	式	1		2,414,500	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
小型水門設備輸送	式	1		61,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
戸当たり断面修復工 (0005)	式	1		29,335	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.2	32,900	6,580	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB240010 33174.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			豪雪割増	
J02 打設工法		人力打設			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			単価補正	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)			L001160000	
J07 現場内小運搬の有無		無し			管理費区分 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08	
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
126MJ(30100kcal)	%	0.481		158.1	労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.43		豪雪割増	
標準単価			747		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			828		単価補正	
普通作業員	%	13.203		4,343	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			14.54		豪雪割増	
標準単価			25,400		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			22,870		単価補正	
土木一般世話役	%	8.661		2,849	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			7.28		豪雪割増	
標準単価			31,000			
地区単価			36,570			

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	7.436		2,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.73 28,300 31,010			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	2.319		762.9	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	63.796		20,985	Z230210260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			65.84 20,400 19,600			
標準構成比 標準単価 地区単価						
灯油 白灯油 業務用	%	4.098		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.92 91.2 127			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額					Z230211005	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
12/1～3/31	m3	0.2	1,000	200	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	0.6	11,380	6,828	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.236	46.66 30,000 37,090	5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	20.104	25.14 25,400 22,870	2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	9.964		1,133	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,570		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分 0	
プライマー塗布	m2	4.6	3,419	15,727	WB820320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 プライマー材1m2当り使用量 J05 プライマー材1m2当り使用量		無し 無し 無し 標準以外 0.45kg				
樋門補修工 (0006)	式	1		427,453	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
断面修復工 (0007)	構造物	1		305,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	305,800	305,800	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し				
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満				
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.02m3				
コンクリート表面処理工 (0008)	m2	10		121,653	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
含浸材塗布工	m2	10.3	11,811	121,653	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
塗装工	人	1	28,230	28,230	R0112 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1	22,870	22,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリート表面含浸材 シン系	Kg	2.2	6,760	14,872	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費 保護具、塗装用具費	式	1		15,573	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋台復旧工 (0009)	式	1		30,504	単価補正 オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
橋台復旧工 (0010)	式	1		30,504	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	0.8	2,423	1,938	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.525	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	45.776		1,109	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			40.26			

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,440		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	28.312	33.9 25,400 22,870	685.9	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.36	7.11 138 154	178.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.027		1	管理費区分	0
埋戻し	m3	0.8	4,138	3,310	CB210410 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	4063.8 0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕					M000202096	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.659	8.27 8,460 9,020	358.3	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.621	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.225	50.03 25,400 22,870	1,830	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.822	19.35 28,300 31,010	861.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,440		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.439	3.14 138 154	142.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.814	0.84 154 152	33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		0.91	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.2	32,150	6,430	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.492	0.43 747 828	158.1	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.511	14.54 25,400 22,870	4,343	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.863	7.28 31,000 36,570	2,849	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.609	6.73 28,300 31,010	2,446	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.373		762.9	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	62.951		20,235	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			65.84 20,400 18,900			
灯油 白灯油 業務用	%	4.194		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.92 91.2 127			
諸雑費	%	0.007		8	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.2	1,000	200	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	1.5	11,380	17,070	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	51.236		5,826	R0133	
			46.66		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			30,000		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
			37,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.104		2,286	R0102	
			25.14		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			25,400		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
			22,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.964		1,133	R0125	
			9.51		管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
			31,000		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
			36,570		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	18.688		2,125	管理費区分	0
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	0.9	1,729	1,556	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.272		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.01			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.025		0.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	24.785		428.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			
特殊作業員	%	12.737		220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			15.04			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	13.217		228.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.95 28,900 35,440		
土木一般世話役	%	8.183		141.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.98 31,000 36,570		
その他(労務)	%	0.408		7.05	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	32.285		557.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	16.17 1,200 3,100		
軽油	%	4.019		69.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
			標準構成比	4.66		

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.052		0.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.017		1.23	管理費区分	0
付属物設置工 (0011)	式	1		718,600		
鋼製付属設備設置工 (0012)	式	1		718,600	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
鋼製付属設備設置工 (0013)	式	1		718,600	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製付属設備設置工 管理橋、操作台防護柵	式	1		214,100	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
管理橋 メッキ	式	1		338,800	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
操作台防護柵 メッキ	式	1		119,700	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
鋼製付属設備輸送	式	1		46,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
構造物撤去工 (0014)	式	1		627,625		
樋門ゲート撤去工 (0015)	式	1		411,900	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
樋門ゲート撤去					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0016)	式	1		411,900	第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型水門設備撤去工 扉体、戸当り、開閉装置	式	1		411,900	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製付属設備撤去工 (0017)	式	1		190,800	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
鋼製付属設備撤去 (0018)	式	1		190,800	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵	式	1		190,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し工 (0019)	式	1		22,110	単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	0.6		22,110	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					工種 99:	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6	36,850	22,110	WB824010	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運搬処理工 (0021)	式	1		2,815	工種 99:	
殻運搬・処分 (0022)	m3	0.6		2,815	オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.6	2,476	1,485	CB227010	2106.5
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩	2026.08 単 2026.08
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	おいらせ町(旧百石町)
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.856		912.3	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			21,400		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.449		1,224	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			30,600		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	13.683		338.7	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0	
処分費 無筋Co殻	t	1.33	1,000	1,330	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0023)	式	1		869,633		
工事用道路工 (0024)	式	1		165,053	工種 99:	
敷鉄板 (0025)	m2	104		110,365	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	103.5	467	48,334	WB253610 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	枚	23	2,697	62,031	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		41日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
既設防護柵撤去・再設置 (0026)	m	16		54,688	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	16	1,021	16,336	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業の補正		無				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					WB810760	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	16	2,397	38,352	管理費区分 0	
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 支柱間隔		2m			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 施工規模による加算		100m未満			豪雪割増	
J07 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
水替工 (0027)	式	1		704,580	工種 99:	
ポンプ 排水 (0028)	日	20		704,580	第0013号内訳書	
					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 全揚程		10m			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
Q03 排水方法		常時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			豪雪割増	
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	96,180	96,180	WB252320	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ポンプ運転	日	20	30,420	608,400	WB252310	
					管理費区分 0	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 全揚程		10m			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 排水方法		常時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0029)	式	1		7,089,950		
共通仮設 (0030)	式	1		1,756,008		
共通仮設費 (0031)	式	1		332,008		
運搬費 (0032)	式	1		214,008	工種 99:	
仮設材運搬費 (0033)	t	19		214,008	第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	18.5	4,284	79,254	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 18.5km 12m以内 冬期割増 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	18.5	4,284	79,254	WB010020 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 片道運搬距離(実数入力)		18.5km			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
仮設材等の積込み取卸し費	t	18.5	3,000	55,500	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0034)	式	1		118,000		
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1		118,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1		1,424,000		
主たる工種	02:河川・道路構造物工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用	1.00				
ICT施工補正	補正なし	1.0				
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01				
純工事費 (0037)	式	1		8,845,958		
現場管理費 (0038)	式	1		3,849,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1		12,694,958	
一般管理費等 (0040)	式	1		2,735,042	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1		15,430,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		1,543,000	
工事費計 (0043)	式	1		16,973,000	