

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第6913号

設計書番号 508-050-0202

新堤向区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

上北郡東北町

工 期 1 8 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 9.4 m		
	法面工	1	式
	排水構造物工	1	式
	斜面对策付属物設置工	1	式
	舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	20,713,000 円 (内消費税 1,883,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
			式	1		7,635,064		
砂防土工								
			式	1		93,373		
掘削工								
			式	1		41,629		
掘削		土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
			m3	10		41,629		
残土処理工								
			式	1		51,744		
土砂等運搬								内 2号
			m3	14		44,744		
残土処分								内 3号
			m3	14		7,000		
法面工								
			式	1		3,149,843		
法枠工								
			式	1		3,149,843		
簡易吹付法枠工								内 4号
			m2	124		3,149,843		
排水構造物工								
			式	1		1,629,662		
作業土工								
			式	1		46,708		
床掘り								内 5号
			m3	20		6,820		

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し								内 6号
			m3	10		39,888		
排水工								
			式	1		1,429,934		
法肩排水工		US1-B-B-300A						内 7号
			m	14		126,120		
法尻排水工		US3-B300A						内 8号
			m	9		127,683		
縦排水工		現場吹付水路工						内 9号
			m	13		1,165,583		
流末排水工								内 10号
			m	1		10,548		
集水枡工								
			式	1		153,020		
第1種集水枡		B 600-L 600-H500						内 11号
			基	1		62,810		
第2種集水枡		B 600-L 600-H600						内 12号
			基	1		67,510		
枡蓋								内 13号
			枚	1		22,700		
斜面对策付属物設置工								
			式	1		1,798,334		
人家保全柵工								
			式	1		1,257,505		
人家保全柵								内 14号
			m	9		425,697		

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵基礎								内 15号
		m	9		831,808			
転落防止柵工								
		式	1		496,229			
転落防止柵								内 16号
		m	14		166,007			
転落防止柵基礎								内 17号
		m	14		330,222			
標識工								
		式	1		44,600			
表示板								内 18号
		枚	1		44,600			
舗装工								
		式	1		5,212			
アスファルト舗装（車道）								
		式	1		5,212			
表層工（町道復旧部）								内 19号
		m2	1.5		5,212			
構造物撤去工								
		式	1		32,413			
コンクリート構造物取壊し								
		式	1		32,413			
構造物取壊し		鉄筋構造物						内 20号
		m3	0.2		12,321			
構造物取壊し		無筋構造物						内 21号
		m3	0.4		14,736			

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm						内 22号
		m	2.5		1,845		
舗装版破碎	t=3~7cm						内 23号
		m2	1.5		360		
無筋Co殻							内 24号
		m3	0.4		1,641		
鉄筋Co殻							内 25号
		m3	0.2		1,100		
As殻							内 26号
		m3	0.1		410		
仮設工							
		式	1		926,227		
工事用道路工							
		式	1		584,506		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 27号
		m2	446		584,506		
防護柵工							
		式	1		341,721		
仮設防護柵							内 28号
		m	9		341,721		
直接工事費							
		式	1		7,635,064		
共通仮設							
		式	1		3,163,676		
共通仮設費							
		式	1		2,047,676		

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬費								
		式	1		780,780			
仮設材運搬費							内 29号	
		t	77		780,780			
準備費								
		式	1		1,141,896			
支障木伐採費							内 30号	
		式	1		1,032,720			
木くず処分							内 31号	
		式	1		109,176			
現場環境改善費								
		式	1		125,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		125,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,116,000			
純工事費								
		式	1		10,798,740			
現場管理費								
		式	1		4,748,000			
工事原価								
		式	1		15,546,740			
一般管理費等								
		式	1		3,283,260			
工事価格								
		式	1		18,830,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：			
対象工事費	7,725,064	直接工事費	7,635,064	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	90,000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	98,680	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		7,725,064 7,626,384	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.31% 1.0 1.00 1.0 14.45%		0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00
	計上額		1,116,000		0		0
						調整工事計上額	0

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	1,922,676				
運搬費	780,780	準備費	1,141,896	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,163,676

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	10,798,740	単独（追加工事）直接工事費	7,635,064	単独（追加工事）共通仮設費	3,163,676
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,798,740	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	10,700,060		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.27%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	43.97%		0.00%		
計上額	4,748,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	15,546,740				
純工事費	10,798,740	現場管理費	4,748,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,546,740	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,448,060		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.12%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.12%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,546,740		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,283,260				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	東北町(旧東北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	112日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			7,635,064
	準備費に含まれる処分費			90,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,725,064
	共通仮設費（率分）	7,725,064	14.45	1,116,000
	運搬費			780,780
	準備費			1,141,896
現場環境改善費対象工事費				7,635,064
	現場環境改善費（率分）	7,626,384	1.65	125,000
現場管理費対象純工事費				10,798,740
	現場管理費	10,798,740	43.97	4,748,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,546,740
	一般管理費等	15,546,740	21.12	3,283,260
	業務委託費			0
工事価格				18,830,000
消費税等相当額				1,883,000
工事費計				20,713,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 現場制約あり						02-01-02
			m3	7	5,947	41,629		管理費区分: 0
合計								
						41,629		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 5km以下						02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110			m3	14	3, 196	44, 744		
合計						44, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	14	500	7, 000		管理費区分：T
合計					7, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	簡易吹付法枠工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法枠工							単 1号
Mタイプ 1. 5m*1. 5m		m2	123. 8	25, 443	3, 149, 843		管理費区分：0
合計					3, 149, 843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	20	341	6, 820		管理費区分 : 0
合計					6, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	12	3, 324	39, 888		管理費区分 : 0
合計					39, 888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	法肩排水工	US1-B-B-300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し WB821410						単 2号 01-10-01
		m	13. 9	7, 210	100, 219		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 CB240010						02-03-01
		m3	0. 6	29, 430	17, 658		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート CB240210						02-02-06
		m2	1. 4	5, 888	8, 243		管理費区分 : 0
合計							
					126, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	法尻排水工	US3-B300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	8. 5	9, 165	77, 902		単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821410							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 4	26, 460	10, 584		02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 9	5, 888	5, 299		02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
蓋版		枚	17	1, 994	33, 898		単 4号 管理費区分 : 0
合計					127, 683		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	縦排水工	現場吹付水路工						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
現場吹付水路工								単 5号
			m	13. 3	86, 017	1, 144, 026		管理費区分：0
跳水防止工								単 6号
			枚	1	8, 593	8, 593		管理費区分：0
湧水処理工								単 7号
			m	14	926	12, 964		管理費区分：0
合計						1, 165, 583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	流末排水工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770			m	1. 1	8, 172	8, 989		管理費区分：0
砂基礎								単 8号
			式	1		1, 559		管理費区分：0
合計						10, 548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	第1種集水桝		B 600- L 600-H500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3 4m3を超え0. 36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1	62, 810	62, 810		管理費区分 : 0
合計						62, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	第2種集水桝		B 600- L 600-H600					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.38m3を超え0.40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1	67,510	67,510		管理費区分 : 0
合計								
						67,510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	柵蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	22, 700	22, 700		単 9号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					22, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵設置 H1500@1500		m	9. 4	45, 287	425, 697		単 10号 管理費区分 : 0
合計					425, 697		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	人家保全柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生 ・特殊養生(練炭)	m3	5. 5	105, 200	578, 600		02-02-04 管理費区分 : 0
裏込碎石	再生グラッサラン 40～0, 全ての費用	m3	9. 3	9, 159	85, 178		02-02-02 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	4. 3	37, 340	160, 562		02-03-01 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2	37, 340	7, 468		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					831, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工 H=1. 5m 2. 0mスパン							単 11号
		m	13. 9	11, 943	166, 007		管理費区分 : 0
合計					166, 007		

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 25 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	表示板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層工（町道復旧部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工（人力） DW820700	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, プライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	m2	1. 5	3, 475	5, 212		単 12号 02-01-01 管理費区分：0
合計					5, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	構造物取壊し		鉄筋構造物					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 13号 03-15-02 管理費区分 : 0
DH115010			m3	0. 2	61, 608	12, 321		
合計						12, 321		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	構造物取壊し		無筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 14号 03-15-02 管理費区分 : 0
DH115010			m3	0. 4	36, 842	14, 736		
合計						14, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t =5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	2.5	738	1,845		管理費区分：0
合計						1,845		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎		t =3～7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	1. 5	240	360		
合計						360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	無筋Co殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	0. 4	2, 104	841		管理費区分 : 0
殻処分							
		t	1	800	800		管理費区分 : T
合計					1, 641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	鉄筋Co殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	0. 2	2, 104	420		管理費区分 : 0
殻処分							
		t	0. 4	1, 700	680		管理費区分 : T
合計					1, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	As殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1	2, 104	210		管理費区分 : 0
殻処分							
		t	0. 2	1, 000	200		管理費区分 : T
合計					410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 15号 02-05-16
WB253610		m2	446	467	208, 282		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	96	3, 919	376, 224		管理費区分 : 0
合計					584, 506		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵 A-2型 H=4. 0m		m	9	37, 969	341, 721		単 17号 管理費区分：0
合計					341, 721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	77	3, 570	274, 890		単 18号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	77	3, 570	274, 890		単 18号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	77	3, 000	231, 000		単 19号 01-02-02 管理費区分：0
合計					780, 780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	支障木伐採費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採工							単 20号
		式	1		1, 032, 720		管理費区分 : 0
合計					1, 032, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	木くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2						02-01-02
CB210110	2. 5km以下	m3	6	3, 196	19, 176		管理費区分 : 0
処分費 木くず							
ZZ99*01*06001		t	5	18, 000	90, 000		管理費区分 : T
合計					109, 176		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	簡易吹付法砕工 Mタイプ 1.5m*1.5m		単位	m2	単位数量	100	単価	25,443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工[市場単価]		100m2以上250m2未満, 無					単 21号 06-02-04	
単価補正1.450	WB811120		m2	100	4,767.6	476,760	管理費区分：0	
配筋工							単 22号	
			kg	161.41	866	139,781	管理費区分：0	
組立砕設置工							単 23号	
			個	94	1,221	114,774	管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 24号	
			本	52	2,634	136,968	管理費区分：0	
砕シート工							単 25号	
			m2	42.3	1,753	74,151	管理費区分：0	
砕吹付工							単 26号	
単価補正1.300			m3	5.27	128,428.3	676,817	管理費区分：0	
砕内植生基材吹付工							単 27号	
単価補正1.500			m2	55.9	16,549.5	925,117	管理費区分：0	
合計						2,544,368		
単価						25,443	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	7,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3)		Q001365003	m	10	3,864.62	38,646	管理費区分 : 0	
側溝 U型側溝 US1-B-B300A		Y000300000003	個	5	6,690	33,450	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						72,100		
単価						7,210	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無 し	単位	m	単位数量	10	単価	9,165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3)		Q001365003	m	10	3,864.62	38,646	管理費区分 : 0	
側溝 U型側溝 US3-B300A		Y000300000002	個	5	10,600	53,000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						91,650		
単価						9,165	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	1,994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し					単 28号 01-10-01	
			枚	1	1,994	1,994	管理費区分 : 0	
合計								
						1,994		
単価							円／枚	
						1,994		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場吹付水路工		単位	m	単位数量	10	単価	86, 017
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲス張工[市場単価]		100m2未満, 無					単 29号 06-02-04	
	WB811120		m2	9	3, 628	32, 652	管理費区分 : 0	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 50m未満					単 30号 06-02-04	
	WB811110		m	20	39, 360	787, 200	管理費区分 : 0	
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 無					単 31号 06-02-04	
	WB810810		m2	3	13, 440	40, 320	管理費区分 : 0	
合計						860, 172		
単価						86, 017	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	跳水防止工		単位	枚	単位数量	1	単価	8, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 32号	
			枚	1	8, 593	8, 593	管理費区分：0	
合計						8, 593		
単価						8, 593	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	湧水処理工		単位	m	単位数量	1	単価	926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材							単 33号	
			m	1	926	926	管理費区分：0	
合計						926		
単価						926	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	砂基礎		単位	式	単位数量	1	単価	1, 559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)		無, 無					単 34号 60-03-01 管理費区分 : 0	
	DGD60030		m3	0. 2	4, 845	969		
砂 路盤用							管理費区分 : 0	
	Z230300005		m3	0. 2	2, 950	590		
合計						1, 559		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 T-2 600×600用		Y000301000001	枚	100	22, 300	2, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 270, 000		
単価						22, 700	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	人家保全柵設置 H1500@1500		単位	m	単位数量	100	単価	45, 287
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 1	36, 570	113, 367	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	18. 6	22, 870	425, 382	管理費区分：0	
落石防護柵 支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500								
	Z231330010		m	100	39, 900	3, 990, 000	管理費区分：0	
合計						4, 528, 749		
単価						45, 287	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	転落防止柵工 H=1. 5m 2. 0mスパン		単位	m	単位数量	10	単価	11, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 5	22, 870	11, 435	管理費区分 : 0	
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)								
Z231010020			m	10	10, 800	108, 000	管理費区分 : 0	
合計						119, 435		
単価						11, 943	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 12号 DW820700	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価 3, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	0. 4	36, 570	14, 628	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	0. 8	31, 010	24, 808	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	1. 6	22, 870	36, 592	管理費区分：0
アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物 Y082000990001							
			t	12. 573	15, 450	194, 252	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 Z004130002							
			L	126	147	18, 522	管理費区分：0
振動ローラ[ハンドガイト式] 質量 0. 5～0. 6t DW820750							単 35号 02-01-01 [] [1]
			日	0. 4	33, 353	13, 341	管理費区分：0
振動コンパクタ 質量 40～60kg DW820760							単 36号 02-01-01 [] [1]
			日	0. 8	32, 293	25, 834	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	17%						[1] []
			式	1		19, 523	管理費区分：0
合計							
						347, 500	
単価							
						3, 475	円／m2

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価	61, 608	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611008							管理費区分 : 0		
			m3	10	61, 608	616, 080			
合 計									
						616, 080			
単 価							円／m3		
						61, 608			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08		
						歩掛適用年月		2026. 08		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 14号 DH115010	構造物取壊し		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し		単位	m3	単位数量	10	単価	36, 842
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)			Q001611002		m3	10	36, 842. 4	368, 424	管理費区分 : 0	
合計								368, 424		
単価								36, 842	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 37号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:67日					管理費区分: 0	
			枚	1	3, 149	3, 149		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1	770	770		
合計						3, 919		
単価						3, 919	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮設防護柵 A-2型 H=4. 0m		単位	m	単位数量	10	単価	37, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4. 2	32, 250	135, 450	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	7. 8	22, 870	178, 386	管理費区分：0	
松丸太 L=5. 0m							単 38号	
			m3	0. 36	17, 200	6, 192	管理費区分：0	
松丸太 L=4. 0m							単 39号	
			m3	0. 29	10, 000	2, 900	管理費区分：0	
松丸太 L=2. 8m							単 40号	
			m3	0. 2	10, 000	2, 000	管理費区分：0	
松丸太 L=1. 5m							単 41号	
			m3	0. 11	12, 800	1, 408	管理費区分：0	
土留板 L=4. 0m							単 42号	
			m3	1. 4	15, 700	21, 980	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	10%					[1] []	
			式	1		31, 383	管理費区分：0	
合計								
						379, 699		
単価								
						37, 969	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	支障木伐採工		単位	式	単位数量	1	単価	1, 032, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊伐採工								
	ZZ99*01*06002		式	1		130, 000	管理費区分：0	
グラップル付きバックホウ0. 25m3級								
	ZZ99*01*06004		式	1		150, 000	管理費区分：0	
伐採・集積外作業								
	ZZ99*01*06003		式	1		164, 400	管理費区分：0	
ラフタークレーン16 t								
	ZZ99*01*06005		式	1		200, 000	管理費区分：0	
重機回送費								
	ZZ99*01*06006		式	1		50, 000	管理費区分：0	
特殊伐採機材								
	ZZ99*01*06007		式	1		100, 000	管理費区分：0	
諸経費 30%								
			式	1		238, 320	管理費区分：0	
合計						1, 032, 720		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
単価補正1. 450 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 287. 8	328, 780	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		20	管理費区分 : 0	
合計						328, 800		
単価						3, 288	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	配筋工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	3. 7	36, 570	135, 309	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	14. 81	34, 100	505, 021	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 870	84, 619	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	Z001102008							
			t	1. 17	115, 000	134, 550	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		7, 249	管理費区分：0	
合計						866, 748		
						866	円/kg	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1, 221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 19	36, 570	6, 948	管理費区分 : 0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	0. 57	34, 100	19, 437	管理費区分 : 0	
カッターM型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330								
	Z231402005		個	100	950	95, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	3%	式	1		791	管理費区分 : 0	
合計						122, 176		
単価						1, 221	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 570	36, 570	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	4	34, 100	136, 400	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2	22, 870	45, 740	管理費区分：0	
アンカーピ〇ン D16 L=750mm	Z231339005							
			本	100	360	36, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	4%					[1] []	
			式	1		8, 748	管理費区分：0	
合計						263, 458		
						2, 634	円／本	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	枠シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 11	36, 570	40, 592	管理費区分 : 0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	3. 33	34, 100	113, 553	管理費区分 : 0	
枠用シート 1100*1100								
	ZZ99*01*01002		枚	42. 3	320	13, 536	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	5%	式	1		7, 707	管理費区分 : 0	
合計						175, 388		
単価						1, 753	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	杵吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	98, 791
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 85	36, 570	67, 654	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	5. 56	34, 100	189, 596	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 7	31, 010	114, 737	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 870	84, 619	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006							
			t	5. 586	26, 600	148, 587	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002001							
			m3	16. 49	5, 400	89, 046	管理費区分：0	
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	Z231402015							
			kg	13. 3	9, 990	132, 867	管理費区分：0	
モルタルコンクリート吹付機							単 43号	
			日	1. 85	7, 236	13, 386	管理費区分：0	
ホイールローダ							単 44号	
			日	1. 85	32, 794	60, 668	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	19%					[1] []	
			式	1		86, 755	管理費区分：0	
合計								
						987, 915		
単価								
						98, 791	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	枠内植生基材吹付工		単位	m2	単位数量	100	単価	11, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 8	36, 570	29, 256	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	2	34, 100	68, 200	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 7	31, 010	21, 707	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 870	29, 731	管理費区分：0	
植生基材							単 45号	
			m3	11. 61	79, 214	919, 674	管理費区分：0	
モルタルコンクリート吹付機							単 43号	
			日	0. 9	7, 236	6, 512	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	19%					[1] []	
			式	1		28, 289	管理費区分：0	
合計								
						1, 103, 369		
単価							円／m2	
						11, 033		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋(1種) 300 41. 2×9. 5×50		Z002324002001	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						199, 400		
単価						1, 994	円/枚	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 628	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ﾌｽ張工									
単価補正1. 600 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 627. 92	362, 792	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0		
合 計						362, 800			
単 価						3, 628	円／m2		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価	39, 360	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)							管理費区分：0		
梁断面 300×300 単価補正1. 800 (FP3)									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	13, 440	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 500 (FP3)		Q001400006					管理費区分 : 0		
			m2	1	13, 438. 05	13, 438			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		2			
合計									
						13, 440			
単価							円／m2		
						13, 440			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	8, 593	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋 跳水防止版 Y000301000004							管理費区分：0		
			枚	1	7, 600	7, 600			
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 46号 01-10-01 管理費区分：0		
			枚	1	993	993			
合計									
						8, 593			
単価							円／枚		
						8, 593			

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 60 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 DGD60030	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 845
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 人力施工 単価補正1. 000 (FP3)		Q2G1030010	m3	1	4, 845	4, 845	管理費区分 : 0	
合計						4, 845		
単価						4, 845	円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 DW820750	振動ローラ[ハット・カイト式] 質量 0.5～0.6t		単位	日	単位数量	1	単価	33,353
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	31,010	31,010		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	3	154	462		
振動ローラ(舗装用)[ハット・カイト式] 運転質量0.5～0.6t		M000804001	機械条件:供用 持込				管理費区分：0	
			供用日	1.23	1,530	1,881		
合計							円／日	
						33,353		
単価								
						33,353		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 DW820760	振動コンパクタ 質量 40～60kg		単位	日	単位数量	1	単価	32, 293
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1	31, 010	31, 010	管理費区分：0	
ガソリン レギュラー								
	Z006704001		L	5	152	760	管理費区分：0	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		機械条件: 供用 持込						
	M000807001		供用日	1. 4	374	523	管理費区分：0	
合計						32, 293		
単価						32, 293	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	松丸太 L=5. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	17, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=5. 0m φ 12cm 主柱 ZZ99*01*02003							管理費区分：0	
		m3	0. 2	86, 000	17, 200			
合計						17, 200		
単価						17, 200	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	松丸太 L=4. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=4. 0m ϕ 12cm 横梁 ZZ99*01*02004							管理費区分：0	
		m3	0. 2	50, 000	10, 000			
合計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	松丸太 L=2. 8m		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=2. 8m φ 12cm 控木 ZZ99*01*02005							管理費区分 : 0	
			m3	0. 2	50, 000	10, 000		
合計							10, 000	
単価							円／m3 10, 000	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	松丸太 L=1. 5m		単位	m3	単位数量	1	単価	12, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=1. 5m φ 12cm 控杭 ZZ99*01*02006							管理費区分 : 0	
		m3	0. 2	64, 000	12, 800			
合計							12, 800	
単価							円／m3 12, 800	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土留板 L=4. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	15, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留板 L=4. 0m ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			m3	0. 2	78, 500	15, 700		
合計							円／m3	
						15, 700		
単価						15, 700		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	モルタルコンクリート吹付機		単位	日	単位数量	1	単価	7,236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1.29	5,610	7,236		
合計							7,236	
単価							円／日 7,236	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ホイールローダ		単位	日	単位数量	1	単価	32, 794
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 8	30, 600	24, 480	管理費区分 : 0	
軽油 ミニローリー								
	Z304010070001		L	15	154	2, 310	管理費区分 : 0	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3								
	L001020011		日	1. 58	3, 800	6, 004	管理費区分 : 0	
合計						32, 794		
単価						32, 794	円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	植生基材		単位	m3	単位数量	1	単価	79, 214
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
種子 トルフェスク	Z003020002001						管理費区分：0	
			kg	0. 02	1, 250	25		
クリーピングレッドフェスク	ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			kg	0. 03	1, 920	57		
バミューダグラス	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			kg	0. 06	4, 030	241		
メドハギ	ZZ99*01*01005						管理費区分：0	
			kg	0. 25	3, 600	900		
ヤマハギ	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			kg	0. 2	7, 570	1, 514		
生育基盤材	ZZ99*01*01007						管理費区分：0	
			50 L	40	1, 820	72, 800		
高度化成肥料 15-15-15	ZZ99*01*01008						管理費区分：0	
			20kg	0. 3	3, 990	1, 197		
養生材	ZZ99*01*01009						管理費区分：0	
			kg	4	620	2, 480		
合計						79, 214		
単価						79, 214	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	993
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 オールアンカーM12		Y000301000005	本	100	600	60, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						99, 380		
単価						993	円/枚	

登 録 単 価

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000300000002	側溝	U型側溝 US3-B300A	個	10,600	2026	8	確定
Y000300000003	側溝	U型側溝 US1-B-B300A	個	6,690	2026	8	確定
Y000301000001	側溝蓋	T-2 600×600用	枚	22,300	2026	8	確定
Y000301000004	側溝蓋	跳水防止版	枚	7,600	2026	8	確定
Y000301000005	側溝蓋	オールアンカーM12	本	600	2026	8	確定
Y001006000002	吸出し防止材		m	765	2026	8	確定
Y001664000001	暗渠排水管	V P 管 φ250	m	7,280	2026	8	確定
Y007600000001	処分費	残土処理	m3	500	2026	8	確定
Y082000990001	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	t	15,450	2026	8	確定
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	5,400	2026	8	確定
Z002324002001	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,600	2026	8	確定
Z003020002001	種子	トールフェスク	kg	1,250	2026	8	確定
Z003121001001	補助アンカーピン	径9 L=200	本	49	2026	8	確定
Z304010070001	軽油	ミニローリー	L	154	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	枠用シート	1100*1100	枚	320	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	クリーピングレッドフェスク		kg	1,920	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	バミューダグラス		kg	4,030	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01005	メドハギ		kg	3,600	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	ヤマハギ		kg	7,570	2026	8	確定
ZZ99*01*01007	生育基盤材		50 L	1,820	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	高度化成肥料 15-15-15		20kg	3,990	2026	8	確定
ZZ99*01*01009	養生材		kg	620	2026	8	確定
ZZ99*01*02003	松丸太 L=5.0m φ12cm	主柱	m3	86,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02004	松丸太 L=4.0m φ12cm	横梁	m3	50,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02005	松丸太 L=2.8m φ12cm	控木	m3	50,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02006	松丸太 L=1.5m φ12cm	控杭	m3	64,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02007	土留板 L=4.0m		m3	78,500	2026	8	確定
ZZ99*01*06001	処分費	木くず	t	18,000	2026	8	確定
ZZ99*01*06002	特殊伐採工		式	130,000	2026	8	確定
ZZ99*01*06003	伐採・集積外作業		式	164,400	2026	8	確定
ZZ99*01*06004	グラップル付きバックホ0.25m3級		式	150,000	2026	8	確定
ZZ99*01*06005	ラフタークレーン16 t		式	200,000	2026	8	確定
ZZ99*01*06006	重機回送費		式	50,000	2026	8	確定
ZZ99*01*06007	特殊伐採機材		式	100,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		7,635,064		
砂防土工 (0002)	式	1		93,373		
掘削工 (0003)	式	1		41,629	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	10		41,629	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	7	5,947	41,629	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり	
普通作業員	%	99.997		5,946	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,870	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.003		1	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		51,744	工種 07:砂防・地すべり等工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	14		44,744	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	14	3,196	44,744	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)			単価地区 東北町(旧東北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J09 運搬距離(km)(DID区間無)		19.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.716		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.003	40.44 23,600 30,600	1,438	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.261	14.89 138 154	455.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分 0	
残土処分 (0007)	m3	14		7,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	14	500	7,000	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土処理		%	100		500	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			100		
	標準単価			1		
	地区単価			500		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0008)		式	1		3,149,843	
法枠工 (0009)		式	1		3,149,843	工種 07:砂防・地すべり等工事
簡易吹付法枠工 (0010)		m2	124		3,149,843	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工 Mタイプ 1.5m*1.5m		m2	123.8	25,443	3,149,843	オプション入力 単位数量 100 m2

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラス張工[市場単価]	m2	100	4,767.6	476,760	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.450	
J01 施工規模		100m2以上250m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				
配筋工	kg	161.41	866	139,781	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.7	36,570	135,309	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工					R0105	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	14.81	34,100	505,021	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3.7	22,870	84,619	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	115,000	134,550	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		7,249	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
組立枠設置工	個	94	1,221	114,774	オプション入力 単位数量 100 個	

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.19	36,570	6,948	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	0.57	34,100	19,437	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ガッテンターM型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330	個	100	950	95,000	Z231402005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		791	ZS7210100 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交点アンカー打設工	本	52	2,634	136,968	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	4	34,100	136,400	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,870	45,740	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
アンカーピン D16 L=750mm		本	100	360	36,000	Z231339005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費(率)		式	1		8,748	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=4.000%									
枠シート工		m2	42.3	1,753	74,151	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		人	1.11	36,570	40,592	R0125 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費1：対象						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
法面工		人	3.33	34,100	113,553	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
枠用シート 1100*1100		枚	42.3	320	13,536	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費(率)		式	1		7,707	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
枠吹付工		m3	5.27	128,428.3	676,817	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正	1.300		
土木一般世話役		人	1.85	36,570	67,654	R0125			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法面工		人	5.56	34,100	189,596	R0105			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	3.7	31,010	114,737	R0101			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	3.7	22,870	84,619	R0102			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	5.586	26,600	148,587	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		m3	16.49	5,400	89,046	Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6		kg	13.3	9,990	132,867	Z231402015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機		日	1.85	7,236	13,386	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	日	1.29	5,610	7,236	M002011006	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ホイールローダ	日	1.85	32,794	60,668	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	人	0.8	30,600	24,480	R0115	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油 ミニローリー	L	15	154	2,310	Z304010070001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ホイールロータ [®] (トラクタショベル)〔普通〕 山積0.34m3		日	1.58	3,800	6,004	L001020011			
K01 長期割引の有無			有り			管理費区分	0		
K03 夜間割増			補正しない			歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		86,755	ZS7210100			
諸雑費1 諸雑費率=19.000%						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
枠内植生基材吹付工		m2	55.9	16,549.5	925,117	オプション入力			
						単位数量	100	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正	1.500		
土木一般世話役		人	0.8	36,570	29,256	R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法面工		人	2	34,100	68,200	R0105			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	0.7	31,010	21,707	R0101			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	1.3	22,870	29,731	R0102			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
植生基材		m3	11.61	79,214	919,674	オプション入力			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
種子 トルフェスク		kg	0.02	1,250	25	Z003020002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クリーピングレッドフェスク		kg	0.03	1,920	57	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バミューダグラス		kg	0.06	4,030	241	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
メドハギ		kg	0.25	3,600	900	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ヤマハギ	kg	0.2	7,570	1,514	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生育基盤材	50 L	40	1,820	72,800	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高度化成肥料 15-15-15	20kg	0.3	3,990	1,197	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生材	kg	4	620	2,480	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタルコンクリート吹付機	日	0.9	7,236	6,512	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	日	1.29	5,610	7,236	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
諸雑費(率)	式	1		28,289	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=19.000%						
排水構造物工 (0011)	式	1		1,629,662	オプション入力	
作業土工 (0012)	式	1		46,708	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0013)	m3	20		6,820	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	20	341	6,820	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.555		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.72 6,460 6,760		
運転手(特殊)	%	69.213		236.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			66.35 28,900 35,440		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.222	13.93 138 154	45.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.08	管理費区分 0	
埋戻し (0014)	m3	10		39,888	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	12	3,324	39,888	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.411		279.5	M000202123 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		8.37 18,200 18,200		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.66		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.58 471 533			
普通作業員	%	48.176		1,601	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		53.26 25,400 22,870			
特殊作業員	%	27.991		930.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		25.42 28,300 31,010			
運転手(特殊)	%	10.869		361.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	標準構成比		8.82			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,440		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.048	2.72 138 154	101.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.823	0.83 154 152	27.35	Z006704001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.022		1.53	管理費区分	0
排水工 (0015)	式	1		1,429,934	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
法肩排水工 (0016)	m	14		126,120	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区	1 m 0 東北町(旧東北町)

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	13.9	7,210	100,219	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート		m3	0.6	29,430	17,658	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員		%	12.039		3,542	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			12.85		
	標準単価			25,400		
	地区単価			22,870		
特殊作業員		%	8.321		2,448	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比		7.3			歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価		28,300			単価地区 東北町(旧東北町)	
地区単価		31,010			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.076		2,376	R0125	
			6.58		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			31,000		単価地区 東北町(旧東北町)	
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.075		610.4	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.484		20,443	Z230210245	
			71.32		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			20,400		単価地区 東北町(旧東北町)	
地区単価			19,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.005		10.6	管理費区分 0	
型枠	m2	1.4	5,888	8,243	CB240210 5104.7	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.995	58.78 30,000 37,090	3,709	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.534	19.9 25,400 22,870	914.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.208	6.07 31,000 36,570	365.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法尻排水工 (0017)	m	9		127,683	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	8.5	9,165	77,902	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
コンクリート	m3	0.4	26,460	10,584	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比	%	4.26	3.85	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				52,800 55,900		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.033		8.78	管理費区分 0			
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.029	8.53 25,400 22,870	2,124	R0102 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.08 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.59	2.91 31,000 36,570	949.6	R0125 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.08 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.163	2.76 28,300 31,010	836.6	R0101 管理費区分 歩 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.08 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)						R0114			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.244	1.75 28,900 35,440	593.6	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.47		124.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.305	78.96 20,400 19,100	20,450	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.899	0.77 138 154	237.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		8.52	管理費区分 0	
型枠	m2	0.9	5,888	5,299	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	62.995		3,709	R0133	
			58.78		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.08 単 2026.08
	標準単価		30,000		単価地区	東北町(旧東北町)
	地区単価		37,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102	
			19.9		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.08 単 2026.08
	標準単価		25,400		単価地区	東北町(旧東北町)
	地区単価		22,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.208		365.5	R0125	
			6.07		管理費区分	0
	標準構成比				歩	2026.08 単 2026.08
	標準単価		31,000		単価地区	東北町(旧東北町)
	地区単価		36,570		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分	0
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	17	1,994	33,898	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	1,994	1,994	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 東北町(旧東北町)	
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
縦排水工 (0018)	m	13		1,165,583	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場吹付水路工	m	13.3	86,017	1,144,026	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ラス張工[市場単価]		m2	9	3,628	32,652	WB811120			
J01 施工規模			100m2未満			管理費区分	0		
J03 法面清掃必要としない場合の補正			無			歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
吹付砕工[市場単価]		m	20	39,360	787,200	WB811110			
J01 規格・仕様			梁断面 300×300			管理費区分	0		
J02 施工規模			50m未満			歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
モルタル吹付工		m2	3	13,440	40,320	WB810810			
J01 吹付厚			10cm			管理費区分	0		
J02 施工規模			100m2未満			歩	2026.08	単	2026.08
J03 時間制約を受ける場合の補正			無			単価地区	東北町(旧東北町)		
J04 枠内吹付の場合の補正			無			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
跳水防止工		枚	1	8,593	8,593	オプション入力			
						単位数量		1	枚
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
蓋版			枚	1	8,593	8,593	オプション入力			
							単位数量		1	枚
							管理費区分	0		
							歩	2026.08	単	2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
側溝蓋 跳水防止版			枚	1	7,600	7,600	Y000301000004			
							管理費区分	0		
							歩	2026.08	単	2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
蓋版			枚	1	993	993	WB821430			
							管理費区分	0		
							歩	2026.08	単	2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
湧水処理工			m	14	926	12,964	オプション入力			
							単位数量		1	m
							管理費区分	0		
							歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
背面排水材	m	1	926	926	オプション入力	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出し防止材	m	1	765	765	Y001006000002	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
補助アンカーピン 径9 L=200	本	0.5	49	24	Z003121001001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.006	22,870	137	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
							単価地区	東北町(旧東北町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
流末排水工 (0019)			m	1		10,548	オブション入力		
							第0010号内訳書		
							単位数量	1	m
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							週休2日補正	週休2日(月単位)	
暗渠排水管			m	1.1	8,172	8,989	CB222770	5064.1	
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
普通作業員			%	6.433		525.7	R0102		
							管理費区分	0	
							歩	2026.08	単 2026.08
							単価地区	東北町(旧東北町)	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
土木一般世話役			%	3.574		292.1	R0125		
							管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.89 31,000 36,570		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管 V P 管 φ 250 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.98	83.58 4,190 7,280	7,353	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		1.2	管理費区分 0	
砂基礎	式	1		1,559	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	m3	0.2	4,845	969	DGD60030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J02 夜間作業補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂 路盤用	m3	0.2	2,950	590	単価補正 Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水樹工 (0020)	式	1		153,020	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
第1種集水樹 (0021)	基	1		62,810	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	1	62,810	62,810	CB222950 58178.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.34m3を超え0.36m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	0.082	0.08	51.35	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.901	33.97 30,000 37,090	24,433	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.295	29.13 25,400 22,870	15,259	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.314	11.27 31,000 36,570	7,734	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	1.979	1.95 28,300	1,243	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区	東北町(旧東北町)

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.842		6,810	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.277	12.59 19,750 19,100	7,083	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.072	0.07 138 154	45.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.233		146.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		4.81	管理費区分 0
第2種集水桝 (0022)	基	1		67,510	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	67,510	67,510	CB222950 62658.0 管理費区分 0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		歩 2026.08 単 2026.08	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.38m3を超え0.40m3以下			単価地区 東北町(旧東北町)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.082		55.3	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比			0.08		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			8,800		単価地区 東北町(旧東北町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	38.628		26,075	R0133 管理費区分 0	
標準構成比			33.66		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			30,000		単価地区 東北町(旧東北町)	
地区単価			37,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	24.286		16,394	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			29.06		歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	12.318		8,315	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 11.25 標準単価 31,000 地区単価 36,570
特殊作業員		%	2.034		1,373	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 2 標準単価 28,300 地区単価 31,010
その他(労務)		%	10.77		7,270	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	11.573		7,812	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 13.03 標準単価 19,750 地区単価 18,900
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.073	0.07 138 154	48.94	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.231		156	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		10.76	管理費区分 0	
柵蓋 (0023)	枚	1		22,700	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	22,700	22,700	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				
斜面对策付属物設置工 (0024)	式	1		1,798,334	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
人家保全柵工 (0025)	式	1		1,257,505	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
人家保全柵 (0026)	m	9		425,697	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人家保全柵設置 H1500@1500	m	9.4	45,287	425,697	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.1	36,570	113,367	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	18.6	22,870	425,382	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500		m	100	39,900	3,990,000	Z231330010			
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
人家保全柵基礎 (0027)		m	9		831,808	オプション入力			
						第0015号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
小型擁壁		m3	5.5	105,200	578,600	CB226311 99227.0			
						管理費区分	0		
J01 擁壁平均高さ				0.8m以上1.0m以下		歩 2026.08	単 2026.08		
J02 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		単価地区	東北町(旧東北町)		
J03 基礎碎石の有無				無し		労調係数	1.000	00-00	0
J04 均しコンクリートの有無				有り		豪雪割増			
J05 養生工の種類				一般養生・特殊養生(練炭)		潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]						M000202128			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.216	3.41 20,900 20,900	3,383	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.924		972.4	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.157	22.43 30,000 37,090	27,516	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.259	21.5 25,400 22,870	19,208	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.725	8.74 31,000 36,570	10,230	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.646		2,783	単価補正
					R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	19.258		20,259	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	19.238		20,238	Z230210245
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.463		487.2	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.11		115.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		7.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
裏込碎石	m3	9.3	9,159	85,178	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の種類		再生クラッシュ	40～0			
J02 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.312		303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.2			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.016		1.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.695		1,987	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			
特殊作業員	%	11.574		1,060	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			14.78			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.176	11.61 28,900 35,440	932	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.344	8.71 31,000 36,570	672.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.303		27.71	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	41.905	21.99 1,200 3,200	3,838	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.621	4.54	331.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.034		3.14	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		2.21	管理費区分 0
コンクリート	m3	4.3	37,340	160,562	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.525	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.207		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.912		3,701	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			10.97		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.788		4,028	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.81 28,300 31,010			
土木一般世話役	%	9.103		3,399	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 31,000 36,570			
運転手(特殊)	%	7.679		2,867	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.24 28,900 35,440			
その他(労務)	%	2.624		979.9	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	54.261		20,260	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			57.74		
標準単価			20,400		
地区単価			19,100		
軽油	%	1.803		673.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.61		
標準単価			138		
地区単価			154		
その他(材料)	%	0.085		31.74	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		6.63	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.2	37,340	7,468	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]	%	3.525		1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)
山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊			3.23		
標準構成比					
標準単価			9,840		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				10,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.207		77.43	管理費区分	0		
普通作業員		%	9.912		3,701	R0102			
				10.97		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				25,400		単価地区	東北町(旧東北町)		
地区単価				22,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	10.788		4,028	R0101			
				9.81		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				28,300		単価地区	東北町(旧東北町)		
地区単価				31,010		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.103		3,399	R0125			
				7.69		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	東北町(旧東北町)		
地区単価				36,570		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	7.679		2,867	R0114			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			6.24 28,900 35,440		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.624		979.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.261	57.74 20,400 19,100	20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.803	1.61 138 154	673.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.085		31.74	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		6.63	管理費区分 0
転落防止柵工 (0028)	式	1		496,229	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
転落防止柵 (0029)	m	14		166,007	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
転落防止柵工 H=1.5m 2.0mスパン	m	13.9	11,943	166,007	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,870	11,435	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	10	10,800	108,000	Z231010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
転落防止柵基礎 (0030)	m	14		330,222	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	2.8	5,888	16,486	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.995		3,709	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 37,090			
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	
標準構成比 標準単価			19.9 25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価					22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
土木一般世話役			%	6.208		365.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比					6.07				
標準単価					31,000				
地区単価					36,570				
その他(労務)			%	15.249		897.8	管理費区分 0		
諸雑費			%	0.014		1.1	管理費区分 0		
コンクリート			m3	0.7	38,540	26,978	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 構造物種別				小型構造物					
J02 打設工法				人力打設					
J03 コンクリート規格				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J05 養生工の種類				一般養生					
J07 現場内小運搬の有無				有り					
J13 費用の内訳				全ての費用					
普通作業員			%	26.819		10,334	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1		
標準構成比					28.56				
標準単価					25,400				
地区単価					22,870				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	10.334		3,982	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.4		
			31,000		
			36,570		
特殊作業員					R0101
	%	8.045		3,100	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.04		
			28,300		
			31,010		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.239		862.9	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%					Z230210245
	%	52.555		20,251	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.82		
			20,400		
			19,100		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.008		10.1	
型枠					CB240210 9147.6
	m2	18	10,150	182,700	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	49.332		5,007	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			44.28			
標準構成比			30,000			
標準単価			37,090			
地区単価						
普通作業員	%	25.006		2,538	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			30.82			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,870			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.601		1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.86			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.026		3	管理費区分 0	
コンクリート	m3	2.7	38,540	104,058	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		有り				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	26.819		10,334	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.56			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			
土木一般世話役	%	10.334		3,982	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.4			
標準単価			31,000			
地区単価			36,570			
特殊作業員	%	8.045		3,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			7.04			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.239		862.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	52.555		20,251	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.82		
標準単価			20,400		
地区単価			19,100		
諸雑費	%	0.008		10.1	管理費区分 0
標識工 (0031)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
表示板 (0032)	枚	1		44,600	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0033)	式	1		5,212	オプション入力	
アスファルト舗装（車道） (0034)	式	1		5,212	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
表層工（町道復旧部） (0035)	m2	1.5		5,212	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスファルト舗装工(人力)	m2	1.5	3,475	5,212	DW820700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装厚		5cm			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 1層当り仕上り厚		t<=50mm			単価地区 東北町(旧東北町)	
J03 歩車道区分		車道及び路肩			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有			豪雪割増	
J05 瀝青材区分		プライムコート			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物			単価補正	
J08 砂散布の有無		砂散布 無				
構造物撤去工 (0036)	式	1		32,413	オプション入力	
コンクリート構造物取壊し					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0037)	式	1		32,413	工種 07:砂防・地すべり等工事	
構造物取壊し (0038)	m3	0.2		12,321	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物取壊し	m3	0.2	61,608	12,321	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		人力施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
構造物取壊し (0039)	m3	0.4		14,736	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物取壊し	m3	0.4	36,842	14,736	DH115010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 構造物区分		無筋構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無			人力施工 無し 無し			単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
舗装版切断 (0040)		m	2.5		1,845	オブション入力			
						第0022号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
舗装版切断		m	2.5	738	1,845	CB430510	700.44		
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.708		71.72	M001161013			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	4.56		33.69	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.723		153.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,010			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.168		89.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,570			
地区単価						
普通作業員	%	7.614		56.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,870			
地区単価						
その他(労務)	%	19.017		140.5	管理費区分 0	
コンクリートカッター（プレート） 径18インチ	%	22.252		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			22.39			
標準構成比			68,200			
標準単価			71,500			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.629	2.81 154 152	19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	1.302		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.027		0.3	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0041)	m2	1.5		360	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	1.5	240	360	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			有り 全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.175		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 6,460 6,760						
土木一般世話役	%	31.559		75.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 36,570						
運転手(特殊)	%	30.563		73.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,440						
普通作業員	%	19.717		47.32	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,870						

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	5.971		14.33	Z006702002	
標準構成比			5.91		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.015		0.04		
無筋Co殻 (0042)					オプション入力	
	m3	0.4		1,641	第0024号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬					CB227010 1790.5	
	m3	0.4	2,104	841	管理費区分 0	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		歩 2026.08 単 2026.08	
J02 積込工法区分			機械積込		単価地区 東北町(旧東北町)	
J03 DID区間の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			10.9km以下		豪雪割増	
J13 費用の内訳			全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	36.859		775.5	管理費区分 0	
標準構成比			40.77		歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				20,847 21,400 747		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
運転手(一般)		%	49.43		1,040	R0115 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,600					
軽油		%	13.684		287.9	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 154					
諸雑費		%	0.027		0.6	管理費区分	0		
殻処分		t	1	800	800	オプション入力 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	T 東北町(旧東北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
鉄筋Co殻						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0043)	m3	0.2		1,100	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.2	2,104	420	CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	36.859	40.77 20,847 21,400 747	775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.43	44.82 23,600 30,600	1,040	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.684		287.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 154			
諸雑費	%	0.027		0.6	管理費区分 0	
殻処分	t	0.4	1,700	680	オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
As殻 (0044)	m3	0.1		410	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.1	2,104	210	CB227010 1790.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 10.9km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.859		775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.43		1,040	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,600			
軽油	%	13.684		287.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 154			
諸雑費	%	0.027		0.6	管理費区分 0	
処分分	t	0.2	1,000	200	オプション入力 管理費区分 T	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0045)	式	1		926,227		
工事用道路工 (0046)	式	1		584,506	工種 99:	
敷鉄板 (0047)	m2	446		584,506	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鋼材規格		22×1,524×3,048(mm)				
Q02 作業区分		設置・撤去				
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去				
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料				
敷鉄板設置・撤去	m2	446	467	208,282	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	96	3,919	376,224	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				

入力データリスト (本01)

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		67日 無 有			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵工 (0048)	式	1		341,721	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
仮設防護柵 (0049)	m	9		341,721	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設防護柵 A-2型 H=4.0m	m	9	37,969	341,721	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	4.2	32,250	135,450	R0106 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1:対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松丸太 L=5.0m	m3	0.36	17,200	6,192	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松丸太 L=5.0m φ12cm 主柱	m3	0.2	86,000	17,200	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松丸太 L=4.0m	m3	0.29	10,000	2,900	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
松丸太 L=4.0m φ12cm 横梁	m3	0.2	50,000	10,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
松丸太 L=2.8m	m3	0.2	10,000	2,000	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
松丸太 L=2.8m φ12cm 控木	m3	0.2	50,000	10,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
松丸太 L=1.5m	m3	0.11	12,800	1,408	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
松丸太 L=1.5m φ12cm 控杭	m3	0.2	64,000	12,800	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留板 L=4.0m	m3	1.4	15,700	21,980	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留板 L=4.0m	m3	0.2	78,500	15,700	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		31,383	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
直接工事費 (0050)	式	1			7,635,064				
共通仮設 (0051)	式	1			3,163,676				
共通仮設費 (0052)	式	1			2,047,676				
運搬費 (0053)	式	1			780,780	工種 99:			
仮設材運搬費 (0054)	t	77			780,780	第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				歩 2026.08 単 2026.08			
Q02 仮設材積込・取卸費		計上しない				単価地区 東北町(旧東北町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77		3,570	274,890	WB010020 管理費区分 0			
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				歩 2026.08 単 2026.08			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.3km				単価地区 東北町(旧東北町)			
J04 製品長区分		12m以内				労調係数 1.000 00-00 0			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)		0				潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 その他の諸料金の有無		無				単価補正			
仮設材等の運搬						WB010020			

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77	3,570	274,890	管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.3km			単価地区 東北町(旧東北町)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	77	3,000	231,000	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
準備費 (0055)	式	1		1,141,896	工種 99:	
支障木伐採費 (0056)	式	1		1,032,720	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
支障木伐採工	式	1		1,032,720	オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊伐採工	式	1		130,000	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グラップル付きバックホウ0.25m3級	式	1		150,000	ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伐採・集積外作業	式	1		164,400	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフタークレーン16 t	式	1		200,000	ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
重機回送費	式	1		50,000	ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊伐採機材	式	1		100,000	ZZ99*01*06007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸経費 30%	式	1		238,320	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
木くず処分 (0057)	式	1		109,176	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	6	3,196	19,176	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			22.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.716		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	45.003		1,438	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,600		
軽油		%	14.261		455.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				154		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分 0
処分費 木くず	t	5	18,000	90,000	ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0058)	式	1		125,000	
現場環境改善費（率計上） (0059)	式	1		125,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0060)	式	1		1,116,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0061)	式	1		10,798,740	
現場管理費 (0062)	式	1		4,748,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	180日間				
冬期日数	112日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0063)	式	1		15,546,740	
一般管理費等 (0064)	式	1		3,283,260	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0065)	式	1		18,830,000	
消費税額及び地方消費税額 (0066)	式	1		1,883,000	
工事費計 (0067)	式	1		20,713,000	