誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営ため池等整備事業
長橋地区
長橋ため等第6号工事
西農水（整つ工）第41号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎
事業名	県営ため池等整備事業
地区名	長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事
施工場所	五所川原市大字神山地内
工事番号	西農水（整つ工）第41号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	五所川原
工期	契約締結日の翌日～令和9年3月26日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２１号―A
電力会社名	東北電力

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				198,682,000	
	・工事価格				180,620,000	
	・消費税相当額（１０％）				18,062,000	
	工事内容					
1	底樋工		1.000	式		

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路トンネル工事
工種体系区分	水路トンネル工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.19%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			180,620,000	
2 ・工事原価			155,467,000	
3 純工事費			118,289,000	
4 ・・直接工事費			101,129,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	69,331,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	31,798,000	
7 ・・間接工事費			54,338,000	
8 ・・・共通仮設費			17,160,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	678,000	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
101,807,000×((10.860*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.290	%	11,494,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	4,230,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			758,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
101,124,000×(0.750)	0.750	%	758,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			37,178,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
118,289,000×((28.800*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.190+0.000-0.000)	31.430	%	37,178,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
155,467,000×(16.140*1.000＋0.04)=25,154,000	16.180	%	25,149,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	4,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			5,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
180,616,000×3.260	3.260	%	5,888,000	

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			69,331,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	69,331,000	
・土工（明かり部）	1.000	式	902,000	
・・掘削工	1.000	式	394,000	
・・盛土工	1.000	式	263,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	245,000	
・底樋工	1.000	式	22,128,000	
・・本体工	1.000	式	21,887,000	
・・立坑内基礎工	1.000	式	241,000	
・管渠工	1.000	式	45,455,000	
・・泥水式推進工法	1.000	式	45,455,000	
・撤去工	1.000	式	193,000	
・・アスファルト舗装撤去	1.000	式	107,000	
・・歩車道境界ブロック撤去	1.000	式	16,000	
・・防雪柵撤去	1.000	式	70,000	
・復旧工	1.000	式	653,000	
・・アスファルト舗装復旧	1.000	式	62,000	
・・歩車道境界ブロック復旧	1.000	式	39,000	
・・防雪柵復旧	1.000	式	552,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			31,798,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	31,798,000	
・仮設工	1.000	式	31,798,000	
・・推進工法立坑 発進	1.000	式	11,088,000	
・・推進工法立坑 到達	1.000	式	5,957,000	
・・薬液注入工	1.000	式	14,753,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			678,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	678,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	678,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	678,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			4,230,000	
運搬費	1.000	式	4,230,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	4,230,000	
・・運搬費	1.000	式	4,230,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			4,000	
一括計上価格	1.000	式	4,000	
・水質分析費	1.000	式	4,000	
・・水質分析費	1.000	式	4,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				69,331,000	
・土工（明かり部）	1.000	式		902,000	
・・掘削工	1.000	式		394,000	
000001 掘削（一次）	80.000	m3	497	39,760	歩A・単A B単　1号
000002 掘削（二次）	240.000	m3	721	173,040	歩A・単A B単　2号
000003 掘削（三次）	50.000	m3	1,398	69,900	歩A・単A B単　3号
000004 仮置場搬出	190.000	m3	439	83,410	歩A・単A B単　4号
000005 仮置場敷均し	190.000	m3	147	27,930	歩A・単A B単　5号
合　計				394,040	
・・盛土工	1.000	式		263,000	
000006 仮置場積込	190.000	m3	272	51,680	歩A・単A B単　6号
000007 埋戻土運搬入	190.000	m3	439	83,410	歩A・単A B単　7号
000008 埋戻-2 B<1.0m	10.000	m3	2,625	26,250	歩A・単A B単　8号
000009 埋戻-5 B>4.0m	130.000	m3	268	34,840	歩A・単A B単　9号
000010 埋戻-6 管頂から30cmまで	10.000	m3	3,580	35,800	歩A・単A B単　10号
000011 埋戻-7 管頂30cm～60cmまで	10.000	m3	3,122	31,220	歩A・単A B単　11号
合　計				263,200	
・・作業残土処理工	1.000	式		245,000	
BA0105 土砂等運搬	180	m3	1,215	218,700	歩A・単A B単　12号
BA0110 整地	180	m3	147	26,460	歩A・単A B単　13号
合　計				245,160	
・底樋工	1.000	式		22,128,000	
・・本体工	1.000	式		21,887,000	
000014 US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	1.000	本	3,887,770	3,887,770	歩A・単A B単　14号
000015 S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	1.000	本	3,752,680	3,752,680	歩A・単A B単　15号
000016 US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	3.000	本	3,760,280	11,280,840	歩A・単A B単　16号
000017 US形接合部品 呼径2000　LS方式	4.000	組	526,710	2,106,840	歩A・単A B単　17号
000018 管体基礎工 管側部	67.000	m3	9,319	624,373	歩A・単A B単　18号
000019 管体基礎工 管底部	31.000	m3	7,573	234,763	歩A・単A B単　19号
合　計				21,887,266	
・・立坑内基礎工	1.000	式		241,000	
000020 基礎砕石 RC-40 t=15cm	38.000	㎡	1,819	69,122	歩A・単A B単　20号
000021 無筋コンクリート打設 18-8-40	5.800	m3	29,650	171,970	歩A・単A B単　21号
合　計				241,092	
・管渠工	1.000	式		45,455,000	
・・泥水式推進工法	1.000	式		45,455,000	
000022 管推進工	1.000	式	32,900,698	32,900,698	歩A・単A B単　22号
000023 仮設備工	1.000	式	6,173,761	6,173,761	歩A・単A B単　23号

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000024 送排泥設備工	1.000	式	3,084,573	3,084,573	歩A・単A B単 24号
000025 泥水処理設備工	1.000	式	3,204,048	3,204,048	歩A・単A B単 25号
000026 水替工	1.000	式	91,756	91,756	歩A・単A B単 26号
合　計				45,454,836	
・撤去工	1.000	式		193,000	
・・アスファルト舗装撤去	1.000	式		107,000	
000027 舗装版切断	11.900	m	761	9,056	歩A・単A B単 27号
000028 舗装版破砕	17.000	㎡	5,498	93,466	歩A・単A B単 28号
000029 殻運搬	1.200	m3	2,755	3,306	歩A・単A B単 29号
000030 アスファルト塊産廃処理	2.800	ton	500	1,400	歩A・単A B単 30号
合　計				107,228	
・・歩車道境界ブロック撤去	1.000	式		16,000	
000031 歩車道境界ブロック撤去	10.000	m	1,618	16,180	歩A・単A B単 31号
合　計				16,180	
・・防雪柵撤去	1.000	式		70,000	
000032 防雪柵撤去	8.000	m	3,856	30,848	歩A・単A B単 32号
000033 基礎杭引抜	2.000	本	9,777	19,554	歩A・単A B単 33号
000034 構造物取壊し 無筋	1.500	m3	8,885	13,328	歩A・単A B単 34号
000035 殻運搬 無筋	1.500	m3	2,087	3,131	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート塊産廃処理 無筋	3.400	ton	1,000	3,400	歩A・単A B単 36号
合　計				70,261	
・復旧工	1.000	式		653,000	
・・アスファルト舗装復旧	1.000	式		62,000	
000037 表層工	17.000	㎡	1,653	28,101	歩A・単A B単 37号
000038 基層工	17.000	㎡	1,977	33,609	歩A・単A B単 38号
合　計				61,710	
・・歩車道境界ブロック復旧	1.000	式		39,000	
000039 歩車道境界ブロック復旧	10.000	m	3,875	38,750	歩A・単A B単 39号
合　計				38,750	
・・防雪柵復旧	1.000	式		552,000	
000040 防雪柵 既設材利用	8.000	m	5,043	40,344	歩A・単A B単 40号
000041 防雪柵 新設	2.500	m	74,343	185,858	歩A・単A B単 41号
000042 無筋コンクリート	2.200	m3	38,460	84,612	歩A・単A B単 42号
000043 型枠	10.800	㎡	10,560	114,048	歩A・単A B単 43号
000044 基礎杭 既設利用	2.000	本	15,217	30,434	歩A・単A B単 44号
000045 基礎杭 新設分	1.000	本	96,717	96,717	歩A・単A B単 45号
合　計				552,013	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				31,798,000	
・仮設工	1.000	式		31,798,000	
・・推進工法立坑 発進	1.000	式		11,088,000	
000046 矢板打設 Ⅳ型L=15.0m継施工	70.000	枚	51,111	3,577,770	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　46号
000047 矢板引抜 Ⅳ型L=15.0m	63.000	枚	8,043	506,709	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　47号
000048 矢板引抜 Ⅳ型L=4.6m	7.000	枚	5,106	35,742	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　48号
000049 矢板切断 Ⅳ型	0.800	m	3,687	2,950	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　49号
000050 矢板賃料 Ⅳ型L=15.0m	71.900	ton	23,748	1,707,481	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　50号
000051 矢板損料 Ⅳ型L=10.4m撤去部分	2.500	ton	160,000	400,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　51号
000052 矢板損料 Ⅳ型L=10.4未撤去部分	5.500	ton	180,000	990,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　52号
000053 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-500	10.600	ton	98,928	1,048,637	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　53号
000054 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-400	2.800	ton	98,928	276,998	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　54号
000055 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打 H-300	0.800	ton	91,327	73,062	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　55号
000056 大型土のう	24.000	袋	8,131	195,144	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　56号
000057 盛土-3 1.0m≦B<2.5m	10.000	m3	2,425	24,250	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　57号
000058 盛土-4 B>4.0m	30.000	m3	989	29,670	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　58号
000059 盛土-5 B>4.0m	520.000	m3	4,021	2,090,920	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　59号
000060 敷鉄板設置・撤去	101.000	㎡	1,269	128,169	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　60号
合　計				11,087,502	
・・推進工法立坑 到達	1.000	式		5,957,000	
000061 矢板打設 Ⅲ型L=14.0m継施工	52.000	枚	43,732	2,274,064	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　61号
000062 矢板引抜 Ⅲ型L=14.0m	45.000	枚	8,043	361,935	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　62号
000063 矢板引抜 Ⅲ型L=4.7m	7.000	枚	5,106	35,742	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　63号
000064 矢板切断 Ⅲ型	0.800	m	3,687	2,950	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　64号
000065 矢板賃料 Ⅲ型L=14.0m	37.800	ton	23,748	897,674	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　65号
000066 矢板損料 Ⅲ型L=4.7m撤去部分	2.000	ton	160,000	320,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　66号
000067 矢板損料 Ⅲ型L=9.3m未撤去部分	3.900	ton	180,000	702,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　67号
000068 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-350	3.200	ton	98,928	316,570	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　68号
000069 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-300	1.500	ton	98,928	148,392	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　69号
000070 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打 H-300	0.800	ton	91,327	73,062	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　70号
000071 大型土のう	28.000	袋	8,131	227,668	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　71号
000072 盛土-5 B>4.0m	110.000	m3	4,021	442,310	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　72号
000073 敷鉄板設置・撤去	122.000	㎡	1,269	154,818	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　73号
合　計				5,957,185	
・・薬液注入工	1.000	式		14,753,000	
000074 発進立坑坑口防護工	48.000	本	202,230	9,707,040	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　74号
000075 到達立坑坑口防護工	24.000	本	187,449	4,498,776	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　75号
000076 注入設備据付・解体	1.000	現場	547,011	547,011	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　76号
合　計				14,752,827	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				678,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		678,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		678,000	
000077 水質観測井設置 発進立坑側	2.000	箇所	169,615	339,230	歩A・単A B単　77号
000078 水質観測井設置 到達立坑側	2.000	箇所	169,540	339,080	歩A・単A B単　78号
合　計				678,310	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				4,230,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		4,230,000	
・・運搬費	1.000	式		4,230,000	
000079 仮設材輸送 Ⅳ型鋼矢板	1.000	式	2,256,000	2,256,000	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　79号
000080 仮設材輸送 H形鋼350・400・500	1.000	式	468,120	468,120	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　80号
000081 仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板	1.000	式	791,844	791,844	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　81号
000082 仮設材輸送 H形鋼300	1.000	式	56,172	56,172	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　82号
000083 敷鉄板輸送	1.000	式	658,152	658,152	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　83号
合　　計				4,230,288	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				4,000	
・水質分析費	1.000	式		4,000	
・・水質分析費	1.000	式		4,000	
000084 水素イオン濃度測定	6.000	検体	620	3,720	歩A・単A B単　84号
合　　計				3,720	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削（一次）					
			m3	497		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 掘削（二次）					
			m3	721		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 掘削（三次）					
			m3	1,398		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 仮置場搬出					
			m3	439		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 仮置場敷均し					
			m3	147		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 仮置場積込					
			m3	272		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 埋戻土運搬入					
			m3	439		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 埋戻-2					
	B<1.0m		m3	2,625		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 埋戻-5					
	B>4.0m		m3	268		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 埋戻-6					
	管頂から30cmまで		m3	3,580		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 埋戻-7					
	管頂30cm～60cmまで		m3	3,122		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 土砂等運搬					
			m3	1,215		歩A・単A
BA0110	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 整地					
			m3	147		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ US-S形2種推進工法用直管　先頭管					
	呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,887,770		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ S-US形2種推進工法用直管　最後管					
	呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,752,680		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ US形3種推進工法用直管　標準管					
	呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,760,280		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ US形接合部品					
	呼径2000　LS方式		組	526,710		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 管体基礎工					
	管側部		m3	9,319		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 管体基礎工					
	管底部		m3	7,573		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=15cm		㎡	1,819		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 無筋コンクリート打設					
	18-8-40		m3	29,650		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 管推進工					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	32,900,698		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	仮設備工					
			式	6,173,761		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	送排泥設備工					
			式	3,084,573		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	泥水処理設備工					
			式	3,204,048		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	水替工					
			式	91,756		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	舗装版切断					
			m	761		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	舗装版破砕					
			㎡	5,498		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	殻運搬					
			m3	2,755		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	アスファルト塊産廃処理					
			ton	500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	歩車道境界ブロック撤去					
			m	1,618		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	防雪柵撤去					
			m	3,856		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	基礎杭引抜					
			本	9,777		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	殻運搬					
	無筋		m3	2,087		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	コンクリート塊産廃処理					
	無筋		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	表層工					
			㎡	1,653		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	基層工					
			㎡	1,977		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	歩車道境界ブロック復旧					
			m	3,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	防雪柵					
	既設材利用		m	5,043		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	防雪柵					
	新設		m	74,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	無筋コンクリート					
			m3	38,460		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	型枠					
			㎡	10,560		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 基礎杭					
	既設利用		本	15,217		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 基礎杭					
	新設分		本	96,717		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 矢板打設					
	Ⅳ型L=15.0m継施工		枚	51,111		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 矢板引抜					
	Ⅳ型L=15.0m		枚	8,043		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 矢板引抜					
	Ⅳ型L=4.6m		枚	5,106		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 矢板切断					
	Ⅳ型		m	3,687		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 矢板賃料					
	Ⅳ型L=15.0m		ton	23,748		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 矢板損料					
	Ⅳ型L=10.4m撤去部分		ton	160,000		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 矢板損料					
	Ⅳ型L=10.4未撤去部分		ton	180,000		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	H-500		ton	98,928		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	H-400		ton	98,928		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打					
	H-300		ton	91,327		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 大型土のう					
			袋	8,131		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 盛土-3					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,425		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 盛土-4					
	B>4.0m		m3	989		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 盛土-5					
	B>4.0m		m3	4,021		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去					
			㎡	1,269		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 矢板打設					
	Ⅲ型L=14.0m継施工		枚	43,732		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 矢板引抜					
	Ⅲ型L=14.0m		枚	8,043		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 矢板引抜					
	Ⅲ型L=4.7m		枚	5,106		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 矢板切断					
	Ⅲ型		m	3,687		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 矢板賃料					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型L=14.0m		ton	23,748		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	矢板損料					
	Ⅲ型L=4.7m撤去部分		ton	160,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	矢板損料					
	Ⅲ型L=9.3m未撤去部分		ton	180,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	H-350		ton	98,928		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	H-300		ton	98,928		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打					
	H-300		ton	91,327		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	大型土のう					
			袋	8,131		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	盛土-5					
	B>4.0m		m3	4,021		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	敷鉄板設置・撤去					
			㎡	1,269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	発進立坑坑口防護工					
			本	202,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	到達立坑坑口防護工					
			本	187,449		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	注入設備据付・解体					
			現場	547,011		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	水質観測井設置					
	発進立坑側		箇所	169,615		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	水質観測井設置					
	到達立坑側		箇所	169,540		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	仮設材輸送					
	Ⅳ型鋼矢板		式	2,256,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	仮設材輸送					
	H形鋼350・400・500		式	468,120		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	仮設材輸送					
	Ⅲ型鋼矢板		式	791,844		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	仮設材輸送					
	H形鋼300		式	56,172		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	敷鉄板輸送					
			式	658,152		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	水素イオン濃度測定					
			検体	620		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削（一次）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	497	497	Ｓ単　72号
	合　計				497	
	単　価				497	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削（二次）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	720.8	721	Ｓ単　73号
	合　計				721	
	単　価				721	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削（三次）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,398	1,398	Ｓ単　74号
	合　計				1,398	
	単　価				1,398	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置場搬出		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	438.5	439	Ｓ単　75号
	合　計				439	
	単　価				439	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	仮置場敷均し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	146.9	147	Ｓ単　79号
	合　計				147	
	単　価				147	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置場積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	271.5	272	Ｓ単　71号
	合　計				272	
	単　価				272	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻土運搬入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	438.5	439	Ｓ単　75号
	合　計				439	
	単　価				439	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻-2 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	271.5	299	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,326	2,326	Ｓ単　1号
	合　計				2,625	
	単　価				2,625	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻-5 B>4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.9	268	Ｓ単　77号
	合　計				268	
	単　価				268	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻-6 管頂から30cmまで		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	271.5	299	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	3,281	3,281	Ｓ単　2号
	合　計				3,580	
	単　価				3,580	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻-7 管頂30cm～60cmまで		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	271.5	299	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,823	2,823	Ｓ単　3号
	合　計				3,122	
	単　価				3,122	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,215	1,215	Ｓ単　76号
	下					
	合　計				1,215	
	単　価				1,215	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0110	整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	147.1	147	Ｓ単　80号
	合　計				147	
	単　価				147	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,	1.000	本	3,887,770	3,887,770	S単　30号
	合　計				3,887,770	
	単　価				3,887,770	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,	1.000	本	3,752,680	3,752,680	S単　31号
	合　計				3,752,680	
	単　価				3,752,680	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,	1.000	本	3,760,280	3,760,280	S単　32号
	合　計				3,760,280	
	単　価				3,760,280	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	US形接合部品 呼径2000　LS方式		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	US形接合部品　LS方式 呼径2000,,	1.000	組	526,710	526,710	S単　33号
	合　計				526,710	
	単　価				526,710	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	管体基礎工 管側部		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,あり, あり	1.000	m3	5,953	5,953	S単　48号
S02116	山土 ,,	1.320	m3	2,550	3,366	S単　34号
	合　計				9,319	
	単　価				9,319	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	管体基礎工 管底部		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分 Ⅱ,あり,あり	1.000	m3	4,207	4,207	S単　49号
S02116	山土 ,,	1.320	m3	2,550	3,366	S単　34号
	合　計				7,573	
	単　価				7,573	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	基礎砕石 RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,819	1,819	S単　92号
	合　計				1,819	
	単　価				1,819	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	無筋コンクリート打設 18-8-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	29,650	29,650	Ｓ単　93号
	合　　計				29,650	
	単　　価				29,650	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	管推進工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00001	坑内作業工	16.000	m	33,993	543,888	Ｔ単　1号
T00002	坑外作業工	16.000	m	12,879	206,064	Ｔ単　2号
T00003	裏込注入工	16.000	m	12,179	194,864	Ｔ単　3号
T00004	目地モルタル工	5.000	箇所	20,797	103,985	Ｔ単　4号
T00005	機械器具損料 管推進工用	1.000	式	31,840,483	31,840,483	Ｔ単　5号
T00006	電力料 管推進工用	1.000	式	11,414	11,414	Ｔ単　6号
	合　　計				32,900,698	
	単　　価				32,900,698	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	仮設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00007	支圧壁工	1.000	箇所	492,840	492,840	Ｔ単　7号
T00008	発進坑口工	1.000	箇所	948,042	948,042	Ｔ単　8号
T00009	到達坑口工	1.000	箇所	931,220	931,220	Ｔ単　9号
T00010	クレーン設備工	1.000	箇所	1,203,451	1,203,451	Ｔ単　10号
T00011	推進用機器据付撤去工	1.000	箇所	596,267	596,267	Ｔ単　11号
T00012	掘進機発進用受台工	1.000	箇所	182,807	182,807	Ｔ単　12号
T00013	掘進機引上げ用受台工	1.000	箇所	182,807	182,807	Ｔ単　13号
T00014	掘進機据付工	1.000	回	564,392	564,392	Ｔ単　14号
T00015	掘進機一体搬出工	1.000	回	349,871	349,871	Ｔ単　15号
T00017	鏡切り工	2.000	箇所	60,460	120,920	Ｔ単　16号
T00018	坑外コンクリート塊搬出工	1.000	箇所	173,467	173,467	Ｔ単　17号
T00019	コンクリート塊処分工	3.537	m3	4,010	14,183	Ｔ単　18号
T00020	通信配線設備工	1.000	式	126,109	126,109	Ｔ単　19号
T00023	注入設備工	1.000	箇所	287,385	287,385	Ｔ単　20号
	合　　計				6,173,761	
	単　　価				6,173,761	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	送排泥設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00025	送排泥管設置撤去工	1.000	式	1,595,551	1,595,551	Ｔ単　21号
T00026	流体輸送設備工	1.000	式	758,506	758,506	Ｔ単　22号
T00027	機械器具損料 送排泥設備工用	1.000	式	717,948	717,948	Ｔ単　23号

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00028	電力料 送排泥設備工用	1.000	式	12,568	12,568	T単　24号
	合　　計				3,084,573	
	単　　価				3,084,573	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	泥水処理設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00029	処理設備付帯作業工 一次処理	1.000	回	799,813	799,813	T単　25号
T00030	泥水設備設置撤去工 一次処理	1.000	回	496,492	496,492	T単　26号
T00033	作泥材	1.000	式	708,273	708,273	T単　29号
T00031	機械器具損料 泥水処理設備工用	1.000	式	1,189,020	1,189,020	T単　27号
T00032	電力料 泥水処理設備工用	1.000	式	10,450	10,450	T単　28号
	合　　計				3,204,048	
	単　　価				3,204,048	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	水替工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00034	ポンプ運転工	14.000	日	6,554	91,756	T単　30号
	合　　計				91,756	
	単　　価				91,756	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	761.1	761	S単　84号
	合　　計				761	
	単　　価				761	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	5,498	5,498	S単　83号
	合　　計				5,498	
	単　　価				5,498	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,755	2,755	S単　81号
	合　　計				2,755	
	単　　価				2,755	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	アスファルト塊産廃処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1.000	ton	500	500	S単　41号
	合　　計				500	
	単　　価				500	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	1.000	m	1,618	1,618	Ｓ単　91号
	合　　計				1,618	
	単　　価				1,618	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	防雪柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下	1.000	m	3,856	3,856	Ｓ単　86号
	合　　計				3,856	
	単　　価				3,856	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	基礎杭引抜		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,15m以下	1.000	本	9,777	9,777	Ｓ単　59号
	合　　計				9,777	
	単　　価				9,777	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	Ｓ単　44号
	合　　計				8,885	
	単　　価				8,885	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	殻運搬 無筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,087	2,087	Ｓ単　82号
	合　　計				2,087	
	単　　価				2,087	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	コンクリート塊産廃処理 無筋		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,000	1,000	Ｓ単　42号
	合　　計				1,000	
	単　　価				1,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	表層工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒	1.000	㎡	1,653	1,653	Ｓ単　89号
	度ｱｽｺﾝ(13F)					
	合　　計				1,653	
	単　　価				1,653	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	基層工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり	1.000	㎡	1,977	1,977	Ｓ単　88号
	合　　計				1,977	
	単　　価				1,977	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	歩車道境界ブロック復旧		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,あり,,	1.000	m	3,875	3,875	Ｓ単　90号
	合　　計				3,875	
	単　　価				3,875	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	防雪柵 既設材利用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下	1.000	m	5,043	5,043	Ｓ単　87号
	合　　計				5,043	
	単　　価				5,043	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	防雪柵 新設		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下	1.000	m	5,043	5,043	Ｓ単　87号
S02116	防雪柵　吹払式 固定式,,	1.000	m	69,300	69,300	Ｓ単　35号
	合　　計				74,343	
	単　　価				74,343	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通)	1.000	m3	38,460	38,460	Ｓ単　94号
	W/C65%					
	合　　計				38,460	
	単　　価				38,460	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	10,560	10,560	Ｓ単　85号
	合　　計				10,560	
	単　　価				10,560	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	基礎杭 既設利用		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･Ｈ形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,Ｈ形鋼打設,H250,13.5,	1.000	本	15,217	15,217	Ｓ単　58号
	合　　計				15,217	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				15,217	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	基礎杭					歩Ａ
	新設分		本		1.000 本	当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,15m以下,60kW,H形鋼打設,H250,13.5,	1.000	本	15,217	15,217	Ｓ単　58号
S02116	H形鋼杭 L=13.5m					
	SHK400　　200×200×8×12,,	1.000	本	81,500	81,500	Ｓ単　36号
	合　　計				96,717	
	単　　価				96,717	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	矢板打設					歩Ａ
	Ⅳ型L=15.0m継施工		枚		1.000 枚	当たり算出
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,15.0,あり	1.000	枚	51,111	51,111	Ｓ単　62号
	合　　計				51,111	
	単　　価				51,111	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	矢板引抜					歩Ａ
	Ⅳ型L=15.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,電動式,15m以下	1.000	枚	8,043	8,043	Ｓ単　60号
	合　　計				8,043	
	単　　価				8,043	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	矢板引抜					歩Ａ
	Ⅳ型L=4.6m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,電動式,6m以下	1.000	枚	5,106	5,106	Ｓ単　61号
	合　　計				5,106	
	単　　価				5,106	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	矢板切断					歩Ａ
	Ⅳ型		m		1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断					
	13～17mm	1.000	m	3,687	3,687	Ｓ単　6号
	合　　計				3,687	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	矢板賃料					歩Ａ
	Ⅳ型L=15.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,104日,1回	1.000	ton	23,748	23,748	Ｓ単　50号
	合　　計				23,748	
	単　　価				23,748	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	矢板損料					歩Ａ
	Ⅳ型L=10.4m撤去部分		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	普通鋼矢板					
	Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,	0.800	ton	200,000	160,000	Ｓ単　37号
	合　　計				160,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				160,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	矢板損料 Ⅳ型L=10.4未撤去部分		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02116	普通鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,	0.900	ton	200,000	180,000	Ｓ単　37号
	合　　計				180,000	
	単　　価				180,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-500		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,80日,1回,あり	1.000	ton	98,928	98,928	Ｓ単　53号
	合　　計				98,928	
	単　　価				98,928	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） H-400		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,80日,1回,あり	1.000	ton	98,928	98,928	Ｓ単　53号
	合　　計				98,928	
	単　　価				98,928	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打 H-300		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり	1.000	ton	91,327	91,327	Ｓ単　54号
	合　　計				91,327	
	単　　価				91,327	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	大型土のう		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	5,581	5,581	Ｓ単　52号
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,550	2,550	Ｓ単　34号
	合　　計				8,131	
	単　　価				8,131	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	盛土-3 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	271.5	299	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　4号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	Ｓ単　5号
	合　　計				2,425	
	単　　価				2,425	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	盛土-4 B>4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	989.4	989	S単　78号
	合　　計				989	
	単　　価				989	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	盛土-5 B>4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単　34号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.330	m3	271.5	361	S単　71号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.9	268	S単　77号
	合　　計				4,021	
	単　　価				4,021	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	敷鉄板設置・撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,あり	1.000	㎡	1,269	1,269	S単　57号
	合　　計				1,269	
	単　　価				1,269	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	矢板打設 Ⅲ型L=14.0m継施工		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,1,14.0,あり	1.000	枚	43,732	43,732	S単　63号
	合　　計				43,732	
	単　　価				43,732	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	矢板引抜 Ⅲ型L=14.0m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下	1.000	枚	8,043	8,043	S単　60号
	合　　計				8,043	
	単　　価				8,043	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	矢板引抜 Ⅲ型L=4.7m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,6m以下	1.000	枚	5,106	5,106	S単　61号
	合　　計				5,106	
	単　　価				5,106	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	矢板切断 Ⅲ型		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.000	m	3,687	3,687	S単　6号
	合　　計				3,687	
	単　　価				3,687	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000065	矢板賃料					歩Ａ
	Ⅲ型L=14.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,無,104日,1回	1.000	ton	23,748	23,748	Ｓ単　51号
	合　計				23,748	
	単　価				23,748	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	矢板損料					歩Ａ
	Ⅲ型L=4.7m撤去部分		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	普通鋼矢板					
	Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,	0.800	ton	200,000	160,000	Ｓ単　37号
	合　計				160,000	
	単　価				160,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	矢板損料					歩Ａ
	Ⅲ型L=9.3m未撤去部分		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	普通鋼矢板					
	Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,	0.900	ton	200,000	180,000	Ｓ単　37号
	合　計				180,000	
	単　価				180,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					歩Ａ
	H-350		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,80日,1回,あり	1.000	ton	98,928	98,928	Ｓ単　55号
	合　計				98,928	
	単　価				98,928	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					歩Ａ
	H-300		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり	1.000	ton	98,928	98,928	Ｓ単　56号
	合　計				98,928	
	単　価				98,928	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）隅火打					歩Ａ
	H-300		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	あり,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり	1.000	ton	91,327	91,327	Ｓ単　54号
	合　計				91,327	
	単　価				91,327	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	大型土のう					歩Ａ
			袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	5,581	5,581	Ｓ単　52号
S02116	山土					
	,,	1.000	m3	2,550	2,550	Ｓ単　34号
	合　計				8,131	
	単　価				8,131	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000072	盛土-5					歩Ａ
	B>4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.330	m3	2,550	3,392	Ｓ単　34号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.330	m3	271.5	361	Ｓ単　71号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.9	268	Ｓ単　77号
	合　計				4,021	
	単　価				4,021	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	敷鉄板設置・撤去					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,80,1,あり	1.000	㎡	1,269	1,269	Ｓ単　57号
	合　計				1,269	
	単　価				1,269	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	発進立坑坑口防護工					歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.7m,3.4m,2.4m,1801Ｌ	1.000	本	202,230	202,230	Ｓ単　45号
	合　計				202,230	
	単　価				202,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	到達立坑坑口防護工					歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,3.2m,4.8m,2.5m,1662Ｌ	1.000	本	187,449	187,449	Ｓ単　46号
	合　計				187,449	
	単　価				187,449	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	注入設備据付・解体					歩Ａ
			現場		1.000 現場	当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	二重管ストレーナ工法,２セット,	1.000	現場	547,011	547,011	Ｓ単　47号
	合　計				547,011	
	単　価				547,011	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	水質観測井設置					歩Ａ
	発進立坑側		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.400	m	16,450	55,930	Ｓ単　67号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	4.700	m	20,450	96,115	Ｓ単　68号
S62039	【その他間接調査費】					
	0箇所,2箇所,0箇所	1.000	業務	17,570	17,570	Ｓ単　70号
	合　計				169,615	
	単　価				169,615	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	水質観測井設置					歩Ａ
	到達立坑側		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.800	m	16,450	78,960	Ｓ単　67号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	3.200	m	20,450	65,440	Ｓ単　68号

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	0.200	m	37,850	7,570	S単　69号
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所	1.000	業務	17,570	17,570	S単　70号
	合　計				169,540	
	単　価				169,540	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	仮設材輸送 Ⅳ型鋼矢板		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸 ,,	80.000	ton	3,000	240,000	S単　38号
S02116	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,	80.000	ton	12,600	1,008,000	S単　39号
S02116	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,	80.000	ton	12,600	1,008,000	S単　39号
	合　計				2,256,000	
	単　価				2,256,000	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	仮設材輸送 H形鋼350・400・500		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸 ,,	16.600	ton	3,000	49,800	S単　38号
S02116	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,	16.600	ton	12,600	209,160	S単　39号
S02116	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,	16.600	ton	12,600	209,160	S単　39号
	合　計				468,120	
	単　価				468,120	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費（Ⅲ型鋼矢板） 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	43.700	ton	18,120	791,844	S単　64号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				791,844	
	単　価				791,844	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	仮設材輸送 H形鋼300		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費（H型鋼300） 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	3.100	ton	18,120	56,172	S単　65号
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				56,172	
	単　価				56,172	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	敷鉄板輸送		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	39.600	ton	16,620	658,152	S単　66号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				658,152	
	単　価				658,152	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000084	水素イオン濃度測定		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	水素イオン濃度 PH（諸経費含む）,,	1.000	検体	620	620	Ｓ単　40号
	合　計				620	
	単　価				620	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,326		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,281		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,823		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,あり		m3	509		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,687		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02111	掘進機					
	掘進機					
	1800mm		日	309,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	多段式推進装置					
	多段式推進装置					
	ジャッキ、油圧ユニット含む 2,000×6		日	208,720		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02111	レーザートランシット					
	レーザートランシット					
			日	2,538		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	グラウトポンプ					
	グラウトポンプ					
	11kW		日	2,811		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02111	グラウトミキサ					
	グラウトミキサ					
	2槽式 400ℓ×2 11kW		日	1,701		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	ミキシングプラント					
	ミキシングプラント					
	大型 0.75kW		日	965		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	定格電流250A		日	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	送泥ポンプ（起動盤含む）					
	送泥ポンプ（起動盤含む）					
	150A 30kW		日	21,844		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02111	排泥ポンプ（起動盤含む）					
	排泥ポンプ（起動盤含む）					
	150A 45kW		日	26,942		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02111	排泥水流量測定装置					
	排泥水流量測定装置					
	150A		日	2,496		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02111	ユニット式泥水処理機					
	ユニット式泥水処理機					
	USD-4		日	80,203		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02111	水槽・余剰泥水槽					
	水槽・余剰泥水槽					
	30㎥		日	1,254		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役					
	トンネル世話役					
			人	50,658		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工					
	トンネル特殊工					
			人	48,302		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員					
	トンネル作業員					
			人	35,557		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）		人	36,842		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	32,237		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	23,776		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	38,021		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 溶接工					
	溶接工		人	32,558		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ とび工					
	とび工		人	33,522		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 電工					
	電工		人	28,596		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 配管工					
	配管工		人	27,953		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ US-S形2種推進工法用直管　先頭管					
	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,		本	3,887,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ S-US形2種推進工法用直管　最後管					
	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,		本	3,752,680		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ US形3種推進工法用直管　標準管					
	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,		本	3,760,280		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ US形接合部品　LS方式					
	US形接合部品　LS方式 呼径2000,,		組	526,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 防雪柵　吹払式					
	防雪柵　吹払式 固定式,,		m	69,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ H形鋼杭 L=13.5m					
	H形鋼杭 L=13.5m SHK400　　200×200×8×12,,		本	81,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 普通鋼矢板					
	普通鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,		ton	200,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸					
	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸 ,,		ton	3,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 仮設材運搬費（仙台～工事現場）					
	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,		ton	12,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 水素イオン濃度					
	水素イオン濃度 PH（諸経費含む),,		検体	620		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		ton	500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton	1,000		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	30,294		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.7m,3.4m,2.4m,1801Ｌ		本	202,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）					
	複相方式,２セット,500KL未満,0m,3.2m,4.8m,2.5m,1662Ｌ		本	187,449		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	二重管ストレーナ工法,２セット,		現場	547,011		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,あり,		m3	5,953		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分		m3	4,207		歩A・単A
	Ⅱ,あり,あり					
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,104日,1回		ton	23,748		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,無,104日,1回		ton	23,748		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	5,581		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,80日,1回,あり		ton	98,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	あり,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり		ton	91,327		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,80日,1回,あり		ton	98,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり		ton	98,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,80,1,あり		㎡	1,269		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,15m以下,60kW,H形鋼打設,H250,13.5,		本	15,217		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	H形鋼引抜,油圧式,15m以下		本	9,777		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,電動式,15m以下		枚	8,043		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,電動式,6m以下		枚	5,106		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,15.0,あり		枚	51,111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,1,14.0,あり		枚	43,732		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S19003	輸送費（Ⅲ型鋼矢板）					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	18,120		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S19003	輸送費 (H型鋼300)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	18,120		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	16,620		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	16,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	20,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	37,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所		業務	17,570		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	271.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり		m3	497		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁腹起式,有り,あり		m3	720.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,398		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	438.5		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,215		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	267.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	989.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	146.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	147.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,755		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,087		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,あり		㎡	5,498		歩A・単A
SA0223	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	761.1		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	10,560		歩A・単A
SA0801	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ SP 防雪柵					
	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下		m	3,856		歩A・単A
SA0801	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊ SP 防雪柵					
	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下		m	5,043		歩A・単A
SA0841	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊ SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり		㎡	1,977		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒		㎡	1,653		歩A・単A
	度ｱｽｺﾝ(13F)					
SA0876	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊ SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,あり,,		m	3,875		歩A・単A
SA0878	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊ SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり		m	1,618		歩A・単A
SQP301	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,819		歩A・単A
SQP311	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(		m3	29,650		歩A・単A
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%					
SQP311	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通)		m3	38,460		歩A・単A
	W/C65%					
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 坑内作業工					
			m	33,993		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 坑外作業工					
			m	12,879		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 裏込注入工					
			m	12,179		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 目地モルタル工					
			箇所	20,797		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 機械器具損料					
	管推進工用		式	31,840,483		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 電力料					
	管推進工用		式	11,414		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 支圧壁工					
			箇所	492,840		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 発進坑口工					
			箇所	948,042		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	到達坑口工					
			箇所	931,220		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	クレーン設備工					
			箇所	1,203,451		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	推進用機器据付撤去工					
			箇所	596,267		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	掘進機発進用受台工					
			箇所	182,807		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00013	掘進機引上げ用受台工					
			箇所	182,807		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00014	掘進機据付工					
			回	564,392		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00015	掘進機一体搬出工					
			回	349,871		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00017	鏡切り工					
			箇所	60,460		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00018	坑外コンクリート塊搬出工					
			箇所	173,467		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00019	コンクリート塊処分工					
			m3	4,010		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00020	通信配線設備工					
			式	126,109		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00023	注入設備工					
			箇所	287,385		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00025	送排泥管設置撤去工					
			式	1,595,551		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00026	流体輸送設備工					
			式	758,506		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00027	機械器具損料					
	送排泥設備工用		式	717,948		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00028	電力料					
	送排泥設備工用		式	12,568		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00029	処理設備付帯作業工					
	一次処理		回	799,813		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00030	泥水設備設置撤去工					
	一次処理		回	496,492		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00031	機械器具損料					
	泥水処理設備工用		式	1,189,020		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00032	電力料					
	泥水処理設備工用		式	10,450		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00033	作泥材					
			式	708,273		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00034	ポンプ運転工					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			日	6,554		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00004	鋼材溶接工					
			m	3,730		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00005	鋼材切断工					
			m	2,645		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C00006	鋼材設置工					
			ton	38,601		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊					
C00007	鋼材撤去工					
			ton	22,564		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C00009	鏡切工					
			m	3,023		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C00010	ダンプトラック運転工					
			m3	4,010		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C00012	送泥ポンプ設置撤去工					
			台	294,827		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C00013	排泥ポンプ設置撤去工					
			台	294,827		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 9号　＊＊＊					
C00014	制御計装器類設置撤去工					
			箇所	168,852		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合　計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,326	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.380	人	23,776	32,811	
	合　計				32,811	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,281	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,237	10,961	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,961	1,096	
	合　計				28,225	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,823	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合　計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,617	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				43,766	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		509	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	605	15,700	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,640	31,205	
Y00004	雑品 5%	0.050		46,905	2,345	
R01011	溶接工	5.670	人	32,558	184,604	
R01003	普通作業員	5.670	人	23,776	134,810	
	合　計				368,664	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,687	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02111	掘進機		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	掘進機 1800mm			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 1800mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	309,420円		夜間制約作業時間:0.0		
M96001	掘進機 1800mm	1.000	日	309,420	309,420	
	合　計				309,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				309,420	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	多段式推進装置		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	多段式推進装置 ジャッキ、油圧ユニット含む 2,000×6			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 ジャッキ、油圧ユニット含む 2・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	208,720円		夜間制約作業時間:0.0		
M96002	多段式推進装置 ジャッキ、油圧ユニット含む 2,000×6	1.000	日	208,720	208,720	
	合　計				208,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				208,720	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02111	レーザートランシット		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レーザートランシット			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	2,538円		夜間制約作業時間:0.0		
M96003	レーザートランシット	1.000	日	2,538	2,538	
	合　計				2,538	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,538	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	グラウトポンプ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウトポンプ 11kW			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 11kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,811円		夜間制約作業時間:0.0		
M96004	グラウトポンプ 11kW	1.000	日	2,811	2,811	
	合　計				2,811	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,811	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02111	グラウトミキサ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウトミキサ 2槽式 400ℓ×2 11kW			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005 2槽式 400ℓ×2 11kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,701円		夜間制約作業時間:0.0		
M96005	グラウトミキサ 2槽式 400ℓ×2 11kW	1.000	日	1,701	1,701	
	合　計				1,701	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,701	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	ミキシングプラント		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ミキシングプラント 大型 0.75kW			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006 大型 0.75kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	965円		夜間制約作業時間:0.0		
M96006	ミキシングプラント 大型 0.75kW	1.000	日	965	965	
	合　計				965	算出数量 1.000 各単位
	単　価				965	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M27383 定格電流250A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
M27383	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.000	日	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	送泥ポンプ（起動盤含む）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	送泥ポンプ（起動盤含む） 150A 30kW			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96007 150A 30kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	21,844円		夜間制約作業時間:0.0		
M96007	送泥ポンプ（起動盤含む） 150A 30kW	1.000	日	21,844	21,844	
	合　計				21,844	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,844	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02111	排泥ポンプ（起動盤含む）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排泥ポンプ（起動盤含む） 150A 45kW			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96008 150A 45kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	26,942円		夜間制約作業時間:0.0		
M96008	排泥ポンプ（起動盤含む） 150A 45kW	1.000	日	26,942	26,942	
	合　計				26,942	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,942	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02111	排泥水流量測定装置		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排泥水流量測定装置 150A			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96009 150A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,496円		夜間制約作業時間:0.0		
M96009	排泥水流量測定装置 150A	1.000	日	2,496	2,496	
	合　計				2,496	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,496	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02111	ユニット式泥水処理機		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ユニット式泥水処理機 USD-4			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96010 USD-4		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	80,203円		夜間制約作業時間:0.0		
M96010	ユニット式泥水処理機 USD-4	1.000	日	80,203	80,203	
	合　計				80,203	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80,203	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02111	水槽・余剰泥水槽		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水槽・余剰泥水槽 30㎥			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96011 30㎥		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,254円		夜間制約作業時間:0.0		
M96011	水槽・余剰泥水槽 30㎥	1.000	日	1,254	1,254	
	合　計				1,254	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,254	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	トンネル世話役			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01061 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01061	トンネル世話役	1.000	人	50,658	50,658	
	合　計				50,658	算出数量 1.000 人
	単　価				50,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	トンネル特殊工			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	48,302	48,302	
	合　計				48,302	算出数量 1.000 人
	単　価				48,302	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	トンネル作業員			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01063 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01063	トンネル作業員	1.000	人	35,557	35,557	
	合　計				35,557	算出数量 1.000 人
	単　価				35,557	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	36,842	36,842	
	合　計				36,842	算出数量 1.000 人
	単　価				36,842	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
	合　計				32,237	算出数量 1.000 人

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				32,237	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
	合　計				23,776	算出数量 1.000 人
	単　価				23,776	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
	合　計				38,021	算出数量 1.000 人
	単　価				38,021	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01011	溶接工	1.000	人	32,558	32,558	
	合　計				32,558	算出数量 1.000 人
	単　価				32,558	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01012	とび工	1.000	人	33,522	33,522	
	合　計				33,522	算出数量 1.000 人
	単　価				33,522	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	1.000	人	28,596	28,596	
	合　計				28,596	算出数量 1.000 人
	単　価				28,596	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1.000	人	27,953	27,953	
	合　計				27,953	算出数量 1.000 人
	単　価				27,953	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	US-S形2種推進工法用直管　先頭管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96201	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	1.000	本	3,887,770	3,887,770	
	合　計				3,887,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,887,770	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	S-US形2種推進工法用直管　最後管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96202	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	1.000	本	3,752,680	3,752,680	
	合　計				3,752,680	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,752,680	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	US形3種推進工法用直管　標準管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96203	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式	1.000	本	3,760,280	3,760,280	
	合　計				3,760,280	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,760,280	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	US形接合部品　LS方式		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	US形接合部品　LS方式 呼径2000,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96206		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96206	US形接合部品　LS方式 呼径2000	1.000	組	526,710	526,710	
	合　計				526,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				526,710	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,550	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	防雪柵　吹払式		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防雪柵　吹払式 固定式,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96211	防雪柵　吹払式 固定式	1.000	m	69,300	69,300	
	合　計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				69,300	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	H形鋼杭 L=13.5m		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼杭 L=13.5m SHK400　　200×200×8×12,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96212	H形鋼杭 L=13.5m SHK400　　200×200×8×12	1.000	本	81,500	81,500	
	合　計				81,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,500	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	普通鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	普通鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PZ0401		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PZ0401	普通鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ･Ⅱw～Ⅳw型 SY295	1.000	ton	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸 ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96223		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96223	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	仮設材運搬費（仙台～工事現場）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96221	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km	1.000	ton	12,600	12,600	
	合　計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	水素イオン濃度		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水素イオン濃度 PH（諸経費含む),,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PR9012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PR9012	水素イオン濃度 PH（諸経費含む）	1.000	検体	620	620	
	合　計				620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF002 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1.000	ton	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（一般） 基(A2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手（一般）	1.000	人	30,294	30,294	
	合　計				30,294	算出数量 1.000 人
	単　価		人		30,294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合　計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,885	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,２セット,500KL未満,0m,4.7m,3.4m,2.4m,1801Ｌ			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	4.700m 3.400m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.400m 1,801.000Ｌ				
	9)注入材料単価	80.500円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	3.000	人	32,237	96,711	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,950	13,900	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,830	11,660	
Y00004	諸雑費	0.220		207,844	45,726	
P32021	注入材	8,104.500	L	81	656,465	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.630	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.850	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.063	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.310	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.460	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.031	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	0	0	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.041	組	0	0	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.024	組	0	0	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		0	0	
	合　計				910,035	算出数量 4.500 本
	単　価		本		202,230	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式，２セット，500KL未満，0m，3.2m，4.8m，2.5m，1662Ｌ			冬期補正：５％ 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)施工区分 2)セット数区分	複相方式 ２セット		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 0.000m		夜間制約作業時間：0.0		
	5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3)	3.200m 4.800m				
	7)土被り長(L4) 8)１本当たり注入量(Q)	2.500m 1,662.000Ｌ				
	9)注入材料単価	80.500円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	3.000	人	32,237	96,711	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	
M12003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,950	13,900	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,830	11,660	
Y00004	諸雑費	0.220		207,844	45,726	
P32021	注入材	7,977.600	L	81	646,186	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.610	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.046	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.460	m	0	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.690	個	0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.046	個	0	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	0	0	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	0.040	組	0	0	
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.024	組	0	0	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		0	0	
	合　計				899,756	算出数量 4.800 本

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		本		187,449	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩Ａ 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法，２セット，			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 ２セット		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	2.200	人	38,021	83,646	
R01002	特殊作業員	8.200	人	32,237	264,343	
R01003	普通作業員	3.400	人	23,776	80,838	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	35,088	77,544	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	150	10,350	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,330	30,290	
	合　計				547,011	算出数量 1.000 現場
	単　価		現場		547,011	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土，その他購入土，山積0.28m3(平積0.20m3)，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ，区			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	分Ⅱ，あり，あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	38,021	12,167	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,776	25,916	
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,237	10,961	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,961	1,315	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	35,088	6,667	
	合　計				59,531	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,953	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土，その他購入土，山積0.28m3(平積0.20m3)，振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞ			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	ｲﾄﾞ式，区分Ⅱ，あり，あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03208	購入土	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	38,021	8,365	
R01003	普通作業員	0.840	人	23,776	19,972	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ	0.200	日	1,430	286	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.530	L	150	80	
R01002	特殊作業員	0.130	人	32,237	4,191	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	35,088	6,667	
	合　計				42,066	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,207	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,104日,1回			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 104日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	10,608	10,608	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				23,748	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		23,748	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,104日,1回			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 104日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	10,608	10,608	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				23,748	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		23,748	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.010		94,034	940	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚	1,200	40,800	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				189,746	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		5,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,80日,1回,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)Ｈ形鋼の規格 4)供用日数	H400 80.000日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	10,400	10,400	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　[整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	ｔ供用日	0	0	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	166,650	6,666	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	38,021	12,927	
R01012	とび工	0.640	人	33,522	21,454	
R01011	溶接工	0.340	人	32,558	11,070	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,776	8,084	
Y00004	諸雑費	0.057		53,535	3,051	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,400	17,816	
	合　計				98,928	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		98,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)Ｈ形鋼の規格 4)供用日数	H300 80.000日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02022	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　[賃料]	1.000	ｔ供用日	10,400	10,400	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　[整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.670	ｔ供用日	0	0	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	166,650	9,999	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	38,021	9,885	
R01012	とび工	0.540	人	33,522	18,102	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01011	溶接工	0.260	人	32,558	8,465	
R01003	普通作業員	0.260	人	23,776	6,182	
Y00004	諸雑費	0.057		42,634	2,430	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.260	日	52,400	13,624	
	合　計				91,327	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		91,327	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,80日,1回,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)Ｈ形鋼の規格 4)供用日数	H350 80.000日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02023	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	10,400	10,400	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	0	0	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	166,650	6,666	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	38,021	12,927	
R01012	とび工	0.640	人	33,522	21,454	
R01011	溶接工	0.340	人	32,558	11,070	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,776	8,084	
Y00004	諸雑費	0.057		53,535	3,051	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,400	17,816	
	合　計				98,928	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		98,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,80日,1回,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)Ｈ形鋼の規格 4)供用日数	H300 80.000日		夜間制約作業時間:0.0		
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02022	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	10,400	10,400	
G15032	H型鋼（山留材） ３００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	0	0	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	166,650	6,666	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	38,021	12,927	
R01012	とび工	0.640	人	33,522	21,454	
R01011	溶接工	0.340	人	32,558	11,070	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,776	8,084	
Y00004	諸雑費	0.057		53,535	3,051	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,400	17,816	
						算出数量
	合　計				98,928	1.000 ton
	単　価		ton		98,928	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	設置～賃料～撤去,80,1,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	80		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	800	800,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	32,237	93,487	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	35,088	101,755	
						算出数量
	合　計				1,269,359	1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,269	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		本		10.000 ［各単位］	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	電動式,15m以下,60kW,H形鋼打設,H250,13.5,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分	電動式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(m)	15m以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格	60kW		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	H形鋼打設				
	5)材料区分	H250				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	13.5				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18036	H形鋼杭					
	H250	10.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.430	人	38,021	16,349	
R01012	とび工					
		0.870	人	33,522	29,164	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,776	10,224	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]					
	60kW	0.570	供用日	23,000	13,110	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.570	供用日	68,400	38,988	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	150	4,950	
R01021	運転手（特殊）					
		0.430	人	35,088	15,088	
Y00004	諸雑費					
	19	0.190		127,873	24,296	
						算出数量
	合　計				152,169	10.000 ［各単位］
	単　価		［各単位］		15,217	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		本		10.000 ［各単位］	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	H形鋼引抜,油圧式,15m以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	H形鋼引抜		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)バイブロハンマ区分	油圧式		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)引抜き長(m)	15m以下		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	38,021	8,745	
R01012	とび工	0.470	人	33,522	15,755	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,776	5,468	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.280	供用日	116,000	32,480	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L	150	16,500	
R01021	運転手（特殊）	0.230	人	35,088	8,070	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		97,574	195	
	合　計				97,769	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		9,777	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 電動式		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	15m以下		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	38,021	8,745	
R01012	とび工	0.470	人	33,522	15,755	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,776	5,468	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.300	供用日	23,000	6,900	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.300	供用日	68,400	20,520	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	150	2,700	
R01021	運転手（特殊）	0.230	人	35,088	8,070	
Y00004	諸雑費 18	0.180		68,158	12,268	
	合　計				80,426	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		8,043	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,6m以下			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 電動式		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	6m以下		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.150	人	38,021	5,703	
R01012	とび工	0.290	人	33,522	9,721	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,776	3,566	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.190	供用日	23,000	4,370	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.190	供用日	68,400	12,996	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	150	1,650	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	35,088	5,263	
Y00004	諸雑費 18	0.180		43,269	7,788	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				51,057	算出数量 10.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		5,106	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅳ型,1,15.0,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)バイブロハンマ区分 2)打込長(m)	電動式 15m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)バイブロハンマ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	Ⅳ型 1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,970 15.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	11.415	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01012	とび工	2.000	人	33,522	67,044	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
R01011	溶接工	2.000	人	32,558	65,116	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式･普通型］ 60kW	1.310	供用日	23,000	30,130	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(2014)］ 50～55t吊	1.310	供用日	68,400	89,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	76.000	L	150	11,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
Y00004	諸雑費 17	0.170		360,179	61,230	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,970	89,700	
	合　　計				511,109	算出数量 10.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		51,111	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S18164	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ継ぎ施工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,1,14.0,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)バイブロハンマ区分 2)打込長(m)	電動式 15m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)バイブロハンマ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	Ⅲ型 1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,650 14.0				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	8.400	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.830	人	38,021	31,557	
R01012	とび工	1.670	人	33,522	55,982	
R01003	普通作業員	0.830	人	23,776	19,734	
R01011	溶接工	1.670	人	32,558	54,372	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)［電動式･普通型］ 60kW	1.090	供用日	23,000	25,070	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(2014)］ 50～55t吊	1.090	供用日	68,400	74,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.830	人	35,088	29,123	
Y00004	諸雑費 17	0.170		299,844	50,973	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,650	86,500	
	合　計				437,317	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		43,732	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S19003	輸送費（Ⅲ型鋼矢板）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	1.000	ton	15,120	15,120	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				18,120	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		18,120	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S19003	輸送費（H型鋼300）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	1.000	ton	15,120	15,120	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				18,120	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		18,120	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	1.000	ton	15,120	15,120	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				16,620	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		16,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	16,450	16,450	
	合　計				16,450	算出数量 1.000 m
	単　価		m		16,450	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	59,466	4,757	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	46,410	7,890	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,904	6,104	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	20,450	20,450	
	合　計				20,450	算出数量 1.000 m
	単　価		m		20,450	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	59,466	5,947	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	46,410	9,282	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,904	7,181	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	37,850	37,850	
	合　計				37,850	算出数量 1.000 m
	単　価		m		37,850	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	59,466	10,109	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	46,410	15,315	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,904	11,848	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 2箇所		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		夜間制約作業時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,950	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	8,785	17,570	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合　計				17,570	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		17,570	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	46,410	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,904	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.220	人	46,410	10,210	
R04043	地質調査員 外業	0.220	人	35,904	7,899	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		271.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		497	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁腹起式,有り,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		720.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,398	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	し,0.3km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		438.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	し,5.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,215	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		267.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		989.4	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		146.9	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		147.1	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　価		m3		2,755	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		2,087	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	- 4cmを超え10cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		5,498	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		761.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		10,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
SA0801	SP 防雪柵		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)形式	撤去 吹払式				
	3)取付方式 4)柵高	固定式(支柱+張立材) 4.0m以下				
	単　価		m		3,856	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
SA0801	SP 防雪柵		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)形式	設置 吹払式				
	3)取付方式 4)柵高	固定式(支柱+張立材) 4.0m以下				

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		5,043	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	種,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)材料 4)遮青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
JQA023	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)		ton			材変
	単　　価		㎡		1,977	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)遮青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)				
J01021	再生アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単　　価		㎡		1,653	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,あり,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	再利用設置 B種(180/205×250×600)				
	3)基礎砕石の有無 4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m		3,875	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 あり				
	単　　価		m		1,618	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		歩Ａ 1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,819	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,－,－,あり,18-8-40(普通) W/C 65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		29,650	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		歩Ａ 1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭),－,無し,－,,18-8			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	-40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-40(普通) W/C65% なし				
	単　価		m3		38,460	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96001	掘進機 1800mm		日	309,420		
M96002	多段式推進装置 ジャッキ、油圧ユニット含む 2,000×6		日	208,720		
M96003	レーザートランシット		日	2,538		
M96004	グラウトポンプ 11kW		日	2,811		
M96005	グラウトミキサ 2槽式 400ℓ×2 11kW		日	1,701		
M96006	ミキシングプラント 大型 0.75kW		日	965		
M96007	送泥ポンプ（起動盤含む） 150A 30kW		日	21,844		
M96008	排泥ポンプ（起動盤含む） 150A 45kW		日	26,942		
M96009	排泥水流量測定装置 150A		日	2,496		
M96010	ユニット式泥水処理機 USD-4		日	80,203		
M96011	水槽・余剰泥水槽 30㎥		日	1,254		
P96010	モルタル工 配合1：2		m3	3,450		
P96012	掘進機修理費		式	4,500,000		
P96014	改造費		式	15,000,000		
P96021	電動ホイスト		日	6,640		
P96022	クレーン本体		日	5,040		
P96035	掘進機		式	5,350		
P96036	電動ホイスト		式	182		
P96037	クレーン本体		式	146		
P96038	油圧ポンプ （元押）		式	2,430		
P96039	油圧ポンプ （中押）		式	0		
P96040	グラウトポンプ （滑材）		式	825		
P96041	グラウトミキサ （滑材）		式	1,514		
P96042	ミキシングプラント （滑材）		式	21		
P96043	グラウトポンプ （裏込）		式	680		
P96044	グラウトミキサ （裏込）		式	262		
P96045	ミキシングプラント （裏込）		式	4		
P96046	コンリート工		m3	17,500		
P96048	型枠工		㎡	8,000		
P96050	コンクリート取壊工		m3	26,900		
P96051	発進坑口用ｸﾞﾗｳﾄ止め輪		組	643,000		
P96052	電力料		kWh	19		
P96053	溶接棒		kg	480		
P96055	酸素		m3	550		
P96056	アセチレン		kg	2,400		
P96058	到達坑口止め金物		組	756,000		
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t		日	40,385		
P96060	トラッククレーン賃料 16t吊		日	50,588		
P96061	床板材		m3	3,350		
P96062	トラッククレーン賃料 20～22t		日	52,213		
P96063	鋼材損料 H-300		式	53,500		
P96065	溶接運転工		日	1,000		
P96066	トラッククレーン賃料 25t吊		日	58,413		

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96067	諸雑費 C-2-7-1		式	22,148		
P96068	諸雑費 C-2-7-2		式	11,623		
P96069	トラッククレーン賃料 80t		日	135,350		
P96076	足場工 鏡切工労務費の50%		式	0		
P96077	燃料費		L	125		
P96078	機械損料 2t		日	1,890		
P96081	電話機		個	4,133		
P96082	通信用ビニール電線		m	69		
P96091	配管材損料(送排泥管) 口径 150		式	43,313		
P96092	配管材損料(送排泥管) 口径 150		日	1,397		
P96093	配管材損料(フレキシブルホース・バイパス) 口径 150		式	758,162		
P96094	配管材損料(フレキシブルホース・バイパス) 口径 150		日	8,942		
P96095	トラッククレーン賃料 10～11t		日	45,175		
P96099	送泥ポンプ(起動盤含む)		運転日	5,027		
P96100	排泥ポンプ(起動盤含む)		運転日	7,541		
P96101	溶接機運転費		日	1,000		
P96103	移送ポンプ		日	2,219		
P96105	一次処理機		日	9,215		
P96106	ポンプ機器		日	874		
P96107	作泥槽		日	361		
P96111	電力料 7.2kw		kWh	19		
P96112	潜水ポンプ損料		日	217		
P96201	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,887,770		
P96202	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,752,680		
P96203	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,760,280		
P96206	US形接合部品　LS方式 呼径2000		組	526,710		
P96211	防雪柵　吹払式 固定式		m	69,300		
P96212	H形鋼杭 L=13.5m SHK400　　200×200×8×12		本	81,500		
P96221	仮設材運搬費（仙台～工事現場） L=362km		ton	12,600		
P96223	仮設材基地積込取卸＋現場積込取卸		ton	3,000		
P98001	滑剤注入材料		L	55		
P98002	裏込注入材料		L	28		
P98003	作泥材		式	708,273		

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	坑内作業工		m		7.210 m	歩Ａ 当たり算出
P98001	滑剤注入材料	966.000	L	55	53,130	[1]
S02115	トンネル世話役	1.000	人	50,658	50,658	[2] Ｓ単　19号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	48,302	96,604	[3] Ｓ単　20号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	35,557	35,557	[4] Ｓ単　21号
Y10004	雑品 諸雑費 労務費の5% 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050		182,819	9,141	
	合　　計				245,090	算出数量 7.210 m
	単　　価		m		33,993	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	坑外作業工		m		7.210 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	36,842	36,842	Ｓ単　22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	Ｓ単　24号
	合　　計				92,855	算出数量 7.210 m
	単　　価		m		12,879	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	裏込注入工		m		32.000 m	歩Ａ 当たり算出
P98002	裏込注入材料	6,432.000	L	28	180,096	[1]
S02115	トンネル世話役	1.000	人	50,658	50,658	[2] Ｓ単　19号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	35,557	71,114	[3] Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	[4] Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	[5] Ｓ単　24号
Y10004	雑品 諸雑費 労務費の4% 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])	0.040		201,561	8,062	
	合　　計				389,719	算出数量 32.000 m
	単　　価		m		12,179	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	目地モルタル工		箇所		100.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96010	モルタル工 配合1：2	0.230	m3	3,450	794	
S02115	トンネル世話役	5.100	人	50,658	258,356	Ｓ単　19号
S02115	トンネル作業員	51.200	人	35,557	1,820,518	Ｓ単　21号
	合　　計				2,079,668	算出数量 100.000 箇所
	単　　価		箇所		20,797	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	機械器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管推進工用					
S02111	掘進機 1800mm	30.000	日	309,420	9,282,600	Ｓ単　7号
P96012	掘進機修理費	1.000	式	4,500,000	4,500,000	
P96014	改造費	1.000	式	15,000,000	15,000,000	
S02111	多段式推進装置 ジャッキ、油圧ユニット含む 2,000×6	14.000	日	208,720	2,922,080	Ｓ単　8号
S02111	レーザートランシット	14.000	日	2,538	35,532	Ｓ単　9号
P96021	電動ホイスト	2.000	日	6,640	13,280	
P96022	クレーン本体	14.000	日	5,040	70,560	
S02111	グラウトポンプ 11kW	2.000	日	2,811	5,622	Ｓ単　10号
S02111	グラウトミキサ 2槽式 400ℓ×2 11kW	2.000	日	1,701	3,402	Ｓ単　11号
S02111	ミキシングプラント 大型 0.75kW	2.000	日	965	1,930	Ｓ単　12号
S02111	グラウトポンプ 11kW	1.000	日	2,811	2,811	Ｓ単　10号
S02111	グラウトミキサ 2槽式 400ℓ×2 11kW	1.000	日	1,701	1,701	Ｓ単　11号
S02111	ミキシングプラント 大型 0.75kW	1.000	日	965	965	Ｓ単　12号
	合　計				31,840,483	算出数量 1.000 式
	単　価		式		31,840,483	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	管推進工用					
P96035	掘進機	1.000	式	5,350	5,350	
P96036	電動ホイスト	1.000	式	182	182	
P96037	クレーン本体	1.000	式	146	146	
P96038	油圧ポンプ （元押）	1.000	式	2,430	2,430	
P96039	油圧ポンプ （中押）	1.000	式	0	0	
P96040	グラウトポンプ （滑材）	1.000	式	825	825	
P96041	グラウトミキサ （滑材）	1.000	式	1,514	1,514	
P96042	ミキシングプラント （滑材）	1.000	式	21	21	
P96043	グラウトポンプ （裏込）	1.000	式	680	680	
P96044	グラウトミキサ （裏込）	1.000	式	262	262	
P96045	ミキシングプラント （裏込）	1.000	式	4	4	
	合　計				11,414	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,414	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	支圧壁工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96046	コンリート工	11.100	m3	17,500	194,250	
P96050	コンクリート取壊工	11.100	m3	26,900	298,590	
	合　計				492,840	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		492,840	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00008	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96051	発進坑口用ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	1.000	組	643,000	643,000	
C00004	鋼材溶接工	8.300	m	3,730	30,959	Ｃ単　1号
C00005	鋼材切断工	16.600	m	2,645	43,907	Ｃ単　2号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,776	35,664	Ｓ単　24号
P96046	コンリート工	2.880	m3	17,500	50,400	
P96048	型枠工	8.330	㎡	8,000	66,640	
P96050	コンクリート取壊工	2.880	m3	26,900	77,472	
	合　計				948,042	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		948,042	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00009	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96058	到達坑口止め金物	1.000	組	756,000	756,000	
C00004	鋼材溶接工	8.600	m	3,730	32,078	Ｃ単　1号
C00005	鋼材切断工	33.000	m	2,645	87,285	Ｃ単　2号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,776	35,664	Ｓ単　24号
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t	0.500	日	40,385	20,193	
	合　計				931,220	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		931,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	クレーン設備工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.000	人	38,021	152,084	Ｓ単　25号
S02115	とび工	8.000	人	33,522	268,176	Ｓ単　27号
S02115	電工	4.000	人	28,596	114,384	Ｓ単　28号
S02115	特殊作業員	7.000	人	32,237	225,659	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	8.000	人	23,776	190,208	Ｓ単　24号
P96060	トラッククレーン賃料 16t吊	5.000	日	50,588	252,940	
	合　計				1,203,451	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,203,451	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00011	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	38,021	114,063	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	4.500	人	32,237	145,067	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	7.500	人	23,776	178,320	Ｓ単　24号
P96061	床板材	0.650	m3	3,350	2,178	
P96062	トラッククレーン賃料 20～22t	3.000	日	52,213	156,639	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				596,267	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		596,267	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00012	掘進機発進用受台工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96063	鋼材損料 H-300	1.490	式	53,500	79,715	[1]
Y10004	雑品 諸雑費 鋼材損料の15% 集計対象明細：([1])	0.150		79,715	11,957	
C00006	鋼材設置工	1.490	ton	38,601	57,515	[2] Ｃ単　3号
C00007	鋼材撤去工	1.490	ton	22,564	33,620	[3] Ｃ単　4号
	合　　計				182,807	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		182,807	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	掘進機引上げ用受台工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96063	鋼材損料 H-300	1.490	式	53,500	79,715	[1]
Y10004	雑品 諸雑費 鋼材損料の15% 集計対象明細：([1])	0.150		79,715	11,957	
C00006	鋼材設置工	1.490	ton	38,601	57,515	[2] Ｃ単　3号
C00007	鋼材撤去工	1.490	ton	22,564	33,620	[3] Ｃ単　4号
	合　　計				182,807	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		182,807	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00014	掘進機据付工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	38,021	76,042	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	8.000	人	32,237	257,896	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,776	95,104	Ｓ単　24号
P96069	トラッククレーン賃料 80t	1.000	日	135,350	135,350	
	合　　計				564,392	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		564,392	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00015	掘進機一体搬出工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	4.000	人	32,237	128,948	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	Ｓ単　24号
P96069	トラッククレーン賃料 80t	1.000	日	135,350	135,350	
	合　　計				349,871	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		349,871	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00017	鏡切り工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
C00009	鏡切工	20.000	m	3,023	60,460	Ｃ単　5号
P96076	足場工 鏡切工労務費の50%	1.000	式	0	0	
	合　計				60,460	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		60,460	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00018	坑外コンクリート塊搬出工		箇所		0.644 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	3.000	人	23,776	71,328	Ｓ単　24号
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t	1.000	日	40,385	40,385	
	合　計				111,713	算出数量 0.644 箇所
	単　価		箇所		173,467	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00019	コンクリート塊処分工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
C00010	ダンプトラック運転工	1.000	m3	4,010	4,010	Ｃ単　6号
	合　計				4,010	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		4,010	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00020	通信配線設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96081	電話機	3.000	個	4,133	12,399	[1]
P96082	通信用ビニール電線	104.000	m	69	7,176	[2]
Y10004	雑品 雑材料 電線の50% 集計対象明細：([2])	0.500		7,176	3,588	
S02115	電工	3.600	人	28,596	102,946	[3] Ｓ単　28号
	合　計				126,109	算出数量 1.000 式
	単　価		式		126,109	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00023	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	38,021	57,032	Ｓ単　25号
S02115	溶接工	1.500	人	32,558	48,837	Ｓ単　26号
S02115	特殊作業員	1.500	人	32,237	48,356	Ｓ単　23号
S02115	電工	0.750	人	28,596	21,447	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,776	71,328	Ｓ単　24号
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t	1.000	日	40,385	40,385	
	合　計				287,385	算出数量 1.000 箇所

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		箇所		287,385	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00025	送排泥管設置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P96091	配管材損料(送排泥管) 口径 150	1.000	式	43,313	43,313	
P96092	配管材損料(送排泥管) 口径 150	14.000	日	1,397	19,558	
P96093	配管材損料(フレキシブルホース・バイパス) 口径 150	1.000	式	758,162	758,162	
P96094	配管材損料(フレキシブルホース・バイパス) 口径 150	14.000	日	8,942	125,188	
S02115	土木一般世話役	2.495	人	38,021	94,862	Ｓ単　25号
S02115	土木一般世話役	1.996	人	38,021	75,890	Ｓ単　25号
S02115	配管工	5.489	人	27,953	153,434	Ｓ単　29号
S02115	配管工	3.992	人	27,953	111,588	Ｓ単　29号
S02115	普通作業員	4.990	人	23,776	118,642	Ｓ単　24号
S02115	普通作業員	3.992	人	23,776	94,914	Ｓ単　24号
	合　　計				1,595,551	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,595,551	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00026	流体輸送設備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
C00012	送泥ポンプ設置撤去工	1.000	台	294,827	294,827	Ｃ単　7号
C00013	排泥ポンプ設置撤去工	1.000	台	294,827	294,827	Ｃ単　8号
C00014	制御計装器類設置撤去工	1.000	箇所	168,852	168,852	Ｃ単　9号
	合　　計				758,506	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		758,506	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00027	機械器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	送排泥設備工用					
S02111	送泥ポンプ（起動盤含む） 150A 30kW	14.000	日	21,844	305,816	Ｓ単　14号
S02111	排泥ポンプ（起動盤含む） 150A 45kW	14.000	日	26,942	377,188	Ｓ単　15号
S02111	排泥水流量測定装置 150A	14.000	日	2,496	34,944	Ｓ単　16号
	合　　計				717,948	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		717,948	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00028	電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	送排泥設備工用					
P96099	送泥ポンプ(起動盤含む)	1.000	運転日	5,027	5,027	
P96100	排泥ポンプ(起動盤含む)	1.000	運転日	7,541	7,541	
	合　　計				12,568	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,568	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00029	処理設備付帯作業工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	一次処理					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	38,021	114,063	Ｓ単　25号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,776	142,656	Ｓ単　24号
S02115	電工	4.000	人	28,596	114,384	Ｓ単　28号
S02115	配管工	5.000	人	27,953	139,765	Ｓ単　29号
S02115	溶接工	5.000	人	32,558	162,790	Ｓ単　26号
P96101	溶接機運転費	5.000	日	1,000	5,000	
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t	3.000	日	40,385	121,155	
	合　計				799,813	算出数量 1.000 回
	単　価		回		799,813	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00030	泥水設備設置撤去工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	一次処理					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	38,021	76,042	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	3.500	人	32,237	112,830	Ｓ単　23号
S02115	普通作業員	4.500	人	23,776	106,992	Ｓ単　24号
S02115	電工	2.000	人	28,596	57,192	Ｓ単　28号
S02115	溶接工	2.000	人	32,558	65,116	Ｓ単　26号
P96062	トラッククレーン賃料 20～22t	1.500	日	52,213	78,320	
	合　計				496,492	算出数量 1.000 回
	単　価		回		496,492	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00031	機械器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	泥水処理設備工用					
S02111	ユニット式泥水処理機 USD-4	14.000	日	80,203	1,122,842	Ｓ単　17号
P96103	移送ポンプ	14.000	日	2,219	31,066	
S02111	水槽・余剰泥水槽 30㎥	14.000	日	1,254	17,556	Ｓ単　18号
S02111	水槽・余剰泥水槽 30㎥	14.000	日	1,254	17,556	Ｓ単　18号
	合　計				1,189,020	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,189,020	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00032	電力料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	泥水処理設備工用					
P96105	一次処理機	1.000	日	9,215	9,215	
P96106	ポンプ機器	1.000	日	874	874	
P96107	作泥槽	1.000	日	361	361	
	合　計				10,450	算出数量 1.000 式

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式		10,450	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00033	作泥材		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P98003	作泥材	1.000	式	708,273	708,273	
	合　　計				708,273	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		708,273	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00034	ポンプ運転工		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
P96111	電力料 7.2kw	106.000	kWh	19	2,014	[1]
S02115	特殊作業員	0.130	人	32,237	4,191	[2] Ｓ単　23号
P96112	潜水ポンプ損料	1.000	日	217	217	[3]
Y10004	雑品 諸雑費 3% 集計対象明細：([2]+[3])	0.030		4,408	132	
	合　　計				6,554	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		6,554	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00004	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96052	電力料	2.700	kWh	19	51	[1]
P96053	溶接棒	0.400	kg	480	192	[2]
S02115	土木一般世話役	0.010	人	38,021	380	[3] Ｓ単　25号
S02115	溶接工	0.076	人	32,558	2,474	[4] Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	0.021	人	23,776	499	[5] Ｓ単　24号
S02111	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	0.076	日	1,000	76	[6] Ｓ単　13号
Y10004	雑品 諸雑費 溶接棒の30% 集計対象明細：([2])	0.300		192	58	
	合　計				3,730	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,730	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00005	鋼材切断工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
P96055	酸素	0.163	m3	550	90	[1]
P96056	アセチレン	0.028	kg	2,400	67	[2]
S02115	土木一般世話役	0.007	人	38,021	266	[3] Ｓ単　25号
S02115	溶接工	0.053	人	32,558	1,726	[4] Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	0.020	人	23,776	476	[5] Ｓ単　24号
Y10004	雑品 諸雑費 アセチレンの30% 集計対象明細：([2])	0.300		67	20	
	合　計				2,645	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,645	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00006	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	38,021	64,636	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	3.200	人	32,237	103,158	Ｓ単　23号
S02115	溶接工	1.700	人	32,558	55,349	Ｓ単　26号
S02115	普通作業員	1.700	人	23,776	40,419	Ｓ単　24号
P96065	溶接運転工	1.000	日	1,000	1,000	
P96066	トラッククレーン賃料 25t吊	1.700	日	58,413	99,302	
P96067	諸雑費 C-2-7-1	1.000	式	22,148	22,148	
	合　計				386,012	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		38,601	
	＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊					
C00007	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	Ｓ単　25号
S02115	特殊作業員	1.900	人	32,237	61,250	Ｓ単　23号

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	溶接工	1.000	人	32,558	32,558	S単　26号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	S単　24号
P96066	トラッククレーン賃料 25t吊	1.000	日	58,413	58,413	
P96068	諸雑費 C-2-7-2	1.000	式	11,623	11,623	
	合　計				225,641	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		22,564	
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C00009	鏡切工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.008	人	38,021	304	[1] S単　25号
S02115	溶接工	0.059	人	32,558	1,921	[2] S単　26号
S02115	普通作業員	0.022	人	23,776	523	[3] S単　24号
Y10004	雑品 諸雑費 労務費の10% 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100		2,748	275	
	合　計				3,023	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,023	
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C00010	ダンプトラック運転工		m3		9.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02124	運転手（一般）	1.000	人	30,294	30,294	[1] S単　43号
P96077	燃料費	26.000	L	125	3,250	[2]
P96078	機械損料 2t	1.170	日	1,890	2,211	[3]
Y10004	雑品 損耗費 機械損料の15% 集計対象明細：([3])	0.150		2,211	332	
	合　計				36,087	算出数量 9.000 m3
	単　価		m3		4,010	
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C00012	送泥ポンプ設置撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	38,021	57,032	S単　25号
S02115	配管工	1.500	人	27,953	41,930	S単　29号
S02115	電工	1.500	人	28,596	42,894	S単　28号
S02115	普通作業員	2.500	人	23,776	59,440	S単　24号
S02115	特殊作業員	1.500	人	32,237	48,356	S単　23号
P96095	トラッククレーン賃料 10～11t	1.000	日	45,175	45,175	
	合　計				294,827	算出数量 1.000 台
	単　価		台		294,827	
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C00013	排泥ポンプ設置撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.500	人	38,021	57,032	S単　25号

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	配管工	1.500	人	27,953	41,930	Ｓ単　29号
S02115	電工	1.500	人	28,596	42,894	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	2.500	人	23,776	59,440	Ｓ単　24号
S02115	特殊作業員	1.500	人	32,237	48,356	Ｓ単　23号
P96095	トラッククレーン賃料 10～11t	1.000	日	45,175	45,175	
	合　　計				294,827	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		294,827	
	＊＊＊　Ｃ単－ 9号　＊＊＊					
C00014	制御計装器類設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	Ｓ単　25号
S02115	電工	1.500	人	28,596	42,894	Ｓ単　28号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	Ｓ単　24号
P96059	トラッククレーン賃料 4.8～4.9t	1.000	日	40,385	40,385	
	合　　計				168,852	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		168,852	

事業名	県営ため池等整備事業　長橋地区
工事名	長橋ため等第6号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96201	US-S形2種推進工法用直管　先頭管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,887,770		S単　30号
P96202	S-US形2種推進工法用直管　最後管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,752,680		S単　31号
P96203	US形3種推進工法用直管　標準管 呼径2000　寸法4000　US形=LS方式		本	3,760,280		S単　32号
P96206	US形接合部品　LS方式 呼径2000		組	526,710		S単　33号
P98001	滑剤注入材料		L	55		T単　1号
P98002	裏込注入材料		L	28		T単　3号
P98003	作泥材		式	708,273		T単　29号