

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 緊 浚 第6780号

設計書番号
 508-050-0126

後藤川河床整理工事

実施 設計書

十和田市大字米田地内

工 期 1 2 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 605.5 m		
	掘削	1,400	m3
	伐木・伐竹	900	m2
設計額	14,927,000 円 (内消費税 1,357,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	後藤川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕								
河川土工			式	1		6,604,472		
掘削工			式	1		6,470,510		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		517,860		内 1号
残土処理工			m3	1,400		517,860		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		5,952,650		内 2号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,400		204,130		内 3号
雑木伐採工			m3	1,370		5,748,520		
伐木除根工			式	1		133,962		
伐木・伐竹			式	1		133,962		内 4号
集積積み込み			m2	900		36,900		内 5号
運搬			m2	900		62,100		内 6号
直接工事費			m3	13		34,962		
			式	1		6,604,472		

設計内訳書 (本01)

工事名	後藤川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
共通仮設									
			式	1		1,064,000			
共通仮設費									
			式	1		232,000			
準備費									
			式	1		120,000			
再資源化施設受入費(生木)									
			t	10		120,000			
現場環境改善費									
			式	1		112,000			
現場環境改善費(率計上)									
			式	1		112,000			
共通仮設費(率計上)									
			式	1		832,000			
純工事費									
			式	1		7,668,472			
現場管理費									
			式	1		3,466,000			
工事原価									
			式	1		11,134,472			
一般管理費等									
			式	1		2,435,528			
工事価格									
			式	1		13,570,000			
消費税額及び地方消費税額									
			式	1		1,357,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	後藤川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計								
			式	1		14,927,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :			
対象工事費	6, 724, 472	直接工事費	6, 604, 472	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	120, 000 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	120, 000	現工事	0
非対象額計 (－)			0		0
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		6, 724, 472	現工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			6, 604, 472		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		12. 26%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT 施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		832, 000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		6, 604, 472	直接工事費	6, 604, 472
非対象額計 (－)		0		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		6, 604, 472	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 70%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 70%		0. 00%
計上額		112, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	120,000				
運搬費	0				0
安全費	0				0
管轄費	0				
		準備費	120,000	事業損失防止施設費	
		役務費	0	技術管理費	
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,064,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	7, 668, 472	単独 (追加工事) 直接工事費	6, 604, 472	単独 (追加工事) 共通仮設費	1, 064, 000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		7, 668, 472	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		7, 548, 472		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		43. 23%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		1. 08%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02			0. 00%
計上額		3, 466, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	11,134,472	現場管理費	3,466,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	7,668,472				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	11,134,472	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,014,472		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.84%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.84%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	11,134,472		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,435,528				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月					
歩掛適用年月	2026年8月		係数	ラシク	1	
基準適用年月	2026年8月					
単価地区	十和田市(旧十和田市)					
豪雪割増	B地区					
労務単価割増率	2%					
現場環境改善費（率計上）						
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上）						
主たる工事種	01：河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）					1.0
除雪工事補正	未使用					1.00
I C T 施工補正	補正なし					1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)					1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.0
				1.20%
				1.08%
				0.00%
				0.00%
				1.0
				1.02
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.00
				1.00
				0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,604,472
	準備費に含まれる処分費			120,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	6,724,472	12.38	6,724,472
現場環境改善費対象工事費	準備費			832,000
				120,000
現場管理費対象純工事費	現場環境改善費 (率分)			6,604,472
		6,604,472	1.70	112,000
				7,668,472
	現場管理費			
	工期延長等に伴う現場維持費	7,668,472	45.20	3,466,000
工事原価計	桁等購入費			0
				0
	一般管理費等			11,134,472
	業務委託費		21.84	2,435,528
工事価格				0
				13,570,000
				1,357,000
消費税等相当額				
工事費計				14,927,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満								
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削		CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,370	378	517,860		02-01-02 管理費区分:0	
							517,860			
		合計								

一式当り内訳書										
内 2号		整地	作業区分:残土受入れ地での処理							
整地			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				残土受入れ地での処理						02-01-02
			CB210610		m3	1, 370	149	204, 130		管理費区分: 0
			合計					204, 130		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3	1,370	4,196	5,748,520		02-01-02 管理費区分：0
		合計							5,748,520		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		伐木・伐竹									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		CB320510		伐木(機械施工)		m2	900	41	36, 900		03-02-03 管理費区分：0
合計									36, 900		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		集積積込み							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		CB320560	無し, 全ての費用						03-02-03
				m2	900	69	62, 100		管理費区分：0
							62, 100		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		運搬							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580		機械施工, 無し, 無し, 25.5km以下, 全ての費用							03-02-03
				m3	12.5	2,797	34,962		管理費区分: 0
							34,962		
合計									

一式当り内訳書

内 7号	再資源化施設受入費(生木)							単価使用年月	2026. 08
								歩掛適用年月	2026. 08
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
生木	ZZ99*01*01001							管理費区分：T	
			t	10	12, 000	120, 000			
	合計								
						120, 000			

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	河川修繕 (0001)	河川土工 (0002)	掘削工 (0003)	掘削 (0004) (P)	掘削	掘削
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)		式	1		6,604,472	
河川土工 (0002)		式	1		6,470,510	
掘削工 (0003)		式	1		517,860	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)		m3	1,400		517,860	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	1,370		517,860	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削		%	39.987	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	標準構成比	%	41.069	37.91	155.6	単価補正
	標準単価			28,900		R0114
	地区単価			35,790		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
軽油	標準構成比	%	18.917	19.37	71.67	Z006702002
	標準単価			138		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	地区単価			154		
諸雑費		%	0.027		0.13	管理費区分 0
		式	1			工種 01:河川工事
残土処理工 (0005)					5,952,650	
	整地 (0006) (P)	m3	1,400		204,130	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210610 127.07
	Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地						

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			m3	1,370	204,130	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バツクホ(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)			%	21.038	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)			%	55.044	82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				52.33 28,900 35,790		
軽油			%	23.906	35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25.22 138 154		
諸雑費			%	0.012	0.03	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0007) (P)	Q01 土砂等発現場	m3	1, 370	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬	5, 748, 520	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q02 土質					
	Q03 運搬費					
土砂等運搬	J01 土砂等発現場	m3	1, 370	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13. 0km以下	5, 748, 520	CB210110 3431. 7 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 積込機種・規格					
	J03 土質					
	J04 DID区間の有無					
	J13 運搬距離(km) (DID区間無)					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	標準構成比	%	23. 135	26. 52 8, 571 8, 880 261	970. 6	M000301002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価					
	地区単価					
	供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	標準構成比	%	66. 287	61. 9 23, 600 30, 900	2, 781	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準単価					
	地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.569	11.58 138 154	443.4	単価補正
						Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.009	1		管理費区分 0
雑木伐採工 (0008)		式	1		133,962	オプション入力
伐木除根工 (0009)		式	1		133,962	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0010)		m2	900		36,900	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	900	41	36,900	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 伐木(機械施工)						

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事	事業区分		河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型] 排出カ 対策型 (2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.406	29.25 14,700 15,700	11.27	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
					M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市 (旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ用アタッチメント [切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.211	12.8 6,450 6,450	4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市 (旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他 (機械)		%	0.097	0.04		
運転手 (特殊)	%	41.462	38.16 28,900 35,790	17.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市 (旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役		%	8.074	7.73 3.32	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.122		0.05	管理費区分 0
軽油	%	11.527	11.78 138 154	4.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.024		0.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.077		0.04	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	900		62,100	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)					CB320560 61.067

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳	m2	900 無し 全ての費用	69	62,100	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.251	25.92 14,700 15,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.788	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.692	33.82 28,900 35,790	25.57	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	19.071		13.29	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		18.27			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	普通作業員	%	4.15		R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.48			
標準構成比 標準単価 地区単価		10.203			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	軽油	%	7.11			
			10.44			
標準構成比 標準単価 地区単価		0.04			管理費区分 0	
	諸雑費	%	0.03			
運搬 (0012)	m3	13	34,962	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬 (伐木除根)	J01 積込条件	m3	12.5	2,797	34,962	潮間割増 0% 係数ランク 1
	J02 除根作業の有無		機械施工			週休2日補正 週休2日(月単位)
	J03 DID区間の有無		無し			CB320580 2527.4
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		無し			管理費区分 0
	J10 費用の内訳		25.5km以下			歩 2026.08 単 2026.08
			全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田市)
	タソブトラツグ(深あおり・土砂禁止)	%	52.778	58.43	1,476	労調係数 1.000 00-00 0
	【オンロード・デ・イ・ゼ・ル】 10t積級			35,847		豪雪割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比			35,100		単価補正
	標準単価			747		M007500157
	地区単価					管理費区分 0
	供用日当りの損耗品費					歩 2026.08 単 2026.08
運転手(一般)	標準構成比	%	35.686	30.16	998	単価地区 十和田市(旧十和田市)
	標準単価			23,600		労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価			30,900		豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比					単価補正
	標準単価					R0115
軽油	標準構成比	%	11.507	11.41	321.8	管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			154		単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						
単価補正						
			%	0.029	1.2	管理費区分 0
直接工事費						
(0013)		式	1		6,604,472	
共通仮設						
(0014)		式	1		1,064,000	
共通仮設費						
(0015)		式	1		232,000	
準備費						
(0016)		式	1		120,000	工種 99:
再資源化施設受入費(生木)						
(0017)		t	10		120,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
生木						
		t	10	12,000	120,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事		事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費						
(0018)	式		1		112,000	
現場環境改善費（率計上）						
(0019)	式		1		112,000	
市街地補正			市街地以外			
共通仮設費（率計上）						
(0020)	式		1		832,000	
主たる工種			01:河川工事			
施工地域等補正			補正無し（地方部		施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）1.0	
除雪工事補正			未使用		1.00	
ICT施工補正			補正なし		1.0	
週休2日補正			週休2日（月単位）		1.01	
純工事費						
(0021)	式		1		7,668,472	
現場管理費						
(0022)	式		1		3,466,000	
施工地域等補正			補正無し（地方部		施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）1.0	
工期日数			0日間			
冬期日数			0日間			
積雪寒冷地区分			4級地		1.20%	
施工時期補正			任意設定		1.08%	
緊急工事補正			補正なし		0.00%	
砂防・地滑り補正			補正なし		0.00%	
ICT施工補正			補正なし		1.0	
週休2日補正			週休2日（月単位）		1.02	
工事原価						
(0023)	式		1		11,134,472	
一般管理費等						
(0024)	式		1		2,435,528	

入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%				
工事価格 (0025)	式	1		13,570,000		
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		1,357,000		
工事費計 (0027)	式	1		14,927,000		