	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　緊浚　第6783号

設計書番号　　508-050-0368

藤島川河床整理工事

実施　設計書

十和田市大字藤島　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　180　m		
	掘削 640　　m3		
設計額	13,805,000　円　（内消費税　1,255,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		4,648,680		
河川土工		式	1		2,405,444		
掘削工		式	1		243,432		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	640		243,432		内　1号
残土処理工		式	1		2,162,012		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	790		117,412		内　2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	788		2,044,600		内　3号
仮設工		式	1		2,243,236		
工事用道路工		式	1		2,243,236		
盛土		式	1		1,358,496		内　4号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	990		884,740		内　5号
直接工事費		式	1		4,648,680		
共通仮設		式	1		2,400,312		

設計内訳書（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,812,312		
運搬費		式	1		1,685,112		
仮設材運搬費		t	172		1,685,112		内　6号
役務費		式	1		43,200		
借地料		式	1		43,200		内　7号
現場環境改善費		式	1		84,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		84,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		588,000		
純工事費		式	1		7,048,992		
現場管理費		式	1		3,239,000		
工事原価		式	1		10,287,992		
一般管理費等		式	1		2,262,008		
工事価格		式	1		12,550,000		

設計内訳書（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,255,000		
工事費計		式	1		13,805,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	4,648,680	直接工事費	4,648,680	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		4,648,680	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		4,648,680		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.53%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		12.66%		0.00%		
	計上額		588,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	4,648,680	直接工事費	4,648,680		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	4,648,680	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.82%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.82%		0.00%		
計上額	84,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,728,312				
運搬費	1,685,112	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	43,200	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,400,312

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	7,048,992	単独（追加工事）直接工事費	4,648,680	単独（追加工事）共通仮設費	2,400,312

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
	単独（追加工事）	7,048,992	現工事	0	合算工事　0
	全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	7,048,992		0	0
現場管理費	率（補正前）	43.98%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	45.96%		0.00%	
	計上額	3,239,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	10,287,992				
純工事費	7,048,992	現場管理費	3,239,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	10,287,992	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,287,992		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.01%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.01%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	10,287,992		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,262,008				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	十和田市(旧十和田市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			4,648,680
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,648,680
	共通仮設費（率分）	4,648,680	12.66	588,000
	運搬費			1,685,112
	役務費			43,200
現場環境改善費対象工事費				4,648,680
	現場環境改善費（率分）	4,648,680	1.82	84,000
現場管理費対象純工事費				7,048,992
	現場管理費	7,048,992	45.96	3,239,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,287,992
	一般管理費等	10,287,992	22.01	2,262,008
	業務委託費			0
工事価格				12,550,000
消費税等相当額				1,255,000
工事費計				13,805,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	644	378	243,432		02-01-02 管理費区分：0
合計					243,432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	788	149	117,412		02-01-02 管理費区分：0
合計					117,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	787.9	2,595	2,044,600		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,044,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	144	6,234	897,696		02-01-02 管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	192	2,400	460,800		管理費区分：0
合計					1,358,496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	990	470	465,300		単　1号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,有	枚	107	3,920	419,440		単　2号 02-05-16 管理費区分：0
合計					884,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,5.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	171.6	3,410	585,156		単　3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,5.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	171.6	3,410	585,156		単　3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	171.6	3,000	514,800		単　4号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,685,112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220	43.2千円	式	1		43,200		単　5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					43,200		

2次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295	36,930	10,894	[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295	32,560	9,605	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295	23,100	6,814	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295	65,460	19,310	単　6号 02-05-16　[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1		457	[1][　] 管理費区分：0
合計					47,080	
単価					470	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:30日	枚	1	2,820	2,820	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
合計					3,920	
単価					3,920	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,5.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000　Z006810101		t	1	3,410	3,410	管理費区分：0
合計					3,410	
単価					3,410	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010220	借地料(一式入力)	43.2千円	単位	式	単位数量	1	単価	43,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料 Y007510001		式	1		43,200	管理費区分：0
合計					43,200	

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	154	18,326	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					65,460	
単価					65,460	円／日

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1		4,648,680	
河川土工 (0002)	式	1		2,405,444	
掘削工 (0003)	式	1		243,432	工種　01:河川工事
掘削 (0004)(P)	m3	640		243,432	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　十和田市(旧十和田市)
Q03　押土		無し			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　障害		無し			豪雪割増
Q05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1
Q06　掘削費		掘削			週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	644	378	243,432	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03　押土の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	M000202090 管理費区分　0
標準構成比			42.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,100		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			21,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.069		155.6	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.917		71.67	管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.027		0.13	管理費区分　0
残土処理工 (0005)	式	1		2,162,012	工種　01:河川工事
整地 (0006)(P)	m3	790		117,412	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　敷均し費		整地			単価地区　　十和田市(旧十和田市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
整地					CB210610　127.07

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	788	149	117,412	管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,800		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	55.044		82.34	R0114 管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	23.906		35.76	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.03	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0007)(P)	m3	788		2,044,600	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区 十和田市(旧十和田市)
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	787.9	2,595	2,044,600	CB210110 2217.4 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
J02 積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 十和田市(旧十和田市)
J03 土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.542		1,052	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			20,847		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.244		1,174	R0115 管理費区分 0
標準構成比			40.44		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			23,600		単価地区 十和田市(旧十和田市)
地区単価			30,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	14.198		368.4	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　十和田市(旧十和田市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.016		0.6	管理費区分　0
仮設工 (0008)	式	1		2,243,236	
工事用道路工 (0009)	式	1		2,243,236	工種　99:
盛土 (0010)	式	1		1,358,496	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　十和田市(旧十和田市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	144	6,234	897,696	CB210510　6722.7 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　十和田市(旧十和田市) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　施工幅員		2.5m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.725		45.22	L001070002 管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,560		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			1,590		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	88.954		5,545	R0102 管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.038		625.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.277		17.25	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.23		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.83	管理費区分　0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用)	m3	192	2,400	460,800	Z231365005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
敷鉄板 (0011)	m2	990		884,740	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02　作業区分		設置･撤去			
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置･撤去	m2	990	470	465,300	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	107	3,920	419,440	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 30日 無 有			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0012)	式	1		4,648,680	
共通仮設 (0013)	式	1		2,400,312	
共通仮設費 (0014)	式	1		1,812,312	
運搬費 (0015)	式	1		1,685,112	工種 99:
仮設材運搬費 (0016)	t	172		1,685,112	第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込･取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6	3,410	585,156	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力)		北海道･東北･北陸･中･四国･九州 5.5km 12m以内 各種(実数入力) 0			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	171.6	3,410	585,156	WB010020 管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩　2026.08　単　2026.08
J02　片道運搬距離（実数入力）		5.5km			単価地区　十和田市（旧十和田市）
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種（実数入力）			豪雪割増
J06　運搬割増率（実数入力）		0			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	171.6	3,000	514,800	WB010030 管理費区分　0
J01　作業区分		積込み、取卸し（往復分）			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市（旧十和田市） 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
役務費 （0017）	式	1		43,200	工種　99:
借地料 （0018）	式	1		43,200	第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0
Q01　借地料		借地料（一式入力）			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市（旧十和田市） 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日（月単位）
借地料（一式入力）	式	1		43,200	WB010220 管理費区分　0
J01　借地料（千円）		43.2千円			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　十和田市（旧十和田市）

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1		84,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		84,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		588,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0022)	式	1		7,048,992	
現場管理費 (0023)	式	1		3,239,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1		10,287,992	

入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0025)	式	1		2,262,008	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		12,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		1,255,000	
工事費計 (0028)	式	1		13,805,000	