



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地中間管理機構関連農地整備事業
榊
榊機構関連第8号工事
中農水（整）第19号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行なわないこと。

[illegible]

SK02H

[illegible]

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑
工事名	榑機構関連第8号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			34,810,000	
2 ・工事原価			29,055,000	
3 純工事費			21,146,000	
4 ・・直接工事費			18,896,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	18,596,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	300,000	
7 ・・間接工事費			10,159,000	
8 ・・・共通仮設費			2,250,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
18,896,000 × ((10.150*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.560	%	1,995,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			255,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
18,896,000 × (1.350)	1.350	%	255,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			7,909,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
21,146,000 × ((34.700*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.960+0.000-0.000)	37.400	%	7,909,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
29,055,000 × (19.770*1.000+0.04)=5,755,000	19.810	%	5,755,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02H

SK02H

SK02H

[illegible]

SK02H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柵
工事名	柵機構関連第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単一 1号 *** 吸水渠					
	φ 50, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m	1,423		歩A・単A
000002	*** B単一 2号 *** 吸水渠					
	φ 60, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m	1,528		歩A・単A
000003	*** B単一 3号 *** 吸水渠					
	φ 60, 0.7 < h ≤ 1.0		m	1,678		歩A・単A
000004	*** B単一 4号 *** 吸水渠					
	φ 75, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m	1,832		歩A・単A
000005	*** B単一 5号 *** 吸水渠					
	φ 75, 0.7 < h ≤ 1.0		m	1,964		歩A・単A
000006	*** B単一 6号 *** 吸水渠					
	φ 100, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m	2,333		歩A・単A
000007	*** B単一 7号 *** 吸水渠					
	φ 100, 0.7 < h ≤ 1.0		m	2,543		歩A・単A
000008	*** B単一 8号 *** 吸水渠					
	φ 125, 0.7 < h ≤ 1.0		m	5,832		歩A・単A
000009	*** B単一 9号 *** 集水渠					
	φ 75, 0.7 < h ≤ 1.0		m	1,499		歩A・単A
000010	*** B単一 10号 *** 集水渠					
	φ 100, 0.7 < h ≤ 1.0		m	2,084		歩A・単A
000011	*** B単一 11号 *** 集水渠					
	φ 125, 0.7 < h ≤ 1.0		m	5,349		歩A・単A
000012	*** B単一 12号 *** 水閘					
	φ 75, 溝畔設置		箇所	25,782		歩A・単A
000013	*** B単一 13号 *** 水閘					
	φ 100, 溝畔設置		箇所	33,342		歩A・単A
000014	*** B単一 14号 *** 水閘					
	φ 100, 支道設置		箇所	43,076		歩A・単A
000015	*** B単一 15号 *** 水閘					
	φ 125, 溝畔設置		箇所	57,936		歩A・単A
000016	*** B単一 16号 *** 水閘					
	φ 125, 支道設置		箇所	68,127		歩A・単A
000017	*** B単一 17号 *** 水閘上下流部					
	φ 75		m	1,784		歩A・単A
000018	*** B単一 18号 *** 水閘上下流部					
	φ 100		m	1,886		歩A・単A
000019	*** B単一 19号 *** 水閘上下流部					
	φ 125		m	2,806		歩A・単A
000020	*** B単一 20号 *** 管理孔					
			箇所	2,062		歩A・単A
000021	*** B単一 21号 *** 吸水渠接合部材					
			式	1,218,330		歩A・単A
000022	*** B単一 22号 *** 集水渠接合部材					

SK02H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	吸水渠 φ 50, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (p-ル管), φ 50 ~ 75mm	100.000	m	540	54,000	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 50mm (有孔・無孔), ,	100.000	m	465	46,500	S単 3号
S02116	ホタテ貝殻 , ,	6.500	m3	5,320	34,580	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (p-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下, あり	6.500	m3	714	4,641	S単 62号
	合 計				142,321	
	単 価				1,423	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	吸水渠 φ 60, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (p-ル管), φ 50 ~ 75mm	100.000	m	540	54,000	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 60mm (有孔・無孔), ,	100.000	m	570	57,000	S単 5号
S02116	ホタテ貝殻 , ,	6.500	m3	5,320	34,580	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (p-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下, あり	6.500	m3	714	4,641	S単 62号
	合 計				152,821	
	単 価				1,528	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	吸水渠 φ 60, 0.7 < h ≤ 1.0		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7 < h ≤ 1.0m, 暗渠排水管 (p-ル管), φ 50 ~ 75mm	100.000	m	623	62,300	S単 64号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 60mm (有孔・無孔), ,	100.000	m	570	57,000	S単 5号
S02116	ホタテ貝殻 , ,	7.600	m3	5,320	40,432	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (p-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下, あり	7.600	m3	714	5,426	S単 62号
	合 計				167,758	
	単 価				1,678	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	吸水渠 φ 75, 0.5 ≤ h ≤ 0.7		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (p-ル管), φ 50 ~ 75mm	100.000	m	540	54,000	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 75mm (有孔・無孔), ,	100.000	m	850	85,000	S単 6号
S02116	ホタテ貝殻 , ,	6.900	m3	5,320	36,708	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (p-ル管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下, あり	6.900	m3	714	4,927	S単 62号
	合 計				183,235	
	単 価				1,832	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	吸水渠 φ 75, 0.7 < h ≤ 1.0		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7 < h ≤ 1.0m, 暗渠排水管 (p-ル管), φ 50 ~ 75mm	100.000	m	623	62,300	S単 64号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柵				
工事名	柵機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ75mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	850	85,000	S単 6号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	7.700	m3	5,320	40,964	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) ,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50m以下,あり	7.700	m3	714	5,498	S単 62号
	合 計				196,362	
	単 価				1,964	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	吸水渠 φ100, 0.5≤h≤0.7		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	940	94,000	S単 65号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ100mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	985	98,500	S単 7号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	6.700	m3	5,320	35,644	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) , -,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 61号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50m以下,あり	6.700	m3	714	4,784	S単 62号
	合 計				233,328	
	単 価				2,333	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	吸水渠 φ100, 0.7<h≤1.0		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	1,095	109,500	S単 66号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ100mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	985	98,500	S単 7号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	7.600	m3	5,320	40,432	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) , -,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 61号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50m以下,あり	7.600	m3	714	5,426	S単 62号
	合 計				254,258	
	単 価				2,543	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	吸水渠 φ125, 0.7<h≤1.0		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	1,095	109,500	S単 66号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ125mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	4,250	425,000	S単 8号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	8.000	m3	5,320	42,560	S単 4号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) , -,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 61号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50m以下,あり	8.000	m3	714	5,712	S単 62号
	合 計				583,172	
	単 価				5,832	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	集水渠 φ75, 0.7<h≤1.0		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) , φ50～75mm	100.000	m	623	62,300	S単 64号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ75mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	850	85,000	S単 6号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) ,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	100.000	m	26	2,600	S単 60号
	合 計				149,900	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,499	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	集水渠 φ100, 0.7<h≤1.0		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管(定尺管), φ100mm	100.000	m	1,095	109,500	S単 66号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ100mm(有孔・無孔),,	100.000	m	985	98,500	S単 7号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,	100.000	m	4	400	S単 61号
	合 計				208,400	
	単 価				2,084	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	集水渠 φ125, 0.7<h≤1.0		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管(定尺管), φ100mm	100.000	m	1,095	109,500	S単 66号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ125mm(有孔・無孔),,	100.000	m	4,250	425,000	S単 8号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,	100.000	m	4	400	S単 61号
	合 計				534,900	
	単 価				5,349	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	水閘 φ75, 溝畔設置		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ75mm,,	10.000	個	22,500	225,000	S単 9号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	8.500	m3	284.7	2,420	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	8.200	m3	3,125	25,625	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	8.200	m3	272.9	2,238	S単 67号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.200	m ²	487.3	2,534	S単 69号
	合 計				257,817	
	単 価				25,782	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	水閘 φ100, 溝畔設置		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm,,	10.000	個	29,700	297,000	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	9.400	m3	284.7	2,676	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	9.100	m3	3,125	28,438	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	9.100	m3	272.9	2,483	S単 67号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	5.800	m ²	487.3	2,826	S単 69号
	合 計				333,423	
	単 価				33,342	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	水閘 φ100, 支道設置		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm,,	10.000	個	29,700	297,000	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	36.000	m3	284.7	10,249	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	35.000	m3	3,125	109,375	S単 1号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50, 000m3未満	35. 000	m3	272. 9	9, 552	S単 67号
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9. 400	m ²	487. 3	4, 581	S単 69号
	合 計				430, 757	
	単 価				43, 076	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	水閘					歩A
	φ125, 溝畔設置		箇所		10. 000	箇所 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)					
	VU管 φ125mm, ,	10. 000	個	54, 000	540, 000	S単 11号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	10. 000	m3	284. 7	2, 847	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	9. 900	m3	3, 125	30, 938	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50, 000m3未満	9. 900	m3	272. 9	2, 702	S単 67号
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5. 900	m ²	487. 3	2, 875	S単 69号
	合 計				579, 362	
	単 価				57, 936	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水閘					歩A
	φ125, 支道設置		箇所		10. 000	箇所 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)					
	VU管 φ125mm, ,	10. 000	個	54, 000	540, 000	S単 11号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	38. 000	m3	284. 7	10, 819	S単 68号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	37. 000	m3	3, 125	115, 625	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50, 000m3未満	37. 000	m3	272. 9	10, 097	S単 67号
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9. 700	m ²	487. 3	4, 727	S単 69号
	合 計				681, 268	
	単 価				68, 127	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	水閘上下流部					歩A
	φ75		m		1. 000	m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU, 75mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 2箇所	1. 000	m	1, 784	1, 784	S単 57号
	合 計				1, 784	
	単 価				1, 784	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	水閘上下流部					歩A
	φ100		m		1. 000	m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU, 100mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 2箇所	1. 000	m	1, 886	1, 886	S単 58号
	合 計				1, 886	
	単 価				1, 886	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水閘上下流部					歩A
	φ125		m		1. 000	m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU, 125mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 2箇所	1. 000	m	2, 806	2, 806	S単 59号
	合 計				2, 806	
	単 価				2, 806	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
000020	管理孔		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 50mm (有孔・無孔) , ,	12,000	m	465	5,580	S単 3号
S02116	キャップ φ 50, ,	10,000	個	450	4,500	S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2,400	m3	284.7	683	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	2,400	m3	3,125	7,500	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,400	m3	272.9	655	S単 67号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3,500	m ²	487.3	1,706	S単 69号
	合 計				20,624	
	単 価				2,062	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	吸水渠接合部材		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	90° エルボ φ 50, ,	46,000	個	1,060	48,760	S単 13号
S02116	90° エルボ φ 60, ,	4,000	個	2,030	8,120	S単 14号
S02116	90° エルボ φ 75, ,	20,000	個	3,800	76,000	S単 15号
S02116	90° エルボ φ 100, ,	8,000	個	7,800	62,400	S単 16号
S02116	45° エルボ φ 100, ,	1,000	個	7,800	7,800	S単 17号
S02116	同径ワット φ 50, ,	30,000	個	440	13,200	S単 18号
S02116	異径ワット 50×60, ,	67,000	個	800	53,600	S単 19号
S02116	異径ワット 60×75, ,	59,000	個	930	54,870	S単 20号
S02116	異径ワット 75×100, ,	13,000	個	1,770	23,010	S単 21号
S02116	異径ワット 100×125, ,	1,000	個	4,400	4,400	S単 22号
S02116	チズ° 90° 50×50×50, ,	65,000	個	1,920	124,800	S単 23号
S02116	チズ° 90° 50×50×60, ,	3,000	個	4,100	12,300	S単 24号
S02116	チズ° 90° 50×50×75, ,	4,000	個	6,080	24,320	S単 25号
S02116	チズ° 90° 50×60×75, ,	3,000	個	6,080	18,240	S単 26号
S02116	チズ° 90° 50×75×75, ,	1,000	個	6,080	6,080	S単 27号
S02116	チズ° 90° 50×75×100, ,	4,000	個	10,770	43,080	S単 28号
S02116	チズ° 90° 50×100×100, ,	1,000	個	10,770	10,770	S単 29号
S02116	チズ° 90° 60×50×75, ,	1,000	個	6,130	6,130	S単 30号
S02116	チズ° 90° 60×60×75, ,	1,000	個	6,130	6,130	S単 31号
S02116	チズ° 90° 60×75×100, ,	1,000	個	10,770	10,770	S単 32号
S02116	チズ° 90° 60×100×100, ,	1,000	個	10,770	10,770	S単 33号
S02116	チズ° 90° 60×100×125, ,	1,000	個	21,900	21,900	S単 34号
S02116	チズ° 90° 75×50×75, ,	1,000	個	5,200	5,200	S単 35号
S02116	チズ° 90° 75×50×100, ,	1,000	個	11,170	11,170	S単 36号
S02116	チズ° 90° 75×60×100, ,	1,000	個	11,170	11,170	S単 37号
S02116	チズ° 90° 75×75×100, ,	15,000	個	11,170	167,550	S単 38号
S02116	チズ° 90° 75×100×100, ,	6,000	個	11,170	67,020	S単 39号
S02116	チズ° 90° 75×100×125, ,	4,000	個	22,000	88,000	S単 40号
S02116	チズ° 90° 75×125×125, ,	2,000	個	17,600	35,200	S単 41号
S02116	チズ° 90° 100×60×100, ,	1,000	個	9,400	9,400	S単 42号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	チズ°90° 100×75×100,,	2.000	個	9,400	18,800	S単 43号
S02116	チズ°90° 100×75×125,,	2.000	個	23,460	46,920	S単 44号
S02116	チズ°90° 100×100×100,,	3.000	個	9,400	28,200	S単 45号
S02116	チズ°90° 100×100×125,,	3.000	個	20,930	62,790	S単 46号
S02116	チズ°90° 100×125×125,,	1.000	個	19,460	19,460	S単 47号
	合 計				1,218,330	
	単 価				1,218,330	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	集水渠接合部材		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S02116	異種管変換ソケット φ75,,	1.000	個	1,370	1,370	S単 48号
S02116	異種管変換ソケット φ100,,	18.000	個	2,420	43,560	S単 49号
S02116	異種管変換ソケット φ125,,	11.000	個	3,200	35,200	S単 50号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm,,	1.000	個	150	150	S単 51号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm,,	18.000	個	287	5,166	S単 52号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 125mm,,	11.000	個	569	6,259	S単 53号
	合 計				91,705	
	単 価				91,705	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	植生土のう		袋		500.000	歩A 袋 当たり算出
S02115	普通作業員	4.100	人	22,644	92,840	S単 2号
S02116	植生土のう (完成土のう) 幅40×60cm,,	500.000	袋	190	95,000	S単 54号
	合 計				187,840	
	単 価				376	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	構造物取壊し工		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,090	20,090	S単 56号
	合 計				20,090	
	単 価				20,090	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	2.500	ton	1,500	3,750	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,218	2,218	S単 70号
	合 計				5,968	
	単 価				5,968	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	除雪 機械除雪		km		1.000	歩A km 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,34,15	1.000	km	299,884	299,884	S単 71号
	合 計				299,884	

[illegible]

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	3,125		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 50mm (有孔・無孔),,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	ホタテ貝殻					
	ホタテ貝殻 ,,		m3	5,320		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 60mm (有孔・無孔),,		m	570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 75mm (有孔・無孔),,		m	850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 100mm (有孔・無孔),,		m	985		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 125mm (有孔・無孔),,		m	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 75mm,,		個	22,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 100mm,,		個	29,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)					
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 125mm,,		個	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	キャップ					
	キャップ φ 50,,		個	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	90° エルボ					
	90° エルボ φ 50,,		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	90° エルボ					
	90° エルボ φ 60,,		個	2,030		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	90° エルボ					
	90° エルボ φ 75,,		個	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	90° エルボ					
	90° エルボ φ 100,,		個	7,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	45° エルボ					
	45° エルボ φ 100,,		個	7,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	同径ソケット					
	同径ソケット φ 50,,		個	440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	異径ソケット					
	異径ソケット 50×60,,		個	800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	異径ソケット					
	異径ソケット 60×75,,		個	930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	異径ソケット					
	異径ソケット 75×100,,		個	1,770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	異径ソケット					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榎
工事名	榎機構関連第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異径ワット 100×125,,		個	4,400		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×50×50,,		個	1,920		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×50×60,,		個	4,100		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×50×75,,		個	6,080		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×60×75,,		個	6,080		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×75×75,,		個	6,080		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×75×100,,		個	10,770		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 50×100×100,,		個	10,770		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 60×50×75,,		個	6,130		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 60×60×75,,		個	6,130		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 60×75×100,,		個	10,770		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 60×100×100,,		個	10,770		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 60×100×125,,		個	21,900		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×50×75,,		個	5,200		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×50×100,,		個	11,170		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×60×100,,		個	11,170		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×75×100,,		個	11,170		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×100×100,,		個	11,170		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×100×125,,		個	22,000		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 75×125×125,,		個	17,600		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 100×60×100,,		個	9,400		歩A・単A
	*** S単一 43号 ***					
S02116	チズ°90°					
	チズ°90° 100×75×100,,		個	9,400		歩A・単A

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榊				
工事名	榊機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** チズ°90°					
	チズ°90° 100×75×125,,		個	23,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** チズ°90°					
	チズ°90° 100×100×100,,		個	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** チズ°90°					
	チズ°90° 100×100×125,,		個	20,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** チズ°90°					
	チズ°90° 100×125×125,,		個	19,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 異種管変換ソケット					
	異種管変換ソケット φ75,,		個	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 異種管変換ソケット					
	異種管変換ソケット φ100,,		個	2,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 異種管変換ソケット					
	異種管変換ソケット φ125,,		個	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm,,		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm,,		個	287		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 125mm,,		個	569		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 植生土のう (完成土のう)					
	植生土のう (完成土のう) 幅40×60cm,,		袋	190		歩A・単A
S02123	*** S単ー 55号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート		ton	1,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 56号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,090		歩A・単A
S07021	*** S単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所		m	1,784		歩A・単A
S07021	*** S単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所		m	1,886		歩A・単A
S07021	*** S単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所		m	2,806		歩A・単A
S10018	*** S単ー 60号 *** 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (ポリ管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		m	26		歩A・単A
S10018	*** S単ー 61号 *** 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単ー 62号 *** 暗渠排水工 (小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下, あり		m3	714		歩A・単A
S10031	*** S単ー 63号 *** 暗渠排水工 (トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.5≦h≦0.7m, 暗渠排水管 (ポリ管), φ50~75mm		m	540		歩A・単A
S10031	*** S単ー 64号 *** 暗渠排水工 (トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7<h≦1.0m, 暗渠排水管 (ポリ管), φ50~75mm		m	623		歩A・単A
S10031	*** S単ー 65号 *** 暗渠排水工 (トレンチャ掘削)					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員		人			
		1.380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員		人			
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ50mm (有孔・無孔) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96041	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ50mm (有孔・無孔)		m		465	
	合 計				465	算出数量 1,000 各単位
	単 価				465	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	ホタテ貝殻		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホタテ貝殻 , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	ホタテ貝殻		m3		5,320	
	合 計				5,320	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,320	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ60mm (有孔・無孔) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96042	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ60mm (有孔・無孔)		m		570	
	合 計				570	算出数量 1,000 各単位

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				570	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 75mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PV0416		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PV0416	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 75mm (有孔・無孔)	1.000	m	850	850	
	合 計				850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 100mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PV0417		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PV0417	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 100mm (有孔・無孔)	1.000	m	985	985	
	合 計				985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				985	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 125mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96044		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96044	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 125mm (有孔・無孔)	1.000	m	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 75mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQT093		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQT093	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 75mm	1.000	個	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQT094		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PQT094	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm	1.000	個	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,700	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ125mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQT095				
PQT095	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ125mm	1.000	個	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ φ50			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96007				
P96007	キャップ φ50	1.000	個	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°エルボ φ50			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96002				
P96002	90°エルボ φ50	1.000	個	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°エルボ φ60			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96003				
P96003	90°エルボ φ60	1.000	個	2,030	2,030	
	合 計				2,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,030	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°エルボ φ75			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	90° 工庫本 φ 75	1.000	個	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	90° 工庫本		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90° 工庫本 φ 100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	90° 工庫本 φ 100	1.000	個	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	45° 工庫本		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	45° 工庫本 φ 100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	45° 工庫本 φ 100	1.000	個	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	同径ノット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同径ノット φ 50,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96008	同径ノット φ 50	1.000	個	440	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	異径ノット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異径ノット 50×60,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96009	異径ノット 50×60	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	異径ヲット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異径ヲット 60×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96045	異径ヲット 60×75	1.000	個	930	930	
	合 計				930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				930	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	異径ヲット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異径ヲット 75×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96046	異径ヲット 75×100	1.000	個	1,770	1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	異径ヲット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異径ヲット 100×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96010	異径ヲット 100×125	1.000	個	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×50×50,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	チズ°90° 50×50×50	1.000	個	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×50×60,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96012	チズ°90° 50×50×60	1.000	個	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×50×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96013	チズ°90° 50×50×75	1.000	個	6,080	6,080	
	合 計				6,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,080	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×60×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96014	チズ°90° 50×60×75	1.000	個	6,080	6,080	
	合 計				6,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,080	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×75×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96015	チズ°90° 50×75×75	1.000	個	6,080	6,080	
	合 計				6,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,080	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×75×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96016	チズ°90° 50×75×100	1.000	個	10,770	10,770	
	合 計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,770	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 50×100×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96017	チズ°90° 50×100×100	1.000	個	10,770	10,770	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,770	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 60×50×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96019	チズ°90° 60×50×75	1.000	個	6,130	6,130	
	合 計				6,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,130	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 60×60×75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96020	チズ°90° 60×60×75	1.000	個	6,130	6,130	
	合 計				6,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,130	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 60×75×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96022	チズ°90° 60×75×100	1.000	個	10,770	10,770	
	合 計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,770	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 60×100×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96023	チズ°90° 60×100×100	1.000	個	10,770	10,770	
	合 計				10,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,770	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 60×100×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	チ-ス°90° 60×100×125	1.000	個	21.900	21.900	
	合 計				21.900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21.900	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×50×75, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	チ-ス°90° 75×50×75	1.000	個	5.200	5.200	
	合 計				5.200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5.200	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×50×100, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	チ-ス°90° 75×50×100	1.000	個	11.170	11.170	
	合 計				11.170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11.170	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×60×100, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	チ-ス°90° 75×60×100	1.000	個	11.170	11.170	
	合 計				11.170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11.170	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×75×100, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	チ-ス°90° 75×75×100	1.000	個	11.170	11.170	
	合 計				11.170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11.170	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チ-ス°90° 75×100×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96029	チ-ス°90° 75×100×100	1.000	個	11,170	11,170	
	合 計				11,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,170	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×100×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96030	チ-ス°90° 75×100×125	1.000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 75×125×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96031	チ-ス°90° 75×125×125	1.000	個	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 100×60×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96032	チ-ス°90° 100×60×100	1.000	個	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	チ-ス°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チ-ス°90° 100×75×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96033	チ-ス°90° 100×75×100	1.000	個	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 櫛				
工事名	櫛機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 100×75×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96034	チズ°90° 100×75×125	1.000	個		23,460	23,460
	合 計				23,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,460	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 100×100×100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96035	チズ°90° 100×100×100	1.000	個		9,400	9,400
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 100×100×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	チズ°90° 100×100×125	1.000	個		20,930	20,930
	合 計				20,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,930	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	チズ°90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チズ°90° 100×125×125,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96037	チズ°90° 100×125×125	1.000	個		19,460	19,460
	合 計				19,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,460	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	異種管変換ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管変換ソケット φ75,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96038	異種管変換ソケット φ75	1.000	個		1,370	1,370
	合 計				1,370	算出数量 1.000 各単位

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,370	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	異種管変換ヅケツ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管変換ヅケツ φ100, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	異種管変換ヅケツ φ100	1,000	個	2,420	2,420	
	合 計				2,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,420	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	異種管変換ヅケツ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管変換ヅケツ φ125, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	異種管変換ヅケツ φ125	1,000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ヅケツ 75mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQ4492		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQ4492	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ヅケツ 75mm	1,000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ヅケツ 100mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQ4493		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQ4493	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ヅケツ 100mm	1,000	個	287	287	
	合 計				287	算出数量 1,000 各単位
	単 価				287	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ヅケツ 125mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQ4494		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PQ4494	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	ソケット 125mm	1.000	個	569	569	
	合 計				569	算出数量 1.000 各単位
	単 価				569	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	植生土のう (完成土のう)		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう (完成土のう) 幅40×60cm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P37002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P37002	植生土のう (完成土のう) 幅40×60cm	1.000	袋	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	有筋コンクリート		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 56号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,090	20,090	
	合 計				20,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,090	
	*** S単一 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm)	75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,070	5,051	
Y00004	雑材料費	0.022		5,051	111	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,702	4,298	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,836	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,784	
	*** S単一 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管径区分(mm)	100mm		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	2箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,480	6,051	
Y00004	雑材料費	0.022		6,051	133	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,702	4,298	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
	合 計				18,858	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,886	
	*** S単一 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分	VU		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管径区分(mm)	125mm		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	2箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,720	13,957	
Y00004	雑材料費	0.022		13,957	307	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員	0.150	人	30,702	4,605	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
	合 計				28,060	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,806	
	*** S単一 60号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ポリ管) , 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 小運搬区分	機械		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 材料区分	暗渠排水管 (ポリ管)		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4) 運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	7,000	10,990	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	154	2,464	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	22,644	17,436	
	合 計				65,978	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		26	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 榑				
工事名	榑機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 61号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,φ50mm以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械区分	-		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運搬距離区分	50mm以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	22,644	24,908	
	合 計				24,908	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 62号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50mm以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分	もみ殻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50mm以下		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(3次)] 通称2.0t積級	1.550	日	4,120	6,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	154	2,156	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
R01003	普通作業員 積卸し	1.540	人	22,644	34,872	
	合 計				78,502	算出数量 110.000 m3
	単 価		m3		714	
	*** S単一 63号 ***					
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）,φ50～75mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)掘削深（m）	0.5≦h≦0.7m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		夜間制約作業時間:0.0		
M35652	ﾄﾚﾝﾁﾔ[自走式・普通型] ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	154	2,002	
M02041	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	154	3,080	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01002	特殊作業員	0.300	人	30,702	9,211	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
	合 計				150,082	算出数量 278.000 m
	単 価		m		540	
	*** S単一 64号 ***					
S10031	暗渠排水工（トレンチャ掘削）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（トレンチャ掘削） 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）,φ50～75mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)掘削深（m）	0.7<h≦1.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（ﾎｰﾙ管）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柵				
工事名	柵機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 口径区分 (mm)	φ 50～75mm		夜間制約作業時間:0.0		
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	154	2,002	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	154	3,080	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01002	特殊作業員	0.300	人	30,702	9,211	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
	合 計				150,082	算出数量 241.000 m
	単 価		m		623	
	*** S単一 65号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類	0.5≤h≤0.7m 暗渠排水管 (定尺管)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ100mm		夜間制約作業時間:0.0		
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	154	2,002	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	154	3,080	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,210	10,863	
R01002	特殊作業員	0.500	人	30,702	15,351	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				137,199	算出数量 146.000 m
	単 価		m		940	
	*** S単一 66号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類	0.7<h≤1.0m 暗渠排水管 (定尺管)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ100mm		夜間制約作業時間:0.0		
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	154	2,002	
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	154	3,080	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,210	10,863	
R01002	特殊作業員	0.500	人	30,702	15,351	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柙				
工事名	柙機構関連第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
	合 計				159,843	算出数量 146,000 m
	単 価		m		1,095	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		284.7	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埤質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埤質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m2		487.3	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,218	
	*** S単ー 71号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柵
工事名	柵機構関連第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ホタテ貝殻					
P96001			m3	5,320		
	90° エルボ°					
P96002	φ 50		個	1,060		
	90° エルボ°					
P96003	φ 60		個	2,030		
	90° エルボ°					
P96004	φ 75		個	3,800		
	90° エルボ°					
P96005	φ 100		個	7,800		
	45° エルボ°					
P96006	φ 100		個	7,800		
	キャップ°					
P96007	φ 50		個	450		
	同径ソケット					
P96008	φ 50		個	440		
	異径ソケット					
P96009	50×60		個	800		
	異径ソケット					
P96010	100×125		個	4,400		
	チース° 90°					
P96011	50×50×50		個	1,920		
	チース° 90°					
P96012	50×50×60		個	4,100		
	チース° 90°					
P96013	50×50×75		個	6,080		
	チース° 90°					
P96014	50×60×75		個	6,080		
	チース° 90°					
P96015	50×75×75		個	6,080		
	チース° 90°					
P96016	50×75×100		個	10,770		
	チース° 90°					
P96017	50×100×100		個	10,770		
	チース° 90°					
P96019	60×50×75		個	6,130		
	チース° 90°					
P96020	60×60×75		個	6,130		
	チース° 90°					
P96022	60×75×100		個	10,770		
	チース° 90°					
P96023	60×100×100		個	10,770		
	チース° 90°					
P96024	60×100×125		個	21,900		
	チース° 90°					
P96025	75×50×75		個	5,200		
	チース° 90°					
P96026	75×50×100		個	11,170		
	チース° 90°					
P96027	75×60×100		個	11,170		
	チース° 90°					
P96028	75×75×100		個	11,170		
	チース° 90°					
P96029	75×100×100		個	11,170		
	チース° 90°					
P96030	75×100×125		個	22,000		
	チース° 90°					
P96031	75×125×125		個	17,600		
	チース° 90°					
P96032	100×60×100		個	9,400		
	チース° 90°					
P96033	100×75×100		個	9,400		
	チース° 90°					
P96034	100×75×125		個	23,460		
	チース° 90°					
P96035	100×100×100		個	9,400		
	チース° 90°					
P96036	100×100×125		個	20,930		
	チース° 90°					
P96037	100×125×125		個	19,460		
	異種管変換ソケット					
P96038	φ 75		個	1,370		
	異種管変換ソケット					
P96039	φ 100		個	2,420		
	異種管変換ソケット					
P96040	φ 125		個	3,200		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
P96041	φ 50mm (有孔・無孔)		m	465		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
P96042	φ 60mm (有孔・無孔)		m	570		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
P96044	φ 125mm (有孔・無孔)		m	4,250		
	異径ソケット					
P96045	60×75		個	930		
	異径ソケット					
P96046	75×100		個	1,770		

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 柵				
工事名	柵機構関連第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ホタテ貝殻					
P96001			m3	5,320		S単 4号
	90° エルボ°					
P96002	φ50		個	1,060		S単 13号
	90° エルボ°					
P96003	φ60		個	2,030		S単 14号
	90° エルボ°					
P96004	φ75		個	3,800		S単 15号
	90° エルボ°					
P96005	φ100		個	7,800		S単 16号
	45° エルボ°					
P96006	φ100		個	7,800		S単 17号
	キャップ°					
P96007	φ50		個	450		S単 12号
	同径ソケット					
P96008	φ50		個	440		S単 18号
	異径ソケット					
P96009	50×60		個	800		S単 19号
	異径ソケット					
P96010	100×125		個	4,400		S単 22号
	チース°90°					
P96011	50×50×50		個	1,920		S単 23号
	チース°90°					
P96012	50×50×60		個	4,100		S単 24号
	チース°90°					
P96013	50×50×75		個	6,080		S単 25号
	チース°90°					
P96014	50×60×75		個	6,080		S単 26号
	チース°90°					
P96015	50×75×75		個	6,080		S単 27号
	チース°90°					
P96016	50×75×100		個	10,770		S単 28号
	チース°90°					
P96017	50×100×100		個	10,770		S単 29号
	チース°90°					
P96019	60×50×75		個	6,130		S単 30号
	チース°90°					
P96020	60×60×75		個	6,130		S単 31号
	チース°90°					
P96022	60×75×100		個	10,770		S単 32号
	チース°90°					
P96023	60×100×100		個	10,770		S単 33号
	チース°90°					
P96024	60×100×125		個	21,900		S単 34号
	チース°90°					
P96025	75×50×75		個	5,200		S単 35号
	チース°90°					
P96026	75×50×100		個	11,170		S単 36号
	チース°90°					
P96027	75×60×100		個	11,170		S単 37号
	チース°90°					
P96028	75×75×100		個	11,170		S単 38号
	チース°90°					
P96029	75×100×100		個	11,170		S単 39号
	チース°90°					
P96030	75×100×125		個	22,000		S単 40号
	チース°90°					
P96031	75×125×125		個	17,600		S単 41号
	チース°90°					
P96032	100×60×100		個	9,400		S単 42号
	チース°90°					
P96033	100×75×100		個	9,400		S単 43号
	チース°90°					
P96034	100×75×125		個	23,460		S単 44号
	チース°90°					
P96035	100×100×100		個	9,400		S単 45号
	チース°90°					
P96036	100×100×125		個	20,930		S単 46号
	チース°90°					
P96037	100×125×125		個	19,460		S単 47号
	異種管変換ソケット					
P96038	φ75		個	1,370		S単 48号
	異種管変換ソケット					
P96039	φ100		個	2,420		S単 49号
	異種管変換ソケット					
P96040	φ125		個	3,200		S単 50号
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
P96044	φ125mm (有孔・無孔)		m	4,250		S単 8号
	異径ソケット					
P96045	60×75		個	930		S単 20号
	異径ソケット					
P96046	75×100		個	1,770		S単 21号