



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

新岡

新岡長寿防災第2号工事

中農水（整）第20号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行なわないこと。

[illegible]

SK02H

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟
工事名	新潟長寿防災第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			34,450,000	
2 ・ 工事原価			28,799,000	
3 純工事費			20,775,000	
4 ・ ・ 直接工事費			15,597,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,560,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,037,000	
7 ・ ・ 間接工事費			13,202,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,178,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
15,306,000 × ((10.010*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.490	%	1,912,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	3,047,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			219,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,839,000 × (1.480)	1.480	%	219,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			8,024,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
20,484,000 × ((33.080*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.960+0.000-0.000)	39.170	%	8,024,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
28,508,000 × (19.810*1.000+0.04)=5,658,000	19.850	%	5,651,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02H

SK02H

SK02H

SK02H

SK02H

SK02H

SK02H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟
工事名	新潟長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	有筋		m3	10,624		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	無筋		m3	8,724		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 廃プラスチック運搬・処理工					
			ton	113,440		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 床堀					
			m3	2,405		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 盛土					
			m3	3,630		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
			m3	3,630		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 購入土					
			m3	3,525		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 法面整形					
	盛土法面		m ²	487		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 法面整形					
	切土法面		m ²	975		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF500		m	9,611		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** モルタル充填工					
			m3	21,750		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** ベンチフリュームボックス暗渠					
	BBC-500		m	45,474		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 路盤工					
			m ²	1,512		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 表層工					
			m ²	2,740		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 盛土					
			m3	5,916		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 土木シート					
	ポリプロピレン系織布		m ²	275		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 土木シート					
	ポリプロピレン系織布		m ²	72		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,163		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 残土処理					
			m3	6,276		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 機械除雪					

SK02H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新岡				
工事名	新岡長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 13号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
*** B単ー 2号 ***						
000002	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 14号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
*** B単ー 3号 ***						
000003	コンクリート殻運搬・処理工 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SPB801	ダンプトラック運搬 2 t車, アスファルト・コンクリート塊, 5.9km, バックホウ 山積0.28m3	1.000	m3	6,374	6,374	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	2.500	ton	1,700	4,250	S単 9号
	合 計				10,624	
	単 価				10,624	
*** B単ー 4号 ***						
000004	コンクリート殻運搬・処理工 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SPB801	ダンプトラック運搬 2 t車, アスファルト・コンクリート塊, 5.9km, バックホウ 山積0.28m3	1.000	m3	6,374	6,374	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート	2.350	ton	1,000	2,350	S単 10号
	合 計				8,724	
	単 価				8,724	
*** B単ー 5号 ***						
000005	廃プラスチック運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下	1.000	ton	13,440	13,440	S単 32号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	S単 11号
	合 計				113,440	
	単 価				113,440	
*** B単ー 6号 ***						
000006	床堀		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	2,405	2,405	S単 23号
	合 計				2,405	
	単 価				2,405	
*** B単ー 7号 ***						
000007	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3	1,275	1,415	S単 22号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟
工事名	新潟長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,630	
	単 価				3,630	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,110	m3	1,275	1,415	S単 22号
	合 計				3,630	
	単 価				3,630	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1,330	m3	2,650	3,525	S単 3号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	法面整形 盛土法面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.3	487	S単 27号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	法面整形 切土法面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	974.5	975	S単 28号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 15号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	9,890	49,450	S単 4号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40,	0,650	m3	3,000	1,950	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0,650	m ²	452.9	294	S単 26号
	合 計				96,114	
	単 価				9,611	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	モルタル充填工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	モルタル 配合比1:3,普通,,	1,000	m3	21,750	21,750	S単 6号
	合 計				21,750	
	単 価				21,750	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新岡				
工事名	新岡長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	ベンチフリームボックス暗渠 BBC-500		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	5,197	51,970	S単 16号
S02116	ベンチフリームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20), ,	10,000	本	21,300	213,000	S単 7号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40,	1,350	m3	3,000	4,050	S単 5号
S05801	基礎版設置 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,864	38,640	S単 17号
S02116	基礎板(ボックスカバー用等) B900×t150×L=2000, ,	5,000	枚	28,600	143,000	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9,000	m ²	452.9	4,076	S単 26号
	合 計				454,736	
	単 価				45,474	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 2層施工, あり, 0mm, 200mm	1,000	m ²	1,512	1,512	S単 29号
	合 計				1,512	
	単 価				1,512	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	表層工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, , 密粒度アスコン (13F)	1,000	m ²	2,740	2,740	S単 30号
	合 計				2,740	
	単 価				2,740	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1,000	m3	988.1	988	S単 25号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	1,100	m3	1,275	1,403	S単 22号
S02116	山土 , ,	1,330	m3	2,650	3,525	S単 3号
	合 計				5,916	
	単 価				5,916	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	土木シート ボリアロビレン系織布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	275	275	S単 19号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	土木シート ボリアロビレン系織布		m ²		1,000	歩A 当たり算出

SK02H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新岡
工事名	新岡長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** モルタル					
	モルタル 配合比1:3,普通,,		m3	21,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,		本	21,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 基礎板(ボックスカルバート用等)					
	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000,,		枚	28,600		歩A・単A
S02123	*** S単ー 9号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート		ton	1,700		歩A・単A
S02123	*** S単ー 10号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 11号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 12号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		m3	860		歩A・単A
S02721	*** S単ー 13号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 14号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S05801	*** S単ー 15号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 16号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S05801	*** S単ー 17号 *** 基礎版設置					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S18054	*** S単ー 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,1,あり		m ²	1,163		歩A・単A
S18062	*** S単ー 19号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	275		歩A・単A
S18062	*** S単ー 20号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	72		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土					
		1,000	m3	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC009		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372					
		1,000	本	9,890	9,890	
	合 計				9,890	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,890	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	モルタル モルタル 配合比1:3, 普通,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	モルタル 配合比1:3, 普通	1.000	m3	21,750	21,750	
	合 計				21,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,750	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ベンチフレームボックス暗渠 ベンチフレームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC105		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC105	ベンチフレームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	1.000	本	21,300	21,300	
	合 計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,300	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	基礎板(ボックスカルバート用等) 基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC961		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC961	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000	1.000	枚	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,600	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 有筋コンクリート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 有筋コンクリート		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,700円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 有筋コンクリート	1.000	ton	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	無筋コンクリート		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 無筋コンクリート	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	建設発生土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	860円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単ー 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単ー 15号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I			U型側溝		
	2) 施工区分 II			昼間施工		
	3) 規格 I			L=2000		
	4) 規格 II			1000kg/個以下		
	5) 時間的制約			なし		
	6) L=1000を使用			L=1000を使用しない		
	7) L=4000を使用			L=4000を使用しない		
	8) 法面小段面			-		
	9) 法面縦排水			-		
	10) 再利用撤去の有無			再利用撤去を行なわない		
	11) 基礎碎石の施工有り			基礎碎石の施工有り		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I			U型側溝		
	2) 施工区分 II			昼間施工		
	3) 規格 I			L=2000		
	4) 規格 II			1000kg/個以下		
	5) 時間的制約			なし		
	6) L=1000を使用			L=1000を使用する		
	7) L=4000を使用			L=4000を使用しない		
	8) 法面小段面			-		
	9) 法面縦排水			-		
	10) 再利用撤去の有無			再利用撤去を行なわない		
	11) 基礎碎石の施工有り			基礎碎石の施工有り		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単ー 17号 ***					
S05801	基礎版設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I			U型側溝		
	2) 施工区分 II			昼間施工		
	3) 規格 I			L=2000		
	4) 規格 II			1000kg/個以下		
	5) 時間的制約			なし		
	6) L=1000を使用			L=1000を使用しない		
	7) L=4000を使用			L=4000を使用しない		
	8) 法面小段面			-		
	9) 法面縦排水			-		
	10) 再利用撤去の有無			再利用撤去を行なわない		
	11) 基礎碎石の施工有り			基礎碎石の施工無し		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新岡
工事名	新岡長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単ー 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	70		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	700	700,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バトリール給油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)					
		2,900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,163,006	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,163	
	*** S単ー 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0,480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単ー 20号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0,320	人	22,644	7,246	
	合 計				7,246	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単ー 21号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,275	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単 価		m3		2,405	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	,無し,13.0km以下			夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土砂等発現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	13.0km以下				
	単 価		m3		4,141	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		988.1	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新岡
工事名	新岡長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 26号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,,2層施工,あり,0mm,200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 2層施工 - あり 0mm 200mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,512	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新潟				
工事名	新潟長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（車道・路肩部） 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, プライムコート 各種, 密粒度アスコン(13F)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 密粒度アスコン(13F)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,740	
	*** S単ー 31号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m ³		1,000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 2 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 5.9km, バックホウ 山積0.28m ³			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分	2 t 車 アスファルト・コンクリート塊 0.800m ³ 5.900km バックホウ 山積0.28m ³ 上記以外の運搬 路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）	0.170	人	30,294	5,150	
P34029	軽油 バトリール給油	3.500	L	154	539	
M03001	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール] 2t積級	1.000	時間	1,280	1,280	
W14001	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 2.0 t 積級	1.000	時間	42	42	
	合 計				7,011	算出数量 1.100 m ³
	単 価		m ³		6,374	
	*** S単ー 32号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) トラック機種 2) DID区間の有無 3) 片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t 無し 24.0km以下				
	単 価		ton		13,440	
	*** S単ー 33号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日以前に終わる, する, 121日, 0.990m, 892m ² , 892m ² , 57日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日以前に終わる する 121.000日 0.990m 892.000m ² 892.000m ² 57.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	11.240	人	22,644	254,519	

SK02H

SK02H