



令和 8 年度
県営富栄地区通作条件整備事業
富栄地区
富栄農道保全第 5 号工事
中農水(整)第21号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

[illegible]

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第 5 号工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				30,745,000	
	・ 工事価格				27,950,000	
	・ 消費税相当額（10％）				2,795,000	
	工事内容					
	富栄農道保全第 5 号工事					
1	橋梁補修工		1.000	式		

[illegible]

事業名 県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区				
工事名 富栄農道保全第5号工事				
工事別工事名:富栄農道保全第5号工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			27,950,000	
2 ・工事原価			22,967,000	
3 純工事費			13,179,000	
4 ・ ・直接工事費			9,634,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,887,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	747,000	
7 ・ ・間接工事費			13,333,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,545,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
9634000 × ((23.09 × 1.40) × 1.00 × 1.04 × 1.00)	33.620	%	3,238,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	142,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			165,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9623000 × (1.72)	1.720	%	165,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			9,788,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
13179000 × ((58.17 × 1.200) × 1.000 × 1.050 × 1.000+0.98+0.000-0.000)	74.270	%	9,788,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
22967000 × (21.67 × 1.000+0.04)=4986000	21.71	%	4,983,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
33 処分費等（直接工事費の内数）			11,000	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
(1-29) × 標準値				
27950000 × 4.870	4.87	%	1,361,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	アスファルト舗装撤去工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02300	路面切削 全面切削6cm以上12cm未満 段差すりつけ作業無し	125.000	m ²	642.6	80,325	S単 40号
SPX214	SP 殻運搬 (路面切削) 森林 無し,16.0km以下	8.700	m ³	2,778	24,169	S単 53号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	21.000	ton	500	10,500	S単 38号
	合 計				114,994	
	単 価				114,994	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床版防水工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02120	床版防水工 塗膜系複合型 補修 200m ² 以下 夜間施工無 時間制約無	120.000	m ²	2,875	345,000	S単 36号
T00016	橋面防水副資材費	1.000	式	38,592	38,592	T単 3号
	合 計				383,592	
	単 価				383,592	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	アスファルト舗装工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0843	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(13F)	120.000	m ²	2,052	246,240	S単 51号
SA0843	②密粒度As(13F)改質Ⅱ型 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度アスコン(13F)	120.000	m ²	2,761	331,320	S単 52号
	合 計				577,560	
	単 価				577,560	
	*** B単ー 4号 ***					
B08203	区画線 ペイント式,加熱型,破線,幅15cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	125	125,000	[1] S単 44号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白,,	70.000	L	805	56,350	[2] S単 12号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	59.000	kg	187	11,033	[3] S単 13号
S02116	軽油 バトロール給油,,	40.000	L	154	6,160	[4] S単 14号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		73,543	2,206	
	合 計				200,749	
	単 価				201	
	*** B単ー 5号 ***					
B08203	区画線 ペイント式,常温型,実線,幅15cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	105	105,000	[1] S単 45号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白,,	50.000	L	805	40,250	[2] S単 12号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	39.000	kg	187	7,293	[3] S単 13号
S02116	軽油 バトロール給油,,	33.000	L	154	5,082	[4] S単 14号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.030		52,625	1,579	
	合 計				159,204	
	単 価				159	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 6号 ***					
000006	伸縮装置補修工 (A1, A2)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 補修,普通型,2車線相当,夜間作業なし	15,900	m	125,745	1,999,346	S単 47号
S02116	橋梁用伸縮装置 (A1) 伸縮量20mm 斜型 耐ゲレーガー型 鋼製フィンガー,誘導版付,,	15,900	m	108,000	1,717,200	S単 15号
S02116	地覆部立上げジョイント (A1) 伸縮量20mm,,	4,000	個	50,000	200,000	S単 16号
S02116	鋼製地覆カバープレート (A1) 伸縮量20mm、車道側 鋼製スライド、誘導版付,,	4,000	個	145,000	580,000	S単 17号
S02116	超速硬コンクリート ,,	0,800	m3	290,000	232,000	S単 18号
S02116	異形棒鋼 SD345 D13,,	0,068	ton	118,000	8,024	S単 19号
S02116	異形差筋アンカー D13 (打ち込み型) ,,	352,000	本	350	123,200	S単 20号
S02116	二重止水材 SSタイプ 一般部用,,	6,000	個	68,400	410,400	S単 21号
S02116	二重止水材 SSタイプ 端部用,,	4,000	個	68,400	273,600	S単 22号
S02116	二重止水材 バックアップ材,,	24,000	L	450	10,800	S単 23号
S02116	排水用ゴムホース φ18,,	16,000	m	3,800	60,800	S単 24号
S02116	排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430,,	16,000	個	4,300	68,800	S単 25号
	合 計				5,684,170	
	単 価				5,684,170	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	防護柵補修工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	アンカーボルト緩みナット M22用、Aタイプ、めっき,,	44,000	個	15,900	699,600	S単 26号
S02116	アンカーボルト緩みナット M20用、Aタイプ、めっき,,	44,000	個	13,000	572,000	S単 27号
	合 計				1,271,600	
	単 価				1,271,600	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	排水装置補修工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02300	排水管設置 足場有	4,700	m	5,229	24,576	S単 41号
P96023	排水管 150×100×6溶融亜鉛メッキ チェーン含む	2,000	箇所	251,000	502,000	
S02300	コンクリートアンカーボルト設置 足場有	8,000	本	1,507	12,056	S単 42号
S02116	コンクリートアンカー SUS304 M-12×50,,	8,000	本	465	3,720	S単 28号
S02116	六角ボルト SUS M12×40,,	8,000	本	55	440	S単 29号
S02116	ナット SUS M12,,	8,000	個	24	192	S単 30号
S02116	ステンスワッシャー SUS M12,,	8,000	枚	11	88	S単 31号
	合 計				543,072	
	単 価				543,072	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	コンクリート撤去・復旧		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20) (普通) W/C60%	0,200	m3	10,500	2,100	S単 54号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0,700	m²	11,260	7,882	S単 50号
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	5,300	m	1,334	7,070	S単 49号

SK02H

[illegible]

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区				
工事名	富栄農道保全第5号工事				

工事別工事名: 富栄農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックグリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊		日	29,500		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02114	杵組足場賃料					
	杵組足場賃料		掛㎡	442		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02114	杵組足場基本料					
	杵組足場基本料		掛㎡	608		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	31,926		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	スパイラルパイプ					
	スパイラルパイプ					
	内径φ15mm 樹脂製, ,		m	790		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	成形目地材					
	成形目地材					
	SSセロテープ同等品 5mm, ,		m	340		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	導水テープ					
	導水テープ					
	30mm×30mm, ,		m	580		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	加熱式 2種B 白, ,		L	805		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm), ,		kg	187		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油, ,		L	154		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置 (A1)					
	橋梁用伸縮装置 (A1)					
	伸縮量20mm 斜型 耐ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ型 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ, 誘導版付, ,		m	108,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	地覆部立上げジョイント (A1)					
	地覆部立上げジョイント (A1)					
	伸縮量20mm, ,		個	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鋼製地覆カバープレート (A1)					
	鋼製地覆カバープレート (A1)					
	伸縮量20mm、車道側 鋼製ｽﾗｲﾄﾞ、誘導版付, ,		個	145,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	超速硬コンクリート					
	超速硬コンクリート					
	, ,		m3	290,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼					
	SD345 D13, ,		ton	118,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	異形差筋アンカー					
	異形差筋アンカー					
	D13 (打ち込み型), ,		本	350		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	二重止水材					
	二重止水材					
	SSタイプ 一般部用, ,		個	68,400		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	二重止水材					

SK02H

事業名 県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区						
工事名 富栄農道保全第5号工事						
工事別工事名:富栄農道保全第5号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	二重止水材 SSタイプ 端部用,, *** S単ー 23号 ***		個	68,400		歩A・単A
S02116	二重止水材 二重止水材 バックアップ材,, *** S単ー 24号 ***		L	450		歩A・単A
S02116	排水用ゴムホース 排水用ゴムホース φ18,, *** S単ー 25号 ***		m	3,800		歩A・単A
S02116	排水用ゴムホース止め金具 排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430,, *** S単ー 26号 ***		個	4,300		歩A・単A
S02116	アンカーボルト緩みナット アンカーボルト緩みナット M22用、Aタイプ、めつき,, *** S単ー 27号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	アンカーボルト緩みナット アンカーボルト緩みナット M20用、Aタイプ、めつき,, *** S単ー 28号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS304 M-12×50,, *** S単ー 29号 ***		本	465		歩A・単A
S02116	六角ボルト 六角ボルト SUS M12×40,, *** S単ー 30号 ***		本	55		歩A・単A
S02116	ナット ナット SUS M12,, *** S単ー 31号 ***		個	24		歩A・単A
S02116	ステンレスワッシャ ステンレスワッシャ SUS M12,, *** S単ー 32号 ***		枚	11		歩A・単A
S02116	注入材(ひび割れ注入用) 注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂系,, *** S単ー 33号 ***		kg	3,680		歩A・単A
S02116	シール材(ひび割れ注入用) シール材(ひび割れ注入用) ,, *** S単ー 34号 ***		kg	2,720		歩A・単A
S02116	低圧注入器具(ひび割れ注入用) 低圧注入器具(ひび割れ注入用) ,, *** S単ー 35号 ***		個	400		歩A・単A
S02116	コンクリート表面含浸材 コンクリート表面含浸材 シラン系,, *** S単ー 36号 ***		m ²	1,536		歩A・単A
S02120	床版防水工 塗膜系複合型 床版防水工 塗膜系複合型 補修 200m ² 以下 夜間施工無 時間制約無 *** S単ー 37号 ***		m ²	2,875		歩A・単A
S02120	表面含浸工 表面含浸工 夜間無 制約無 高所無 *** S単ー 38号 ***		m ²	1,125		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単ー 39号 ***		ton	500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋) *** S単ー 40号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02300	路面切削 路面切削 全面切削6cm以上12cm未満 段差すりつけ作業無し *** S単ー 41号 ***		m ²	642.6		歩A・単A
S02300	排水管設置 排水管設置 足場有 *** S単ー 42号 ***		m	5,229		歩A・単A
S02300	コンクリートアンカーボルト設置 コンクリートアンカーボルト設置 足場有 *** S単ー 43号 ***		本	1,507		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単ー 43号 ***		m ³	36,840		歩A・単A

[illegible]

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	29,500円		夜間制約作業時間:0.0		
F01086	ﾌｳﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,500	
	*** S単一 2号 ***					
S02114	枠組足場賃料		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	枠組足場賃料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	442円		夜間制約作業時間:0.0		
G96001	枠組足場賃料	1.000	掛㎡	442	442	
	合 計				442	算出数量 1.000 各単位
	単 価				442	
	*** S単一 3号 ***					
S02114	枠組足場基本料		掛㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	枠組足場基本料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	608円		夜間制約作業時間:0.0		
G96002	枠組足場基本料	1.000	掛㎡	608	608	
	合 計				608	算出数量 1.000 各単位
	単 価				608	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第 5 号工事

工事別工事名: 富栄農道保全第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,702	
	*** S 単一 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 7号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基 (C)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01012	とび工	1,000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1,000 人
	単 価				31,926	
	*** S 単一 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人
	単 価				15,198	
	*** S 単一 9号 ***					
S02116	スパイラルパイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルパイプ 内径 φ 15mm 樹脂製,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P96008	スパイラルパイプ 内径 φ 15mm 樹脂製	1,000	m	790	790	
	合 計				790	算出数量 1,000 各単位
	単 価				790	
	*** S 単一 10号 ***					
S02116	成形目地材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	成形目地材 SSセロテープ同等品 5mm,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96025	成形目地材 SSセロテープ同等品 5mm	1.000	m	340	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	導水テープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	導水テープ 30mm×30mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	導水テープ 30mm×30mm	1.000	m	580	580	
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35303				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35303	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白	1.000	L	805	805	
	合 計				805	算出数量 1.000 各単位
	単 価				805	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm), ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	187	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	橋梁用伸縮装置 (A1)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用伸縮装置 (A1) 伸縮量20mm 斜型 耐ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ型 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ, 誘導版付, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	橋梁用伸縮装置 (A1) 伸縮量20mm 斜型 耐ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ型 鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ,誘導版付	1.000	m	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	地覆部立上げジョイント (A1) 地覆部立上げジョイント (A1) 伸縮量20mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	地覆部立上げジョイント (A1) 伸縮量20mm	1.000	個	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鋼製地覆カバープレート (A1) 鋼製地覆カバープレート (A1) 伸縮量20mm、車道側 鋼製ｽﾗｲﾄﾞ、誘導版付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96003	鋼製地覆カバープレート (A1) 伸縮量20mm、車道側 鋼製ｽﾗｲﾄﾞ、誘導版付	1.000	個	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	超速硬コンクリート 超速硬コンクリート ,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96004	超速硬コンクリート	1.000	m3	290,000	290,000	
	合 計				290,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D13,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18230		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton	118,000	118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区				
工事名	富栄農道保全第 5 号工事				

工事別工事名: 富栄農道保全第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	異形差筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形差筋アンカー D13 (打ち込み型) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96005	異形差筋アンカー D13 (打ち込み型)	1.000	本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	二重止水材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重止水材 SSタイプ 一般部用,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96006	二重止水材 SSタイプ 一般部用	1.000	個	68,400	68,400	
	合 計				68,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,400	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	二重止水材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重止水材 SSタイプ 端部用,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96007	二重止水材 SSタイプ 端部用	1.000	個	68,400	68,400	
	合 計				68,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,400	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	二重止水材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重止水材 バックアップ材,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96060	二重止水材 バックアップ材	1.000	L	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	排水用ゴムホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用ゴムホース φ 18,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96009	排水用ゴムホース φ 18	1.000	m	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第 5 号工事

工事別工事名: 富栄農道保全第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	排水用ゴムホース止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96010		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96010	排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430	1.000	個	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	アンカー 肘緩みナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー 肘緩みナット M22用、Aタイプ、めっき,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96061		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96061	アンカー 肘緩みナット M22用、Aタイプ、めっき	1.000	個	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,900	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	アンカー 肘緩みナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー 肘緩みナット M20用、Aタイプ、めっき,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96062		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96062	アンカー 肘緩みナット M20用、Aタイプ、めっき	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS304 M-12×50,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96013		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96013	コンクリートアンカー SUS304 M-12×50	1.000	本	465	465	
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS M12×40,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96021		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96021	六角ボルト SUS M12×40	1.000	本	55	55	

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区				
工事名	富栄農道保全第 5 号工事				

工事別工事名: 富栄農道保全第 5 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット SUS M12,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96019	ナット SUS M12	1.000	個	24	24	
	合 計				24	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	ステンレスワッシャ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスワッシャ SUS M12,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96020	ステンレスワッシャ SUS M12	1.000	枚	11	11	
	合 計				11	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	注入材(ひび割れ注入用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂系,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96033	注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂系	1.000	kg	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,680	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96034	ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)	1.000	kg	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	低圧注入器具(ひび割れ注入用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低圧注入器具(ひび割れ注入用) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035				

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区				
工事名	富栄農道保全第5号工事				

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96035	低圧注入器具(ひび割れ注入用)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	コンクリート表面含浸材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート表面含浸材 シラン系,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	コンクリート表面含浸材 シラン系	1.000	m ²	1,536	1,536	
	合 計				1,536	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,536	
	*** S単ー 36号 ***					
S02120	床版防水工 塗膜系複合型		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床版防水工 塗膜系複合型 補修 200m ² 以下 夜間施工無 時間制約無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格	A96006 補修 200m ² 以下 夜間施工無・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,875円		夜間制約作業時間:0.0		
A96006	床版防水工 塗膜系複合型 補修 200m ² 以下 夜間施工無 時間制約無	1.000	m ²	2,875	2,875	
	合 計				2,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,875	
	*** S単ー 37号 ***					
S02120	表面含浸工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面含浸工 夜間無 制約無 高所無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード 2)規格	A96007 夜間無 制約無 高所無		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,125円		夜間制約作業時間:0.0		
A96007	表面含浸工 夜間無 制約無 高所無	1.000	m ²	1,125	1,125	
	合 計				1,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,125	
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 コンクリート塊（無筋）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊（無筋）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊（無筋）	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 40号 ***					
S02300	路面切削		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	路面切削 全面切削6cm以上12cm未満 段差すりつけ作業無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		m ²		642.6	
	*** S単ー 41号 ***					
S02300	排水管設置		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	排水管設置 足場有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		m		5,229	
	*** S単ー 42号 ***					
S02300	コンクリートアンカーボルト設置		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカーボルト設置 足場有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		本		1,507	
	*** S単ー 43号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m ³	36,840	36,840	
	合 計				36,840	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		36,840	
	*** S単ー 44号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式（車載式）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補 正なし,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格（区画線設置）	ペイント式（車載式）				
	3)仕様（区画線設置）	破線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66104	区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	125.40	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 m
	単 価		m		125	
	*** S単一 45号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ベィト式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補 正なし,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格 (区画線設置)	ベィト式(車載式)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66101	区画線設置 ベィト式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	105	105	
	合 計				105	算出数量 1.000 m
	単 価		m		105	
	*** S単一 46号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 47号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 補修,普通型,2車線相当,夜間作業なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設置工事区分	補修		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)型式区分	普通型		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕様区分	2車線相当		夜間制約作業時間:0.0		
	4)夜間作業区分	夜間作業なし				
A22024	橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・2車線相当	1.000	m	125,745	125,745	
	合 計				125,745	算出数量 1.000 m
	単 価		m		125,745	
	*** S単一 48号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名: 富栄農道保全第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,464	
	*** S単一 49号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,334	
	*** S単一 50号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 51号 ***					
SA0843	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコン(13F)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) タックコート 各種 あり 密粒度アスコン(13F)				
JQA019	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型		ton			材変
	単 価		m ²		2,052	
	*** S単一 52号 ***					
SA0843	②密粒度As(13F)改質Ⅱ型		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), グライムコート 各種, あり, 密粒度アスコン(13F)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) グライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(13F)				
JQA019	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型		ton			材変
	単 価		m ²		2,761	

[illegible]

事業名	県営富栄地区通作条件整備事業 富栄地区
工事名	富栄農道保全第5号工事

工事別工事名:富栄農道保全第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00009	表面処理工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	シラン系表面含浸材					
S02120	表面含浸工 夜間無 制約無 高所無	1,000	m ²	1,125	1,125	S単 37号
S02116	コンクリート表面含浸材 シラン系,,	1,000	m ²	1,536	1,536	S単 35号
	合 計				2,661	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,661	
	*** T単一 2号 ***					
T00014	ひび割れ補修工		基		1,000	歩A 基当たり算出
	低圧注入工法 25m未満					
S02115	土木一般世話役	1,500	人	36,210	54,315	S単 4号 [1]
S02115	特殊作業員	2,400	人	30,702	73,685	S単 5号 [2]
S02115	普通作業員	1,800	人	22,644	40,759	S単 6号 [3]
S02116	注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂系,,	0,230	kg	3,680	846	S単 32号 [4]
S02116	シール材(ひび割れ注入用) ,,	1,400	kg	2,720	3,808	S単 33号 [5]
S02116	低圧注入器具(ひび割れ注入用) ,,	42,000	個	400	16,800	S単 34号 [6]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0,060		168,759	10,126	
	合 計				200,339	算出数量 1,000 基
	単 価		基		200,339	
	*** T単一 3号 ***					
T00016	橋面防水副資材費		式		1,000	歩A 式当たり算出
S02116	スパイラルパイプ 内径φ15mm 樹脂製,,	30,600	m	790	24,174	S単 9号
S02116	成形目地材 SSセロテープ同等品 5mm,,	32,000	m	340	10,880	S単 10号
S02116	導水テープ 30mm×30mm,,	6,100	m	580	3,538	S単 11号
	合 計				38,592	算出数量 1,000 式
	単 価		式		38,592	
	*** T単一 4号 ***					
T00017	枠組足場		掛m ²		100,000	歩A 掛m ² 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2,100	人	36,210	76,041	S単 4号
S02115	とび工	11,100	人	31,926	354,379	S単 7号
S02115	普通作業員	1,700	人	22,644	38,495	S単 6号
S02114	枠組足場賃料	100,000	掛m ²	442	44,200	S単 2号
S02114	枠組足場基本料	100,000	掛m ²	608	60,800	S単 3号
S02112	ラフレーションクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｷｰ・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1,800	日	29,500	53,100	S単 1号
	合 計				627,015	算出数量 100,000 掛m ²
	単 価		掛m ²		6,270	
	*** T単一 5号 ***					

[illegible]

[illegible]