

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5357号

設計書番号 508-040-0201

国道339号道路災害防除工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	落石防止網工		
	1 式		
設計額	34,518,000 円 (内消費税 3,138,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		17,260,420			
落石雪害防止工								
		式	1		17,260,420			
落石防止網工								
		式	1		17,260,420			
ロープ・金網							内 1号	
		m2	449		16,995,304			
支柱							内 2号	
		基	2		265,116			
直接工事費								
		式	1		17,260,420			
共通仮設								
		式	1		2,255,000			
共通仮設費								
		式	1		241,000			
現場環境改善費								
		式	1		241,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		241,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,014,000			
純工事費								
		式	1		19,515,420			
現場管理費								
		式	1		6,631,000			

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		26,146,420		
一般管理費等								
			式	1		5,233,580		
工事価格								
			式	1		31,380,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		3,138,000		
工事費計								
			式	1		34,518,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	17,260,420	直接工事費	17,260,420	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	17,260,420	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	17,260,420		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.55%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	11.67%		0.00%	
	計上額	2,014,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,255,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	19,515,420	単独（追加工事）直接工事費	17,260,420	単独（追加工事）共通仮設費	2,255,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	19,515,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	19,515,420		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.35%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.98%		0.00%		
計上額	6,631,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	26,146,420				
純工事費	19,515,420	現場管理費	6,631,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	26,146,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	26,146,420		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.00%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.00%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	26,146,420		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,233,580				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,260,420
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,260,420
	共通仮設費 (率分)	17,260,420	11.67	2,014,000
現場環境改善費対象工事費				17,260,420
	現場環境改善費 (率分)	17,260,420	1.40	241,000
現場管理費対象純工事費				19,515,420
	現場管理費	19,515,420	33.98	6,631,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				26,146,420
	一般管理費等	26,146,420	20.00	5,233,580
	業務委託費			0
工事価格				31,380,000
消費税等相当額				3,138,000
工事費計				34,518,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ロープ・金網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金網・ロープ 架設							単 1号
		m2	448. 8	7, 958	3, 571, 550		管理費区分：0
アンカー金物設置工							単 2号
		基	8	148, 835	1, 190, 680		管理費区分：0
イーアンカー設置							単 3号
		本	24	32, 520	780, 480		管理費区分：0
緩衝装置組立							単 4号
		組	6	18, 755	112, 530		管理費区分：0
落石防護網材料費 上部箇所							単 5号
		式	1		9, 888, 074		管理費区分：0
落石防護網材料費 間詰箇所							単 6号
		式	1		1, 451, 990		管理費区分：0
合計					16, 995, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	支柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6. 5m							単 7号
		基	1	128, 807	128, 807		管理費区分：0
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：7. 0m							単 8号
		基	1	136, 309	136, 309		管理費区分：0
合計					265, 116		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	金網・ロープ 架設		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 958
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積歩掛	
	R0125		人	2. 2	36, 570	80, 454	管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	17. 6	34, 100	600, 160	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	2. 2	52, 400	115, 280	管理費区分：0	
合計						795, 894		
単価						7, 958	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	アンカー金物設置工		単位	基	単位数量	1	単価	148,835
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 R0105							見積歩掛	
			人	0.55	34,100	18,755	管理費区分：0	
セメントアンカー設置 M30×1200							単 9号	
			本	4	32,520	130,080	管理費区分：0	
合計						148,835		
						148,835	円／基	
単価						148,835		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	イアンカ設置		単位	本	単位数量	1	単価	32, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		R0105					見積歩掛	
			人	0. 88	34, 100	30, 008	管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min, 1. 7日, 47L・kwh/日 WB020070					単 10号 01-14-02	
			日	0. 2	11, 590	2, 318	管理費区分：0	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級		M000603003						
			日	0. 2	949	189	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		5	管理費区分：0	
合計						32, 520		
単価						32, 520	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	緩衝装置組立		単位	組	単位数量	1	単価	18,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	9, 888, 074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度金網 PW4. 0 φ × 50 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			m2	391. 1	7, 100	2, 776, 810		
上段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01029							管理費区分：0	
			m	37. 8	3, 090	116, 802		
中段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01030							管理費区分：0	
			m	37. 2	3, 090	114, 948		
下段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01031							管理費区分：0	
			m	37. 2	3, 090	114, 948		
吊りロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01032							管理費区分：0	
			m	34	3, 090	105, 060		
縦ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01033							管理費区分：0	
			m	40. 8	3, 090	126, 072		
支柱控えロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 18 φ ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			m	35	1, 090	38, 150		
張出ロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12 φ ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			m	159. 4	610	97, 234		
アンカー金物 25t×420×420 ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			基	8	93, 200	745, 600		
セメントアンカー M30×1200 ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			本	32	20, 500	656, 000		
イーアンカー 38 φ × 1200 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			本	22	34, 500	759, 000		
ターンバックル M30×400 J&J ZZ99*01*01012							管理費区分：0	
			本	2	42, 000	84, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	9,888,074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターソパックル M30×400 J&E ZZ99*01*01013							管理費区分：0	
			本	6	32,100	192,600		
ターソパックル W1(25φ)×350 J&E ZZ99*01*01014							管理費区分：0	
			本	4	14,700	58,800		
緩衝装置セット 緩衝装置B ZZ99*01*01015							管理費区分：0	
			組	6	279,000	1,674,000		
巻付ケリッパ 18φ用-1350 ZZ99*01*01016							管理費区分：0	
			本	8	5,350	42,800		
ワイヤケリッパ F20-22 ZZ99*01*01017							管理費区分：0	
			本	138	1,740	240,120		
巻付ケリッパ 12φ用-800 ZZ99*01*01018							管理費区分：0	
			本	18	2,970	53,460		
緩衝ケリッパ 12φ ZZ99*01*01019							管理費区分：0	
			本	18	2,120	38,160		
シンパール A-22 ZZ99*01*01020							管理費区分：0	
			個	14	1,050	14,700		
結合コイル 4.0φ×70×300 ZZ99*01*01021							管理費区分：0	
			個	1,067	590	629,530		
緩衝コイル 4.0φ×100×1000 ZZ99*01*01022							管理費区分：0	
			個	28	1,750	49,000		
シャックル RSE5t ZZ99*01*01023							管理費区分：0	
			個	2	9,460	18,920		
ワイヤケリッパ F24-25 ZZ99*01*01024							管理費区分：0	
			本	16	2,170	34,720		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	9, 888, 074
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤネット F18	ZZ99*01*01025						管理費区分 : 0	
			本	36	990	35, 640		
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=6. 5m	ZZ99*01*01026						管理費区分 : 0	
			基	1	520, 000	520, 000		
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=7. 0m	ZZ99*01*01027						管理費区分 : 0	
			基	1	551, 000	551, 000		
合計							9, 888, 074	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	落石防護網材料費 間詰箇所		単位	式	単位数量	1	単価	1, 451, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度金網 PW4. 0 φ × 50 ZZ99*01*01001							管理費区分 : 0	
			m2	118. 8	7, 100	843, 480		
縦ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01033							管理費区分 : 0	
			m	10	3, 090	30, 900		
横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ ZZ99*01*01034							管理費区分 : 0	
			m	18	3, 090	55, 620		
イーアンカー 38 φ × 1200 ZZ99*01*01010							管理費区分 : 0	
			本	2	34, 500	69, 000		
結合コイル 4. 0 φ × 70 × 300 ZZ99*01*01021							管理費区分 : 0	
			個	421	590	248, 390		
巻付ケリップ 7×7 20 φ 用-1800 ZZ99*01*01028							管理費区分 : 0	
			本	6	34, 100	204, 600		
合計						1, 451, 990		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6. 5m		単位	基	単位数量	1	単価	128, 807	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工		R0105					見積歩掛		
			人	1. 87	34, 100	63, 767	管理費区分：0		
セメントアンカー設置 M27×1200							単 11号		
			本	2	32, 520	65, 040	管理費区分：0		
合 計									
						128, 807			
単 価									
						128, 807	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	支柱(岩部用)設置 支柱高さ：7. 0m		単位	基	単位数量	1	単価	136, 309	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		R0105					見積歩掛		
			人	2. 09	34, 100	71, 269	管理費区分：0		
セメントアンカー設置 M27×1200							単 11号		
			本	2	32, 520	65, 040	管理費区分：0		
合計						136, 309			
単価						136, 309	円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	セメントアンカー設置 M30×1200		単位	本	単位数量	1	単価	32, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		R0105					見積歩掛	
			人	0. 88	34, 100	30, 008	管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min, 1. 7日, 47L・kwh/日 WB020070					単 10号 01-14-02	
			日	0. 2	11, 590	2, 318	管理費区分：0	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級		M000603003						
			日	0. 2	949	189	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		5	管理費区分：0	
合計						32, 520		
単価						32, 520	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020070	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min, 1.7 日, 47L・kwh/日	単位	日	単位数量	1	単価	11,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュ型 吐出量7.5～7.8m3/min L001090005							管理費区分：0	
			日	1.7	2,560	4,352		
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	47	154	7,238		
合計						11,590		
単価						11,590	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	セメントアンカー設置 M27×1200		単位	本	単位数量	1	単価	32, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		R0105					見積歩掛	
			人	0. 88	34, 100	30, 008	管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min, 1. 7日, 47L・kwh/日 WB020070					単 10号 01-14-02	
			日	0. 2	11, 590	2, 318	管理費区分：0	
さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級		M000603003						
			日	0. 2	949	189	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		5	管理費区分：0	
合計						32, 520		
単価						32, 520	円／本	

登 録 単 価

工事名	国道339号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	高強度金網	PW4.0φ×50	m2	7,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	支柱控えロープ長	ワイヤロープ 3×7 ZA/0 18φ	m	1,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	張出ロープ長	ワイヤロープ 3×7 ZA/0 12φ	m	610	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	アンカー金物	25t×420×420	基	93,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	セメントアンカー	M30×1200	本	20,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01010	イーアンカー	38φ×1200	本	34,500	2026	8	確定
ZZ99*01*01012	ターンバックル	M30×400 J&J	本	42,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01013	ターンバックル	M30×400 J&E	本	32,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01014	ターンバックル	W1(25φ)×350 J&E	本	14,700	2026	8	確定
ZZ99*01*01015	緩衝装置セット	緩衝装置B	組	279,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01016	巻付クリップ	18φ用-1350	本	5,350	2026	8	確定
ZZ99*01*01017	ワイヤクリップ	F20-22	本	1,740	2026	8	確定
ZZ99*01*01018	巻付クリップ	12φ用-800	本	2,970	2026	8	確定
ZZ99*01*01019	緩衝クリップ	12φ	本	2,120	2026	8	確定
ZZ99*01*01020	シングル	A-22	個	1,050	2026	8	確定
ZZ99*01*01021	結合コイル	4.0φ×70×300	個	590	2026	8	確定
ZZ99*01*01022	緩衝コイル	4.0φ×100×1000	個	1,750	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	国道339号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01023	シャッフル	RSE5t	個	9,460	2026	8	確定
ZZ99*01*01024	ワイヤクリップ	F24-25	本	2,170	2026	8	確定
ZZ99*01*01025	ワイヤクリップ	F18	本	990	2026	8	確定
ZZ99*01*01026	支柱(岩部用)	H-150×150×7×10 h=6.5m	基	520,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01027	支柱(岩部用)	H-150×150×7×10 h=7.0m	基	551,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01028	巻付クリップ	7×7 20φ用-1800	本	34,100	2026	8	確定
ZZ99*01*01029	上段横ロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01030	中段横ロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01031	下段横ロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01032	吊りロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01033	縦ロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定
ZZ99*01*01034	横ロープ	7×7 ZA/O 20φ	m	3,090	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		17,260,420	
落石雪害防止工 (0002)	式	1		17,260,420	
落石防止網工 (0003)	式	1		17,260,420	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ロープ・金網 (0004)	m2	449		16,995,304	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
金網・ロープ 架設	m2	448.8	7,958	3,571,550	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.2	36,570	80,454	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	17.6	34,100	600,160	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	日	2.2	52,400	115,280	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない				
アンカー金物設置工	基	8	148,835	1,190,680	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	0.55	34,100	18,755	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメントアンカー設置 M30×1200		本	4	32,520	130,080	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工		人	0.88	34,100	30,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転		日	0.2	11,590	2,318	WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 空気圧縮機機種・規格			可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min			
J02 賃料数量(実数入力)			1.7日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)			47L・kwh/日			
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量20kg級		日	0.2	949	189	M000603003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件			持込			
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数			標準			

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
イアンカー設置		本	24	32,520	780,480	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工		人	0.88	34,100	30,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転		日	0.2	11,590	2,318	WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 空気圧縮機機種・規格			可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min			
J02 賃料数量(実数入力)			1.7日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)			47L・kwh/日			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)]					M000603003	
質量20kg級	日	0.2	949	189	管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
K01 機械使用条件		持込			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			労調係数 1.000 00-00 0	
K04 供用日当り運転日数		標準			豪雪割増 B地区	
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
緩衝装置組立	組	6	18,755	112,530	オプション入力	
					単位数量 1 組	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
法面工	人	0.55	34,100	18,755	R0105	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落石防護網材料費 上部箇所	式	1		9,888,074	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高強度金網 PW4.0φ×50	m2	391.1	7,100	2,776,810	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	37.8	3,090	116,802	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
中段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	37.2	3,090	114,948	ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	37.2	3,090	114,948	ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吊りロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	34	3,090	105,060	ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縦ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	40.8	3,090	126,072	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱控えロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 18φ	m	35	1,090	38,150	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
張出ロープ長 ワイロープ 3×7 ZA/O 12φ		m	159.4	610	97,234	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
アンカー金物 25t×420×420		基	8	93,200	745,600	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
セメントアンカー M30×1200		本	32	20,500	656,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
イーアンカー 38φ×1200		本	22	34,500	759,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ターンパックル M30×400 J&J	本	2	42,000	84,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンパックル M30×400 J&E	本	6	32,100	192,600	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンパックル W1(25φ)×350 J&E	本	4	14,700	58,800	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
緩衝装置セット 緩衝装置B	組	6	279,000	1,674,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 18φ用-1350	本	8	5,350	42,800	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ワイヤｸﾞﾘｯﾌﾟ F20-22	本	138	1,740	240,120	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用-800	本	18	2,970	53,460	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
緩衝ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ	本	18	2,120	38,160	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｼﾝﾌﾟﾙ					ZZ99*01*01020	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
A-22	個	14	1,050	14,700	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
結合コイル 4.0φ×70×300	個	1,067	590	629,530	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
緩衝コイル 4.0φ×100×1000	個	28	1,750	49,000	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シヤックル RSE5t	個	2	9,460	18,920	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ワイヤケリッパ° F24-25	本	16	2,170	34,720	ZZ99*01*01024 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウイヤク*リップ° F18	本	36	990	35,640	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=6.5m	基	1	520,000	520,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=7.0m	基	1	551,000	551,000	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落石防護網材料費 間詰箇所	式	1		1,451,990	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高強度金網 PW4.0φ×50	m2	118.8	7,100	843,480	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縦ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	10	3,090	30,900	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	18	3,090	55,620	ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
イーアンカー 38φ×1200	本	2	34,500	69,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
結合コイル 4.0φ×70×300	個	421	590	248,390	ZZ99*01*01021	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
巻付ケリッパ° 7×7 20φ用-1800	本	6	34,100	204,600	ZZ99*01*01028	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
支柱 (0005)	基	2		265,116	オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6.5m	基	1	128,807	128,807	オプション入力	
					単位数量	1 基

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	1.87	34,100	63,767	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメントアンカー設置 M27×1200	本	2	32,520	65,040	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	0.88	34,100	30,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機運転					WB020070	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	日	0.2	11,590	2,318	管理費区分 0	
J01 空気圧縮機機種・規格		可搬式・エンジン	7.5～7.8m3/min		歩 2026.08 単 2026.08	
J02 賃料数量(実数入力)		1.7日			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		47L・kwh/日			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)]					M000603003	
質量20kg級	日	0.2	949	189	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.08 単 2026.08	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
K04 供用日当り運転日数		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区	
K09 基礎価格補正		補正対象外			潮間割増 0% 係数ランク 1	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
支柱(岩部用)設置					オプション入力	
支柱高さ：7.0m	基	1	136,309	136,309	単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
法面工					R0105	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2.09	34,100	71,269	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメントアンカー設置 M27×1200	本	2	32,520	65,040	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	0.88	34,100	30,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転	日	0.2	11,590	2,318	WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 空気圧縮機機種・規格		可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min			
J02 賃料数量(実数入力)		1.7日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		47L・kwh/日			
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]					M000603003

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量20kg級	日	0.2	949	189	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0006)	式	1		17,260,420	
共通仮設 (0007)	式	1		2,255,000	
共通仮設費 (0008)	式	1		241,000	
現場環境改善費 (0009)	式	1		241,000	
現場環境改善費（率計上） (0010)	式	1		241,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		2,014,000	
主たる工種	04:道路改良工事				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1		19,515,420	
現場管理費 (0013)	式	1		6,631,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1		26,146,420	
一般管理費等 (0015)	式	1		5,233,580	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		31,380,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,138,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	式	1		34,518,000		