



令和8年度
緊急予防治山事業
三戸町宇津沢 地区
令和8年県営緊急予防治山工事
火山緊第1号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

三八農林水産事務所

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

項 目 名	内 容
事業主体名	三八農林水産事務所
事業名	緊急予防治山事業
地区名	三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事
施工場所	三戸郡三戸町大字蛇沼字宇津沢 地区
工事番号	火山緊第1号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	三戸・田子・南部
工期	契約日の翌日～令和9年3月16日
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年9月—A
歩掛期適用年番号	令和7年21号—A
電力会社名	東北電力

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				21,266,300	
	・工事価格				19,333,000	
	・消費税相当額（10％）				1,933,300	
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事
項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
冬期対象期間補正	1.01%
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			19,333,000	
2 ・工事原価			15,965,000	
3 ・・直接工事費			8,178,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,178,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			7,787,000	
9 ・・・共通仮設費			2,811,000	
10 ・・・・共通仮設費(率計上)				
$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$8,178,000 \times ((15.460*1.000)*1.030*1.000)$	15.920	%	1,301,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,377,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・・現場環境改善費			133,000	
21 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$				
$8,178,000 \times (1.630*1.000)$	1.630	%	133,000	
22 ・・・現場管理費			4,976,000	
23 ・・・・現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$10,989,000 \times (((42.120*1.000)+1.010+0.000)*1.050*1.000)$	45.290	%	4,976,000	
24 ・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
25 ・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$15,965,000 \times (21.060*1.000+0.04)$	21.100	%	3,368,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
$19,333,000 \times 4.080$	4.080	%	788,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等(直接工事費の内数)			0	
33 処分費(準備費の内数)			0	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
34 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
35 処分費等(率対象外)			0	
36 純工事費			10,989,000	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳			8,178,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,178,000	
・谷止工 No.2谷止工 L=23.50m、H=4.00m、b=1.20m	1.000	式	5,345,000	
・作業土工	1.000	式	239,150	
・掘削工 堆積土砂	1.000	式	4,477	
・掘削工 砂質土	1.000	式	18,532	
・掘削工 軟岩	1.000	式	59,078	
・掘削面整形 砂質土、軟岩(I)A	1.000	式	53,036	
・埋戻し	1.000	式	104,027	
・本堤工	1.000	式	5,024,605	
・コンクリート打設工 18～8～40～60%	1.000	式	2,859,091	
・養生工	1.000	式	96,768	
・打継面清掃	1.000	式	34,373	
・型枠工(下流側・放水路部分)	1.000	式	939,246	
・型枠工(上流側・背面部分) 残存型枠	1.000	式	1,013,860	
・鉄筋加工 SD345 D16	1.000	式	43,477	
・鉄筋建込工	1.000	式	22,601	
・水抜きパイプ	1.000	式	15,189	
・溪間工付属物設置工	1.000	式	80,000	
・銘板設置工	1.000	式	80,000	
・運搬工	1.000	式	1,397	
・不整地運搬車運搬	1.000	式	1,397	
・コンクリートダム仮設工	1.000	式	835,000	
・土のう仮締切工	1.000	式	14,176	
・土のう仮締切工 500*300*100	1.000	式	14,176	
・足場工	1.000	式	232,360	
・足場工	1.000	式	232,360	
・水替工	1.000	式	113,884	
・水替工 設置、撤去、運転	1.000	式	113,884	
・コンクリート工	1.000	式	207,750	
・圧送管・組立・撤去	1.000	式	207,750	
・パイプ布設替え	1.000	式	61,360	
・パイプ布設替え	1.000	式	61,360	
・作業ヤード	1.000	式	205,638	
・敷鉄板敷設工	1.000	式	205,638	
・仮設道路工	1.000	式	1,912,000	
・仮設道路 L=230.19m、W=3m	1.000	式	1,912,857	
・掘削工 礫質土	1.000	式	316,914	
・盛土工 礫質土	1.000	式	115,460	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	30,416	
・ ・ ・ 大型土のう	1.000	式	447,091	
・ ・ ・ 敷砂利	1.000	式	499,691	
・ ・ ・ 敷鉄板敷設工	1.000	式	503,285	
・ 支障木処理工	1.000	式	86,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式	86,038	
・ ・ ・ 伐倒	1.000	式	86,038	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費内訳			1,377,000	
運搬費	1.000	式	1,377,000	
・仮設材運搬費	1.000	式	1,377,000	
・敷鉄板運搬費	1.000	式	1,377,178	
・敷鉄板運搬費	1.000	式	1,377,178	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				8,178,000	
・谷止工 No.2谷止工 L=23.50m、H=4.00m、b=1.20m	1.000	式		5,345,000	
・作業土工	1.000	式		239,150	
・・・掘削工 堆積土砂	1.000	式	4,477	4,477	1式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	11.000	m3	407	4,477	歩A・単A S単 17号
合 計				4,477	
・・・掘削工 砂質土	1.000	式	18,532	18,532	1式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	41.000	m3	452	18,532	歩A・単A S単 18号
合 計				18,532	
・・・掘削工 軟岩	1.000	式	59,078	59,078	1式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩(I)A,良好	109.000	m3	542	59,078	歩A・単A S単 19号
合 計				59,078	
・・・掘削面整形 砂質土・軟岩(I)A	1.000	式	53,036	53,036	1式当たり
SPK304 土砂掘削面整形 砂・砂質土	0.100	m ²	573	57	歩A・単A S単 20号
SPK304 土砂掘削面整形 軟岩(I)A	47.600	m ²	1,113	52,979	歩A・単A S単 21号
合 計				53,036	
・・・埋戻し	1.000	式	104,027	104,027	1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	49.000	m3	2,123	104,027	歩A・単A S単 35号
合 計				104,027	
・・・本堤工	1.000	式		5,024,605	
・・・コンクリート打設工 18-8-40-60%	1.000	式	2,859,091	2,859,091	1式当たり
SPL101 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 45m3以上60m3未満,無筋構造物,打設(A)	100.800	m3	28,364	2,859,091	歩A・単A S単 22号
合 計				2,859,091	
・・・養生工	1.000	式	96,768	96,768	1式当たり
SPC105 養生工 一般養生,無筋構造物	100.800	m3	960	96,768	歩A・単A S単 7号
合 計				96,768	
・・・打継面清掃	1.000	式	34,373	34,373	1式当たり
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	100.800	m3	341	34,373	歩A・単A S単 25号
合 計				34,373	
・・・型枠工(下流側・放水路部分)	1.000	式	939,246	939,246	1式当たり
SPL103 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	66.500	m ²	14,124	939,246	歩A・単A S単 23号
合 計				939,246	
・・・型枠工(上流側・背面部分) 残存型枠	1.000	式	1,013,860	1,013,860	1式当たり

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00001 丸太残存型枠 治山ダム用	65.200	m ²	15,550	1,013,860	歩A・単A T単 1号
合 計				1,013,860	
・・・鉄筋加工 SD345 D16	1.000	式	43,477	43,477	1 式当たり
SPC401 鉄筋加工 16mm～25mm	0.250	ton	173,906	43,477	歩A・単A S単 8号
合 計				43,477	
・・・鉄筋建込工	1.000	式	22,601	22,601	1 式当たり
SPL701 鉄筋建込み (治山ダム工) D型	97.000	本	233	22,601	歩A・単A S単 26号
合 計				22,601	
・・・水抜きパイプ	1.000	式	15,189	15,189	1 式当たり
PZ0009 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 V P 径300	1.660	m	9,150	15,189	歩A・単A
合 計				15,189	
・・・溪間工付属物設置工	1.000	式		80,000	
・・・銘板設置工	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
PZ0601 名板 (鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
合 計				80,000	
・・・運搬工	1.000	式		1,397	
・・・不整地運搬車運搬	1.000	式	1,397	1,397	1 式当たり
SPB302 不整地運搬車運搬 鋼材・その他, 6t積, 0.27km	3.310	ton	422	1,397	歩A・単A S単 6号
合 計				1,397	
・・・コンクリートダム仮設工	1.000	式		835,000	
・・・土のう仮締切工	1.000	式		14,176	
・・・土のう仮締切工 500*300*100	1.000	式	14,176	14,176	1 式当たり
SPH201 土のう締切工 現地採取	1.000	m ²	14,176	14,176	歩A・単A S単 9号
合 計				14,176	
・・・足場工	1.000	式		232,360	
・・・足場工	1.000	式	232,360	232,360	1 式当たり
SPH601 キャットウォーク	74.000	m	3,140	232,360	歩A・単A S単 12号
合 計				232,360	
・・・水替工	1.000	式		113,884	
・・・水替工 設置、撤去、運転	1.000	式	113,884	113,884	1 式当たり
SPH404 水替工 (小口径) (ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所	18,420	18,420	歩A・単A S単 11号
SPH403 水替工 (小口径) (ポンプ運転) 0以上7未満, 作業時排水	6.000	日	5,044	30,264	歩A・単A S単 10号
P96003 樹脂製送排水ホース Φ300 20m	20.000	m	3,260	65,200	歩A・単A
合 計				113,884	
・・・コンクリート工	1.000	式		207,750	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 圧送管・組立・撤去	1.000	式	207,750	207,750	1 式当たり
SPL104 圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m以上,組立撤去	150.000	m	1,385	207,750	歩A・単A S単 24号
合 計				207,750	
・・・ パイプ布設替え	1.000	式		61,360	
・・・ パイプ布設替え	1.000	式	61,360	61,360	1 式当たり
PZ0002 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管V P 径50	130.000	m	472	61,360	歩A・単A
合 計				61,360	
・・・ 作業ヤード	1.000	式		205,638	
・・・ 敷鉄板敷設工	1.000	式	205,638	205,638	1 式当たり
SPHA11 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	176.500	m ²	239	42,184	歩A・単A S単 15号
P96001 敷鉄板 賃料 22*1524*3048 90日以内	2,014.000	枚供用日	47	94,658	歩A・単A
P96002 敷鉄板 整備費 22*1524*3048	38.000	枚	770	29,260	歩A・単A
SPHA11 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去	176.500	m ²	224	39,536	歩A・単A S単 16号
合 計				205,638	
・仮設道路工	1.000	式		1,912,000	
・ 仮設道路 L=230.19m、W=3m	1.000	式		1,912,857	
・・・ 掘削工 礫質土	1.000	式	316,914	316,914	1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,10,000m3未満,制限あり,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	478.000	m3	663	316,914	歩A・単A S単 5号
合 計				316,914	
・・・ 盛土工 礫質土	1.000	式	115,460	115,460	1 式当たり
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	115.000	m3	1,004	115,460	歩A・単A S単 34号
合 計				115,460	
・・・ 残土処理工	1.000	式	30,416	30,416	1 式当たり
SPX003 SP 整地 森林 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	204.000	m3	149.1	30,416	歩A・単A S単 33号
合 計				30,416	
・・・ 大型土のう	1.000	式	447,091	447,091	1 式当たり
SPHA01 大型土のう工 製作・設置,5m以下,ベック砂(山積0.45m3(平積0.35m3))	67.000	袋	5,483	367,361	歩A・単A S単 13号
SPHA01 大型土のう工 撤去,6m以下,ベック砂(山積0.8m3(平積0.6m3))	67.000	袋	1,190	79,730	歩A・単A S単 14号
合 計				447,091	
・・・ 敷砂利	1.000	式	499,691	499,691	1 式当たり
SPS111 砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め	301.200	m ²	1,659	499,691	歩A・単A S単 32号
合 計				499,691	
・・・ 敷鉄板敷設工	1.000	式	503,285	503,285	1 式当たり
SPHA11 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	431.990	m ²	239	103,246	歩A・単A S単 15号
P96001 敷鉄板 賃料 22*1524*3048 90日以内	4,929.000	枚供用日	47	231,663	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002 敷鉄板 整備費 22*1524*3048	93.000	枚	770	71,610	歩A・単A
SPHA11 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去	431.990	m ²	224	96,766	歩A・単A S単 16号
合 計				503,285	
・ 支障木処理工	1.000	式		86,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		86,038	
・ ・ ・ 伐倒	1.000	式	86,038	86,038	1 式当たり
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,易	47.000	本	391	18,377	歩A・単A S単 27号
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,易	31.000	本	485	15,035	歩A・単A S単 28号
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,易	32.000	本	598	19,136	歩A・単A S単 29号
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,易	15.000	本	702	10,530	歩A・単A S単 30号
SP0111 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,易	28.000	本	820	22,960	歩A・単A S単 31号
合 計				86,038	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				1,377,000	
・仮設材運搬費	1.000	式		1,377,000	
・ ・敷鉄板運搬費	1.000	式		1,377,178	
・ ・ ・敷鉄板運搬費	1.000	式	1,377,178	1,377,178	1 式当たり
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	106.100	ton	12,980	1,377,178	歩A・単A S単 4号
合 計				1,377,178	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単- 1号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,920		歩A・単A
S02115	*** S単- 2号 *** 型わく工					
	型わく工		人	37,440		歩A・単A
S02115	*** S単- 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,088		歩A・単A
S19003	*** S単- 4号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	12,980		歩A・単A
SPA301	*** S単- 5号 *** バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限あり, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3	663		歩A・単A
SPB302	*** S単- 6号 *** 不整地運搬車運搬					
	不整地運搬車運搬 鋼材・その他, 6t積, 0.27km		ton	422		歩A・単A
SPC105	*** S単- 7号 *** 養生工					
	養生工 一般養生, 無筋構造物		m3	960		歩A・単A
SPC401	*** S単- 8号 *** 鉄筋加工					
	鉄筋加工 16mm～25mm		ton	173,906		歩A・単A
SPH201	*** S単- 9号 *** 土のう締切工					
	土のう締切工 現地採取		m ²	14,176		歩A・単A
SPH403	*** S単- 10号 *** 水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満, 作業時排水		日	5,044		歩A・単A
SPH404	*** S単- 11号 *** 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm		箇所	18,420		歩A・単A
SPH601	*** S単- 12号 *** キャットウォーク					
	キャットウォーク		m	3,140		歩A・単A
SPHA01	*** S単- 13号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, 5m以下, バックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))		袋	5,483		歩A・単A
SPHA01	*** S単- 14号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, 6m以下, バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋	1,190		歩A・単A
SPHA11	*** S単- 15号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		m ²	239		歩A・単A
SPHA11	*** S単- 16号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		m ²	224		歩A・単A
SPK102	*** S単- 17号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 良好		m3	407		歩A・単A
SPK102	*** S単- 18号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 良好		m3	452		歩A・単A
SPK102	*** S単- 19号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 軟岩(I)A, 良好		m3	542		歩A・単A
SPK304	*** S単- 20号 *** 土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 砂・砂質土		m ²	573		歩A・単A
SPK304	*** S単- 21号 *** 土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 軟岩(I)A		m ²	1,113		歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区					
工事名	令和8年度緊急予防治山工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPL101	*** S単- 22号 *** コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 45m3以上60m3未満, 無筋構造物, 打設(A)		m3	28,364		歩A・単A
SPL103	*** S単- 23号 *** 型枠工 (治山ダム工)					
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外		m ²	14,124		歩A・単A
SPL104	*** S単- 24号 *** 圧送管組立撤去(治山ダム工)					
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m以上, 組立撤去		m	1,385		歩A・単A
SPL301	*** S単- 25号 *** 打継面清掃					
	打継面清掃 打継面清掃		m3	341		歩A・単A
SPL701	*** S単- 26号 *** 鉄筋建込み (治山ダム工)					
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型		本	233		歩A・単A
SP0111	*** S単- 27号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 10cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易		本	391		歩A・単A
SP0111	*** S単- 28号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 10cm以上16cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易		本	485		歩A・単A
SP0111	*** S単- 29号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 16cm以上22cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易		本	598		歩A・単A
SP0111	*** S単- 30号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易		本	702		歩A・単A
SP0111	*** S単- 31号 *** 本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付					
	本数調整伐(参考歩掛)選木〜片付 28cm以上, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易		本	820		歩A・単A
SPS111	*** S単- 32号 *** 砂利路盤工(敷均し(機械))					
	砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め		m ²	1,659		歩A・単A
SPX003	*** S単- 33号 *** SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 敷均し(ノズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり		m3	149.1		歩A・単A
SPX004	*** S単- 34号 *** SP 路体(築堤)盛土 森林					
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	1,004		歩A・単A
SPX016	*** S単- 35号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m以上4m未満, -, -, あり		m3	2,123		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 丸太残存型枠					
	治山ダム用		m ²	15,550		歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,920	36,920	
	合 計				36,920	算出数量 1.000 人
	単 価				36,920	
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01009 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01009	型わく工	1.000	人	37,440	37,440	
	合 計				37,440	算出数量 1.000 人
	単 価				37,440	
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,088	23,088	
	合 計				23,088	算出数量 1.000 人
	単 価				23,088	
	*** S単－ 4号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単－ 5号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,10,000m3未満,制限あり,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業種別区分	地山の掘削積込		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限あり				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日	19,300	28,757	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	65.000	L	150	9,750	
	合 計				74,283	算出数量 112.000 m3
	単 価		m3		663	
	*** S単－ 6号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車運搬 鋼材・その他,6t積,0.27km			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬物区分	鋼材・その他		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	6t積		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)片道運搬距離(km)	0.270km		夜間制約作業時間:0.0		
	4)積込その他の時間:α(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	116.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)	0.114L/kW-h				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	90.000	L	150	13,500	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6t 積	2.180	日	27,600	60,168	
	合 計				109,444	算出数量 259.300 [各単位]
	単 価		[各単位]		422	
Y00001	単位					
	*** S単－ 7号 ***					
SPC105	養生工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)方法区分	一般養生		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,920	2,954	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,088	5,772	
Y00004	諸雑費	0.100		8,726	873	
	合 計				9,599	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		960	
	*** S単－ 8号 ***					
SPC401	鉄筋加工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋径区分	16mm～25mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	P18231				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,920	7,384	
R01010	鉄筋工	0.900	人	34,008	30,607	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,088	13,853	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	117,500	121,025	
Y00004	諸雑費	0.020		51,844	1,037	
	合 計				173,906	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,906	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
SPH201	土のう締切工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	土のう締切工 現地採取			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	6.000	人	23,088	138,528	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	19	3,230	
	合 計				141,758	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		14,176	
	*** S単ー 10号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,920	1,477	
R01003	普通作業員	0.050	人	23,088	1,154	
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	1.080	日	579	625	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.300	L	152	1,414	
Y00004	諸雑費	0.080		4,670	374	
	合 計				5,044	算出数量 1,000 日
	単 価		日		5,044	
	*** S単ー 11号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,920	8,492	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,088	9,928	
	合 計				18,420	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,420	
	*** S単ー 12号 ***					
SPH601	キャットウォーク		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,920	3,692	
R01012	とび工	0.400	人	32,552	13,021	
R01003	普通作業員	0.400	人	23,088	9,235	
Y00004	諸雑費 21%	0.210		25,948	5,449	
	合 計				31,397	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,140	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.45m3(平積0.35m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.45m3(平積0.35m3)) P37003		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	J96001 普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,920	10,707	
R01002	特殊作業員	0.290	人	31,304	9,078	
R01003	普通作業員	0.290	人	23,088	6,696	
Y00004	諸雑費	0.010		26,481	265	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	10,000	枚	1,200	12,000	
J96001	現地発生土	10,000	m3	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.380	日	7,520	2,858	
R01021	運転手 (特殊)	0.290	人	35,776	10,375	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	19,000	L	150	2,850	
	合 計				54,829	算出数量 10,000 袋
	単 価		袋		5,483	
	*** S単ー 14号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3)) P37003		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	J96001 普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,920	3,323	
R01002	特殊作業員	0.090	人	31,304	2,817	
Y00004	諸雑費	0.004		6,140	25	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日	10,900	1,199	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	35,776	3,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	8,800	L	150	1,320	
	合 計				11,904	算出数量 10,000 袋
	単 価		袋		1,190	
	*** S単ー 15号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板設置 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,920	5,538	
R01012	とび工	0.150	人	32,552	4,883	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,088	3,463	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	35,776	5,366	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バ トロ-ﾙ給油	18.000	L	150	2,700	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		23,694	237	
	合 計				23,931	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		239	
	*** S単ー 16号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板撤去 あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01001	土木一般世話役	0.140	人	36,920	5,169	
R01012	とび工	0.140	人	32,552	4,557	
R01003	普通作業員	0.140	人	23,088	3,232	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾅ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手(特殊)	0.140	人	35,776	5,009	
P34029	軽油 バ トロ-ﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,152	222	
	合 計				22,374	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		224	
	*** S単ー 17号 ***					
SPK102	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ル-ﾞﾞﾞﾞな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ル-ﾞﾞﾞﾞな状態の積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾅ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バ トロ-ﾙ給油	94.000	L	150	14,100	
	合 計				81,334	算出数量 200.000 m3
	単 価		m3		407	
	*** S単ー 18号 ***					
SPK102	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾅ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バ トロ-ﾙ給油	94.000	L	150	14,100	
	合 計				81,334	算出数量 180.000 m3
	単 価		m3		452	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩(I)A,良好			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	軟岩(I)A 良好				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロ-#給油	94.000	L	150	14,100	
	合 計				81,334	算出数量 150.000 m3
	単 価		m3		542	
	*** S単－ 20号 ***					
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 砂・砂質土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	砂・砂質土 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,920	11,076	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,088	46,176	
	合 計				57,252	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		573	
	*** S単－ 21号 ***					
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 軟岩(I)A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	軟岩(I)A 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.700	人	36,920	25,844	
R01003	普通作業員	3.700	人	23,088	85,426	
	合 計				111,270	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,113	
	*** S単－ 22号 ***					
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 45m3以上60m3未満,無筋構造物,打設(A)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	45m3以上60m3未満 無筋構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	16.000m3 打設(A)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員 JZ0002				
JZ0002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3	22,200	237,540	
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.630	時間	9,460	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	35,776	3,220	
P34029	軽油 バトロ-#給油	8.100	L	150	1,215	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,920	7,384	
R01002	特殊作業員	0.300	人	31,304	9,391	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.800	人	23,088	18,470	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		45,640	456	
	合 計				283,636	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		28,364	
	*** S単ー 23号 ***					
SPL103	型枠工（治山ダム工）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去、ケーブルクレーン以外			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		深夜時間：0.0 時間の制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間：0.0		
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,920	10,707	
R01009	型わく工	1.570	人	37,440	58,781	
R01003	普通作業員	1.360	人	23,088	31,400	
Y00004	諸雑費	0.400		100,888	40,355	
	合 計				141,243	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		14,124	
	*** S単ー 24号 ***					
SPL104	圧送管組立撤去（治山ダム工）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	圧送管組立撤去（治山ダム工） 150m以上、組立撤去			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)延長区分 2)作業区分	150m以上 組立撤去		深夜時間：0.0 時間の制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間：0.0		
R01003	普通作業員	0.600	人	23,088	13,853	
	合 計				13,853	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,385	
	*** S単ー 25号 ***					
SPL301	打継面清掃		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工（普通作業員）	打継面清掃 普通作業員		深夜時間：0.0 時間の制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
R01001	土木一般世話役	0.020	人	36,920	738	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,088	2,309	
Y00004	諸雑費	0.120		3,047	366	
	合 計				3,413	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		341	
	*** S単ー 26号 ***					
SPL701	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） D型			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：10% 超勤時間：0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	D型 普通作業員		深夜時間：0.0 時間の制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
R01001	土木一般世話役	0.180	人	36,920	6,646	
R01003	普通作業員	0.720	人	23,088	16,623	
	合 計				23,269	算出数量 100.000 本

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		233	
	*** S単- 27号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	10cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	易				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
R01003	普通作業員	0.210	人	31,304	6,574	
Y00004	諸雑費	0.210	人	23,088	4,848	
R01002	特殊作業員	0.060		11,422	685	
R01003	普通作業員	0.190	人	31,304	5,948	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,088	4,387	
Y00004	諸雑費	0.080		10,335	827	
R01002	特殊作業員	0.160	人	31,304	5,009	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,088	3,694	
Y00004	諸雑費	0.090		8,703	783	
R01003	普通作業員	0.270	人	23,088	6,234	
Y00004	諸雑費	0.010		6,234	62	
	合 計				39,051	算出数量 100.000 本
	単 価		本		391	
	*** S単- 28号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	易				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.290	人	31,304	9,078	
R01003	普通作業員	0.290	人	23,088	6,696	
Y00004	諸雑費	0.060		15,774	946	
R01002	特殊作業員	0.220	人	31,304	6,887	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,088	5,079	
Y00004	諸雑費	0.080		11,966	957	
R01002	特殊作業員	0.180	人	31,304	5,635	
R01003	普通作業員	0.180	人	23,088	4,156	
Y00004	諸雑費	0.090		9,791	881	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,088	8,081	
Y00004	諸雑費	0.010		8,081	81	
	合 計				48,477	算出数量 100.000 本
	単 価		本		485	
	*** S単- 29号 ***					
SPO111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	歩A 当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	易				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
		0.380	人	31,304	11,896	
R01003	普通作業員					
		0.380	人	23,088	8,773	
Y00004	諸雑費					
		0.060		20,669	1,240	
R01002	特殊作業員					
		0.250	人	31,304	7,826	
R01003	普通作業員					
		0.250	人	23,088	5,772	
Y00004	諸雑費					
		0.080		13,598	1,088	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	31,304	6,574	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	23,088	4,848	
Y00004	諸雑費					
		0.090		11,422	1,028	
R01003	普通作業員					
		0.460	人	23,088	10,620	
Y00004	諸雑費					
		0.010		10,620	106	
	合 計				59,771	算出数量 100.000 本
	単 価		本		598	
	*** S 単一 30号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				
	6) 難易度区分	易				
	7) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員					
		0.470	人	31,304	14,713	
R01003	普通作業員					
		0.470	人	23,088	10,851	
Y00004	諸雑費					
		0.060		25,564	1,534	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	31,304	8,765	
R01003	普通作業員					
		0.280	人	23,088	6,465	
Y00004	諸雑費					
		0.080		15,230	1,218	
R01002	特殊作業員					
		0.230	人	31,304	7,200	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	23,088	5,310	
Y00004	諸雑費					
		0.090		12,510	1,126	
R01003	普通作業員					
		0.560	人	23,088	12,929	
Y00004	諸雑費					
		0.010		12,929	129	
	合 計				70,240	算出数量 100.000 本
	単 価		本		702	
	*** S 単一 31号 ***					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 易			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 平均胸高直径区分	28cm以上		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 選木区分	一		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 枝払区分	枝払あり		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 玉切区分	玉切あり				
	5) 片付区分	片付あり				

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6)難易度区分	易				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.570	人	31,304	17,843	
R01003	普通作業員	0.570	人	23,088	13,160	
Y00004	諸雑費	0.060		31,003	1,860	
R01002	特殊作業員	0.320	人	31,304	10,017	
R01003	普通作業員	0.320	人	23,088	7,388	
Y00004	諸雑費	0.080		17,405	1,392	
R01002	特殊作業員	0.260	人	31,304	8,139	
R01003	普通作業員	0.260	人	23,088	6,003	
Y00004	諸雑費	0.090		14,142	1,273	
R01003	普通作業員	0.640	人	23,088	14,776	
Y00004	諸雑費	0.010		14,776	148	
	合 計				81,999	算出数量 100.000 本
	単 価		本		820	
	*** S単－ 32号 ***					
SPS111	砂利路盤工(敷均し(機械))		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.5m以上, 敷均し, 締固め			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)適用範囲区分	敷均し幅 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業内容区分	敷均し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)舗装面仕上げ・締固め	締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	4)仕上がり厚さ	0.20m				
	5)舗設材コード(単位:m3)	JQC001				
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,920	14,768	
R01003	普通作業員	0.700	人	23,088	16,162	
JQC001	再生クラッシュヤラン RC-40	24.000	m ³	3,300	79,200	
MP0214	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.400	時間	4,950	21,780	
R01021	運転手(特殊)	0.750	人	35,776	26,832	
P34029	軽油 パトロール給油	48.000	L	150	7,200	
	合 計				165,942	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,659	
	*** S単－ 33号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		149.1	
	*** S単－ 34号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m以上4.0m未満, -, , あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				

事業名	緊急予防治山事業 三戸町字津沢 地区
工事名	令和8年県営緊急予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		1,004	
	*** S 単 - 35号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3		2,123	

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6 t 積		日	27,600		
J96001	現地発生土		m ³	0		
P96001	敷鉄板 賃料 22*1524*3048 90日以内		枚供用日	47		
P96002	敷鉄板 整備費 22*1524*3048		枚	770		
P96003	樹脂製送排水ホース Φ300 20m		m	3,260		

事業名	緊急予防治山事業 三戸町宇津沢 地区
工事名	令和8年度緊急予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	丸太残存型枠		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	治山ダム用					
S02115	土木一般世話役	4.600	人	36,920	169,832	[1] S単 1号
S02115	型わく工	6.300	人	37,440	235,872	[2] S単 2号
S02115	普通作業員	17.800	人	23,088	410,966	[3] S単 3号
PZ2376	杉間伐材 (県産材) 末口径8~14m					[4]
	原木 L=2.0~3.0m	11.800	m ³	25,200	297,360	
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0.540		816,670	441,002	
	合 計				1,555,032	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		15,550	