工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　260.2　m		
	排水構造物工　1　式		
	舗装工　1　式		
設計額	28,974,000　円　（内消費税　2,634,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		9,491,177		
排水構造物工		式	1		7,253,144		
作業土工		式	1		634,041		
床掘り	土質:土砂	m3	180		51,120		内　1号
埋戻し	土質:土砂	m3	50		154,865		内　2号
基面整正		m2	170		75,032		内　3号
土砂等運搬	土砂	m3	130		353,024		内　4号
側溝工		式	1		5,406,697		
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400～H700	m	258		4,108,327		内　5号
側溝蓋	B400用	枚	217		1,298,370		内　6号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,112,130		
現場打ち集水桝		個	1		593,574		内　7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:SM-B600-L600-H700	箇所	1		86,356		内　8号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		組	2		432,200		内　9号
付替水路工		式	1		100,276		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		m	2		32,380		内　10号
自由勾配側溝		m	2		67,896		内　11号
構造物撤去工		式	1		2,238,033		
路面切削工		式	1		376,740		
路面切削		m	78		376,740		内　12号
構造物取壊し工		式	1		1,432,444		
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3	76		961,648		内　13号
舗装版切断		m	310		244,256		内　14号
舗装版破砕		m2	340		226,540		内　15号
運搬処理工		式	1		428,849		
殻運搬		m3	101		172,997		内　16号

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		t	245		257,250		内　17号
現場発生品運搬		t	0.05		-1,398		内　18号
舗装		式	1		4,252,017		
舗装工		式	1		2,723,186		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道	式	1		2,439,464		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:400mm	m2	130		402,414		内　19号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm	m2	260		391,149		内　20号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As（13），舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	260		787,237		内　21号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As（13F），舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	340		858,664		内　22号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	市道復旧	式	1		35,505		
凍上抑制層		m2	2		2,234		内　23号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:380mm	m2	2		7,221		内　24号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:Ｃ－２０,仕上り厚:100mm	m2	2		3,213		内　25号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As（13F），舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	9		22,837		内　26号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	進入路	式	1		141,660		
路盤		m2	30		37,140		内　27号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As（13F），舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30		104,520		内　28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	進入路	式	1		85,016		
路盤		m2	17		21,541		内　29号
コンクリート		m3	2		60,809		内　30号
異形鉄筋金網		m2	16		2,666		内　31号
砂利舗装工	進入路	式	1		21,541		
路盤		m2	17		21,541		内　32号
防護柵工		式	1		55,686		
防止柵工		式	1		32,600		
転落(横断) 防止柵		m	2		32,600		内　33号

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵基礎工		式	1		23,086		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:100m	m2	1		456		内　34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40	m3	1		3,535		内　35号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2		19,095		内　36号
区画線工		式	1		119,772		
区画線工		式	1		119,772		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式　溶剤型,規格･仕様区分:実線　15cm,塗料規格:常温	m	255		40,497		内　37号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	105		79,275		内　38号
雑工		式	1		203,623		
間詰工		式	1		101,556		
基礎材		m2	20		30,856		内　39号
コンクリート		m3	2		70,700		内　40号
宅内排水工		式	1		102,067		

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝120、150	m	15		102,067		内　41号
仮設工		式	1		1,149,750		
交通管理工		式	1		1,149,750		
交通誘導警備員	A・B	人日	70		1,149,750		内　42号
直接工事費		式	1		13,743,194		
共通仮設		式	1		2,162,000		
共通仮設費		式	1		197,000		
現場環境改善費		式	1		197,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		197,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,965,000		
純工事費		式	1		15,905,194		
現場管理費		式	1		5,971,000		
工事原価		式	1		21,876,194		

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		4,463,806		
工事価格		式	1		26,340,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,634,000		
工事費計		式	1		28,974,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	13,743,194	直接工事費	13,743,194	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	341,730	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-2,250				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-2,250	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	13,745,444	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	13,403,714		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	11.80%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	14.30%		0.00%		
		計上額	1,965,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	13,743,194	直接工事費	13,743,194		
非対象額計（－）	339,480				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-2,250	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	341,730	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	13,403,714	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.47%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.47%		0.00%		
計上額	197,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,162,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	15,905,194	単独（追加工事）直接工事費	13,743,194	単独（追加工事）共通仮設費	2,162,000

非対象額計（－）	-2,250	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-2,250	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,907,444	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	15,565,714		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	32.69%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%	
	施工時期補正	0.84%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	37.54%	0.00%	
	計上額	5,971,000	0	0

調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	21,876,194				
純工事費	15,905,194	現場管理費	5,971,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-2,250	
管理費区分９	-2,250	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	21,878,444	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,536,714		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	20.38%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.38%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	21,878,444	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	4,463,806

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	弘前市(旧岩木町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			13,743,194
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,743,194
	共通仮設費（率分）	13,745,444	14.30	1,965,000
現場環境改善費対象工事費				13,743,194
	現場環境改善費（率分）	13,403,714	1.47	197,000
現場管理費対象純工事費				15,905,194
	現場管理費	15,907,444	37.54	5,971,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				21,876,194
	一般管理費等	21,878,444	20.38	4,463,806
	業務委託費			0
工事価格				26,340,000
消費税等相当額				2,634,000
工事費計				28,974,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03
CB210030		m3	180	284	51,120		管理費区分：0
合計					51,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	47	3,295	154,865		管理費区分：0
合計					154,865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	基面整正		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	166	452	75,032		02-01-03 管理費区分：0
合計					75,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	128	2,098	268,544		02-01-02 管理費区分：0
残土受入料金 ZZ99*01*02006		m3	128	660	84,480		管理費区分：T
合計					353,024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B400-H400～H700	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	128.3	14,820	1,901,406		単　1号 01-10-01 US9-B-B400-H400 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	80.8	15,770	1,274,216		単　2号 01-10-01 US9-B-B400-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	30	16,220	486,600		単　3号 01-10-01 US9-B-B400-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	12.5	18,490	231,125		単　4号 01-10-01 US9-B-B400-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.67m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	6	35,830	214,980		単　5号 01-10-01 US9-B-B400-H500（横断用） 管理費区分：0
合計					4,108,327		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	側溝蓋	B400用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	190	3,013	572,470		単　6号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	24	25,500	612,000		単　7号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	42,500	85,000		単　8号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	28,900	28,900		単　9号 01-10-01 管理費区分：0
合計					1,298,370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	現場打ち集水桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(9)-2 高炉 21-12-25(20),2.23 m3を超え2.35m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	304,800	304,800		02-02-10 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	20.9	11,260	235,334		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.1	381,400	38,140		単　10号 02-04-04 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	5	3,060	15,300		管理費区分：0
合計					593,574		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:SM-B600-L600-H700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,80kgを超え200kg以下,有り,全ての費用	基	1	4,956	4,956		02-02-05 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810		基	1	81,400	81,400		02-02-05 管理費区分：0
合計					86,356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	蓋版

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	38,200	38,200		単　11号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	394,000	394,000		単　12号 01-10-01 管理費区分：0
合計					432,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,0.8m3/10m	m	2	16,190	32,380		単　13号 01-10-01 管理費区分：0
合計					32,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	自由勾配側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm　1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.29m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,	m	2.4	28,290	67,896		単　14号 01-10-01 管理費区分：0
合計					67,896		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	路面切削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 ZZ99*01*01001		m2	78	4,830	376,740		管理費区分：0
合計					376,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	コンクリート構造物取壊し

無筋・鉄筋構造物

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	65.8	11,560	760,648		単　15号 06-01-04 無筋 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	10	20,100	201,000		単　16号 06-01-04 鉄筋 管理費区分：0
合計					961,648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	舗装版切断

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	293	734	215,062		03-01-05 管理費区分：0
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	22	1,327	29,194		03-01-05 管理費区分：0
合計					244,256		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	舗装版破砕

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	342	657	224,694		03-01-05 管理費区分：0
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	2	923	1,846		03-01-05 管理費区分：0
合計					226,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	殻運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	65.8	1,540	101,332		02-02-07 無筋 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	10	1,909	19,090		02-02-07 有筋 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,6.0km以下,全ての費用	m3	23	2,141	49,243		02-02-07 As殻 管理費区分：0
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,6.5km以下,全ての費用	m3	2.3	1,449	3,332		04-03-01 As切削殻 管理費区分：0
合計					172,997		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	殻処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*02001		t	160.1	1,000	160,100		管理費区分：T
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*02002		t	25.1	1,500	37,650		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*02003		t	54	1,000	54,000		管理費区分：T
処分費 As切削殻 ZZ99*01*02004		t	5.5	1,000	5,500		管理費区分：T
合計					257,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	現場発生品運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t，無し，11.0km以下	t	0.05	6,168	308		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.05	10,890	544		01-02-03 管理費区分：0
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3 ZZ99*01*02005		t	0.05	-45,000	-2,250		管理費区分：9
合計					-1,398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，仕上り厚:400mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	400mm，2層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40，全ての費用	m2	130.4	3,086	402,414		03-03-02 管理費区分：0
合計					402,414		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,全ての費用	m2	259.9	1,505	391,149		03-03-02 管理費区分：0
合計					391,149		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As（13）,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	259.9	3,029	787,237		03-03-03 管理費区分：0
合計					787,237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As (13F) ,舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	340.2	2,524	858,664		03-03-03 管理費区分：0
合計					858,664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	凍上抑制層

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	40mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	2.4	931	2,234		03-03-02 管理費区分：0
合計					2,234		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:380mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	380mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	2.4	3,009	7,221		03-03-02 管理費区分：0
合計					7,221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:Ｃ－２０,仕上り厚:100mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,各種,全ての費用	m2	2.4	1,339	3,213		03-03-02 管理費区分：0
合計					3,213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As（13F），舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	8.9	2,566	22,837		03-03-03 管理費区分：0
合計					22,837		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	路盤		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	30	1,238	37,140		03-03-02 管理費区分：0
合計					37,140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As（13F）,舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	30	3,484	104,520		03-03-03 管理費区分：0
合計					104,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	路盤

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	17.4	1,238	21,541		03-03-02 管理費区分：0
合計					21,541		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	コンクリート

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(9)-2 高炉 21-12-25(20),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.7	35,770	60,809		02-03-01 管理費区分：0
合計					60,809		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	異形鉄筋金網

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形鉄筋金網 D6　100×100 ZZ99*01*03001		m2	15.5	172	2,666		管理費区分：0
合計					2,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	路盤

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	17.4	1,238	21,541		03-03-02 管理費区分：0
合計					21,541		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	転落(横断) 防止柵

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 WB810760	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	m	2	16,300	32,600		単　17号 06-02-03 管理費区分：0
合計					32,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:100m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.3	1,520	456		02-02-02 管理費区分：0
合計					456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	35,350	3,535		02-03-01 管理費区分：0
合計					3,535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	型枠	型枠の種類:一般型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	1.9	10,050	19,095		02-02-06 管理費区分：0
合計					19,095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	254.7	159	40,497		単　18号 03-03-06 管理費区分：0
合計					40,497		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線消去 WB821220	無し,削取り式,有り,無し,全ての費用	m	105	755	79,275		単　19号 06-01-01 中央線 管理費区分：0
合計					79,275		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	基礎材		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	20.3	1,520	30,856		02-02-02 管理費区分：0
合計					30,856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	コンクリート		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2	35,350	70,700		02-03-01 管理費区分：0
合計					70,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	プレキャストU型側溝	U型側溝120、150	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.2m3/10m	m	2	6,765	13,530		単　20号 01-10-01 U型側溝120 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.25m3/10m	m	12.5	7,083	88,537		単　21号 01-10-01 U型側溝150 管理費区分：0
合計					102,067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	交通誘導警備員	A・B	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単　22号 02-04-04
WB010211		人日	35	17,650	617,750		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単　23号 02-04-04
WB010212		人日	35	15,200	532,000		管理費区分：0
合計					1,149,750		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230		個	5	12,800	64,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	19,150	8,119	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					148,200	
単価					14,820	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235		個	5	14,700	73,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	19,150	8,119	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					157,700	
単価					15,770	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	16,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240		個	5	15,600	78,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	19,150	8,119	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					162,200	
単価					16,220	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245		個	5	20,100	100,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	19,150	6,491	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	19,150	8,119	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		15	管理費区分：0
合計					184,900	
単価					18,490	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.67m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	35,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 400×500×2000 Z231024055		個	5	54,100	270,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.71	19,150	13,596	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.212	19,150	4,059	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,000	2,520	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		10	管理費区分：0
合計					358,300	
単価					35,830	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,013

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500㎜ Z231031010		枚	100	2,020	202,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		54	管理費区分：0
合計					301,300	
単価					3,013	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100	393.72	39,372	管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 縦断用 400用 T-25 500×995mm Z230154065		枚	100	25,100	2,510,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		628	管理費区分：0
合計					2,550,000	
単価					25,500	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm Z231031030		枚	100	41,500	4,150,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		754	管理費区分：0
合計					4,250,000	
単価					42,500	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 400用 T-25 500×995mm Z230154045		枚	100	27,900	2,790,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		754	管理費区分：0
合計					2,890,000	
単価					28,900	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	381,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1	222,700	222,700	単　24号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	158,700	158,700	単　25号 02-04-04 管理費区分：0
合計					381,400	
単価					381,400	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	38,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 600×600用 Z230153130		組	100	37,200	3,720,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		754	管理費区分：0
合計					3,820,000	
単価					38,200	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	394,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
側溝蓋 桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 1400*1400 2枚割 Y000301000001		組	100	393,000	39,300,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		754	管理費区分：0
合計					39,400,000	
単価					394,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	16,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001365003		m	10	4,442.1	44,421	管理費区分：0
側溝 排水溝B600-H800 Y000300000001		本	5	22,900	114,500	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	3,000	2,880	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		99	管理費区分：0
合計					161,900	
単価					16,190	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.29m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	28,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 300×300×2000 Z231024005		個	5	40,300	201,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.307	19,150	5,879	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.318	19,150	6,089	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,000	1,800	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		17	管理費区分：0
合計					282,900	
単価					28,290	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,560

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,551.77	11,551	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					11,560	
単価					11,560	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	20,097.68	20,097	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					20,100	
単価					20,100	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	16,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 単価補正1.958(FP3)　Q001156004		m	100	2,396.59	239,659	管理費区分：0
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用 Z231012000		m	100	13,900	1,390,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		341	管理費区分：0
合計					1,630,000	
単価					16,300	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	159

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	107.1	107,100	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	770	38,500	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	187	7,293	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	154	5,082	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,525	[1][ ] 管理費区分：0
合計					159,500	
単価					159	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB821220	区画線消去	無し,削取り式,有り,無し,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	755

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 Q001038004		m	1,000	740.52	740,520	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	62	154	9,548	管理費区分：0
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	35	152	5,320	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		12	管理費区分：0
合計					755,400	
単価					755	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.2m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6,765

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001365003		m	10	4,442.1	44,421	管理費区分：0
側溝 U型側溝120 Y000300000002		本	5	4,500	22,500	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.24	3,000	720	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					67,650	
単価					6,765	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.25m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	7,083

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001365003		m	10	4,442.1	44,421	管理費区分：0
側溝 U型側溝150 Y000300000003		本	5	5,100	25,500	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.3	3,000	900	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					70,830	
単価					7,083	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計					17,650	
単価					17,650	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	222,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2	36,210	7,242	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3	33,350	76,705	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2	22,640	4,528	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04	52,400	2,096	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	118,000	121,540	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1		10,589	[1][ ] 管理費区分：0
合計					222,700	
単価					222,700	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	158,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,210	18,105	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5	33,350	116,725	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	22,640	6,792	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11	52,400	5,764	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1		11,314	[1][ ] 管理費区分：0
合計					158,700	
単価					158,700	円／t

登　録　単　価

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	排水溝B600-H800	本	22,900	2026	8	確定
Y000300000002	側溝	U型側溝120	本	4,500	2026	8	確定
Y000300000003	側溝	U型側溝150	本	5,100	2026	8	確定
Y000301000001	側溝蓋	桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 1400*1400 2枚割	組	393,000	2026	8	確定
Y000302000001	集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H700	基	81,400	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	路面切削		m2	4,830	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	処分費	有筋Co殻	t	1,500	2026	8	確定
ZZ99*01*02003	処分費	As殻	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02004	処分費	As切削殻	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02005	処分費	ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビーH3	t	-45,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02006	残土受入料金		m3	660	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	異形鉄筋金網	D6　100×100	m2	172	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		9,491,177	
排水構造物工 (0002)	式	1		7,253,144	
作業土工 (0003)	式	1		634,041	工種　04:道路改良工事
床掘り (0004)(P)	m3	180		51,120	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	180	284	51,120	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.261		60.52	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	56.068		159.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	22.641		64.45	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.13	管理費区分　0
埋戻し (0005)(P)	m3	50		154,865	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.08　単　2026.08
Q03　土質		土砂			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
Q04　埋戻し費		埋戻し			労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	47	3,295	154,865	CB210410　3339.7 管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.485		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			18,200		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			18,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.665		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.114		1,585	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.955		920.9	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.855		357.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.075		101.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.83		27.35	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.43	管理費区分　0
基面整正 (0006)(P)	m2	170		75,032	第0003号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　基面整正費		基面整正			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
基面整正	m2	166	452	75,032	CB210080　508.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
土砂等運搬 (0007)	m3	130		353,024	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	128	2,098	268,544	CB210110　1808.9 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.917		858.4	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.75		938.8	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.324		300.5	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.009		0.3	管理費区分　0
残土受入料金	m3	128	660	84,480	ZZ99*01*02006 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
側溝工 (0008)	式	1		5,406,697	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0009)	m	258		4,108,327	第0005号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　側溝規格		US9-B-B400-H400～H700			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	128.3	14,820	1,901,406	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	80.8	15,770	1,274,216	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	30	16,220	486,600	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	12.5	18,490	231,125	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	6	35,830	214,980	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.08　単　2026.08
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.67m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0010)	枚	217		1,298,370	第0006号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			歩　2026.08　単　2026.08
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03 蓋版設置費		蓋版			労調係数　1.000　00-00 0
Q03 蓋版設置費		蓋版			豪雪割増
Q03 蓋版設置費		蓋版			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	190	3,013	572,470	管理費区分　0
J01 作業区分		据付け			歩　2026.08　単　2026.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	24	25,500	612,000	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	2	42,500	85,000	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	28,900	28,900	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧岩木町)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0011)	式	1		1,112,130	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0012)	個	1		593,574	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1	304,800	304,800	CB222950　281340.0 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(9)-2 高炉 21-12-25(20)		歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			2.23m3を超え2.35m3以下		
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			人力打設		
J04　養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		186.2	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工					R0133
	%	39.184		119,424	管理費区分　0
標準構成比			34.68		歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員					R0102
	%	18.381		56,021	管理費区分　0
標準構成比			22.34		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.51		28,984	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.013		6,134	管理費区分　0
標準構成比			2.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	14.826		45,185	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9)-2					Z230210090
21-12-25(20) W/C<=55%	%	15.716		47,900	管理費区分　0
標準構成比			17.2		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,550		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.062		188.3	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.247		752.2	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0		25.3	管理費区分　0
型枠					CB240210　10100.0
	m2	20.9	11,260	235,334	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.08　単　2026.08
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	51.237		5,768	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.102		2,263	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.958		1,121	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	18.69		2,104	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		4	管理費区分　0
鉄筋工 加工･組立					WB240750
	t	0.1	381,400	38,140	管理費区分　0
J01　作業区分		加工･組立			歩　2026.08　単　2026.08
J02　組立区分		一般構造物			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			労調係数　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	5	3,060	15,300	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (0013)(P)	箇所	1		86,356	第0008号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0
Q01　作業区分		据付			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03　桝規格		SM-B600-L600-H700			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置費		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝			豪雪割増
Q05　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料費		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1	4,956	4,956	CB222800　4360.1 管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.08　単　2026.08
J02　製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　基礎砕石の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	11.408		565.3	L001010008 管理費区分　0
標準構成比			12.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,810		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,170		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	2.737		135.6	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	49.625		2,459	R0114 管理費区分　0
標準構成比			46.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.674		429.8	管理費区分　0
標準構成比			11.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.836		289.2	管理費区分　0
標準構成比			5.68		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.852		91.75	管理費区分　0
標準構成比			1.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	15.826		784.2	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	3.259		161.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			3.32		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.776		38.43	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.007		1.22	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)					CB222810　1.0
	基	1	81,400	81,400	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
集水桝					Y000302000001
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H700	%	100		81,400	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			81,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
蓋版					オプション入力
(0014)	組	2		432,200	第0009号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　組 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	1	38,200	38,200	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	394,000	394,000	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
付替水路工 (0015)	式	1		100,276	オプション入力 工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (0016)	m	2		32,380	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	2	16,190	32,380	WB821410 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		無し			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
自由勾配側溝 (0017)	m	2		67,896	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	2.4	28,290	67,896	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.29m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0018)	式	1		2,238,033	
路面切削工 (0019)	式	1		376,740	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路面切削 (0020)	m	78		376,740	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
路面切削	m2	78	4,830	376,740	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧岩木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0021)	式	1		1,432,444	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	76		961,648	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	65.8	11,560	760,648	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
構造物とりこわし	m3	10	20,100	201,000	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
舗装版切断 (0023)	m	310		244,256	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	293	734	215,062	CB430510　700.44 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.765		71.72	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)					
	%	4.587		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.642		151.6	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役					R0125
	%	12.12		89.01	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08
標準構成比			10.88		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.583		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.94		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.385		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			68,200		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			71,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.644		19.42	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.31		9.62	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		0.25	管理費区分　0
舗装版切断	m	22	1,327	29,194	CB430510　1264.8 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.08　単　2026.08
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	8.506		112.8	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			13,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)	%	3.996		52.99	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	17.969		238.3	管理費区分　0
標準構成比			17.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.579		140.3	管理費区分　0
標準構成比			9.5		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.622		87.82	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.521		219.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	32.341		428.9	管理費区分　0
標準構成比			32.35		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			68,200		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.306		30.58	管理費区分　0
標準構成比			2.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	1.145		15.18	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		1.03	管理費区分　0
舗装版破砕 (0024)	m2	340		226,540	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	342	657	224,694	CB430310　612.24 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		必要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.782		136.7	M000907002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.242		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.925		210	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.539		135.1	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.72		77.09	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.774		37.98	管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.018		0.14	管理費区分　0
舗装版破砕					CB430310　859.49
	m2	2	923	1,846	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.08　単　2026.08
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.22		186.8	管理費区分　0
標準構成比			20.59		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			17,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.297		85.89	管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			6,460		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.899		294.7	管理費区分　0
標準構成比			28.24		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.555		189.9	管理費区分　0
標準構成比			24.79		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.253		113.2	管理費区分　0
標準構成比			11.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.762		53.23	管理費区分　0
標準構成比			5.55		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.014		0.18	管理費区分　0
運搬処理工 (0025)	式	1		428,849	工種　99:
殻運搬 (0026)	m3	101		172,997	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	65.8	1,540	101,332	CB227010　1316.6 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.042		570.2	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	49.196		757.3	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.753		211.7	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.8	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1632.5
	m3	10	1,909	19,090	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.041		707	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.201		939.1	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.753		262.5	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		0.4	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1846.4
	m3	23	2,141	49,243	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		6.0km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.37		864	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.145		944.8	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.48		331.3	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.005		0.9	管理費区分　0
殻運搬(路面切削)					CB430020　1237.3
	m3	2.3	1,449	3,332	管理費区分　0
J01　DID区間の有無		無し			歩　2026.08　単　2026.08
J02　運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.057		536.8	管理費区分　0
標準構成比			40.84		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	50.187		727	管理費区分　0
標準構成比			45.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.75		184.7	管理費区分　0
標準構成比			13.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		0.5	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0027)	t	245		257,250	第0017号内訳書
					単位数量　1　t
					管理費区分　T
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	160.1	1,000	160,100	ZZ99*01*02001 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 有筋Co殻	t	25.1	1,500	37,650	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 As殻	t	54	1,000	54,000	ZZ99*01*02003 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 As切削殻	t	5.5	1,000	5,500	ZZ99*01*02004 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品運搬 (0028)	t	0.05		-1,398	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.05	6,168	308	CB010410　5418.7 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.966		799.7	M000302010 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.961		2,773	R0114 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.302		2,424	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.755		169.9	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		1.4	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸					CB010420　9566.6
	t	0.05	10,890	544	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.903		1,405	管理費区分　0
標準構成比			13.73		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			7,690		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			8,230		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.778		4,876	R0114 管理費区分　0
標準構成比			41.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	39.149		4,263	R0101 管理費区分　0
標準構成比			41.08		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分　0
軽油	%	2.745		298.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.8		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1.99	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3	t	0.05	-45,000	-2,250	ZZ99*01*02005 管理費区分　9 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
舗装 (0029)	式	1		4,252,017	
舗装工 (0030)	式	1		2,723,186	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0031)	式	1		2,439,464	工種　06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0032)(P)	m2	130		402,414	第0019号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Q03　仕上り厚		400mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	130.4	3,086	402,414	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.774		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.067		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.137		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	18.232		562.5	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.552		294.7	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	7.776		239.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	8.447		260.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.196		67.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	49.364		1,523	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			300,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.237		38.16	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.196		6.06	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.022		1.45	管理費区分　0
上層路盤(歩道部)					第0020号内訳書
(0033)(P)	m2	260		391,149	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　路盤材種類		粒度調整砕石 M-40			歩　2026.08　単　2026.08
Q03　仕上り厚		120mm			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q04　路盤材敷均し･締固め費		上層路盤(歩道部)			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)					CB410041　920.81
	m2	259.9	1,505	391,149	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工区分		1層施工			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　材料		粒度調整砕石 M-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.818		27.35	管理費区分　0
標準構成比			2.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.099		16.53	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.144		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	18.695		281.2	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.793		147.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.971		119.9	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.656		130.2	管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.255		33.92	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	48.107		723.6	管理費区分　0
標準構成比			23.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			170,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			4,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.264		19.01	管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.176		2.64	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.022		1.18	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0021号内訳書
(0034)(P)	m2	260		787,237	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　材料規格		②再生密粒度As (13)			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03　舗装厚		40mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2307.5
	m2	259.9	3,029	787,237	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.08　単　2026.08
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.244		7.4	管理費区分　0
標準構成比			0.3		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.064		1.93	管理費区分　0
標準構成比			0.08		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.057		1.72	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	16.274		492.8	管理費区分　0
標準構成比			19.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.958		362.1	管理費区分　0
標準構成比			17.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.778		144.7	管理費区分　0
標準構成比			5.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	6.258		189.5	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	54.092		1,638	管理費区分　0
標準構成比			43.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			15,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.109		185	管理費区分　0
標準構成比			5.62		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			147		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.075		2.27	管理費区分　0
標準構成比			0.1		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.034		1.03	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.024		0.74	管理費区分　0
諸雑費	%	0.033		1.81	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0022号内訳書
(0035)(P)	m2	340		858,664	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03　舗装厚		30mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2222.0
	m2	340.2	2,524	858,664	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.08　単　2026.08
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.292		7.36	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
機械質量40～60kg	%	0.083		2.1	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.065		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	19.512		492.4	管理費区分　0
標準構成比			20.43		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.345		362	管理費区分　0
標準構成比			18.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.738		144.8	管理費区分　0
標準構成比			5.58		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)					
	%	7.509		189.5	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	49.771		1,256	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			384,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			16,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.5		63.1	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			103		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			147		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.096		2.41	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.039		0.99	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.033		0.84	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.85	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0036)	式	1		35,505	工種　06:舗装工事
凍上抑制層 (0037)	m2	2		2,234	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	2.4	931	2,234	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		40mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.942		27.39	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08
標準構成比			2.99		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.773		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.227		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	30.216		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	15.822		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12.879		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.985		130.2	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.637		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	16.359		152.3	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.044		19.03	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.084		0.78	管理費区分　0
諸雑費	%	0.032		0.32	管理費区分　0
下層路盤(歩道部) (0038)(P)	m2	2		7,221	第0024号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Q03　仕上り厚		380mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	2.4	3,009	7,221	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		380mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.819		54.73	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量3～4t	%	1.094		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.14		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	18.695		562.5	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.795		294.7	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.973		239.9	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.661		260.6	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.252		67.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	48.092		1,447	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			300,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.268		38.16	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.191		5.76	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.02		0.75	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(歩道部)					第0025号内訳書
(0039)(P)	m2	2		3,213	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　路盤材種類		各種			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　路盤材規格		Ｃ－２０			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03　仕上り厚		100mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　路盤材敷均し･締固め費		上層路盤(歩道部)			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)					CB410041　920.81
	m2	2.4	1,339	3,213	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工区分		1層施工			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　材料		各種			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.043		27.35	管理費区分　0
標準構成比			2.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.235		16.53	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.162		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	21.009		281.2	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.005		147.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.958		119.9	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.727		130.2	管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.534		33.92	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20	%	41.733		558.6	Z002120001 管理費区分　0
標準構成比			23.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			170,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			4,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.42		19.01	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.153		2.05	管理費区分　0
諸雑費	%	0.021		0.77	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0040)(P)	m2	9		22,837	第0026号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			単価地区　弘前市(旧岩木町)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03　舗装厚		50mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			豪雪割増
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1912.7
	m2	8.9	2,566	22,837	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩　2026.08　単　2026.08
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.833		21.37	管理費区分　0
標準構成比			1.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			14,800		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			15,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.169		4.34	管理費区分　0
標準構成比			0.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060001
運転質量3～4t	%	0.157		4.04	管理費区分　0
標準構成比			0.19		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,250		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,620		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.145		3.72	管理費区分　0
普通作業員	%	3.396		87.11	R0102 管理費区分　0
標準構成比			5.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	3.16		81.05	R0114 管理費区分　0
標準構成比			3.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.758		70.75	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	1.08		27.7	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.24		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.349		34.61	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.447		2,038	管理費区分　0
標準構成比			76.32		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			16,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	7.212		185	管理費区分　0
標準構成比			6.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			147		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.233		5.97	管理費区分　0
標準構成比			0.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.031		0.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.03		1.54	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0041)	式	1		141,660	工種　06:舗装工事
路盤 (0042)	m2	30		37,140	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	30	1,238	37,140	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.214		27.39	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.335		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.171		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.74		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.907		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.692		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.525		130.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.737		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	36.943		457	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.538		19.03	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.175		2.16	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.023		1.24	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0028号内訳書
(0043)(P)	m2	30		104,520	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As (13F)			単価地区　弘前市(旧岩木町)
Q03　舗装厚		50mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2307.5
	m2	30	3,484	104,520	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.08　単　2026.08
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.212		7.4	管理費区分　0
標準構成比			0.3		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.055		1.93	管理費区分　0
標準構成比			0.08		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.049		1.72	管理費区分　0
特殊作業員	%	14.148		492.8	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	10.396		362.1	R0102 管理費区分　0
標準構成比			17.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	4.154		144.7	R0125 管理費区分　0
標準構成比			5.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	5.44		189.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	60.088		2,093	管理費区分　0
標準構成比			43.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			16,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.311		185	管理費区分　0
標準構成比			5.62		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			147		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.065		2.27	管理費区分　0
標準構成比			0.1		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.03		1.03	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.027		0.93	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.025		1.62	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工					工種　06:舗装工事
(0044)	式	1		85,016	
路盤					オプション入力
(0045)	m2	17		21,541	第0029号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031　857.31
	m2	17.4	1,238	21,541	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工区分		1層施工			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.214		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.335		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.171		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.74		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.907		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.692		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.525		130.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.737		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	36.943		457	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.538		19.03	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.175		2.16	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.023		1.24	管理費区分　0
コンクリート (0046)	m3	2		60,809	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.7	35,770	60,809	CB240010　36756.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(9)-2 高炉 21-12-25(20)			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.378		7,289	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.029		3,945	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町)
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.572		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.064		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9)-2					Z230210090
21-12-25(20) W/C<=55%	%	57.952		20,729	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,550		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.005		2.8	管理費区分　0
異形鉄筋金網					オプション入力
(0047)	m2	16		2,666	第0031号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
異形鉄筋金網 D6　100×100	m2	15.5	172	2,666	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
砂利舗装工 (0048)	式	1		21,541	オプション入力 工種　04:道路改良工事
路盤 (0049)	m2	17		21,541	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	17.4	1,238	21,541	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.214		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			5,680		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			6,070		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.335		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			3,540		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.171		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.74		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.907		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.692		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.525		130.2	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.737		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	36.943		457	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.538		19.03	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.175		2.16	管理費区分　0
諸雑費	%	0.023		1.24	管理費区分　0
防護柵工 (0050)	式	1		55,686	
防止柵工 (0051)	式	1		32,600	工種　13:道路維持工事
転落(横断) 防止柵 (0052)	m	2		32,600	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	2	16,300	32,600	WB810760 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			
J03　支柱間隔		2m			
J05　施工規模による加算		100m未満			
J07　夜間作業の補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵基礎工 (0053)	式	1		23,086	工種　13:道路維持工事
基礎材 (0054)(P)	m2	1		456	第0034号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　基礎材規格		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			
Q02　敷厚		100m			
Q03　基礎砕石費		基礎砕石			
基礎砕石	m2	0.3	1,520	456	CB221110　1263.6 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.862		73.89	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分　0
普通作業員	%	27.894		423.9	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			37.64		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.338		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.891		226.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.212		140	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.46		6.99	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	23.676		359.8	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.574		69.51	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.051		0.78	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		0.52	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0055)(P)	m3	1		3,535	第0035号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.08　単　2026.08
Q02　打設工法		人力打設			単価地区　　弘前市(旧岩木町)
Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費		ｺﾝｸﾘｰﾄ			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	0.1	35,350	3,535	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.08　単　2026.08
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.622		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.161		3,945	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.674		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.089		738.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	管理費区分 0
標準構成比			58.85		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			20,400		単価地区 弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		6.8	管理費区分 0
型枠					第0036号内訳書
(0056)(P)	m2	2		19,095	単位数量 1 m2
					管理費区分 0
Q01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.08 単 2026.08
Q02 型枠費		型枠			単価地区 弘前市(旧岩木町)
Q03 化粧型枠材料費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
型枠					CB240210 9147.6
	m2	1.9	10,050	19,095	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.08 単 2026.08
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 弘前市(旧岩木町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	49.331		4,957	管理費区分 0
標準構成比			44.28		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			30,000		単価地区 弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分　0
区画線工 (0057)	式	1		119,772	
区画線工 (0058)	式	1		119,772	工種　13:道路維持工事
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0059)	m	255		40,497	第0037号内訳書 単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0
Q01　施工方法区分			ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型		歩　2026.08　単　2026.08
Q02　規格･仕様区分			実線 15cm		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
Q03　塗料規格			常温		労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　区画線設置費			区画線設置		豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置					WB821210
	m	254.7	159	40,497	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無			無し		歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法区分			ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　豪雪補正の有無			有り		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　規格･仕様区分			実線 15cm		豪雪割増
J05　時間的制約の有無			無し		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J08　未供用区間の場合の補正			無し		単価補正
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格			常温		
J11　塗料区分			白		
J13　費用の内訳			全ての費用		
区画線消去 (0060)	m	105		79,275	第0038号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01　施工方法区分			削取り式		歩　2026.08　単　2026.08
Q02　区画線消去費			区画線消去		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線消去					WB821220
	m	105	755	79,275	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無			無し		歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法区分			削取り式		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
J03　豪雪補正の有無			有り		労調係数　　1.000　00-00 0
J05　時間的制約の有無			無し		豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
雑工 (0061)	式	1		203,623	オプション入力
間詰工 (0062)	式	1		101,556	オプション入力 工種　04:道路改良工事
基礎材 (0063)	m2	20		30,856	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基礎砕石	m2	20.3	1,520	30,856	CB221110　1263.6 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.862		73.89	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.027		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	27.894		423.9	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.338		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.891		226.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.212		140	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧岩木町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.46		6.99	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	23.676		359.8	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	4.574		69.51	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.051		0.78	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		0.52	管理費区分　0
コンクリート (0064)	m3	2		70,700	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2	35,350	70,700	CB240010　36756.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町)
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧岩木町)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分　0
宅内排水工 (0065)	式	1		102,067	オプション入力 工種　04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0066)	m	15		102,067	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　弘前市(旧岩木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
U型側溝	m	2	6,765	13,530	WB821410 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩　2026.08　単　2026.08
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
U型側溝	m	12.5	7,083	88,537	WB821410 管理費区分　0
J01 作業区分		据付け			歩　2026.08　単　2026.08
J02 L=1000･L=4000の使用の有無		無し			単価地区　弘前市(旧岩木町)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06 U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
仮設工 (0067)	式	1		1,149,750	
交通管理工 (0068)	式	1		1,149,750	工種　99:
交通誘導警備員 (0069)	人日	70		1,149,750	第0042号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　交通誘導警備員費 Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	35	17,650	617,750	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	35	15,200	532,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　弘前市(旧岩木町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0070)	式	1		13,743,194	
共通仮設 (0071)	式	1		2,162,000	
共通仮設費 (0072)	式	1		197,000	
現場環境改善費 (0073)	式	1		197,000	

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上）					
(0074)	式	1		197,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0075)	式	1		1,965,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0076)	式	1		15,905,194	
現場管理費					
(0077)	式	1		5,971,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0078)	式	1		21,876,194	
一般管理費等					
(0079)	式	1		4,463,806	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線交通安全対策工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0080)	式	1		26,340,000	
消費税額及び地方消費税額 (0081)	式	1		2,634,000	
工事費計 (0082)	式	1		28,974,000	