



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

神原堤地区

神原堤ため池第2号工事

中農水（整）第25号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK02B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事_道路改良工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			27,380,000	
2 ・工事原価			22,760,000	
3 純工事費			16,843,000	
4 ・・直接工事費			13,018,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	5,806,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,212,000	
7 ・・間接工事費			9,742,000	
8 ・・・共通仮設費			3,825,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
13,068,000 × ((11.860*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.330	%	1,611,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,744,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	55,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	215,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			200,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
12,942,000 × (1.550)	1.550	%	200,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,917,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
16,843,000 × ((32.590*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.910+0.000-0.000)	35.130	%	5,917,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
22,760,000 × (20.300*1.000+0.04)=4,629,000	20.340	%	4,629,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK02B

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				5,806,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		401,000	
・ ・ 土砂吐及び取水工撤去	1.000	式		401,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	17	m3	17,620	299,540	歩A・単A B単 1号
BA0201 穀運搬・処理 鉄筋コンクリート	17	m3	5,968	101,456	歩A・単A B単 2号
合 計				400,996	
・ 土砂吐及び取水工	1.000	式		5,405,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		251,000	
BA0103 床掘り	87	m3	348	30,276	歩A・単A B単 3号
BA0102 流用土埋戻 構造物周辺	24	m3	2,903	69,672	歩A・単A B単 4号
BA0102 流用土埋戻 B<1.0m	12	m3	2,905	34,860	歩A・単A B単 5号
BA0102 流用土埋戻 1.0m≦B<2.5m	21	m3	2,738	57,498	歩A・単A B単 6号
BA0102 流用土埋戻 2.5m≦B<4.0m	4	m3	1,291	5,164	歩A・単A B単 7号
BA0102 流用土埋戻 4.0m≦B	9	m3	570	5,130	歩A・単A B単 8号
B01504 荒仕上	51	m3	272	13,872	歩A・単A B単 9号
BA0108 基面整正	18	m ²	453	8,154	歩A・単A B単 10号
BA0109 法面整形 盛土法面 粘性土	54	m ²	487	26,298	歩A・単A B単 11号
合 計				250,924	
・ ・ 躯体工	1.000	式		5,154,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=10cm	2.7	m ²	1,520	4,104	歩A・単A B単 12号
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=15cm	2.1	m ²	1,700	3,570	歩A・単A B単 13号
BA0306 裏込碎石	5.8	m3	8,873	51,463	歩A・単A B単 14号
BA0302 均しコンクリート 無筋構造物、18-8-25	3.5	m3	33,330	116,655	歩A・単A B単 15号
BA0303 均し型枠	5.3	m ²	5,830	30,899	歩A・単A B単 16号
BA0302 コンクリート 鉄筋構造物、21-8-25	32	m3	33,810	1,081,920	歩A・単A B単 17号
BA0302 台座・二次コンクリート 小型構造物、21-8-25	0.4	m3	40,590	16,236	歩A・単A B単 18号
BA0302 函体上部・基礎コンクリート 小型構造物、18-8-40	1.8	m3	39,900	71,820	歩A・単A B単 19号
BA0302 帯・張コンクリート 小型構造物、18-8-25	1.0	m3	40,110	40,110	歩A・単A B単 20号
BA0303 型枠 鉄筋・無筋構造物	99	m ²	11,260	1,114,740	歩A・単A B単 21号
BA0303 型枠 小型構造物	17	m ²	10,050	170,850	歩A・単A B単 22号
B03205 鉄筋 SD295 D16	0.181	ton	319,823	57,888	歩A・単A B単 23号
B03205 鉄筋 SD295 D13	1.42	ton	376,321	534,376	歩A・単A B単 24号
B02162 張ブロック撤去 500×500×H100	3.8	m3	8,885	33,763	歩A・単A B単 25号
BA0201 穀運搬・処分 無筋コンクリート	3.8	m3	4,137	15,721	歩A・単A B単 26号
B02301 張ブロック新設 500×500×H100	38	m ²	9,396	357,048	歩A・単A B単 27号
B18366 足場工 枠組足場	41	掛m ²	5,148	211,068	歩A・単A B単 28号
B18365 支保工 パイプサポート支保	10	空m3	5,203	52,030	歩A・単A B単 29号
BA0701 ヒューム管撤去	4.7	m	5,356	25,173	歩A・単A B単 30号
B07228 鋼管 (直管) 水輸送用塗覆装鋼管 φ800×6.0m, STW400-B, t=7	2.0	m	183,124	366,248	歩A・単A B単 31号
B07232 鋼管 (異形管) 水輸送用塗覆装鋼管 φ800, 45° 曲管, F25	1	本	595,556	595,556	歩A・単A B単 32号
000033 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付費のみ、φ800	1.200	m	8,950	10,740	歩A・単A B単 33号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単ー 1号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 2号 *** 穀運搬・処理		m3	5,968		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 3号 *** 床掘り		m3	348		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 4号 *** 流用土埋戻		m3	2,903		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 5号 *** 流用土埋戻		m3	2,905		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 6号 *** 流用土埋戻		m3	2,738		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 7号 *** 流用土埋戻		m3	1,291		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 8号 *** 流用土埋戻		m3	570		歩A・単A
B01504	*** B単ー 9号 *** 荒仕上		m3	272		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 10号 *** 基面整正		m ²	453		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 11号 *** 法面整形		m ²	487		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 12号 *** 基礎碎石		m ²	1,520		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 13号 *** 基礎碎石		m ²	1,700		歩A・単A
BA0306	*** B単ー 14号 *** 裏込碎石		m3	8,873		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 15号 *** 均しコンクリート		m3	33,330		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 16号 *** 均し型枠		m ²	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 17号 *** コンクリート		m3	33,810		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 18号 *** 台座・二次コンクリート		m3	40,590		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 19号 *** 函体上部・基礎コンクリート		m3	39,900		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 20号 *** 帯・張コンクリート		m3	40,110		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 21号 *** 型枠		m ²	11,260		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 22号 *** 型枠					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295 D16		ton	319,823		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13		ton	376,321		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
B02162	張ブロック撤去					
	500×500×H100		m ³	8,885		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
BA0201	般運搬・処分					
	無筋コンクリート		m ³	4,137		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
B02301	張ブロック新設					
	500×500×H100		m ²	9,396		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
B18366	足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,148		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
B18365	支保工					
	パイプサポート支保		空m ³	5,203		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
BA0701	ヒューム管撤去					
			m	5,356		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
B07228	鋼管 (直管)					
	水輸送用塗覆装鋼管φ800×6.0m, STW400-B, t=7		m	183,124		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
B07232	鋼管 (異形管)					
	水輸送用塗覆装鋼管φ800, 45° 曲管, F25		本	595,556		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付費のみ、φ800		m	8,950		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	階段ブロック工					
			個	11,017		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
BA0304	張ブロック目地材					
	ゴム質発泡体 t=10mm		m ²	4,263		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
BA0304	斜樋部目地材					
	ゴム質発泡体 t=20mm		m ²	6,678		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
BA0304	底樋目地材					
	ゴム質発泡体 t=10mm		m ²	4,263		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
BA0305	止水板					
			m	6,070		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
B03208	ダウエルバー					
	D16		本	702		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ステップ取付工					
			本	6,756		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
BA0101	土砂掘削 (堆積土)					
	粘性土 オープンカット		m ³	369		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
B11501	購入土盛土					
	割栗石、B≧4.0m		m ³	6,207		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
B18241	土木シート					
	ポリアレレンPP系織布、厚0.37mm、980N/5cm		m ²	203		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 20号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単- 2号 ***					
BA0201	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,218	2,218	S単 45号
S02123	産業廃棄物処理 有筋コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 14号
	合 計				5,968	
	単 価				5,968	
	*** B単- 3号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり	1.000	m3	347.9	348	S単 39号
	合 計				348	
	単 価				348	
	*** B単- 4号 ***					
BA0102	流用土埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,600	2,600	S単 1号
	合 計				2,903	
	単 価				2,903	
	*** B単- 5号 ***					
BA0102	流用土埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,925	1,925	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	677	677	S単 4号
	合 計				2,905	
	単 価				2,905	
	*** B単- 6号 ***					
BA0102	流用土埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,925	1,925	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 5号
	合 計				2,738	
	単 価				2,738	
	*** B単- 7号 ***					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区					
工事名	神原堤ため池第2号工事					
工事別工事名:一般土木工事_道路改良工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0102	流用土埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	1.000	m3	988.1	988	S単 41号
	合 計				1,291	
	単 価				1,291	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0102	流用土埋戻 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.6	267	S単 42号
	合 計				570	
	単 価				570	
	*** B単ー 9号 ***					
B01504	荒仕上		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	272	272	S単 3号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 43号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面 粘性土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m ²	487.3	487	S単 44号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単ー 12号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 61号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単ー 13号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	1.000	m ²	1,700	1,700	S単 62号
	合 計				1,700	
	単 価				1,700	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
BA0306	裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	8,873	8,873	S単 50号
	合 計				8,873	
	単 価				8,873	
	*** B単ー 15号 ***					
BA0302	均しコンクリート 無筋構造物、18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1,000	m3	33,330	33,330	S単 63号
	合 計				33,330	
	単 価				33,330	
	*** B単ー 16号 ***					
BA0303	均し型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,830	5,830	S単 51号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋構造物、21-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1,000	m3	33,810	33,810	S単 64号
	合 計				33,810	
	単 価				33,810	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0302	台座・二次コンクリート 小型構造物、21-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1,000	m3	40,590	40,590	S単 65号
	合 計				40,590	
	単 価				40,590	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0302	函体上部・基礎コンクリート 小型構造物、18-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	39,900	39,900	S単 66号
	合 計				39,900	
	単 価				39,900	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0302	帯・張コンクリート 小型構造物、18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-25(20)(普通)	1,000	m3	40,110	40,110	S単 67号

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通) W/C65%					
	合 計				40,110	
	単 価				40,110	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,260	11,260	S単 52号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0303	型枠 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 53号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 23号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり	1,000	ton	319,823	319,823	S単 59号
	合 計				319,823	
	単 価				319,823	
	*** B単ー 24号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	1,000	ton	376,321	376,321	S単 60号
	合 計				376,321	
	単 価				376,321	
	*** B単ー 25号 ***					
B02162	張ブロック撤去 500×500×H100		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m ³	8,885	8,885	S単 21号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0201	殻運搬・処分 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1,000	m ³	1,787	1,787	S単 46号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 15号
	合 計				4,137	
	単 価				4,137	
	*** B単ー 27号 ***					
B02301	張ブロック新設 500×500×H100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区					
工事名	神原堤ため池第2号工事					
工事別工事名:一般土木工事_道路改良工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02024	張ﾌﾟﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり	1.000	㎡	9,396	9,396	S単 6号
	合 計				9,396	
	単 価				9,396	
	*** B単ー 28号 ***					
B18366	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	S単 30号
	合 計				5,148	
	単 価				5,148	
	*** B単ー 29号 ***					
B18365	支保工 パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3	5,203	5,203	S単 31号
	合 計				5,203	
	単 価				5,203	
	*** B単ー 30号 ***					
BA0701	ヒューム管撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,800mm,-,あり,	1.000	m	5,356	5,356	S単 57号
	合 計				5,356	
	単 価				5,356	
	*** B単ー 31号 ***					
B07228	鋼管 (直管) 水輸送用塗覆装鋼管 φ800×6.0m,STW400-B,t=7		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,800mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	0.333	本	773,556	257,594	S単 24号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 800mm,7mm	1.000	箇所	63,796	63,796	S単 26号
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),800mm	1.000	箇所	44,858	44,858	S単 27号
	合 計				366,248	
	単 価				183,124	
	*** B単ー 32号 ***					
B07232	鋼管 (異形管) 水輸送用塗覆装鋼管 φ800,45° 曲管,F25		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,800mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	595,556	595,556	S単 25号
	合 計				595,556	
	単 価				595,556	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付費のみ、φ800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付費のみ	1.000	m	8,950	8,950	T単 1号
	合 計				8,950	
	単 価				8,950	
	*** B単ー 34号 ***					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034	階段ブロック工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96001	階段ブロック B=1.0m、N=1:2.0	1.000	個	10.000	10.000	
P96101	階段ブロック設置歩掛	1.000	個	1.017	1.017	
	合 計				11.017	
	単 価				11.017	
	*** B単ー 35号 ***					
BA0304	張ブロック目地材 ゴム質発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4.263	4.263	S単 54号
	合 計				4.263	
	単 価				4.263	
	*** B単ー 36号 ***					
BA0304	斜樋部目地材 ゴム質発泡体 t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	6.678	6.678	S単 55号
	合 計				6.678	
	単 価				6.678	
	*** B単ー 37号 ***					
BA0304	底樋目地材 ゴム質発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4.263	4.263	S単 54号
	合 計				4.263	
	単 価				4.263	
	*** B単ー 38号 ***					
BA0305	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	6.070	6.070	S単 56号
	合 計				6.070	
	単 価				6.070	
	*** B単ー 39号 ***					
B03208	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	702	702	S単 22号
	合 計				702	
	単 価				702	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	ステップ取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	1.000	個	3.060	3.060	
P96102	ステップ取付歩掛 W=300 合成樹脂製	1.000	本	3.696	3.696	
	合 計				6.756	
	単 価				6.756	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 41号 ***					
BA0101	土砂掘削 (堆積土)		m3		1.000	歩A
	粘性土 オープンカット				m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	1.000	m3	369.1	369	S単 37号
	土砂,オープンカット,有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -					
	合 計				369	
	単 価				369	
	*** B単ー 42号 ***					
B11501	購入土盛土		m3		1.000	歩A
	割栗石、B≧4.0m				m3	当たり算出
J03502	割栗石	1.200	m3	4,950	5,940	
	15～20cm					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	1.000	m3	266.6	267	S単 42号
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり					
	合 計				6,207	
	単 価				6,207	
	*** B単ー 43号 ***					
B18241	土木シート		m ²		1.000	歩A
	ポリプロピレンPP系繊維布、厚0.37mm、980N/5cm				m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	1.000	m ²	203	203	S単 33号
	敷設					
	合 計				203	
	単 価				203	
	*** B単ー 44号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1.000	歩A
					m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	1,253	1,253	S単 32号
	設置～賃料～撤去, 79, 1, あり					
	合 計				1,253	
	単 価				1,253	
	*** B単ー 45号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A
	アスファルト舗装版				m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	1.000	m	739.4	739	S単 49号
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -					
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単ー 46号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A
	アスファルト舗装版				m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	1.000	m ²	238.1	238	S単 48号
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり					
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 47号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A
					m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	8,885	8,885	S単 21号
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない					
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 48号 ***					
BA0201	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m3	4,194	4,194	S単 47号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 16号
	合 計				6,544	
	単 価				6,544	
	*** B単一 49号 ***					
000049	殻運搬・処理 アスファルト汚泥		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	12,900	人	22,644	292,108	S単 12号
T00002	側溝清掃車運転	12,900	日	77,130	994,977	T単 2号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	110,000	ton	50,000	5,500,000	S単 17号
	合 計				6,787,085	
	単 価				67,871	
	*** B単一 50号 ***					
BA0201	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,787	1,787	S単 46号
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 15号
	合 計				4,137	
	単 価				4,137	
	*** B単一 51号 ***					
BA0103	床掘り 砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,現場制約あり,㍒,㍒,	1,000	m3	13,590	13,590	S単 40号
	合 計				13,590	
	単 価				13,590	
	*** B単一 52号 ***					
B18321	大型土のう製作・設置		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 (容積1m3) 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,あり	1,000	袋	7,829	7,829	S単 29号
	合 計				7,829	
	単 価				7,829	
	*** B単一 53号 ***					
000053	仮廻し水路 ポリコルゲート管φ700		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり	1,000	m	22,833	22,833	S単 23号
Y00001	高密度ポリエチレン管:φ700ゲージフル、損耗率65%					
	合 計				22,833	
	単 価				22,833	
	*** B単一 54号 ***					

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,925		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	272		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	677		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張)					
	目地モルタルを使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²	9,396		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]					
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t		日	7,370		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	35,088		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,702		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02115	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)					
			人	30,294		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	有筋コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	アスファルト汚泥		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず (生木・枝・幹)		ton	23,000		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず (抜根材)		ton	27,000		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダウエルバー設置 D16 *** S単ー 23号 ***		本	702		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり *** S単ー 24号 ***		m	22,833		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,800mm,7mm,ドラッククレーン,たて込み簡易土留以外,あり *** S単ー 25号 ***		本	773,556		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,800mm,7mm,ドラッククレーン,たて込み簡易土留以外,あり *** S単ー 26号 ***		本	595,556		歩A・単A
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 800mm,7mm *** S単ー 27号 ***		箇所	63,796		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),800mm *** S単ー 28号 ***		箇所	44,858		歩A・単A
S16003	側溝清掃車[フワ式] 側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,交替制補正対象外 *** S単ー 29号 ***		供用日	33,900		歩A・単A
S18002	大型土のう工 (容積1m3) 大型土のう工 製作・設置,7フレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単ー 30号 ***		袋	7,829		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり *** S単ー 31号 ***		掛㎡	5,148		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下, *** S単ー 32号 ***		空m3	5,203		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,1,あり *** S単ー 33号 ***		㎡	1,253		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 34号 ***		㎡	203		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 35号 ***		ton	10,260		歩A・単A
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類) *** S単ー 36号 ***		枚	11,256		歩A・単A
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好 *** S単ー 37号 ***		空m3	1,435		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-, *** S単ー 38号 ***		m3	369.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 39号 ***		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり *** S単ー 40号 ***		m3	347.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-, *** S単ー 41号 ***		m3	13,590		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単ー 42号 ***		m3	988.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.6		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	487.3		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³	2,218		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³	1,787		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m ³	4,194		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	238.1		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	739.4		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石					
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	8,873		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,263		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,678		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	6,070		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	撤去,800mm,-,あり,		m	5,356		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.5,42,15		km	740,861		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	319,823		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	376,321		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,520		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,700		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m ³	33,330		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,644	19,247	
	合 計				19,247	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,925	
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,644	2,717	
	合 計				2,717	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハットゲイト式] 運転質量0.8~1.1t		日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロ給油		L	154	878	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		677	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区					
工事名	神原堤ため池第2号工事					
工事別工事名:一般土木工事_道路改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					
	運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油					
	バトロール給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,834	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単一 6号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	目地モルタルを使用する場合,厚さ10cm,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	目地モルタルを使用する場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	厚さ10cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
P15003	張ブロック					
	厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	5,200	52,000	
P32012	普通ポルトランドセメント					
	25kg詰袋	0.045	ton	26,600	1,197	
J03007	洗砂					
	(細骨材用) 細目	0.078	m3	4,000	312	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	36,210	5,432	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	31,518	9,455	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,644	9,737	
F08061	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.410	日	6,920	2,837	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.300	人	35,088	10,526	
P34029	軽油					
	バトロール給油	16.000	L	154	2,464	
	合 計				93,960	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,396	
	*** S単一 7号 ***					
S02112	バケット[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バケット[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(2014)]			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08064		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	7,370円		夜間制約作業時間:0.0		
F08064	バケット[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(2014)]					
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	7,370	7,370	
	合 計				7,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,370	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(C)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名: 一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,294	
	*** S 単 - 14 号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	有筋コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋コンクリート塊	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S 単 - 15 号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	無筋コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 16 号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	アスファルト塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 17 号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	アスファルト汚泥		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単 - 18 号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず (生木、枝・幹)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	木くず (生木、枝・幹)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	23,000円		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PRF003	産業廃棄物処理 木くず (生木、枝・幹)	1.000	ton	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S 単一 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず (抜根材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	木くず (抜根材)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	27,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず (抜根材)	1.000	ton	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S 単一 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S 単一 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S 単一 22号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 径	D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	111,000	1,776	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	792	990	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				7,022	算出数量 10.000 本

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		702	
	*** S単ー 23号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m)	20,020円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm)	700mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100,000	m	20,020	2,002,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	36,210	35,486	
R01002	特殊作業員	2.450	人	30,702	75,220	
R01003	普通作業員	3.560	人	22,644	80,613	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	2.460	日	6,920	17,023	
P34029	軽油	52,000	L	154	8,008	
R01021	運転手 (特殊)	1.850	人	35,088	64,913	
	合 計				2,283,263	算出数量 100,000 m
	単 価		m		22,833	
	*** S単ー 24号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管, 800mm, 7mm, ドラッククレーン, たて込み簡易土留以外, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 鋼管の単価(円/本)	731,500円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管長区分	6.0m管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 口径区分(mm)	800mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 板厚区分(mm)	7mm				
	5) 機械区分	ドラッククレーン				
	6) 施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3,600	本	731,500	2,633,400	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	22,644	45,288	
F01021	ドラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	39,200	39,200	
	合 計				2,784,800	算出数量 3,600 本
	単 価		本		773,556	
	*** S単ー 25号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管, 800mm, 7mm, ドラッククレーン, たて込み簡易土留以外, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 鋼管の単価(円/本)	553,500円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 管長区分	6.0m管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 口径区分(mm)	800mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 板厚区分(mm)	7mm				
	5) 機械区分	ドラッククレーン				
	6) 施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3,600	本	553,500	1,992,600	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	2,000	人	22,644	45,288	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区					
工事名	神原堤ため池第2号工事					
工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				2,144,000	算出数量 3.600 本
	単 価		本		595,556	
	*** S単ー 26号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 800mm, 7mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0％ 超勤時間:0.0	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	800mm 7mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.310	人	36,210	11,225	
R01002	特殊作業員	0.470	人	30,702	14,430	
R01011	溶接工	0.780	人	31,008	24,186	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		49,841	13,955	
	合 計				63,796	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,796	
	*** S単ー 27号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり), 800mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0％ 超勤時間:0.0	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり) 800mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P35130	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 800A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	30,600	30,600	
R02003	塗装工	0.170	人	27,948	4,751	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		4,751	950	
P26320	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾞﾘｴｰｼﾝｼｰﾄA φ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む)	1.000	箇所	7,160	7,160	
R02003	塗装工	0.050	人	27,948	1,397	
	合 計				44,858	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		44,858	
	*** S単ー 28号 ***					
S16003	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｼ式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｼ式] ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3風量40m3/min, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0％ 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M16494 交替制補正対象外		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｼ式] ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	供用日	33,900	33,900	
	合 計				33,900	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		33,900	
	*** S単ー 29号 ***					
S18002	大型土のう工 (容積1m3)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾍﾞﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾌﾗﾍﾞﾝｸﾚｰﾝ		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37005	耐候性大型土のう袋	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				383,598	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		7,829	
	*** S単一 30号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)安全ネット区分	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	
	合 計				514,848	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,148	
	*** S単一 31号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	パイプサポート支保		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	2.600	人	36,210	94,146	
R01009	型わく工	4.700	人	36,720	172,584	
R01012	とび工	2.200	人	31,926	70,237	
R01003	普通作業員	5.100	人	22,644	115,484	
Y00004	諸雑費	0.150		452,451	67,868	
	合 計				520,319	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,203	
	*** S単一 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 79		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	790	790,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バ ッ ク 鈎〔クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)〕 バ ッ ク 鈎容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給 油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,253,006	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,253	
	*** S 単一 33号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				20,263	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		203	
	*** S 単一 34号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S 単一 35号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R04004	技師 (A) 設計業務	1.000	人	63,852	63,852	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C) 設計業務	1.000	人	43,350	43,350	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		107,202	27,873	
	合 計				135,075	算出数量 12.000 枚
	単 価		枚		11,256	
	*** S単一 36号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	2.730	供用日	769	2,099	
P34029	軽油 パトロール給油	126.000	L	154	19,404	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	30,294	63,617	
	合 計				143,542	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,435	
	*** S単一 37号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - -				
	単 価		m3		369.1	
	*** S単一 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 有り				

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		347.9	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	岩塊・玉石 現場制約あり - -				
	単 価		m3		13,590	
	*** S単ー 41号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.1	
	*** S単ー 42号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単ー 43号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事_道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単- 45号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		2,218	
	*** S単- 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		1,787	
	*** S単- 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		4,194	
	*** S単- 48号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		238.1	

事業名 ため池等整備事業 神原堤地区						
工事名 神原堤ため池第2号工事						
工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 49号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.4	
	*** S単- 50号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		8,873	
	*** S単- 51号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単- 52号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単- 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単- 54号 ***					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,263	
	*** S単一 55号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,678	
	*** S単一 56号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96002	止水板(ゴム製) b=200、t=10		m			材変
	単 価		m		6,070	
	*** S単一 57号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,800mm,-,あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 800mm - あり				
	単 価		m		5,356	
	*** S単一 58号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.5,42,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	排対型1次 4.500 42.000 15.000		夜間制約作業時間:0.0		
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰ 15ton	46.700	時間	6,690	312,423	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	654.000	L	154	100,716	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	9.340	人	35,088	327,722	
	合 計				740,861	算出数量 1.000 km
	単 価		km		740,861	
	*** S 単一 59号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D16				
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				319,823	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		319,823	
	*** S 単一 60号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D13				
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,321	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,321	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:一般土木工事 道路改良工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 61号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,520	
	*** S単- 62号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	0 40~0mm			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,700	
	*** S単- 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	-, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 18-8-25 (20) (普通) W/C65% あり				
	単 価		m ³		33,330	
	*** S単- 64号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	-, 無し, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 21-8-25 (20) (普通) W/C60% あり				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			16,350,000	
2 ・ 工事原価			14,089,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			10,074,000	
4 純製作費			9,642,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	9,065,000	
6 ・ ・ ・ 間接製作費			1,009,000	
7 ・ ・ ・ ・ 間接労務費			577,000	
8 ・ ・ ・ ・ 工場管理費			432,000	
9 ・ ・ 据付工事原価			3,641,000	
10 純工事費			2,299,000	
11 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	1,906,000	
12 ・ ・ ・ 間接工事費			1,735,000	
13 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			393,000	
14 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(11+22-24-25) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$1,906,000 \times ((19.810*1.000)*1.040)$	20.600	%	393,000	
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$2,299,000 \times ((21.890*1.000)*1.050+0.000)$	22.980	%	528,000	
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			814,000	
17 ・ ・ 設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$				
$13,715,000 \times 2.730$	2.730	%	374,000	
18 ・ 一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$14,089,000 \times (16.340*1.000+0.04)=2,307,000$	16.380	%	2,302,000	
19 ・ 一括計上価格	1.000	式	-41,000	
20 機器単体費			6,365,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			0	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(9) \times 標準値$				
$3,641,000 \times 1.490$	1.490	%	54,000	

[illegible]

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事__小形水門

SK02B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					9,065,000	
・小形水門扉製作工 土砂吐ゲート・取水ゲート		1.000	式		7,057,000	
・扉体工 土砂吐ゲート		1.000	式		389,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		1.000	式	168,000	168,000	1式当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	48.400	kg	625	30,250	歩A・単A S単 5号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	61.800	kg	838	51,788	歩A・単A S単 6号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.300	kg	849	1,104	歩A・単A S単 7号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 PL13, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	0.500	kg	849	425	歩A・単A S単 8号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 PL15, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	8.200	kg	860	7,052	歩A・単A S単 9号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×38mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	2.800	kg	1,986	5,561	歩A・単A S単 10号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×40mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	6.300	kg	1,986	12,512	歩A・単A S単 11号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	3.900	kg	1,023	3,990	歩A・単A S単 12号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	9.800	kg	1,023	10,025	歩A・単A S単 13号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	0.300	kg	854	256	歩A・単A S単 14号
X40011	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,, , 土砂吐ゲート扉体	1.000	式	6,148	6,148	歩A・単A X単 9号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	5.300	kg	4,260	22,578	歩A・単A S単 43号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 土砂吐ゲート扉体	1.000	式	15,985	15,985	歩A・単A X単 1号
合 計					167,674	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)		1.000	式	221,000	221,000	1式当たり
S40017	扉体製作(労務費)土砂吐ゲート 小形水門,, スライドゲート(4方水密),,, 扉体,,, 扉体面積:10㎡未満,, 0.6, 0.00, 1.00, ー, ー, 1門, 1.00, 土砂吐ゲート	1.000	門	191,622	191,622	歩A・単A S単 41号
X40014	間接労務費 小形水門設備, 60%, 土砂吐ゲート扉体工	1.000	式	114,973	114,973	歩A・単A X単 11号
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	4.000	㎡	7,300	29,200	歩A・単A
X40015	工場管理費 小形水門設備, 25%, 土砂吐ゲート扉体	1.000	式	83,949	83,949	歩A・単A X単 16号
合 計					419,744	
計 (1) (直接費対象分)					220,822	
計 (2) (間接費対象分)					198,922	
・戸当り工 土砂吐ゲート		1.000	式		364,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		1.000	式	150,000	150,000	1式当たり
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 PL1, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	0.300	kg	860	258	歩A・単A S単 20号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 PL3, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	0.500	kg	625	313	歩A・単A S単 21号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	152.300	kg	838	127,627	歩A・単A S単 22号
S40003	ステンレス鋼板 SUS304 PL20, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12	2.800	kg	860	2,408	歩A・単A S単 23号
S40003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径13mm, 棒鋼, ー, 鋼ダライ粉A, 20	0.500	kg	1,448	724	歩A・単A S単 24号
X40011	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1,, , 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式	1,313	1,313	歩A・単A X単 10号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式	17,073	17,073	歩A・単A X単 2号
合 計					149,716	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		1.000	式	214,000	214,000	1式当たり

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40017 戸当り製作 (労務費) 土砂吐ゲート 小形水門, スライドゲート(4方水密),, 戸当り,, 戸当延長:25m未満,, 5.4 , 0.00, 0.00, -, -, 1門, 1.00, 土砂吐ゲート	1.000	門	191,622	191,622	歩A・単A S単 42号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式	114,973	114,973	歩A・単A X単 12号
K78021 ステンレス酸洗費 (材料・工数込み)	3.000	m	7,300	21,900	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 土砂吐ゲート戸当り	1.000	式	82,124	82,124	歩A・単A X単 17号
合 計				410,619	
計 (1) (直接費対象分)				213,522	
計 (2) (間接費対象分)				197,097	
・ 開閉装置工 土砂吐ゲート	1.000	式		956,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・スピント®式) ー小形水門ー	1.000	式	956,000	956,000	1 式当たり
S40006 開閉機 (土砂吐ゲート用) AV-2型 (丸ハンドル)	1.000	台	650,000	650,000	歩A・単A S単 25号
S40006 スピンドル SUS304 φ50×2500×1290 (p=12)	1.000	本	232,000	232,000	歩A・単A S単 26号
S40006 スピンドルカバー 同型用 L=1200	1.000	本	74,000	74,000	歩A・単A S単 27号
合 計				956,000	
・ 取水設備製作工 取水ゲート	1.000	式		5,348,000	
・ ・ ・ 取水設備工 (機器単体費)	1.000	式	5,348,000	5,348,000	1 式当たり
S40006 取水ゲート (1 段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,280,000	1,280,000	歩A・単A S単 28号
S40006 取水ゲート (2 段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,230,000	1,230,000	歩A・単A S単 29号
S40006 取水ゲート (3 段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,110,000	1,110,000	歩A・単A S単 30号
S40006 開閉機 (取水設備用) FC200 ASB-S-300-3型※内部スピンドル特殊	1.000	台	1,377,000	1,377,000	歩A・単A S単 31号
S40006 上部スピンドル SUS304TPA 40A (t=3.0) LA=2982	1.000	本	17,600	17,600	歩A・単A S単 32号
S40006 中・下部スピンドル SUS304TPA 40A (t=3.0) LB=1342	2.000	本	76,700	153,400	歩A・単A S単 33号
S40006 開閉機架台 SUS304 ASB-S-300-3型用	1.000	組	180,000	180,000	歩A・単A S単 34号
合 計				5,348,000	
・ 鋼製付属設備製作工 斜樋管・防護柵・タラップ	1.000	式		2,008,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 斜樋管	1.000	式		1,473,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	1,371,000	1,371,000	1 式当たり
S40001 配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 500A (φ508×5.5), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	361.100	kg	2,418	873,140	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	12.300	kg	625	7,688	歩A・単A S単 5号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	47.100	kg	625	29,438	歩A・単A S単 16号
S40001 配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 50A (φ60.5×2.8), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	7.500	kg	1,793	13,448	歩A・単A S単 17号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 斜樋管	1.000	式	120,083	120,083	歩A・単A X単 3号
X40003 鋼製付属製作 (労務費) 斜樋管 その他, -, 23.36, 1.00, 1 基, 1.00, 斜樋管, 428	1.000	基	327,000	327,000	歩A・単A X単 6号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 斜樋管	1.000	式	196,200	196,200	歩A・単A X単 13号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管	1.000	式	130,800	130,800	歩A・単A X単 18号
合 計				1,697,797	
計 (1) (直接費対象分)				1,370,797	
計 (2) (間接費対象分)				327,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (機器単体費)	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 50A用180° ロングエルボ SUS304	1.000	個	12,200	12,200	歩A・単A S単 35号
S40006 50A用5Kフレンジ SUS304	2.000	枚	1,130	2,260	歩A・単A S単 36号
合 計				14,460	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	88,000	88,000	1 式当たり
K78021 酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	12.000	m ²	7,300	87,600	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管	1.000	式	21,900	21,900	歩A・単A X単 19号
合 計				109,500	
計 (1) (直接費対象分)				87,600	
計 (2) (間接費対象分)				21,900	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 防護柵	1.000	式		350,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	271,000	271,000	1 式当たり
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 40A (φ48.6×3.0), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	67.900	kg	951	64,573	歩A・単A S単 18号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 25A (φ34×2.0), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	30.500	kg	2,046	62,403	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	8.300	kg	625	5,188	歩A・単A S単 5号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, 操作台防護柵	1.000	式	17,181	17,181	歩A・単A X単 4号
X40003 鋼製付属製作 (労務費) 防護柵 防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 1 基, 1.00, 防護柵, 106.7	1.000	基	121,317	121,317	歩A・単A X単 7号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 操作台防護柵	1.000	式	72,790	72,790	歩A・単A X単 14号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 操作台防護柵	1.000	式	48,527	48,527	歩A・単A X単 20号
合 計				391,979	
計 (1) (直接費対象分)				270,662	
計 (2) (間接費対象分)				121,317	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (機器単体費)	1.000	式	39,000	39,000	1 式当たり
S40006 あと施工アンカー オールアンカーM16×100	22.000	本	756	16,632	歩A・単A S単 37号
S40006 φ48.6用90° エルボ SUS304	9.000	個	1,360	12,240	歩A・単A S単 38号
S40006 φ34用90° エルボ SUS304	14.000	個	692	9,688	歩A・単A S単 39号
合 計				38,560	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	40,000	40,000	1 式当たり
K78021 酸洗 (SUS用) (材料・工数込み)	5.500	m ²	7,300	40,150	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 操作台防護柵	1.000	式	10,038	10,038	歩A・単A X単 21号
合 計				50,188	
計 (1) (直接費対象分)				40,150	
計 (2) (間接費対象分)				10,038	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 タラップ	1.000	式		185,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	167,000	167,000	1 式当たり
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 40A (φ48.6×3.0), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	25.000	kg	951	23,775	歩A・単A S単 18号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 25A (φ34×2.0), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	3.600	kg	2,046	7,366	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	1.800	kg	625	1,125	歩A・単A S単 5号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%, タラップ	1.000	式	4,195	4,195	歩A・単A X単 5号

SK02B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,906,000	
・輸送費	1.000	式		297,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		297,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	297,000	297,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (小形水門扉) 土砂吐ゲート・取水ゲート 河川・水路用水門設備,0.852[各単位],65km,小形水門,プレートゲート構造ローラ ー・スライドゲート,,,,,	1.000	式	215,000	215,000	歩A・単A S単 46号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 斜樋管・防護柵・タラップ 鋼製付属設備,0.565[各単位],65km,,,,,,	1.000	式	82,000	82,000	歩A・単A S単 47号
合 計				297,000	
・小形水門扉据付工 土砂吐ゲート・取水ゲート	1.000	式		825,000	
・ ・ 小形水門扉据付工 土砂吐ゲート・取水ゲート	1.000	式		825,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	825,000	825,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 (労務費) 土砂吐ゲート 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.64,0.00,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,土砂吐ゲート	1.000	門	292,856	292,856	歩A・単A S単 48号
S41009 水門設備据付工 (労務費) 取水ゲート 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.07,0.00,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,取水ゲート	1.000	門	219,457	219,457	歩A・単A S単 49号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,土砂吐ゲート・取水ゲート	1.000	式	348,621	348,621	歩A・単A X単 34号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,土砂吐ゲート・取水ゲート	1.000	式	15,068	15,068	歩A・単A X単 28号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,土砂吐ゲート・取水ゲート	1.000	式	7,534	7,534	歩A・単A X単 24号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	4.000	日	181	724	歩A・単A S単 2号
S16004 ラフレレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	3.000	日	48,800	146,400	歩A・単A S単 3号
S16004 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり	4.000	日	2,088	8,352	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,110	3,110	歩A・単A X単 32号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.400	㎡	10,050	24,120	歩A・単A S単 50号
P96004 無収縮モルタル セメント系ブレミックス	676.875	kg	159	107,623	歩A・単A
合 計				1,173,865	
計 (1) (直接費対象分)				825,244	
計 (2) (間接費対象分)				348,621	
・鋼製付属設備据付工 斜樋管・防護柵・タラップ	1.000	式		299,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 斜樋管	1.000	式		217,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	165,000	165,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 (労務費) 斜樋管 その他,一,12.62,1基,1.00,斜樋管,428	1.000	基	163,698	163,698	歩A・単A X単 29号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備,65%,斜樋管	1.000	式	90,507	90,507	歩A・単A X単 35号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,斜樋管	1.000	式	1,605	1,605	歩A・単A X単 25号
合 計				255,810	
計 (1) (直接費対象分)				165,303	
計 (2) (間接費対象分)				90,507	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	181	181	歩A・単A S単 2号
S16004 ラフレレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.000	日	48,800	48,800	歩A・単A S単 3号
S16004 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり	1.000	日	2,088	2,088	歩A・単A S単 4号

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事__小形水門

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	スクラップ 鉄ヘルシ2		各単位	-46,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	,定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	181		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S16004	ラフレシクレシ[油圧伸縮シブ型・シ低騒・排対型(シ2014)]					
	ラフレシクレシ[油圧伸縮シブ型・シ低騒・排対型(シ2014)]					
	ラフレシクレシ(油圧伸縮シブ型),16ton吊り,あり		日	48,800		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・シ超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・シ超低騒音型]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり		日	2,088		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL6,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	625		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL9,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	838		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL12,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	849		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL13,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	849		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL15,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	860		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×38mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,986		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×40mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,986		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 6mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,023		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S40001	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,023		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径25mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg	854		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TPY Sch10 500A(φ508×5.5),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10		kg	2,418		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S40001	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL4,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	625		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TPY Sch10 50A(φ60.5×2.8),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10		kg	1,793		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TP-A 40A(φ48.6×3.0),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10		kg	951		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TP-A 25A(φ34×2.0),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10		kg	2,046		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL1,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	860		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 PL3,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	625		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 23号 ***		kg	838		歩A・単A
S40003	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 PL20, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12 *** S単ー 24号 ***		kg	860		歩A・単A
S40003	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径13mm, 棒鋼, 一, 鋼ゲライ粉A, 20 *** S単ー 25号 ***		kg	1,448		歩A・単A
S40006	開閉機 (土砂吐ゲート用) 開閉機 (土砂吐ゲート用) AV-2型 (丸ハンドル) *** S単ー 26号 ***		台	650,000		歩A・単A
S40006	スピンドル スピンドル SUS304 φ50×2500×1290(p=12) *** S単ー 27号 ***		本	232,000		歩A・単A
S40006	スピンドルカバー スピンドルカバー 同型用 L=1200 *** S単ー 28号 ***		本	74,000		歩A・単A
S40006	取水ゲート (1段目) 取水ゲート (1段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付) *** S単ー 29号 ***		門	1,280,000		歩A・単A
S40006	取水ゲート (2段目) 取水ゲート (2段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付) *** S単ー 30号 ***		門	1,230,000		歩A・単A
S40006	取水ゲート (3段目) 取水ゲート (3段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付) *** S単ー 31号 ***		門	1,110,000		歩A・単A
S40006	開閉機 (取水設備用) 開閉機 (取水設備用) FC200 ASB-S-300-3型※内部スピンドル特殊 *** S単ー 32号 ***		台	1,377,000		歩A・単A
S40006	上部スピンドル 上部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LA=2982 *** S単ー 33号 ***		本	17,600		歩A・単A
S40006	中・下部スピンドル 中・下部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LB=1342 *** S単ー 34号 ***		本	76,700		歩A・単A
S40006	開閉機架台 開閉機架台 SUS304 ASB-S-300-3型用 *** S単ー 35号 ***		組	180,000		歩A・単A
S40006	50A用180° ロングエルボ 50A用180° ロングエルボ SUS304 *** S単ー 36号 ***		個	12,200		歩A・単A
S40006	50A用5K7レンジ 50A用5K7レンジ SUS304 *** S単ー 37号 ***		枚	1,130		歩A・単A
S40006	あと施工アンカー あと施工アンカー オールアンカー-M16×100 *** S単ー 38号 ***		本	756		歩A・単A
S40006	φ48.6用90° エルボ φ48.6用90° エルボ SUS304 *** S単ー 39号 ***		個	1,360		歩A・単A
S40006	φ34用90° エルボ φ34用90° エルボ SUS304 *** S単ー 40号 ***		個	692		歩A・単A
S40006	φ48.6用90° エルボ φ48.6用90° エルボ *** S単ー 41号 ***		個	1,360		歩A・単A
S40017	扉体製作 (労務費) 土砂吐ゲート 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.6,0.00 ,,1.00,一,一,1門,1.00,土砂吐ゲート *** S単ー 42号 ***		門	191,622		歩A・単A
S40017	戸当り製作 (労務費) 土砂吐ゲート 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,5.4,0.00,0.00,一,一,1門,1.00,土砂吐ゲート		門	191,622		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事 小形水門

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)		kg	4,260		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	32,232		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 土砂吐ゲート・取水ゲート					
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.852[各単位],65km,小形水門,プレートガード構造ローラゲート・スライドゲート,,,,,		式	215,000		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 斜樋管・防護柵・タラップ					
	輸送費 鋼製付属設備,0.565[各単位],65km,,,,,,		式	82,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S41009	水門設備据付工 (労務費) 土砂吐ゲート					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.64,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,土砂吐ゲート		門	292,856		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S41009	水門設備据付工 (労務費) 取水ゲート					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.07,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,取水ゲート		門	219,457		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	10,050		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,土砂吐ゲート扉体		式	15,985		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,土砂吐ゲート戸当り		式	17,073		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,斜樋管		式	120,083		歩A・単A
	*** X単ー 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,操作台防護柵		式	17,181		歩A・単A
	*** X単ー 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,タラップ		式	4,195		歩A・単A
	*** X単ー 6号 ***					
X40003	鋼製付属製作 (労務費) 斜樋管					
	鋼製付属設備製作工 その他,一,23.36,1.00,1基,1.00,斜樋管,428		基	327,000		歩A・単A
	*** X単ー 7号 ***					
X40003	鋼製付属製作 (労務費) 防護柵					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1.00,1基,1.00,防護柵,106.7		基	121,317		歩A・単A
	*** X単ー 8号 ***					
X40003	鋼製付属製作 (労務費) タラップ					
	鋼製付属設備製作工 その他,一,131.58,1.00,1基,1.00,タラップ,30.4		基	130,800		歩A・単A
	*** X単ー 9号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,土砂吐ゲート扉体		式	6,148		歩A・単A
	*** X単ー 10号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,,土砂吐ゲート戸当り		式	1,313		歩A・単A
	*** X単ー 11号 ***					
X40014	間接労務費					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費 小形水門設備,60%,土砂吐ゲート扉体工 *** X単ー 12号 ***		式	114,973		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,土砂吐ゲート戸当り *** X単ー 13号 ***		式	114,973		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,斜樋管 *** X単ー 14号 ***		式	196,200		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,操作台防護柵 *** X単ー 15号 ***		式	72,790		歩A・単A
X40014	間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,タラップ *** X単ー 16号 ***		式	78,480		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,土砂吐ゲート扉体 *** X単ー 17号 ***		式	83,949		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,土砂吐ゲート戸当り *** X単ー 18号 ***		式	82,124		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,斜樋管 *** X単ー 19号 ***		式	130,800		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,斜樋管 *** X単ー 20号 ***		式	21,900		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,操作台防護柵 *** X単ー 21号 ***		式	48,527		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,操作台防護柵 *** X単ー 22号 ***		式	10,038		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,タラップ *** X単ー 23号 ***		式	52,320		歩A・単A
X40015	工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,タラップ *** X単ー 24号 ***		式	2,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,土砂吐ゲート・取水ゲート *** X単ー 25号 ***		式	7,534		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,斜樋管 *** X単ー 26号 ***		式	1,605		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,操作台防護柵 *** X単ー 27号 ***		式	490		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,タラップ *** X単ー 28号 ***		式	297		歩A・単A
X41003	据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,土砂吐ゲート・取水ゲート *** X単ー 29号 ***		式	15,068		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)斜樋管					
	鋼製付属設備据付工 その他,一,12.62,1基,1.00,斜樋管,428 *** X単ー 30号 ***		基	163,698		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)防護柵					
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,防護柵,106.7 *** X単ー 31号 ***		基	50,019		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)タラップ					
	鋼製付属設備据付工 その他,一,32.89,1基,1.00,タラップ,30.4 *** X単ー 32号 ***		基	30,315		歩A・単A
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,110		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 スクラップ 鉄ヘル-H2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52999 スクラップ 鉄ヘル-H2		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-46,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P52999	処分価格 スクラップ 鉄ヘル-H2	1.000	各単位	-46,000	-46,000	
	合 計				-46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-46,000	
	*** S単- 2号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流200A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27382 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	126	181	
	合 計				181	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		181	
Y00001	単位					
	*** S単- 3号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),16ton吊り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮シブ型) 16ton吊り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,800	
	*** S単- 4号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,130	1,333	
P34029	軽油 バトロール給油	4.900	L	154	755	
	合 計				2,088	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,088	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 5号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06024		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL6		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ 3mm～7mm	1.000	kg	625	625	
	合 計				625	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		625	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単ー 6号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06025		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL9		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ 8mm～9mm	1.000	kg	838	838	
	合 計				838	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		838	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単ー 7号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06026		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL12		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ 10mm～14mm	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単ー 8号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL13, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06026		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL13		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ 10mm～14mm	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 9号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL15, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06027		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL15		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		860	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単一 10号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×38mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06272		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 6mm×38mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,986	1,986	
	合 計				1,986	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,986	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単一 11号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×40mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06272		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 6mm×40mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,986	1,986	
	合 計				1,986	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,986	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S 単一 12号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96901		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 6mm×50mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96901	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×50mm	1.000	kg	1,023	1,023	
	合 計				1,023	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,023	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 13号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06273		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,023	1,023	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				1,023	
	単 価		kg		1,023	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 14号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06062		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 径25mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	854	854	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				854	
	単 価		kg		854	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 15号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 500A(φ508×5.5), ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96904		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304TPY Sch10 500A(φ508×5.5)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96904	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 500A(φ508×5.5)	1.000	kg	2,418	2,418	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				2,418	
	単 価		kg		2,418	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 16号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06024		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL4		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	625	625	
						算出数量 1.000 kg
	合 計				625	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区				
工事名	神原堤ため池第2号工事				

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		625	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 17号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 50A(φ60.5×2.8),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96905		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304TPY Sch10 50A(φ60.5×2.8)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96905	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch10 50A(φ60.5×2.8)	1.000	kg	1,793	1,793	
	合 計				1,793	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,793	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 18号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 40A (φ48.6×3.0),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96902		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304TP-A 40A (φ48.6×3.0)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96902	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 40A (φ48.6×3.0)	1.000	kg	951	951	
	合 計				951	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		951	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 19号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 25A (φ34×2.0),ステンレス鋼管,ステンレス新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96903		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304TP-A 25A (φ34×2.0)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96903	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP-A 25A (φ34×2.0)	1.000	kg	2,046	2,046	
	合 計				2,046	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,046	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 20号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL1,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06022		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 PL1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06022	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ1mm	1.000	kg	860	860	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				860	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		860	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 21号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL3, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06024		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL3		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	625	625	
	合 計				625	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		625	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 22号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06025		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL9		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	838	838	
	合 計				838	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		838	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 23号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL20, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06027		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 PL20		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		860	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単ー 24号 ***					
S40003	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径13mm, 棒鋼, 一, 鋼ｸﾞﾗｲ粉A, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01002		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 径13mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	棒鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	鋼ｸﾞﾗｲ粉A				
	6) 材料割増率(%)	20.000				

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	1,448	1,448	
	合 計				1,448	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,448	
K16142	スクラップ 鋼ドライ粉A	1.000	kg	150	150	
	*** S単ー 25号 ***					
S40006	開閉機 (土砂吐ゲート用)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機 (土砂吐ゲート用) AV-2型 (丸ハンドル)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96101 AV-2型 (丸ハンドル)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96101	開閉機 (土砂吐ゲート用) AV-2型 (丸ハンドル)	1.000	台	650,000	650,000	
	合 計				650,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S40006	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル SUS304 φ50×2500×1290 (p=12)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96102 SUS304 φ50×2500×1290 (p=12)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96102	スピンドル SUS304 φ50×2500×1290 (p=12)	1.000	本	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S40006	スピンドルカバー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドルカバー 同型用 L=1200			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96103 同型用 L=1200		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96103	スピンドルカバー 同型用 L=1200	1.000	本	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S40006	取水ゲート (1段目)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水ゲート (1段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96201 SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96201	取水ゲート (1段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,280,000	1,280,000	
	合 計				1,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S40006	取水ゲート (2段目)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取水ゲート (2段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96202 SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96202	取水ゲート (2段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,230,000	1,230,000	
	合 計				1,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,230,000	
	*** S単一 30号 ***					
S40006	取水ゲート (3段目)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水ゲート (3段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96203 SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96203	取水ゲート (3段目) SUS304 φ300 (SUSスクリーン付)	1.000	門	1,110,000	1,110,000	
	合 計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,110,000	
	*** S単一 31号 ***					
S40006	開閉機 (取水設備用)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機 (取水設備用) FC200 ASB-S-300-3型※内部スピンドル特殊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96204 FC200 ASB-S-300-3型※内部ス・		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96204	開閉機 (取水設備用) FC200,ASB-S-300-3型 (内部スピンドル特殊)	1.000	台	1,377,000	1,377,000	
	合 計				1,377,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,377,000	
	*** S単一 32号 ***					
S40006	上部スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LA=2982			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96205 SUS304TPA 40A(t=3.0)LA=2982		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96205	上部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LA=2982	1.000	本	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,600	
	*** S単一 33号 ***					
S40006	中・下部スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中・下部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LB=1342			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96206 SUS304TPA 40A(t=3.0)LB=1342		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96206	中・下部スピンドル SUS304TPA 40A(t=3.0)LB=1342	1.000	本	76,700	76,700	
	合 計				76,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,700	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 34号 ***					
S40006	開閉機架台		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機架台 SUS304 ASB-S-300-3型用			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96207 SUS304 ASB-S-300-3型用		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96207	開閉機架台 SUS304 ASB-S-300-3型用	1.000	組	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S40006	50A用180° ロングエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	50A用180° ロングエルボ SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96301 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96301	50A用180° ロングエルボ SUS304	1.000	個	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単ー 36号 ***					
S40006	50A用5Kフランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	50A用5Kフランジ SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96302 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96302	50A用5Kフランジ SUS304	1.000	枚	1,130	1,130	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単ー 37号 ***					
S40006	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー オールアンカーM16×100			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96401 オールアンカーM16×100		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96401	あと施工アンカー オールアンカーM16×100	1.000	本	756	756	
	合 計				756	算出数量 1.000 各単位
	単 価				756	
	*** S単ー 38号 ***					
S40006	φ48.6用90° エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	φ48.6用90° エルボ SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎デークード 2) 規格	K96402 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96402	φ48.6用90° エルボ SUS304	1.000	個	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,360	
	*** S 単一 39号 ***					
S40006	φ 34用90° エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	φ 34用90° エルボ SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-タコート° 2)規格	K96403 SUS304		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96403	φ 34用90° エルボ SUS304	1,000	個	692	692	
	合 計				692	算出数量 1,000 各単位
	単 価				692	
	*** S 単一 40号 ***					
S40006	φ 48.6用90° エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	φ 48.6用90° エルボ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-タコート° 2)規格	K96402		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96402	φ 48.6用90° エルボ SUS304	1,000	個	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S 単一 41号 ***					
S40017	扉体製作 (労務費) 土砂吐ゲ-ト		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲ-ト(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,,,0.6,0.00,1.00,ー,ー,1門,1.00,土砂吐ゲ-ト			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲ-ト(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	0.6 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 ー				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00 土砂吐ゲ-ト				
R03001	製作工	5,860	人	32,700	191,622	
	合 計				191,622	算出数量 1,000 門
	単 価		門		191,622	
	*** S 単一 42号 ***					
S40017	戸当り製作 (労務費) 土砂吐ゲ-ト		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲ-ト(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	満,,5.4,0.00,0.00,ー,ー,1門,1.00,土砂吐ゲ-ト			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲ-ト(4方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	5.4 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 ー				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1門				

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	土砂吐ゲート				
R03001	製作工	5.860	人	32,700	191,622	
	合 計				191,622	算出数量 1.000 門
	単 価		門		191,622	
	*** S単ー 43号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デークート 2)規格	K33023 P形(クロロブレン系)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,260	4,260	
	合 計				4,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,260	
	*** S単ー 44号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単ー 45号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,644	
	*** S単ー 46号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)土砂吐ゲート・取水ゲート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.852[各単位],65km,小形水門,プレートゲート 構造ローゲート・スライゲート,,,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	河川・水路用水門設備 0.852[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	65.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造ローゲート・スライゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	215,000	215,000	
	合 計				215,000	算出数量 1.000 式
	単 価				215,000	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 47号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 斜樋管・防護柵・タラップ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.565[各単位], 65km, , , , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量	鋼製付属設備 0.565[各単位]		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	65.000km		夜間制約作業時間: 0.0		
K79213	輸送費		式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 式
	単 価				82,000	
	*** S 単一 48号 ***					
S41009	水門設備据付工 (労務費) 土砂吐ゲート		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, , スライドゲート (4方水密) , , , 扉体面積: 10㎡未満, , 0.64, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1 門, 1.00, 土砂吐ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 3) 形式区分 (2) 6) 適用範囲の値 (2) 8) 扉体面積 (x) (㎡) 9) その他の据付工数 (人/門) 10) 開閉装置区分	小形水門 スライドゲート (4方水密) 扉体面積: 10㎡未満 0.64 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	11) 据付数 12) 補正係数 (K _n) 13) 水門扉形式及び名称	1 門 1.00 土砂吐ゲート				
R03002	据付工		人	32,232	249,153	
R01003	普通作業員		人	22,644	43,703	
	合 計				292,856	算出数量 1.000 門
	単 価		門		292,856	
	*** S 単一 49号 ***					
S41009	水門設備据付工 (労務費) 取水ゲート		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, , スライドゲート (4方水密) , , , 扉体面積: 10㎡未満, , 0.07, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 3 門, 0.92, 取水ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 3) 形式区分 (2) 6) 適用範囲の値 (2) 8) 扉体面積 (x) (㎡) 9) その他の据付工数 (人/門) 10) 開閉装置区分	小形水門 スライドゲート (4方水密) 扉体面積: 10㎡未満 0.07 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	11) 据付数 12) 補正係数 (K _n) 13) 水門扉形式及び名称	3 門 0.92 取水ゲート				
R03002	据付工		人	32,232	186,623	
R01003	普通作業員		人	22,644	32,834	
	合 計				219,457	算出数量 1.000 門
	単 価		門		219,457	
	*** S 単一 50号 ***					
SA0312	SP 型枠		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	小形水門設備,13%,土砂吐ゲート扉体			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%				
	3) 工種区分の名称	土砂吐ゲート扉体				
	4) 主要部材費金額小計(円)	122,963.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	122,963	15,985	
	合 計				15,985	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,985	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	小形水門設備,13%,土砂吐ゲート戸当り			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%				
	3) 工種区分の名称	土砂吐ゲート戸当り				
	4) 主要部材費金額小計(円)	131,330.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	131,330	17,073	
	合 計				17,073	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,073	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,13%,斜樋管			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%				
	3) 工種区分の名称	斜樋管				
	4) 主要部材費金額小計(円)	923,714.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	923,714	120,083	
	合 計				120,083	算出数量 1.000 式
	単 価		式		120,083	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,13%,操作台防護柵			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%				
	3) 工種区分の名称	操作台防護柵				
	4) 主要部材費金額小計(円)	132,164.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	132,164	17,181	
	合 計				17,181	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,181	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,13%,タラップ					

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	タラップ		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	32,266,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	32,266	4,195	
	合 計				4,195	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,195	
	*** X単- 6号 ***					
X40003	鋼製付属製作(労務費)斜樋管		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他, -, 23.36, 1.00, 1 基, 1.00, 斜樋管, 428			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	その他		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	-		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	23.36		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	斜樋管				
	8) 製作対象質量(kg/基)	428.000				
R03001	製作工	10.000	人	32,700	327,000	
	合 計				327,000	算出数量 1.000 基
	単 価		基		327,000	
	*** X単- 7号 ***					
X40003	鋼製付属製作(労務費)防護柵		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1.00, 1 基, 1.00, 防護柵, 106.7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	防護柵		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.1 ≤ x ≤ 5.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	防護柵				
	8) 製作対象質量(kg/基)	106.700				
R03001	製作工	3.710	人	32,700	121,317	
	合 計				121,317	算出数量 1.000 基
	単 価		基		121,317	
	*** X単- 8号 ***					
X40003	鋼製付属製作(労務費)タラップ		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他, -, 131.58, 1.00, 1 基, 1.00, タラップ, 30.4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	その他		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	-		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	131.58		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 部材の混合比率	1.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称	タラップ				
	8) 製作対象質量(kg/基)	30.400				
R03001	製作工	4.000	人	32,700	130,800	
	合 計				130,800	算出数量 1.000 基
	単 価		基		130,800	
	*** X単- 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5...土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吐ゲート扉体			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガード構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	扉体(SUS) 5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	土砂吐ゲート扉体 122,963.000				
K79451	部品費		0.050	式	122,963	6,148
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			6,148
	*** X単一 10号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,,土砂吐 ゲート戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガード構造スライドゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	戸当り 1.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	土砂吐ゲート戸当り 131,330.000				
K79451	部品費		0.010	式	131,330	1,313
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			1,313
	*** X単一 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,土砂吐ゲート扉体工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	土砂吐ゲート扉体工 191,622.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費		0.600	式	191,622	114,973
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					114,973
	*** X単一 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,土砂吐ゲート戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	土砂吐ゲート戸当り 191,622.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費		0.600	式	191,622	114,973
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					114,973
	*** X単一 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,斜樋管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	斜樋管 327,000.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費		0.600	式	327,000	196,200

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第 2 号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				196,200	算出数量 1.000 式
	単 価				196,200	
	*** X単ー 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, 操作台防護柵			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備				
	2) 間接労務费率 (Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称	操作台防護柵				
	4) 製作工金額小計 (円)	121,317.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	121,317	72,790	
	合 計				72,790	算出数量 1.000 式
	単 価				72,790	
	*** X単ー 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%, タラップ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備				
	2) 間接労務费率 (Y)	60.000%				
	3) 工種区分の名称	タラップ				
	4) 製作工金額小計 (円)	130,800.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	130,800	78,480	
	合 計				78,480	算出数量 1.000 式
	単 価				78,480	
	*** X単ー 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 土砂吐ゲート扉体			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備				
	2) 工場管理费率 (Y)	25.000%				
	3) 工種区分の名称	土砂吐ゲート扉体				
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	335,795.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	335,795	83,949	
	合 計				83,949	算出数量 1.000 式
	単 価		式		83,949	
	*** X単ー 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 土砂吐ゲート戸当り			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備				
	2) 工場管理费率 (Y)	25.000%				
	3) 工種区分の名称	土砂吐ゲート戸当り				
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	328,495.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	328,495	82,124	
	合 計				82,124	算出数量 1.000 式
	単 価		式		82,124	
	*** X単ー 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備				
	2) 工場管理费率 (Y)	25.000%				

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	斜樋管 523,200.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	523,200	130,800	
	合 計				130,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		130,800	
	*** X単- 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 斜樋管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	斜樋管 87,600.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	87,600	21,900	
	合 計				21,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,900	
	*** X単- 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 操作台防護柵			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	操作台防護柵 194,107.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	194,107	48,527	
	合 計				48,527	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,527	
	*** X単- 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, 操作台防護柵			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	操作台防護柵 40,150.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	40,150	10,038	
	合 計				10,038	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,038	
	*** X単- 22号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, タラップ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	タラップ 209,280.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	209,280	52,320	
	合 計				52,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		52,320	
	*** X単- 23号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%, タラップ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	タラップ 10,220,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費					
		0.250	式	10,220	2,555	
	合 計				2,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,555	
	*** X単一 24号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 土砂吐ゲート・取水ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	土砂吐ゲート・取水ゲート 502,268,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	502,268	7,534	
	合 計				7,534	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,534	
	*** X単一 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 斜樋管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	斜樋管 160,488,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	160,488	1,605	
	合 計				1,605	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,605	
	*** X単一 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, 操作台防護柵			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	操作台防護柵 49,038,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	49,038	490	
	合 計				490	算出数量 1.000 式
	単 価		式		490	
	*** X単一 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%, タラップ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	タラップ 29,720,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	29,720	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 式
	単 価		式		297	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 28号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,土砂吐ゲート・取水ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	ト			夜間制約作業時間:0.0		
	1)工種区分	小形水門設備				
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称	土砂吐ゲート・取水ゲート				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	502,268.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	502,268	15,068	
	合 計				15,068	算出数量 1,000 式
	単 価		式		15,068	
	*** X単一 29号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)斜樋管		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 その他,一,12.62,1基,1.00,斜樋管,428			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)適用範囲(ton/基)	一				
	3)その他の据付工数(人/ton)	12.62		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	斜樋管				
	7)据付対象質量(kg/基)	428.000				
R03002	据付工 80%	4.320	人	32,232	139,242	
R01003	普通作業員 20%	1.080	人	22,644	24,456	
	合 計				163,698	算出数量 1,000 基
	単 価		基		163,698	
	*** X単一 30号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)防護柵		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,防護柵,106.7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	防護柵				
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0				
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	防護柵				
	7)据付対象質量(kg/基)	106.700				
R03002	据付工 80%	1.320	人	32,232	42,546	
R01003	普通作業員 20%	0.330	人	22,644	7,473	
	合 計				50,019	算出数量 1,000 基
	単 価		基		50,019	
	*** X単一 31号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工(労務費)タラップ		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 その他,一,32.89,1基,1.00,タラップ,30.4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)適用範囲(ton/基)	一				
	3)その他の据付工数(人/ton)	32.89		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	タラップ				
	7)据付対象質量(kg/基)	30.400				
R03002	据付工 80%	0.800	人	32,232	25,786	

事業名	ため池等整備事業 神原堤地区
工事名	神原堤ため池第2号工事

工事別工事名:施設機械設備製作据付工事_小形水門

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 20%	0.200	人	22,644	4,529	
	合 計				30,315	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,315	
	*** X単一 32号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	155,476.000				
K79411	雑器具損料	0.020	式	155,476	3,110	
	合 計				3,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,110	
	*** X単一 33号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	51,069.000				
K79411	雑器具損料	0.020	式	51,069	1,021	
	合 計				1,021	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,021	
	*** X単一 34号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,土砂吐ゲート・取水ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】				
	2) 据付間接费率(Y)	80.000%				
	3) 工種区分の名称	土砂吐ゲート・取水ゲート				
	4) 据付工対象金額(円)	435,776.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	435,776	348,621	
	合 計				348,621	算出数量 1.000 式
	単 価		式		348,621	
	*** X単一 35号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,斜樋管			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備				
	2) 据付間接费率(Y)	65.000%				
	3) 工種区分の名称	斜樋管				
	4) 据付工対象金額(円)	139,242.000				
K79251	据付間接費	0.650	式	139,242	90,507	
	合 計				90,507	算出数量 1.000 式
	単 価		式		90,507	
	*** X単一 36号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,防護柵			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]