

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起河維 第7732号

設計書番号 508-060-0371

今泉川河川維持工事

実施 設計書

むつ市大字奥内 地内

工 期 1 2 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 12 m		
	法覆護岸工		
	1 式		
設計額	11,044,000 円 (内消費税 1,004,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		4,475,545		
河川土工							
		式	1		116,319		
掘削工							
		式	1		106,038		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	60		21,168		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	70		84,870		
残土処理工							
		式	1		10,281		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	70		10,281		
法覆護岸工							
		式	1		1,295,361		
作業土工							
		式	1		105,774		
床掘り	土質:土砂						内 4号
		m3	40		10,619		
埋戻し	土質:土砂						内 5号
		m3	10		33,530		
河床埋戻し							内 6号
		m3	30		61,625		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		1,079,003		

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎工							内 7号
		m	12		185,208		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							内 8号
		m2	43		564,181		
天端コンクリート工							内 9号
		m3	1		82,632		
小口止工							内 10号
		箇所	1		246,982		
すり付け工							
		式	1		44,704		
じゃかご							内 11号
		m	8		44,704		
護床工							
		式	1		65,880		
袋詰玉石							内 12号
		袋	3		65,880		
仮設工							
		式	1		3,063,865		
工事用道路工							
		式	1		362,269		
工事用道路工							内 13号
		式	1		362,269		
仮水路工							
		式	1		2,701,596		
掛樋工							内 14号
		m	20		2,701,596		

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		4,475,545		
共通仮設							
		式	1		1,151,168		
共通仮設費							
		式	1		585,168		
運搬費							
		式	1		455,286		
仮設材運搬費							内 15号
		t	44.9		455,286		
準備費							
		式	1		40,882		
測量設計費							内 16号
		km	0.01		37,765		
処分費							内 17号
		式	1		3,117		
役務費							
		式	1		7,000		
借地料							内 18号
		式	1		7,000		
現場環境改善費							
		式	1		82,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		82,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		566,000		

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		5,626,713		
現場管理費							
		式	1		2,572,000		
工事原価							
		式	1		8,198,713		
一般管理費等							
		式	1		1,841,287		
工事価格							
		式	1		10,040,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,004,000		
工事費計							
		式	1		11,044,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	4,478,345	直接工事費	4,475,545	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	2,800 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0					
管理費区分1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7		0		（工場原価）			
管理費区分5		0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0		（間接費非対象額）			
管理費区分T		0		（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く 共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	4,478,345 4,475,545	現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	12.53% 1.0 1.00 1.0 12.66%		0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額	566,000		0		0	
				調整工事計上額		0	

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		4, 475, 545	直接工事費	4, 475, 545	
非対象額計（一）		0			
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	4, 475, 545	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 84%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 84%		0. 00%	
	計上額	82, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	503,168				
運搬費	455,286	準備費	40,882	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	7,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,151,168

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	5,626,713	単独（追加工事）直接工事費	4,475,545	単独（追加工事）共通仮設費	1,151,168
非対象額計（一）	37,765				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	37,765		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,588,948	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,586,148		0		0
現場管理費					
率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	46.03%		0.00%		
計上額	2,572,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	8,198,713				
純工事費	5,626,713	現場管理費	2,572,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,198,713	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,195,913		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.50%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.50%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,198,713		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,841,287				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,475,545
	準備費に含まれる処分費			2,800
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,478,345
	共通仮設費 (率分)	4,478,345	12.66	566,000
	運搬費			455,286
	準備費			40,882
	役務費			7,000
現場環境改善費対象工事費				4,475,545
	現場環境改善費 (率分)	4,475,545	1.84	82,000
現場管理費対象純工事費				5,626,713
	現場管理費	5,588,948	46.03	2,572,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,198,713
	一般管理費等	8,198,713	22.50	1,841,287
	業務委託費			0
工事価格				10,040,000
消費税等相当額				1,004,000
工事費計				11,044,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	56	378	21,168		管理費区分:0
合計						21,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	69	1,230	84,870		管理費区分:0
合計						84,870		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	69	149	10,281		管理費区分:0
合計								
						10,281		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	37	287	10,619		管理費区分: 0
合計								
						10,619		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	10	3, 353	33, 530		
合計								
						33, 530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	河床埋戻し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	29	2,125	61,625		管理費区分：0
合計								
						61,625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費	m3	0. 9	39, 050	35, 145		02-03-01 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	0. 9	1, 000	900		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 3	11, 490	26, 427		02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 6	75, 710	121, 136		02-02-03 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	1. 6	1, 000	1, 600		管理費区分 : 0
合計					185, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下,無し						02-02-03
CB226230			m2	43.2	6,554	283,132		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック,再生砕石 RC-40						02-02-03 胴込
CB226120			m3	15	6,174	92,610		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック,再生砕石 RC-40						02-02-03 裏込
CB226120			m3	22.7	6,174	140,149		管理費区分：0
吸出し防止材設置								02-02-17
CB224720			m2	46.3	1,043	48,290		管理費区分：0
合計					564,181			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	1. 1	74, 120	81, 532		管理費区分 : 0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	1. 1	1, 000	1, 100		管理費区分 : 0
合計					82, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費	m3	1.5	39,050	58,575		02-03-01 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.5	1,000	1,500		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11.1	11,490	127,539		02-02-06 管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	9.8	6,058	59,368		02-02-18 管理費区分：0
合計					246,982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	じゃかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	8	5,588	44,704		管理費区分 : 0
合計					44,704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	袋詰玉石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用						03-02-12
CB322430		袋	3	21,960	65,880		管理費区分 : 0
合計					65,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	20	5, 427	108, 540		単 1号 02-05-10 管理費区分 : 0
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	15	2, 150	32, 250		管理費区分 : 0
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	260. 1	470	122, 247		単 2号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 26日, 無, 有	枚	28	3, 544	99, 232		単 3号 02-05-16 管理費区分 : 0
合計					362, 269		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	掛樋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	3	7, 577	22, 731		単 4号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	3	1, 155	3, 465		単 5号 02-05-10 管理費区分 : 0
コルゲートパイプ CB222890	据付・撤去, フランジ型, 800以上1200以下, 全ての費用	m	20	73, 270	1, 465, 400		02-02-10 管理費区分 : 0
コルゲートパイプ 接続部材 30° ZZ99*01*01001		個	2	605, 000	1, 210, 000		管理費区分 : 0
合計					2, 701, 596		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	89. 8	3, 570	320, 586		単 6号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	44. 9	3, 000	134, 700		単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					455, 286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m Z237230060		km	0. 01	3, 776, 538	37, 765		管理費区分 : 5
合計					37, 765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 8号 01-02-02
WB020052		t	0. 04	70, 000	2, 800		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 04	7, 940	317		管理費区分：0
合計					3, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	7千円						単 9号 01-02-02
WB010220		式	1		7, 000		管理費区分：0
合計					7, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 427
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
R0125			人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
R0101			人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
R0102			人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005						
Z230430005			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 10号 02-05-10	
WK250500			日	0. 294	54, 930	16, 149	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
ZS8000004			式	1		265	管理費区分 : 0	
合計						54, 270		
単価						5, 427	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 930	10, 894	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 560	9, 605	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	23, 100	6, 814	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 11号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 460	19, 310	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						47, 080		
単価						470	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 26日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 544
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:26日					管理費区分: 0	
			枚	1	2, 444	2, 444		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						3, 544		
単価							円/枚	
						3, 544		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm		Z230430005						
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005						
			m3	10	2, 150	21, 500	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		WK250500					単 10号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 930	16, 149	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
			式	1		265	管理費区分 : 0	
合計						75, 770		
単価						7, 577	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0.087	36,930	3,212	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	0.087	31,320	2,724	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 12号 02-05-10	
			日	0.087	64,300	5,594	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
0.4%			式	1		20	管理費区分：0	
合計						11,550		
単価						1,155	円／袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	70, 000	7, 000, 000		
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010220	借地料(一式入力)	7千円	単位	式	単位数量	1	単価	7, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料 Y007510001							管理費区分：0	
			式	1		7, 000		
合計						7, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	154	9, 702	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						54, 930		
単価						54, 930	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 460		
単価						65, 460	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	64, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	154	15, 554	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						64, 300		
単価						64, 300	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		4,475,545		
河川土工 (0002)	式	1		116,319		
掘削工 (0003)	式	1		106,038	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	60		21,168	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	56	378	21,168	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	41.069		155.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,790		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	18.917		71.67	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
標準構成比			138		
標準単価			154		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.027		0.13	
土砂等運搬 (0005) (P)					第0002号内訳書
	m3	70		84,870	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬					CB210110 1050.3
	m3	69	1,230	84,870	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005
10t積級	%	40.551			498.4	管理費区分 0
標準構成比				44.67		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				20,847		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	45.246		556.1	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				30,900		単価地区 むつ市(旧むつ市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	14.198		174.5	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				154		単価地区 むつ市(旧むつ市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.005		1	管理費区分 0
残土処理工 (0006)		式	1		10,281	工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地 (0007) (P)	m3	70		10,281	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	69	149	10,281	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分	残土受入れ地での処理			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	55.044		82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	52.33 28,900 35,790			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	23.906		35.76	単価補正	
標準構成比			25.22		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			154		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.03	管理費区分 0	
法覆護岸工 (0008)	式	1		1,295,361		
作業土工 (0009)	式	1		105,774	工種 01:河川工事	
床掘り (0010) (P)	m3	40		10,619	第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	37	287	10,619	CB210030 244.12	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
今泉川河川維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.025		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.47		
標準構成比			8,800		
標準単価			9,710		
地区単価					
運転手(特殊)	%	56.559		162.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.87		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,790		
地区単価					
軽油	%	22.391		64.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.66		
標準構成比			138		
標準単価			154		
地区単価					
諸雑費	%	0.025		0.13	管理費区分 0
埋戻し (0011) (P)	m3	10		33,530	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 土質 Q04 埋戻し費		土砂 埋戻し			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	10	3,353	33,530	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.338	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ及びピレンマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.654	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	48.237	53.26 25,400	1,617	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			23,100		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	28.027		939.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 31,320			
運転手(特殊)	%	10.879		364.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,790			
軽油	%	3.022		101.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 154			
ガソリン レギュラー	%	0.816		27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 152			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.73	管理費区分 0
河床埋戻し (0012)	m3	30		61,625	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	29	2,125	61,625	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.191	7.79	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8,800 9,710		
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式]					L001070001

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.525	1.41 1,260 1,430	32.4	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ°及びバランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.097	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.828	40.17 25,400 23,100	739.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.714	26.27 28,300 31,320	588.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.52		393.4	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		15.69 28,900 35,790		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	8.987		190.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.15	管理費区分 0
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0013)	式	1		1,079,003	工種 01:河川工事
コンクリートブロック基礎工 (0014)	m	12		185,208	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.9	39,050	35,145	CB240010 39089.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.362	3.09 9,840 10,700	1,313	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.399	0.36 747 828	155.9	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.196		76.66	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.049		3,924	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.423		4,070	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.073		3,543	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.411		2,894	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.519		983.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	51.293		20,029	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
灯油 白灯油 業務用	%	3.455		1,349	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.72		671.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.085		33.12	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		6.92	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.9	1,000	900	Z230211005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠	m2	2.3	11,490	26,427	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			37,450			
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			9.51			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,930		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.689		2,146	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分	0
現場打基礎コンクリート	m3	1.6	75,710	121,136	CB226170 71052.0 管理費区分	0
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	18-8-40		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.724	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工	%	24.309		18,404	R0133 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			20.75 30,000 37,450			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.014		10,610	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			16.42 25,400 23,100			
土木一般世話役	%	11.705		8,862	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.47 31,000 36,930			
特殊作業員	%	9.918		7,509	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.55 28,300 31,320			
その他(労務)	%	10.723		8,118	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.426		20,007	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			29.74 19,750			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			18,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.016		769.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.97 138 154			
その他(材料)	%	0.161		121.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004		4.2	管理費区分 0	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.6	1,000	1,600	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0015)	m2	43		564,181	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型ブロック積	m2	43.2	6,554	283,132	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J02 水抜きパイプの有無		無し				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	11.099		727.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.36			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
運転手(特殊)	%	27.328		1,791	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.56			
標準単価			28,900			
地区単価			35,790			
普通作業員	%	14.096		923.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			17.25			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ブロック工	%	14.711	14.87 29,200 32,150	964.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.261	10.52 31,000 36,930	738	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.637		631.6	管理費区分 0	
軽油	%	11.862	11.83 138 154	777.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		0.7	管理費区分 0	
胴込・裏込材(碎石)					CB226120	3961.8

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	15	6,174	92,610	管理費区分 0	
J01 フロックの種類		大型フロック			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.709		290.7	管理費区分 0	
標準構成比			6.75		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			9,840		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	18.724		1,156	R0102	
標準構成比			32.09		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			23,100		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.141		626.1	R0101	
標準構成比			14.28		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			31,320		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	6.954		429.3	R0114	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.75 28,900 35,790		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.598		36.91	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.723	34.22 1,200 3,100	3,502	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.14	2.99 138 154	132.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.89	管理費区分 0	
胴込・裏込材(砕石)	m3	22.7	6,174	140,149	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40				

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.709		290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.724	6.75 9,840 10,700		R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	18.724	32.09 25,400 23,100	1,156	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.141	14.28 28,300 31,320	626.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	6.954	8.75 28,900 35,790	429.3	豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.598		36.91	管理費区分	0
再生クラッシャー RC-40	%	56.723		3,502	Z002122003 管理費区分	0
			34.22		歩	2026.08 単 2026.08
			1,200		単価地区	むつ市(旧むつ市)
			3,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.14		132.1	Z006702002 管理費区分	0
			2.99		歩	2026.08 単 2026.08
			138		単価地区	むつ市(旧むつ市)
			154		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		0.89	管理費区分	0
吸出し防止材設置	m2	46.3	1,043	48,290	CB224720	1026.3
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.827		175.4	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.8			
標準単価			25,400			
地区単価			23,100			
土木一般世話役	%	3.894		40.59	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.32			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.263		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			77.88			
標準単価			740			
地区単価			765			
諸雑費	%	0.016		0.81	管理費区分 0	
天端コンクリート工 (0016)	m3	1		82,632	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打天端コンクリート					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	1.1	74,120	81,532	CB226180 69657.0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					L001010004	
	%	2.35		1,742	管理費区分 0	
			2.3		歩 2026.08 単 2026.08	
			9,840		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工					R0133	
	%	24.298		18,008	管理費区分 0	
			20.71		歩 2026.08 単 2026.08	
			30,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			37,450		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	14.641		10,851	管理費区分 0	
			17.13		歩 2026.08 単 2026.08	
			25,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			23,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.752		9,451	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.39 31,000 36,930			
特殊作業員	%	7.177		5,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.9 28,300 31,320			
その他(労務)	%	10.319		7,648	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.989		20,003	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			30.33 19,750 18,700			
軽油	%	1.468		1,088	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			1.4 138			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				154		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		10	管理費区分	0		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.1	1,000	1,100	Z230211005			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
小口止工 (0017)		箇所	1		246,982	オプション入力			
						第0010号内訳書			
						単位数量	1	箇所	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
コンクリート		m3	1.5	39,050	58,575	CB240010	39089.0		
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40						
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)						
J13 費用の内訳			全ての費用						
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.362	3.09 9,840 10,700	1,313	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.399	0.36 747 828	155.9	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.196		76.66	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.049	11.04 25,400 23,100	3,924	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.423	9.41 28,300 31,320	4,070	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.073		3,543	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.61 31,000 36,930			
運転手(特殊)	%	7.411		2,894	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.98 28,900 35,790			
その他(労務)	%	2.519		983.7	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.293		20,029	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			55.9 20,400 18,700			
灯油 白灯油 業務用	%	3.455		1,349	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
			2.48 91.2			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				127		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	1.72		671.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			1.54		
	標準単価			138		
	地区単価			154		
その他(材料)		%	0.085		33.12	管理費区分 0
諸雑費		%	0.015		6.92	管理費区分 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.5	1,000	1,500	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠		m2	11.1	11,490	127,539	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01	型枠の種類			一般型枠		
J02	構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工					単価補正	
	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.66			
			30,000			
			37,450			
普通作業員					R0102	
	%	20.109		2,309	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.14			
			25,400			
			23,100			
土木一般世話役					R0125	
	%	9.963		1,144	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.51			
			31,000			
			36,930			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	18.689		2,146		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.013		9		
目地板					CB224710 4077.3	
	m2	9.8	6,058	59,368	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.989	47.36	1,756	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 23,100			
土木一般世話役	%	13.407	16.72	812.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,930			
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.384	35.6	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1,190 2,850			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分 0
すり付け工 (0018)	式	1		44,704	オプション入力 工種 01:河川工事
じゃかご (0019)	m	8		44,704	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご	m	8	5,588	44,704	CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 じゃかご径		径45cm			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	9.407		525.6	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.22		
標準単価			19,300		
地区単価			20,500		
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.532		923.7	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	13.452		751.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.889		608.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.274		294.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
じゃかご 4.0 13×45cm	%	22.568		1,261	Z004002006 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			24.95		歩 2026.08 単 2026.08
	標準単価			1,500		単価地区 むつ市(旧むつ市)
	地区単価			1,260		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
割栗石 150-200mm	%	12.612		704.7		Z002140002
	標準構成比			17.06		管理費区分 0
	標準単価			6,850		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			4,700		単価地区 むつ市(旧むつ市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	4.124		230.4		Z006702002
	標準構成比			3.43		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			154		単価地区 むつ市(旧むつ市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)	%	5.122		286.2		管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		1.7		管理費区分 0
護床工 (0020)	式	1		65,880		オプション入力
						工種 01:河川工事
袋詰玉石 (0021)	袋	3		65,880		オプション入力
						第0012号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
袋詰玉石	袋	3	21,960	65,880	CB322430 23264.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 袋詰玉石用袋材規格		2t用(長期性能型)				
J02 施工条件		深4m以下及び作業半径5m以内				
J03 中詰材区分		購入材				
J06 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]						
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.016		442.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
土木一般世話役	%	4.531		994.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.59			
標準単価			31,000			
地区単価			36,930			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.395		965.1	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.846		844.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	2.833		622	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.344		75.51	管理費区分 0	
袋詰玉石用袋材 2t用	%	53.337		11,711	Z004014001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
割栗石 150-200mm	%	26.539		5,827	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.51 6,850 4,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	2.152		472.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.82 138 154		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.007		4.99	管理費区分 0
仮設工 (0022)	式	1		3,063,865	
工事用道路工 (0023)	式	1		362,269	工種 99:
工事用道路工 (0024)	式	1		362,269	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	袋	20	5,427	108,540	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		流用土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	15	2,150	32,250	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板設置・撤去	m2	260.1	470	122,247	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	28	3,544	99,232	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		26日				
J05 継続工事の有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
仮水路工 (0025)	式	1		2,701,596	工種 99:	
掛樋工 (0026)	m	20		2,701,596	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	3	7,577	22,731	WB252730	管理費区分 0
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 袋詰土区分		購入土			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
大型土のう工	袋	3	1,155	3,465	WB252730	管理費区分 0
J01 作業区分		撤去			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
コルゲートパイプ	m	20	73,270	1,465,400	CB222890 48984.0	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 規格 J03 パイプ径 J04 費用の内訳		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.998	2.86 7,050 7,370	1,464	L001010013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.007		5.12	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.614	10.88 25,400 23,100	4,846	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.83	8.25 28,900 35,790	5,004	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.418		2,504	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.62 28,300 31,320			
土木一般世話役	%	1.504		1,102	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 31,000 36,930			
その他(労務)	%	0.107		78.73	管理費区分 0	
コルゲートパイプ 高密度ポリエチレン管 φ1000	%	78.267		57,345	Y001660000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			69.67 34,100 57,300			
軽油	%	1.238		907.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.66 138 154			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.011		8.16	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		5.59	管理費区分 0
コルゲートパイプ 接続部材 30°	個	2	605,000	1,210,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		4,475,545	
共通仮設 (0028)	式	1		1,151,168	
共通仮設費 (0029)	式	1		585,168	
運搬費 (0030)	式	1		455,286	工種 99:
仮設材運搬費 (0031)	t	44.9		455,286	第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	89.8	3,570	320,586	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	44.9	3,000	134,700	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0032)	式	1		40,882	工種 99:
測量設計費 (0033)	km	0.01		37,765	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m		km	0.01	3,776,538	37,765	Z237230060 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 (0034)		式	1		3,117	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	0.04	70,000	2,800	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬		t	0.04	7,940	317	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			14.0km以下			

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.747		1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.79			
標準構成比			7,690			
標準単価			8,230			
地区単価						
運転手(特殊)	%	45.093		3,580	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.15			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,790			
地区単価						
特殊作業員	%	39.438		3,131	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			41.25			
標準構成比			28,300			
標準単価			31,320			
地区単価						
軽油	%	2.708		215	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.014		2	管理費区分 0
役務費 (0035)	式	1		7,000	工種 99:
借地料 (0036)	式	1		7,000	第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1		7,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円)		7千円			
現場環境改善費 (0037)	式	1		82,000	
現場環境改善費(率計上) (0038)	式	1		82,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0039)	式	1		566,000	
主たる工種 施工地域等補正	01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0040)	式	1		5,626,713	
現場管理費 (0041)	式	1		2,572,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0042)	式	1		8,198,713	
一般管理費等 (0043)	式	1		1,841,287	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0044)	式	1		10,040,000	
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1		1,004,000	
工事費計 (0046)	式	1		11,044,000	

入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	