

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総河 第1-11号

設計書番号 508-020-0099

平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事

実施 設計書

弘前市大字清水森 地内

2027年02月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 82.6 m		
	コンクリートブロック(河川景觀に配慮)積工	1	式
	護岸嵩上げ工	1	式
設計額	24,266,000 円 (内消費税 2,206,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		10,976,288		
河川土工							
		式	1		1,260,514		
掘削工							
		式	1		90,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	240		90,000		
盛土工							
		式	1		355,499		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	60		355,499		
法面整形工							
		式	1		66,719		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	1		974		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	130		65,745		
堤防天端工							
		式	1		59,880		
天端敷砂利	C-20, t=10cm						内 5号
		m2	126		59,880		
残土処理工							
		式	1		688,416		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	210		688,416		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工							
		式	1		7,439,786		
作業土工							
		式	1		269,368		
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	150		41,748		
埋戻し	土質:土砂						内 8号
		m3	170		227,620		
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工							
		式	1		6,359,594		
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						内 9号
		m	33		480,943		
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型						内 10号
		m2	156		5,242,985		
天端コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 11号
		m3	3		204,193		
小口止コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 12号
		m3	4		337,357		
足掛金具設置							内 13号
		本	12		94,116		
護岸嵩上げ工							
		式	1		503,016		
コンクリート	高炉(2)18-8-40						内 14号
		m3	5		187,355		
型枠							内 15号
		m2	28		281,400		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16						内 16号
		t	0.01		3,701		
目地板							内 17号
		m2	1		3,604		
コンクリート削孔							内 18号
		孔	28		26,956		
植生工							
		式	1		307,808		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満						内 19号
		m2	100		276,288		
人工張芝							内 20号
		m2	40		31,520		
付帯道路工							
		式	1		98,714		
路側防護柵工							
		式	1		98,714		
車止め							内 21号
		基	1		98,714		
構造物撤去工							
		式	1		1,065,270		
かご撤去工							
		式	1		1,065,270		
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式, ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm						内 22号
		m	256		1,065,270		
仮設工							
		式	1		1,112,004		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工							
		式	1		430,370		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 23号
		m2	372		430,370		
土留・仮締切工							
		式	1		321,444		
土のう							内 24号
		袋	36		321,444		
水替工							
		式	1		360,190		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 25号
		日	17		360,190		
直接工事費							
		式	1		10,976,288		
共通仮設							
		式	1		2,035,050		
共通仮設費							
		式	1		796,050		
運搬費							
		式	1		630,050		
仮設材運搬費							内 26号
		t	64.2		630,050		
現場環境改善費							
		式	1		166,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		166,000		

設計内訳書（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,239,000		
純工事費							
		式	1		13,011,338		
現場管理費							
		式	1		5,257,000		
工事原価							
		式	1		18,268,338		
一般管理費等							
		式	1		3,791,662		
工事価格							
		式	1		22,060,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,206,000		
工事費計							
		式	1		24,266,000		

#

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	630,050				
運搬費	630,050	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,035,050

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	13,011,338	単独（追加工事）直接工事費	10,976,288	単独（追加工事）共通仮設費	2,035,050
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,011,338	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,870,758		0		0
現場管理費 率（補正前）	38.78%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	40.41%		0.00%		
計上額	5,257,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	18,268,338				
純工事費	13,011,338	現場管理費	5,257,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	18,268,338	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,127,758		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.77%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.77%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	18,268,338		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,791,662				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,976,288
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,976,288
	共通仮設費 (率分)	10,976,288	11.29	1,239,000
	運搬費			630,050
現場環境改善費対象工事費				10,976,288
	現場環境改善費 (率分)	10,835,708	1.54	166,000
現場管理費対象純工事費				13,011,338
	現場管理費	13,011,338	40.41	5,257,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,268,338
	一般管理費等	18,268,338	20.77	3,791,662
	業務委託費			0
工事価格				22,060,000
消費税等相当額				2,206,000
工事費計				24,266,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
掘削	CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	240	375	90,000		管理費区分:0
合計						90,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005								管理費区分：0
			m3	43	2,650	113,950		
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02 管理費区分：0
			m3	35	6,111	213,885		
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m以上4.0m未満						02-01-02 管理費区分：0
			m3	28	988	27,664		
合計								
						355,499		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	1	974	974		管理費区分: 0
合計						974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	135	487	65, 745		管理費区分 : 0
合計						65, 745		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	天端敷砂利	C-20, t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端敷砂利 C-20 t=10cm		m2	125. 8	476	59, 880		単 1号 管理費区分：0
合計					59, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	213	2, 572	547, 836		02-01-02 管理費区分：0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01005		m3	213	660	140, 580		管理費区分：T
合計					688, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	147	284	41, 748		管理費区分 : 0
合計						41, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	60	3, 295	197, 700		管理費区分: 0
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	110	272	29, 920		管理費区分: 0
合計								
					227, 620			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 6	36, 300	94, 380		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	6. 6	5, 829	38, 471		管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 4	6, 007	2, 402		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	4. 6	75, 150	345, 690		管理費区分 : 0
合計							
					480, 943		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック積工	ブロック系中空型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック(材料費)							02-02-03
CB226231		m2	156. 2	20, 500	3, 202, 100		管理費区分：0
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 無し						02-02-03
CB226230		m2	156. 2	6, 455	1, 008, 271		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	142. 4	6, 017	856, 820		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	166	1, 059	175, 794		管理費区分：0
合計					5, 242, 985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	天端コンクリート		高炉(2)18-8-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0.3	6,007	1,802		管理費区分：0
現場打天端コンクリート	CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	2.9	69,790	202,391		管理費区分：0
合計								
						204,193		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止コンクリート	高炉(2) 18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	5. 4	6, 007	32, 437		管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
			m3	4	76, 230	304, 920		管理費区分：0
合計								
						337, 357		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	足掛金具設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足掛金物据付							単 2号 05-01-01 公園緑地工事標準歩掛 管理費区分：0
WC692400		本	12	7, 843	94, 116		
合計					94, 116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート	高炉(2)18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	5. 3	35, 350	187, 355		管理費区分：0
合計					187, 355		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	28	10, 050	281, 400		管理費区分 : 0
合計					281, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	鉄筋	SD345 D16					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工							単 3号
		t	0. 013	284, 700	3, 701		管理費区分 : 0
合計					3, 701		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 6	6, 007	3, 604		管理費区分：0
合計					3, 604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	28	721	20, 188		管理費区分：0
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂							
Z231211005		kg	1. 8	3, 760	6, 768		管理費区分：0
合計					26, 956		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無						単 4号 06-02-04 管理費区分: 0
WB810870			m2	96	2, 878	276, 288		
合計								
						276, 288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	人工張芝									
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝										02-02-01
CB220910					m2	40	788	31, 520		管理費区分：0
合計								31, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	車止め						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止め（横型・取外し式） Φ60. 5mm、W=2, 000mm、H=800mm ステンレス製 ZZ99*01*01001		基	1	89, 800	89, 800		管理費区分：0
防護柵（横断・転落防止柵）設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込，門型，2m，100m未満，無	m	2	4, 457	8, 914		単 5号 06-02-03 管理費区分：0
合計					98, 714		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	ふとんかご撤去	ふとんかご種別：階段式，ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご CB225030	撤去，階段式，高さ50cm×幅120cm	m	256	3, 466	887, 296		02-02-20 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準，バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，5. 5km以下	m3	146	1, 219	177, 974		02-01-02 管理費区分：0
合計					1, 065, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
	WB253610		m2	371. 6	463	172, 050		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 57日, 無, 有						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
	WB253630		枚	40	6, 458	258, 320		
合計						430, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	土のう							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)						単 8号 02-05-10
WB252730			袋	36	7,806	281,016		管理費区分: 0
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)						単 9号 02-05-10
WB252730			袋	36	1,123	40,428		管理費区分: 0
合計						321,444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 10号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252320			箇所	1	95, 330	95, 330		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08 管理費区分: 0
WB252310			日	17	15, 580	264, 860		
合計						360, 190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 管理費区分：0
			t	64.16	3,410	218,785		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 管理費区分：0
			t	64.16	3,410	218,785		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 管理費区分：0
			t	64.16	3,000	192,480		
合計								
						630,050		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	天端敷砂利 C-20 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	476
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10	147	1, 470	管理費区分 : 0	
クラッシャーラン C-20	Z002120001						管理費区分 : 0	
			m3	10. 5	4, 400	46, 200		
合計								
						47, 670		
単価							円/m2	
						476		

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WC692400	足掛金物据付		単位	本	単位数量	1	単価	7,843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用		Z231335015	個	1	4,110	4,110	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	0.07	30,700	2,149	管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0.07	22,640	1,584	管理費区分：0	
合計						7,843	円／本	
単価						7,843		

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	鉄筋工		単位	t	単位数量	1	単価	284,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020							[] [1]	
			t	1.03	116,000	119,480	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093 (FP3) Q001001002							[] [1]	
			t	1	165,134.17	165,134	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		86	管理費区分：0	
合計								
						284,700		
単価								
						284,700	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,878
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)		Q001416001	m2	1	2,878.5	2,878	管理費区分: 0	
合計						2,878		
単価						2,878	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 2m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	4,457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1.813(FP3)		Q001154005	m	100	4,456.71	445,671	管理費区分: 0	
防護柵(P種) 材料別途		Y001191000001	m	100	0	0	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		29	管理費区分: 0	
合計						445,700		
単価						4,457	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 760	19, 104	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	1%	式	1		458	管理費区分：0	
合計						46, 340		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 57日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	6, 458
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:57日					管理費区分: 0	
			枚	1	5, 358	5, 358		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合 計								
						6, 458		
単 価							円／枚	
						6, 458		

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,806
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1] []	
			人	0.204	36,210	7,386	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1] []	
			人	0.204	30,700	6,262	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	0.204	22,640	4,618	管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm Z230430005								
			枚	10	1,100	11,000	管理費区分：0	
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005								
			m3	10	2,650	26,500	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H					単 15号 02-05-10	
			日	0.204	55,130	11,246	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 L001130006								
			日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%						[1] [] []	
			式	1		359	管理費区分：0	
合計								
						78,060		
単価								
						7,806	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0.094	36,210	3,403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0.094	30,700	2,885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000		L001130006						
			日	0.094	52,400	4,925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0.4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11,230		
単価						1,123	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
バックホ運転		WK250540					単 16号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 750	28, 875			
合計						95, 330		
単価						95, 330	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9,964	9,964	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		741	管理費区分 : 0	
合計						15,580		
単価						15,580	円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0		
			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK250590	ハックホ(クロー型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18,326	管理費区分：0	
ハックホ(クロー)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						64,760		
単価						64,760	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H	単位	日	単位数量	1	単価	55, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	154	10, 010	管理費区分 : 0	
ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 130		
単価						55, 130	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	154	6,930		
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.47	10,700	15,729		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		1		
合計						57,750		
単価						57,750	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分 : 0	
合計						577		
単価						577	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	154	7, 084	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分 : 0	
合計						9, 964		
単価						9, 964	円 / 日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		10,976,288		
河川土工 (0002)	式	1		1,260,514		
掘削工 (0003)	式	1		90,000	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	240		90,000	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	240	375	90,000	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.311		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.604		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.07		71.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
盛土工 (0005)	式	1		355,499	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	60		355,499	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	43	2,650	113,950	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	35	6,111	213,885	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.926		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	10.036		613.3	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油	%	0.282		17.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.016		1.23	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	28	988	27,664	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.112		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			8.01			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパイル式〕 運転質量3～4t	%	6.845		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.29			
標準構成比			3,540			
標準単価			3,830			
地区単価						
運転手(特殊)	%	70.893		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			67.28			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
普通作業員	%	6.869		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.88			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
軽油	%	8.271		81.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.54			
標準構成比			138			
標準単価			154			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.01		0.19	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		66,719	工種 01:河川工事	
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	1		974	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 現場制約 無し Q02 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 Q03 法面整形費 法面整形	
法面整形	m2	1		974	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 整形箇所 切土部 J03 現場制約の有無 無し J04 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.615		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 9.24 標準単価 8,800 地区単価 9,710	
普通作業員	%	32.544		317.1	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.555	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.291	20.24 31,000 36,210	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.977	9.48 138 154	97.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面整形(盛土部) (0009) (P)	m2	130		65,745	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 法面締固め		無し				
Q02 現場制約		無し				
Q03 法面整形費		法面整形				
Q04 土砂購入費		計上しない				
法面整形	m2	135	487	65,745	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部				
J02 法面締固めの有無		無し				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.191		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	27.891		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.386	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.853	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.653	12.18 138 154	61.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
堤防天端工 (0010)	式	1		59,880	オプション入力 工種 01:河川工事	
天端敷砂利 (0011)	m2	126		59,880	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
天端敷砂利 C-20 t=10cm	m2	125.8	476	59,880	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	147	1,470	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.585		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.339	53.11 28,900 35,090	81.76	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.067	24.09 138 154	34.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.07	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	m3	10.5	4,400	46,200	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土処理工 (0012)	式	1		688,416	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0013)	m3	210		688,416	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	213	2,572	547,836	CB210110 2217.4 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.908		1,052	M000301005 管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			20,847		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
運転手(一般)	%	44.718		1,150	R0115 管理費区分 0	
標準構成比			40.44		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			23,600		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
軽油	%	14.325		368.4	Z006702002 管理費区分 0	
標準構成比			14.89		歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.049		1.6	管理費区分 0	
建設発生土受入価格	m3	213	660	140,580	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0014)	式	1		7,439,786		
作業土工 (0015)	式	1		269,368	工種 01:河川工事	
床掘り (0016) (P)	m3	150		41,748	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り				
床掘り	m3	147	284	41,748	CB210030 244.12 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.261		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	56.068		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			53.87 28,900 35,090			
軽油	%	22.641		64.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 154			
諸雑費	%	0.03		0.13	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し (0017)	m3	170		227,620	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	60	3,295	197,700	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.485	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ°及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	48.114		1,585	単価補正	
標準構成比			53.26		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	27.955		920.9	R0101	
標準構成比			25.42		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	10.855		357.6	R0114	
標準構成比			8.82		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.075		101.3	Z006702002	
標準構成比			2.72		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			154		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
カッソン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.83	0.83 154 152	27.35	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.43	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	110	272	29,920	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.845	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	41.531	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	18.592	18.87	50.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.032		0.18	管理費区分 0	
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工 (0018)	式	1		6,359,594	オプション入力 工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎 (0019)	m	33		480,943	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
コンクリート	m3	2.6	36,300	94,380	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.62	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.208		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.992	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.413	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.276	7.04 31,000 36,210	3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	7.818		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.234		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.491		20,506	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			59.8 20,400 19,150			
軽油	%	1.853		672.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.65 138 154			
その他(材料)	%	0.085		31.01	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.01		3.82	管理費区分 0	
型枠	m2	6.6	5,829	38,471	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分	0		
目地板		m2	0.4	6,007	2,402	CB224710 管理費区分	4077.3 0		
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩	2026.08	単	2026.08
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分	0		
標準構成比				47.36		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				25,400		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分	0		
標準構成比				16.72		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				31,000		単価地区	弘前市(旧弘前市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)									

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.6			
標準単価			1,190			
地区単価			2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	4.6	75,150	345,690	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 基礎碎石の有無		無し				
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.737		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.69			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
型わく工	%	24.014		18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比			20.75			
標準単価			30,000			

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	13.839		10,399	R0102	
標準構成比			16.42		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.563		8,689	R0125	
標準構成比			10.47		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	9.795		7,360	R0101	
標準構成比			9.55		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	10.592		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	27.265		20,488	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.74 19,750 19,150		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.024	0.97 138 154	769.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.166		124.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		11.4	管理費区分 0	
コンクリートブロック積工 (0020)	m2	156		5,242,985	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型ブロック(材料費)	m2	156.2	20,500	3,202,100	CB226231 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	%	100		20,500	Z231311015	
			100		管理費区分	0
			1		歩 2026.08 単 2026.08	
			20,500		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
大型ブロック積	m2	156.2	6,455	1,008,271	CB226230	5889.0
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	11.269		727.4	L001010004	
			11.36		管理費区分	0
			9,840		歩 2026.08 単 2026.08	
			10,700		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.205		1,756	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.56 28,900 35,090			
普通作業員	%	14.027		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.25 25,400 22,640			
ブロック工	%	14.644		945.2	R0108 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.87 29,200 31,520			
土木一般世話役	%	11.21		723.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.52 31,000 36,210			
その他(労務)	%	9.593		619.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	12.044		777.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.83			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.008		0.8	管理費区分 0	
胴込・裏込材(碎石)	m3	142.4	6,017	856,820	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロツクの種類		大型フロツク				
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.832		290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.75			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
普通作業員	%	18.832		1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			32.09			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.201		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.28 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	6.996		420.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.601		36.18	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	56.33		3,389	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			34.22 1,200 3,000			
軽油	%	2.196		132.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
			2.99			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		1.42	管理費区分	0
吸出し防止材(全面)設置	m2	166	1,059	175,794	CB226140 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1048.2 0 2026.08 単 2026.08 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			19.38 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.95 31,000 36,210			
吸出防止材					Z231301035	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.484	77.67 740 765	841.6	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分 0
天端コンクリート (0021)	m3	3		204,193	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	0.3	6,007	1,802	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打天端コンクリート	m3	2.9	69,790	202,391	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.492	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.318	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.71	15.12 25,400 22,640	8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.821	10.73 31,000 36,210	8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.469	7.3 28,300 30,700	5,212	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	9.271		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.356	32.1 19,750 19,150	20,486	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.558	1.48 138 154	1,087	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		9	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0022)	m3	4		337,357	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	5.4	6,007	32,437	CB224710 4077.3 管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			35.6			
標準単価			1,190			
地区単価			2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打小口止コンクリート	m3	4	76,230	304,920	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 養生工の種類		一般養生				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.898		1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.83			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
普通作業員	%	18.52		14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			21.77			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	25.047		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.44 30,000 36,720			
土木一般世話役	%	11.772		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.56 31,000 36,210			
特殊作業員	%	6.035		4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.83 28,300 30,700			
その他(労務)	%	8.805		6,711	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	26.874		20,484	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			29.04 19,750			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.044	0.98 138 154	795.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		12.5	管理費区分 0	
足掛金具設置 (0023)	本	12		94,116	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足掛金物据付	本	12	7,843	94,116	WC692400 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸嵩上げ工 (0024)	式	1		503,016	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリート (0025)	m3	5		187,355	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.3	35,350	187,355	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比 標準単価			9.19 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.674	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0
型枠 (0026)	m2	28		281,400	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	28	10,050	281,400	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物			
型わく工		%	49.331	44.28 30,000 36,720	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.037		1,310	単価補正	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分	0
鉄筋 (0027)	t	0.01		3,701	オプシオン入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工	t	0.013	284,700	3,701	オプシオン入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1	165,134.17	165,134	Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.093 FP3	
諸雑費1：対象						
諸雑費(まるめ)	式	1		86	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板 (0028)	m2	1		3,604	オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	0.6	6,007	3,604	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類					30m2未満 瀝青質目地板t=10	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート削孔 (0029)	孔	28		26,956	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	28	721	20,188	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219	1.03 455 568	8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.442		3.19	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.86		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			45.54			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	15.68		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.55			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	15.056		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.59			
			31,000			
			36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	17.829		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.769		12.76	Z006704001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 152		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.402		2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		0.18	管理費区分 0	
注入材(アソカ-定着用) エポキシ樹脂	kg	1.8	3,760	6,768	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
植生工 (0030)	式	1		307,808	工種 01:河川工事	
張芝 (0031)	m2	100		276,288	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 芝種類 Q02 施工規模 Q03 張芝費		張芝工 100m2未満 人力施工による植生工				
人力施工による植生工					WB810870	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	96	2,878	276,288	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無				
人工張芝 (0032)	m2	40		31,520	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	40	788	31,520	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	45.05			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
付帯道路工 (0033)	式	1		98,714		
路側防護柵工 (0034)	式	1		98,714	工種 13:道路維持工事	
車止め (0035)	基	1		98,714	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
車止め（横型・取外し式） Φ60.5mm、W=2,000mm、H=800mm ステンレス製		基	1	89,800	89,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	2	4,457	8,914	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 2m 100m未満 無				
構造物撤去工 (0036)		式	1		1,065,270	
かご撤去工 (0037)		式	1		1,065,270	工種 99:
ふとんかご撤去 (0038)		m	256		1,065,270	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ふとんかご					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	256	3,466	887,296	CB225030 3391.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 ふとんかご種別		階段式			
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	13.648		473	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.13		
標準構成比			19,300		
標準単価			20,500		
地区単価					
普通作業員	%	39.213		1,359	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.96		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
特殊作業員	%	14.162		490.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.34		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.483	13.03 28,900 35,090	536.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.487	10.05 31,000 36,210	398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.993	5.49 138 154	207.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.8	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	146	1,219	177,974	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.916		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.75		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.326		174.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			154			
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
仮設工 (0039)	式	1		1,112,004		
工事用道路工					工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	式	1		430,370		
敷鉄板 (0041)	m2	372		430,370	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)				
Q02 作業区分		設置・撤去				
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去				
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料				
敷鉄板設置・撤去	m2	371.6	463	172,050	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	40	6,458	258,320	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		57日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
土留・仮締切工 (0042)	式	1		321,444	工種 99:	
土のう (0043)	袋	36		321,444	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 袋	

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工		袋	36	7,806	281,016	WB252730
		J01 作業区分	製作・設置			管理費区分 0
		J02 袋詰土区分	購入土			歩 2026.08 単 2026.08
		J03 設置作業半径	5m以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
		J04 設置面高さ(H)	H<-3m, 2m<H			労調係数 1.000 00-00 0
		J05 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
大型土のう工		袋	36	1,123	40,428	WB252730
		J01 作業区分	撤去			管理費区分 0
		J03 設置作業半径	6m以下			歩 2026.08 単 2026.08
		J04 設置面高さ(H)	H<-3m, 2m<H			単価地区 弘前市(旧弘前市)
		J05 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
水替工 (0044)	式	1			360,190	工種 99:
ポンプ排水 (0045)	日	17			360,190	第0025号内訳書
						単位数量 1 日
						管理費区分 0
		Q01 排水量	0以上120(m3/h)未満			歩 2026.08 単 2026.08
		Q02 全揚程	10m			単価地区 弘前市(旧弘前市)
		Q03 排水方法	作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0
		Q04 ポンプ設置撤去費	ポンプ設置・撤去			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,330	95,330	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	17	15,580	264,860	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分			0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程			10m			
J03 排水方法			作業時排水			
直接工事費 (0046)	式	1			10,976,288	
共通仮設 (0047)	式	1			2,035,050	
共通仮設費 (0048)	式	1			796,050	
運搬費 (0049)	式	1			630,050	工種 99:
仮設材運搬費 (0050)	t	64.2			630,050	第0026号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64.16	3,410	218,785	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64.16	3,410	218,785	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	64.16	3,000	192,480	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0051)	式	1		166,000		

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0052)	式	1		166,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0053)	式	1		1,239,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0054)	式	1		13,011,338	
現場管理費 (0055)	式	1		5,257,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0056)	式	1		18,268,338	
一般管理費等 (0057)	式	1		3,791,662	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	平川総合流域防災（大和沢川国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0058)	式	1		22,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0059)	式	1		2,206,000	
工事費計 (0060)	式	1		24,266,000	