

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5204号

設計書番号 508-020-0224

折紙川砂防維持工事

実施 設計書

南津軽郡大鰐町大字 居土 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	堰堤補修工		
	1 式		
設計額	11,781,000 円 (内消費税 1,071,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		4,561,023		
コンクリート堰堤工							
		式	1		3,385,760		
作業土工							
		式	1		17,143		
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	10		2,387		
埋戻し	土質:土砂						内 2号
		m3	10		14,756		
堰堤補修工							
		式	1		3,368,617		
コンクリート							内 3号
		m3	39		1,146,207		
型枠							内 4号
		m2	77		877,398		
差筋							内 5号
		t	0.06		21,995		
コンクリート削孔							内 6号
		孔	99		168,498		
足場							内 7号
		掛m2	86		464,659		
コンクリート切断							内 8号
		m	72		244,800		
構造物とりこわし							内 9号
		m3	39		445,060		

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工								
		式	1		231,979			
運搬処理工								
		式	1		231,979			
殻運搬								内 10号
		m3	39		159,659			
殻処分								内 11号
		m3	39		72,320			
仮設工								
		式	1		943,284			
工事用道路工								
		式	1		246,524			
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 12号
			m2	334		246,524		
土留・仮締切工								
		式	1		326,800			
土のう		大型土のう規格:φ100×高108cm						内 13号
			袋	50		326,800		
水替工								
		式	1		369,960			
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水						内 14号
			日	9		369,960		
直接工事費								
		式	1		4,561,023			
共通仮設								
		式	1		1,347,614			

設計内訳書（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1		648,614		
運搬費								
			式	1		566,614		
仮設材運搬費								内 15号
			t	58		566,614		
現場環境改善費								
			式	1		82,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		82,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		699,000		
純工事費								
			式	1		5,908,637		
現場管理費								
			式	1		2,846,000		
工事原価								
			式	1		8,754,637		
一般管理費等								
			式	1		1,955,363		
工事価格								
			式	1		10,710,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,071,000		
工事費計								
			式	1		11,781,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事				合算工事：								
対象工事費		4, 561, 023	直接工事費		4, 561, 023	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		72, 320	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分 1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分 2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分 5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分 9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分 T					0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		4, 561, 023 4, 488, 703		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		15. 19% 1. 0 1. 00 1. 0 15. 34%				0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
計上額				699, 000				0			0	
											調整工事計上額	0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	4,561,023	直接工事費	4,561,023	
非対象額計（－）	72,320			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	72,320	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	4,488,703	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.84%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.84%		0.00%	
計上額	82,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	566,614				
運搬費	566,614	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,347,614

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	5,908,637	単独（追加工事）直接工事費	4,561,023	単独（追加工事）共通仮設費	1,347,614
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,908,637	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	5,836,317		0		0
現場管理費 率（補正前）	46.27%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	48.17%		0.00%		
計上額	2,846,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	8,754,637				
純工事費	5,908,637	現場管理費	2,846,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,754,637	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,682,317		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.36%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,754,637		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,955,363				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	大鰐町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			4,561,023
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,561,023
	共通仮設費（率分）	4,561,023	15.34	699,000
	運搬費			566,614
現場環境改善費対象工事費				4,561,023
	現場環境改善費（率分）	4,488,703	1.84	82,000
現場管理費対象純工事費				5,908,637
	現場管理費	5,908,637	48.17	2,846,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,754,637
	一般管理費等	8,754,637	22.36	1,955,363
	業務委託費			0
工事価格				10,710,000
消費税等相当額				1,071,000
工事費計				11,781,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	7	341	2,387		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	7	2,108	14,756		管理費区分:0
合計						14,756		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満, 無, 土木(5) 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)						単 1号 03-03-02
WB330440		m3	38. 5	26, 660	1, 026, 410		管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	21. 4	5, 598	119, 797		管理費区分 : 0
合計					1, 146, 207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	77. 1	11, 380	877, 398		管理費区分 : 0
合計					877, 398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	差筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準						単 2号 02-04-04
WB240750		t	0. 059	362, 700	21, 399		管理費区分 : 0
無収縮モルタル							単 3号
		m3	0. 002	298, 125	596		管理費区分 : 0
合計					21, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	300mm以上400mm未満						02-02-15
CB224420		孔	99	1, 702	168, 498		管理費区分 : 0
合計					168, 498		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 4号 02-04-01
WB252110		掛m2	86. 4	5, 378	464, 659		管理費区分 : 0
合計					464, 659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリート切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	71. 6	3, 419	244, 800		管理費区分 : 0
合計					244, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	構造物とりこわし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	38. 5	11, 560	445, 060		管理費区分 : 0
合計					445, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	38. 5	1, 238	47, 663		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	38. 5	2, 909	111, 996		管理費区分 : 0
合計					159, 659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
ZZ99*01*01001		t	90. 4	800	72, 320		管理費区分：T
合計					72, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 6号 02-05-16
WB253610		m2	334. 4	467	156, 164		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 15日, 無, 有						単 7号 02-05-16
WB253630		枚	36	2, 510	90, 360		管理費区分：0
合計					246, 524		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	土のう	大型土のう規格: φ100×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	50	5, 390	269, 500		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	50	1, 146	57, 300		管理費区分: 0
合計					326, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ポンプ排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 常時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 10号 02-05-08
WB252320		箇所	1	96, 180	96, 180		管理費区分: 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 11号 02-05-08
WB252310		日	9	30, 420	273, 780		管理費区分: 0
合計					369, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
		t	115. 4	3, 410	393, 514		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
		t	57. 7	3, 000	173, 100		管理費区分 : 0
合計							
					566, 614		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB330440	一般部コンクリート打設	10m3/日未満, 無, 土木(5) 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	26, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 2	36, 570	117, 024	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	7. 4	31, 010	229, 474	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	7. 7	22, 870	176, 099	管理費区分 : 0	
生コンクリート 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
	Z230210035		m3	104	18, 700	1, 944, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	2. 8	52, 400	146, 720	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		51, 883	管理費区分 : 0	
合計						2, 666, 000		
単価						26, 660	円/m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	362, 700
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 14号 02-04-04	
WB240751			t	1	223, 700	223, 700	管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D13					単 15号 02-04-04	
WB240752			t	1	139, 000	139, 000	管理費区分 : 0	
合 計						362, 700		
単 価						362, 700	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	無収縮モルタル			単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001									管理費区分：0
					kg	1, 875	159	298, 125	
合 計								298, 125	
単 価								298, 125	円／m3

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 9	36, 570	69, 483	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	8. 4	32, 250	270, 900	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 8	22, 870	41, 166	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 27%			式	1		114, 331	管理費区分 : 0	
合計						537, 800		
単価						5, 378	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						11, 560		
単価						11, 560	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 15日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:15日					管理費区分: 0	
			枚	1	1, 410	1, 410		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						2, 510		
単価							円/枚	
						2, 510		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 570	10, 751	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	31, 010	9, 116	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 870	6, 723	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m Y000561101001								
			袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 580	16, 046	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		264	管理費区分 : 0	
合計								
						53, 900		
単価								
						5, 390	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 570	3, 181	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	31, 010	2, 697	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 950	5, 563	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 460		
単価						1, 146	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	96, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 570	18, 285			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	31, 010	3, 101			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 870	45, 740			
バックホ運転		WK250540					単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	58, 100	29, 050			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		4			
合計						96, 180	円／箇所	
単価						96, 180		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	30, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 17	31, 010	5, 271	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	529	529	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 21号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	23, 740	23, 740	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		880	管理費区分 : 0	
合計								
						30, 420		
単価							円/日	
						30, 420		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 12号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000				Z006810101						管理費区分 : 0	
						t	1	3, 410	3, 410		
合 計									3, 410		
単 価									3, 410	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	223, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2	36, 570	7, 314	管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3	33, 690	77, 487	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03	118, 000	121, 540	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 689	管理費区分：0	
合計						223, 700		
単価						223, 700	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	139, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分 : 0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	3. 3	33, 690	111, 177	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3	22, 870	6, 861	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		2, 677	管理費区分 : 0	
合計						139, 000		
単価						139, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	154	9, 702	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	154	15, 554	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						63, 950		
単価						63, 950	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	58, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	45	154	6, 930	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						58, 100		
単価						58, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1	481	529		
合計						529		
単価						529	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	23, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
L			137	154	21, 098			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分 : 0	
日			1. 1	2, 400	2, 640			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		2			
合計						23, 740	円／日	
単価						23, 740		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		4,561,023	
コンクリート堰堤工 (0002)	式	1		3,385,760	
作業土工 (0003)	式	1		17,143	工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0004) (P)	m3	10		2,387	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	Q01 土質	土砂			
	Q02 掘削(人力)・運搬費	床掘り			
	Q03 掘削費(火薬)	計上しない			
	Q04 転石破碎費	計上しない			
	Q05 破砕片除去及び集積押土費	計上しない			
	Q06 積込・運搬費	計上しない			
	Q07 床均し費	計上しない			
	Q08 現地敷均し費	計上しない			
	Q09 小規模土工費	計上しない			
床掘り	m3	7	341	2,387	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.555		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				6,760		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	69.213		236.4	R0114			
標準構成比				66.35		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				35,440		単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.222		45.16	Z006702002			
標準構成比				13.93		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				154		単価地区	大鰐町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		0.08	管理費区分	0		
埋戻し (0005) (P)		m3	10		14,756	第0002号内訳書			
						単位数量		1	m3
						管理費区分	0		
Q01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			歩	2026.08	単	2026.08
Q03 土質			土砂			単価地区	大鰐町		
Q04 埋戻し費(バックホウ)			埋戻し			労調係数	1.000	00-00	0
Q05 小規模土工費			計上しない			豪雪割増			
Q06 仮置場からの積込・運搬費			計上しない			潮間割増	0%	係数ランク	1
Q07 土砂購入費			計上しない			週休2日補正	週休2日(月単位)		
埋戻し						CB210410	2025.1		

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法	m3	7	2,108	14,756	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.258	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.538	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	34.758		732.4	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.17 25,400 22,870		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.663	26.27 28,300 31,010	582.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.49	15.69 28,900 35,440	389.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.06	8.45 138 154	190.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比	%	0.123	0.13	2.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			154 152		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		1.15	管理費区分	0
堰堤補修工 (0006)	式	1		3,368,617	オプション入力 工種	07:砂防・地すべり等工事
コンクリート (0007)	m3	39		1,146,207	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.08 単 2026.08 大鰐町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	38.5	26,660	1,026,410	WB330440 管理費区分 歩	0 2026.08 単 2026.08
J01 作業区分		10m3/日未満			単価地区	大鰐町
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 18-5-40			豪雪割増	
J04 生コンクリート割増額の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 養生方法		一般養生			単価補正	
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
コンクリートはつり	m2	21.4	5,598	119,797	CB224250 5318.4 管理費区分 歩	0 2026.08 単 2026.08
J01 平均はつり厚		3cm以下			単価地区	大鰐町
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.531	1.4 1,590 1,830	85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.356	37.81 28,300 31,010	2,203	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.351	31.99 25,400 22,870	1,531	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	25.475		1,426	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			22.73 31,000 36,570		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.76		154.5	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.36	3.17 138 154	188.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		5.34	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		1.93	管理費区分 0
型枠 (0008)	m2	77		877,398	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠		m2	77.1	11,380	877,398	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
型わく工		%	51.236	46.66 30,000 37,090	5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	20.104	25.14 25,400 22,870	2,286	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	9.964	9.51 31,000 36,570	1,133	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.688		2,125	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分 0
差筋 (0009)	t	0.06		21,995	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	0.059	362,700	21,399	WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		差筋および杭頭処理			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			
無収縮モルタル	m3	0.002	298,125	596	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤					Z002050001

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
セメント系ブレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート削孔 (0010)	孔	99		168,498	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	99	1,702	168,498	CB224420 1578.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		300mm以上400mm未満				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクレ型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.319	2.96 1,100 1,330	56.48	L001090003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
さく岩機〔ハンドドリル(空圧式)〕 質量15kg級	%	1.341		22.82	M000603002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.37 506 534		
その他(機械)	%	0.463		7.87	管理費区分 0
特殊作業員	%	60.12		1,023	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			59.19 28,300 31,010		
普通作業員	%	11.689		198.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	9.879		168.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			9.03 31,000 36,570		

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	8.169		139	管理費区分	0
軽油	%	4.523	4.37 138 154	76.97	Z006702002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.445		7.57	管理費区分	0
諸雑費	%	0.052		1.29	管理費区分	0
足場 (0011)	掛m2	86		464,659	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
足場工	掛m2	86.4	5,378	464,659	WB252110 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町	0
J01 工法		単管足場				
J02 安全ネット		必要				

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート切断 (0012)	m	72		244,800	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	71.6	3,419	244,800	CB430510 3232.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.096	7.16 14,500 15,200	242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.328		113.8	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	13.539		462.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		13.07		
	標準単価		28,300		
	地区単価		31,010		
土木一般世話役	%	7.973		272.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.15		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,570		
普通作業員	%	4.987		170.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.86		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,870		
その他(労務)	%	12.457		425.9	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ	%	22.855		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		23.06		
	標準単価		124,000		
	地区単価		130,000		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ） 径22インチ	%	15.701	15.81 85,200 89,500	536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ） 径14インチ	%	9.579	9.67 52,100 54,600	327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキﾟュｰ	%	1.652	1.77 154 152	56.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.821		28.08	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.45	管理費区分 0
構造物とりこわし					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0013)	m3	39		445,060	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	38.5	11,560	445,060	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物撤去工 (0014)	式	1		231,979	オプション入力	
運搬処理工 (0015)	式	1		231,979	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
殻運搬 (0016)	m3	39		159,659	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(コンクリート殻)	m3	38.5	1,238	47,663	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.331		127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
普通作業員	%	73.959		914.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.2		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
運転手(特殊)	%	10.881		134.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.45		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.817		59.59	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.11		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.012		1.11	管理費区分 0
殻運搬	m3	38.5	2,909	111,996	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.859		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.443		1,438	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,600		

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	13.684		398	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		1	管理費区分 0
殻処分 (0017)	m3	39		72,320	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	90.4	800	72,320	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0018)	式	1		943,284	

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路工 (0019)	式	1		246,524	工種 99:
敷鉄板 (0020)	m2	334		246,524	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	334.4	467	156,164	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	36	2,510	90,360	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0021)	式	1		326,800	工種 99:
土のう (0022)	袋	50		326,800	第0013号内訳書 単位数量 1 袋

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 土のう種類 Q02 大型土のう規格 Q04 作業区分 Q06 大型土のう費		大型土のう φ100×高108cm 製作・設置 大型土のう工			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	50	5,390	269,500	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	50	1,146	57,300	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			
水替工 (0023)	式	1		369,960	工種 99:
ポンプ排水 (0024)	日	9		369,960	第0014号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ポンプ設置・撤去			

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1	96,180	96,180	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	9	30,420	273,780	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		常時排水			
直接工事費 (0025)	式	1		4,561,023	
共通仮設 (0026)	式	1		1,347,614	
共通仮設費 (0027)	式	1		648,614	
運搬費 (0028)	式	1		566,614	工種 99:
仮設材運搬費 (0029)	t	58		566,614	第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	115.4	3,410	393,514	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	57.7	3,000	173,100	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0030)	式	1		82,000	
現場環境改善費(率計上) (0031)	式	1		82,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0032)	式	1		699,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用		1.0 1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	折紙川砂防維持工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		5,908,637	
現場管理費 (0034)	式	1		2,846,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		8,754,637	
一般管理費等 (0036)	式	1		1,955,363	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		10,710,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		1,071,000	
工事費計 (0039)	式	1		11,781,000	