

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰電共 第105-4号

設計書番号 508-010-0321

鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事

実施 設計書

青森市大字三内外 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 67.2 m		
	電線共同溝工		
	1 式		
設計額	39,567,000 円 (内消費税 3,597,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線共同溝								
			式	1		14,070,294		
仮設工								
			式	1		1,150,796		
土留・仮締切工								
			式	1		520,566		
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板2型						内 1号
			式	1		520,566		
交通管理工								
			式	1		630,230		
交通誘導警備員								内 2号
			人日	38		630,230		
構造物撤去工								
			式	1		476,873		
構造物取壊し工								
			式	1		408,108		
舗装版切断		As舗装、平板7°ロック						内 3号
			m	170		264,872		
舗装版破碎		As舗装						内 4号
			m2	15		20,700		
構造物とりこわし		無筋Co						内 5号
			m3	11		122,536		
運搬処理工								
			式	1		68,765		
殻運搬		As殻、無筋Co殻						内 6号
			m3	12		32,165		

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		As殻、無筋Co殻						内 7号
			m3	12		36,600		
開削土工								
			式	1		2,297,688		
掘削工								
			式	1		635,328		
開削掘削								内 8号
			m3	140		635,328		
埋戻し工								
			式	1		696,660		
埋戻し・締固め								内 9号
			m3	80		696,660		
残土処理工								
			式	1		965,700		
路体(築堤)盛土								内 10号
			m3	110		29,748		
土砂等運搬								内 11号
			m3	110		935,952		
電線共同溝工								
			式	1		10,144,937		
管路工(管路部)								
			式	1		4,768,486		
埋設管路								内 12号
			m	693		4,635,875		
埋設表示シト		W=400・600						内 13号
			m	221		132,611		

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 電線共同溝	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス工(特殊部)								
			式	1		5,376,451		
プレキャストボックス		特殊部本体						内 14号
			個	3		4,226,866		
蓋		特殊部本体用						内 15号
			組	3		1,149,585		
舗装								
			式	1		1,966,023		
舗装工								
			式	1		1,805,130		
舗装復旧工(車道部)								
			式	1		228,228		
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-40 t=50cm						内 16号
			m2	15		68,252		
上層路盤(車道・路肩部)		粒調砕石M-25 t=10cm						内 17号
			m2	15		22,644		
基層(車道・路肩部)		①再生粗粒度(20) t=5cm						内 18号
			m2	15		51,928		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) t=4cm						内 19号
			m2	15		45,502		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm						内 20号
			m2	15		39,902		
舗装復旧工(歩道部)								
			式	1		1,207,367		
凍上抑制層		路盤用砂 t=15cm						内 21号
			m2	59		94,109		

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事				事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤	再生砕石RC-40 t=15cm						内 22号
		m2	62		88,314		
平板ﾌﾟﾛｯｸ	t=6cm						内 23号
		m2	65		1,024,944		
舗装復旧工（歩道・乗入Ⅰ種部）							
		式	1		369,535		
路盤	再生砕石RC-40 t=25cm						内 24号
		m2	14		36,359		
コンクリート	高炉(2)18-8-40 t=17cm						内 25号
		m2	14		71,369		
平板ﾌﾟﾛｯｸ	t=8cm						内 26号
		m2	14		261,807		
排水構造物工							
		式	1		110,673		
側溝工							
		式	1		110,673		
L形側溝	撤去・復旧						内 27号
		m	9		110,673		
防護柵工							
		式	1		50,220		
防護柵工							
		式	1		50,220		
地上機器部防護柵工							内 28号
		m	2		50,220		
直接工事費							
		式	1		16,036,317		

設計内訳書（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝) 工事					事業区分 工事区分	共同溝・電線共同溝 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		2,618,956			
共通仮設費								
		式	1		550,956			
運搬費								
		式	1		45,956			
仮設材運搬費		軽量鋼矢板						内 29号
		t	4.7		45,956			
現場環境改善費								
		式	1		505,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		505,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,068,000			
純工事費								
		式	1		18,655,273			
現場管理費								
		式	1		11,387,000			
工事原価								
		式	1		30,042,273			
一般管理費等								
		式	1		5,927,727			
工事価格								
		式	1		35,970,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,597,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 35:電線共同溝工事

現場環境改善費対象工事費	16,036,317	直接工事費	16,036,317
非対象額計（－）	36,600		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2， 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	36,600	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	15,999,717	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	3.16%		0.00% 0.00%
市街地補正	市街地		
率（補正後）	3.16%		0.00%
計上額	505,000		0 0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 35:電線共同溝工事

共通仮設費（積上分）	45,956				
運搬費	45,956	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,618,956

現場管理費

主工種 35:電線共同溝工事

単独（追加工事）純工事費	18,655,273	単独（追加工事）直接工事費	16,036,317	単独（追加工事）共通仮設費	2,618,956
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	18,655,273	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	18,618,673		0		0
現場管理費 率（補正前）	49.07%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	61.04%		0.00%		
計上額	11,387,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 35:電線共同溝工事

工事原価	30,042,273				
純工事費	18,655,273	現場管理費	11,387,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,042,273	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,005,673		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,042,273		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,927,727				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	35:電線共同溝工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．９６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 35:電線共同溝工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,036,317
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,036,317
	共通仮設費 (率分)	16,036,317	12.90	2,068,000
	運搬費			45,956
現場環境改善費対象工事費				16,036,317
	現場環境改善費 (率分)	15,999,717	3.16	505,000
現場管理費対象純工事費				18,655,273
	現場管理費	18,655,273	61.04	11,387,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,042,273
	一般管理費等	30,042,273	19.70	5,927,727
	業務委託費			0
工事価格				35,970,000
消費税等相当額				3,597,000
工事費計				39,567,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板2型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H2. 0m
CB440480		m	58. 2	4, 015	233, 673		管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H2. 5m
CB440480		m	34. 7	4, 015	139, 320		管理費区分：0
軽量鋼矢板設置・撤去							04-04-02 H3. 0m
CB440480		m	13. 2	4, 015	52, 998		管理費区分：0
軽量鋼矢板賃料							
ZZ99*01*01001		式	1		55, 775		管理費区分：0
鋼製切梁サポート賃料							
ZZ99*01*01002		式	1		16, 700		管理費区分：0
アルミ腹起し賃料							
ZZ99*01*01003		式	1		22, 100		管理費区分：0
合計					520, 566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	19	17, 820	338, 580		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	19	15, 350	291, 650		管理費区分：0
合計					630, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	舗装版切断	As舗装、平板ﾌﾟﾛｯｸ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	29	738	21, 402		管理費区分：0
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	121	1, 334	161, 414		管理費区分：0
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	24	3, 419	82, 056		管理費区分：0
合計					264, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	舗装版破碎	As舗装							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎積込(電線共同溝工)								04-04-02	
CB440500			m2	15. 3	1, 353	20, 700		管理費区分：0	
合計						20, 700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	構造物とりこわし	無筋Co							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 1号 06-01-04	
WB824010			m3	10. 6	11, 560	122, 536		管理費区分：0	
合計						122, 536			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻運搬	As殻、無筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工) CB440510		アスファルト塊, 有り, 10. 5km以下						04-04-02 管理費区分 : 0
			m3	1. 8	3, 654	6, 577		
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分 : 0
			m3	10. 6	2, 414	25, 588		
合計								
						32, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻処分		As殻、無筋Co殻							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻		ZZ99*01*10001								管理費区分：T
					t	4. 2	1, 600	6, 720		
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10002								管理費区分：T
					t	24. 9	1, 200	29, 880		
合計										
								36, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	開削掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(電線共同溝工)							04-04-02
CB440410		m3	144	4, 412	635, 328		管理費区分 : 0
合計					635, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し・締固め						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂						04-04-02 中埋砂
CB440420		m3	48	10, 230	491, 040		管理費区分 : 0
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂						04-04-02 砂基礎
CB440420		m3	4	10, 230	40, 920		管理費区分 : 0
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂						04-04-02 土砂
CB440420		m3	30	5, 490	164, 700		管理費区分 : 0
合計					696, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	111	268	29, 748		管理費区分 : 0
合計					29, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(電線共同溝工)	土砂, 有り, 60. 0km以下						04-04-02
CB440510		m3	111	8, 432	935, 952		管理費区分 : 0
合計					935, 952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	308. 6	4, 381	1, 351, 976		04-04-02 角形難燃FEP φ 130 管理費区分：0
継手 角型難燃FEP φ 130用 ZZ99*01*02001		個	12	7, 800	93, 600		管理費区分：0
継手 角型難燃FEP/AVP φ 130- φ 125用 ZZ99*01*03001		個	2	17, 400	34, 800		管理費区分：0
ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 130用 ZZ99*01*02002		個	27	5, 810	156, 870		管理費区分：0
通線ひも ZZ99*01*02003		m	308. 6	25	7, 715		管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, 多条管設置	m	120. 7	3, 753	452, 987		04-04-02 角形難燃FEP φ 100 管理費区分：0
継手 角型難燃FEP φ 100用 ZZ99*01*02004		個	6	4, 300	25, 800		管理費区分：0
ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 100用 ZZ99*01*02005		個	12	4, 520	54, 240		管理費区分：0
通線ひも ZZ99*01*02003		m	120. 7	25	3, 017		管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	55. 7	6, 083	338, 823		04-04-02 FA管 φ 150直管 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, FA管設置	m	5. 7	16, 170	92, 169		04-04-02 FA管 φ 150曲管 管理費区分：0
ヤトリ継手 フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02006		個	2	16, 400	32, 800		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02007		個	4	4, 000	16, 000		管理費区分：0
管枕 フリーアクセス管 φ 150用 ZZ99*01*02008		個	32	495	15, 840		管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準: 8条 (6条 φ 50+2条 φ 30)	m	54	10, 010	540, 540		04-04-02 ボディ管 φ 200直管 管理費区分：0
管路材設置 CB440440	埋設部, ボディ管 (φ 200mm) 設置 (さや管含), 標準: 8条 (6条 φ 50+2条 φ 30)	m	5. 7	26, 670	152, 019		04-04-02 ボディ管 φ 200曲管 管理費区分：0
ダクトスリーブ ボディ管 φ 200用 インサート付き ZZ99*01*02013		個	4	20, 800	83, 200		管理費区分：0
ボルト固定式ボックス管 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02014		個	4	43, 200	172, 800		管理費区分：0
スライト管 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02015		個	2	34, 500	69, 000		管理費区分：0
管枕 ボディ管 φ 200用 ZZ99*01*02016		個	64	619	39, 616		管理費区分：0
さや管 SU管 φ 50 ZZ99*01*02017		m	345. 6	418	144, 460		管理費区分：0
さや管 SU管 φ 50端末用短管 L=1. 10m ZZ99*01*02018		本	24	2, 000	48, 000		管理費区分：0
さや管 SU管 φ 30 ZZ99*01*02019		m	115. 2	280	32, 256		管理費区分：0
さや管 SU管 φ 30端末用短管 L=1. 10m ZZ99*01*02020		本	8	1, 330	10, 640		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋設管路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通線ひも							
ZZ99*01*02003		m	460. 8	25	11, 520		管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 75直管
CB440440		m	63. 2	3, 763	237, 821		管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 75曲管
CB440440		m	18. 4	7, 439	136, 877		管理費区分：0
ダクトスリーブ PV管 φ 75用							
ZZ99*01*03002		個	4	2, 140	8, 560		管理費区分：0
分岐管 フリーアセス管 φ 150-PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02021		個	1	12, 800	12, 800		管理費区分：0
V管P継手 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02022		個	1	3, 230	3, 230		管理費区分：0
引込分散継手 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*02023		個	1	12, 400	12, 400		管理費区分：0
管枕 PV管 φ 75用							
ZZ99*01*03003		個	50	360	18, 000		管理費区分：0
通線ひも							
ZZ99*01*02003		m	81. 6	25	2, 040		管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 50直管
CB440440		m	55. 5	2, 770	153, 735		管理費区分：0
管路材設置	埋設部, 単管設置						04-04-02 PV管 φ 50曲管
CB440440		m	5. 7	4, 971	28, 334		管理費区分：0
リトリ継手 PV管 φ 50用							
ZZ99*01*02024		個	2	5, 390	10, 780		管理費区分：0

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	埋設表示シート	W=400・600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設標識シート敷設 W=400							単 2号
		m	160. 5	528	84, 744		管理費区分：0
埋設標識シート敷設 W=600							単 3号
		m	60. 9	786	47, 867		管理費区分：0
合計							
					132, 611		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	プレキャストボックス	特殊部本体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	11. 4	1, 783	20, 326		管理費区分 : 0
モルタル練	高炉, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	0. 2	102, 200	20, 440		管理費区分 : 0
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下, 標準						04-04-02 特殊部Ⅰ型1200×1500 ×3300 (L12) 管理費区分 : 0
CB440450		個	1	2, 208, 000	2, 208, 000		
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下, 標準						04-04-02 電力Ⅱ型1000×1500× 2200 (L11) 管理費区分 : 0
CB440450		個	1	1, 419, 000	1, 419, 000		
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下, 標準						04-04-02 通信500×1200×2000 (L10) 管理費区分 : 0
CB440450		個	1	559, 100	559, 100		
合計					4, 226, 866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	蓋	特殊部本体用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋設置 φ 750歩道用								単 4号
			組	1	314, 424	314, 424		管理費区分：0
蓋設置 500×800用 機器前設置								単 5号
			組	1	314, 424	314, 424		管理費区分：0
蓋設置 500×2000用 通信接続柵用								単 6号
			組	1	520, 737	520, 737		管理費区分：0
合計								
						1, 149, 585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石RC-40 t=50cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	15. 1	4, 520	68, 252		管理費区分：0
合計								
						68, 252		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石M-25 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	15. 3	1, 480	22, 644		管理費区分 : 0
合計					22, 644		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240		m2	15. 3	3, 394	51, 928		管理費区分 : 0
合計					51, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	15. 3	2, 974	45, 502		管理費区分 : 0
合計						45, 502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度(13F) t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	15. 3	2, 608	39, 902		管理費区分 : 0
合計								
						39, 902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm							単 7号 管理費区分：0
		m2	59. 3	1, 587	94, 109		
合計					94, 109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	路盤	再生砕石RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
		m2	61. 5	1, 436	88, 314		
合計					88, 314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	平板ﾌﾟﾛｯｸ	t=6cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	設置, 30cm×30cm						04-02-04
CB422530		m2	65. 2	15, 720	1, 024, 944		管理費区分：0
合計					1, 024, 944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	路盤	再生砕石RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	13. 7	2, 654	36, 359		管理費区分：0
合計					36, 359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート		高炉(2) 18-8-40 t=17cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用							02-03-01 管理費区分 : 0
					m3	2. 3	31, 030	71, 369		
合計										
								71, 369		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	平板ﾌﾞﾛｯｸ	t=8cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 CB422530		設置, 30cm×30cm						04-02-04 管理費区分：0
			m2	13.7	19,110	261,807		
合計								
						261,807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	L形側溝	撤去・復旧						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去 CB422540		再利用						03-03-07 一般部・平坦部 管理費区分：0
			m	8.8	1,577	13,877		
歩車道境界ブロック再利用設置 一般部								単 8号 管理費区分：0
			m	4.5	11,693	52,618		
歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部								単 9号 管理費区分：0
			m	4.3	10,274	44,178		
合計								
						110,673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	地上機器部防護柵工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し						単 10号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810600			m	2	25, 110	50, 220		
合計						50, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	仮設材運搬費	軽量鋼矢板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	4. 68	3, 410	15, 958		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	4. 68	3, 410	15, 958		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	4. 68	3, 000	14, 040		
合計							
					45, 956		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 551. 77	11, 551			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		9			
合 計							11, 560		
単 価							円／m3 11, 560		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋設標識シート敷設 W=400			単位	m	単位数量	50	単価	528
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート W=400 2倍 水抜き穴有り			ZZ99*01*02029		巻	1	26, 400	26, 400	管理費区分 : 0
合 計								26, 400	
単 価								528	円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋設標識シート敷設 W=600			単位	m	単位数量	50	単価	786
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート W=600 2倍 水抜き穴有り ZZ99*01*02030									管理費区分：0
					巻	1	39, 300	39, 300	
合 計								39, 300	
単 価								786	円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	蓋設置 φ 750歩道用		単位	組	単位数量	1	単価	314, 424	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊部蓋 φ 750歩道用		ZZ99*01*02031					管理費区分：0		
			組	1	310, 000	310, 000			
蓋設置		200kg以下 CB440460					04-04-02 管理費区分：0		
			組	1	4, 424	4, 424			
合計									
						314, 424			
単価							円／組 314, 424		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	蓋設置 500×800用 機器前設置		単位	組	単位数量	1	単価	314, 424	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊部蓋 500×800地上機器前設置用 ZZ99*01*02032							管理費区分：0		
			組	1	310, 000	310, 000			
蓋設置 CB440460		200kg以下					04-04-02 管理費区分：0		
			組	1	4, 424	4, 424			
合計									
						314, 424			
単価							円／組		
						314, 424			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	蓋設置 500×2000用 通信接続柵用		単位	組	単位数量	1	単価	520, 737	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊部蓋 500×2000用 通信接続柵用 ZZ99*01*03004							管理費区分：0		
			組	1	515, 000	515, 000			
蓋設置 CB440460		200kgを超え800kg以下					04-04-02 管理費区分：0		
			組	1	5, 737	5, 737			
合計									
						520, 737			
単価							円／組		
						520, 737			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02	
			m3	15	6, 173	92, 595	100*0. 15 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							15*1. 26	
			m3	18. 9	3, 500	66, 150	管理費区分：0	
合計								
						158, 745		
単価							円／m2	
						1, 587		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	歩車道境界ブロック再利用設置 一般部		単位	m	単位数量	10	単価	11, 693
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置, 各種600mm以下50kg以上 100kg未満, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	10	3, 736	37, 360	管理費区分 : 0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	1. 2	37, 040	44, 448	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	3. 5	5, 888	20, 608	管理費区分 : 0	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	9. 2	1, 578	14, 517	管理費区分 : 0	
合計						116, 933		
単価						11, 693	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部		単位	m	単位数量	10	単価	10, 274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	10	3, 247	32, 470	管理費区分 : 0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	1	37, 040	37, 040	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	3. 5	5, 888	20, 608	管理費区分 : 0	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	8	1, 578	12, 624	管理費区分 : 0	
合計						102, 742		
単価						10, 274	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB810600	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満 , 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価	25, 110	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装 単価補正1. 500 (FP3)		Q001182008	m	1	25, 110	25, 110	管理費区分 : 0		
合 計						25, 110			
単 価						25, 110	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

登 録 単 価

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000313010001	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	30cm×30cm×厚6cm	枚	1,150	2026	8	確定
Y000313010002	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	30cm×30cm×厚8cm	枚	1,450	2026	8	確定
Y001263000001	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ	特殊部Ⅰ型 1200×1500×3300 連結ﾌﾞﾛｯｸ付	個	2,184,000	2026	8	確定
Y001263000003	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ	電力Ⅱ型 1000×1500×2200 直上1開口	個	1,402,000	2026	8	確定
Y001263000004	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ	通信接続柵 500×1200×2000	個	543,000	2026	8	確定
Y003236000001	配管	角型難燃FEPφ130	m	2,890	2026	8	確定
Y003236000002	配管	角型難燃FEPφ100	m	2,280	2026	8	確定
Y003236000003	配管	ﾌﾘｰｱｸｾｽ管 φ150直管	m	4,400	2026	8	確定
Y003236000004	配管	ﾌﾘｰｱｸｾｽ管 φ150曲管	m	14,000	2026	8	確定
Y003236000007	配管	ﾎﾞﾃﾞｨ管 φ200直管	m	7,240	2026	8	確定
Y003236000008	配管	ﾎﾞﾃﾞｨ管 φ200曲管	m	23,100	2026	8	確定
Y003236000009	配管	PV管 φ75直管	m	1,790	2026	8	確定
Y003236000010	配管	PV管 φ50直管	m	845	2026	8	確定
Y003236000011	配管	PV管 φ50曲管	m	2,940	2026	8	確定
Y003236000014	配管	PV管 φ75曲管	m	5,290	2026	8	確定
Y003239001001	管路材	直管 φ50mm (別途計上)	m	0	2026	8	確定
Y003239002001	管路材	直管 φ30mm (別途計上)	m	0	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	軽量鋼矢板賃料		式	55,775	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	鋼製切梁ボート賃料		式	16,700	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	アルミ腹起し賃料		式	22,100	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	継手	角型難燃FEP φ 130用	個	7,800	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	ロングヘルマウス	角型難燃FEP φ 130用	個	5,810	2026	8	確定
ZZ99*01*02003	通線ひも		m	25	2026	8	確定
ZZ99*01*02004	継手	角型難燃FEP φ 100用	個	4,300	2026	8	確定
ZZ99*01*02005	ロングヘルマウス	角型難燃FEP φ 100用	個	4,520	2026	8	確定
ZZ99*01*02006	ヤリトリ継手	フリーアクセス管 φ 150用	個	16,400	2026	8	確定
ZZ99*01*02007	ダクトスリーブ	フリーアクセス管 φ 150用	個	4,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02008	管枕	フリーアクセス管 φ 150用	個	495	2026	8	確定
ZZ99*01*02013	ダクトスリーブ	ボティ管 φ 200用 インサート付き	個	20,800	2026	8	確定
ZZ99*01*02014	ボルト固定式ロータス管	ボティ管 φ 200用	個	43,200	2026	8	確定
ZZ99*01*02015	スライド管	ボティ管 φ 200用	個	34,500	2026	8	確定
ZZ99*01*02016	管枕	ボティ管 φ 200用	個	619	2026	8	確定
ZZ99*01*02017	さや管	SU管 φ 50	m	418	2026	8	確定
ZZ99*01*02018	さや管	SU管 φ 50端末用短管 L=1.10m	本	2,000	2026	8	確定

登 録 単 価

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02019	さや管	SU管 φ 30	m	280	2026	8	確定
ZZ99*01*02020	さや管	SU管 φ 30端末用短管 L=1.10m	本	1,330	2026	8	確定
ZZ99*01*02021	分岐管	フリースペース管 φ 150-PV管 φ 75用	個	12,800	2026	8	確定
ZZ99*01*02022	V管P継手	PV管 φ 75用	個	3,230	2026	8	確定
ZZ99*01*02023	引込分散継手	PV管 φ 75用	個	12,400	2026	8	確定
ZZ99*01*02024	ヤトリ継手	PV管 φ 50用	個	5,390	2026	8	確定
ZZ99*01*02025	ダクトスリーブ	PV管 φ 50用	個	1,670	2026	8	確定
ZZ99*01*02026	管枕	PV管 φ 50用	個	350	2026	8	確定
ZZ99*01*02029	埋設シート	W=400 2倍 水抜き穴有り	巻	26,400	2026	8	確定
ZZ99*01*02030	埋設シート	W=600 2倍 水抜き穴有り	巻	39,300	2026	8	確定
ZZ99*01*02031	特殊部蓋	φ 750歩道用	組	310,000	2026	8	確定
ZZ99*01*02032	特殊部蓋	500×800地上機器前設置用	組	310,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	継手	角型難燃FEP/AVP φ 130-φ 125用	個	17,400	2026	8	確定
ZZ99*01*03002	ダクトスリーブ	PV管 φ 75用	個	2,140	2026	8	確定
ZZ99*01*03003	管枕	PV管 φ 75用	個	360	2026	8	確定
ZZ99*01*03004	特殊部蓋	500×2000用 通信接続柵用	組	515,000	2026	8	確定
ZZ99*01*10001	処分費	As殻	t	1,600	2026	8	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電線共同溝 (0001)	式	1		14,070,294	
仮設工 (0002)	式	1		1,150,796	
土留・仮締切工 (0003)	式	1		520,566	工種 99:
軽量鋼矢板（電線共同溝） (0004)	式	1		520,566	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
軽量鋼矢板設置・撤去	m	58.2	4,015	233,673	CB440480 3823.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.462	4.44 7,080 7,470	179.1	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	34.204		1,373	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.88 25,400 22,870		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
特殊作業員	%	23.171		930.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.2 28,300 31,010		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	18.213		731.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.21 31,000 36,570		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	17.65		708.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.11 28,900 35,440		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.296		92.16	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.16		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.004		1.04	管理費区分 0
軽量鋼矢板設置・撤去	m	34.7	4,015	139,320	CB440480 3823.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	4.462		179.1	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.44		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	34.204		1,373	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			39.88		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	23.171		930.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 22.2 標準単価 28,300 地区単価 31,010		
土木一般世話役	%	18.213		731.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 16.21 標準単価 31,000 地区単価 36,570		
運転手(特殊)	%	17.65		708.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.11 標準単価 28,900 地区単価 35,440		
軽油	%	2.296		92.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 2.16 標準単価 138 地区単価 154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		1.04	管理費区分 0
軽量鋼矢板設置・撤去	m	13.2	4,015	52,998	CB440480 3823.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.462	4.44 7,080 7,470	179.1	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.204	39.88 25,400 22,870	1,373	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	23.171	22.2 28,300	930.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	18.213		731.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.21		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
運転手(特殊)	%	17.65		708.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
軽油	%	2.296		92.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.16		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.004		1.04	管理費区分 0
軽量鋼矢板賃料	式	1		55,775	ZZ99*01*01001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製切梁ポット賃料	式	1		16,700	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アルミ腹起し賃料	式	1		22,100	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0005)	式	1		630,230	工種 99:
交通誘導警備員 (0006)	人日	38		630,230	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員A	人	19	17,820	338,580	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	19	15,350	291,650	R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0007)	式	1		476,873	オプション入力
構造物取壊し工 (0008)	式	1		408,108	オプション入力 工種 04:道路改良工事
舗装版切断 (0009)	m	170		264,872	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	29	738	21,402	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.708		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.56		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.723		153.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
土木一般世話役	%	12.168		89.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			10.88		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.614	8.92 25,400 22,870	56.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	19.017		140.5	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.252	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.629	2.81 154 152	19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.302		9.62	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費		%	0.027		0.3	管理費区分 0			
舗装版切断		m	121	1,334	161,414	CB430510 1264.8 管理費区分 0			
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			歩 2026.08 単 2026.08			
J03 コンクリート舗装版厚			15cm以下			単価地区 青森市(旧青森市)			
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]						M001161013			
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	8.462		112.8	管理費区分 0			
標準構成比				8.92		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				13,000		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				13,000		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 A地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(機械)		%	3.975		52.99	管理費区分 0			
特殊作業員		%	18.056		240.7	R0101			
標準構成比				17.37		管理費区分 0			
標準単価				28,300		歩 2026.08 単 2026.08			
地区単価				31,010		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	10.63		141.7	R0125			
標準構成比				9.5		管理費区分 0			
						歩 2026.08 単 2026.08			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.655		88.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 25,400 22,870		
その他(労務)	%	16.601		221.3	管理費区分 0
コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	%	32.174		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			32.35 68,200 71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.294		30.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.45 154 152		
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	1.139		15.18	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.014		1.14	管理費区分 0			
舗装版切断		m	24	3,419	82,056	CB430510 3232.4 管理費区分 0			
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			歩 2026.08 単 2026.08			
J03 コンクリート舗装版厚			15cmを超え30cm以下			単価地区 青森市(旧青森市)			
J05 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm		%	7.096		242.6	M001161011 管理費区分 0			
標準構成比				7.16		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				14,500		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				15,200		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(機械)		%	3.328		113.8	管理費区分 0			
特殊作業員		%	13.539		462.9	R0101 管理費区分 0			
標準構成比				13.07		歩 2026.08 単 2026.08			
標準単価				28,300		単価地区 青森市(旧青森市)			
地区単価				31,010		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.973		272.6	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.15 31,000 36,570		
普通作業員	%	4.987		170.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.86 25,400 22,870		
その他(労務)	%	12.457		425.9	管理費区分 0
コンクリートカッタ（フレード） 径30インチ	%	22.855		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.06 124,000 130,000		
コンクリートカッタ（フレード） 径22インチ	%	15.701		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.81 85,200 89,500		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートカッタ（プレート） 径14インチ	%	9.579		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.67 52,100 54,600		
ガソリン レギュラー	%	1.652		56.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.77 154 152		
その他(材料)	%	0.821		28.08	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.45	管理費区分 0
舗装版破碎 (0010)	m2	15		20,700	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	15.3	1,353	20,700	CB440500 1314.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.636	4.52 7,080 7,470	62.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	47.366	54.11 25,400 22,870	640.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.033	23.57 31,000 36,570	365.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.33		247.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.38 28,900 35,440		
軽油	%	2.625		35.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.42 138 154		
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分 0
構造物とりこわし (0011)	m3	11		122,536	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	10.6	11,560	122,536	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0012)	式	1		68,765	オプション入力 工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0013)	m3	12		32,165	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(電線共同溝工)	m3	1.8	3,654	6,577	CB440510 3010.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有)		アスファルト塊 有り 10.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	22.83		834.1	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			25.98 8,571 8,880 261		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.308	61.15 23,600 30,600	2,386	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.833	12.87 138 154	432.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0
殻運搬	m3	10.6	2,414	25,588	CB227010 2053.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	36.857	40.77 20,847 21,400 747	889.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	49.433		1,193	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.682		330.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0014)	m3	12		36,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	4.2	1,600	6,720	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	24.9	1,200	29,880	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
開削土工 (0015)	式	1		2,297,688	
掘削工 (0016)	式	1		635,328	工種 35:電線共同溝工事
開削掘削 (0017)	m3	140		635,328	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り(電線共同溝工)	m3	144	4,412	635,328	CB440410 4220.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.087	6.03 7,080 7,470	268.5	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.487	48.17 25,400 22,870	1,830	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.847	22.03 31,000 36,570	1,096	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.099	20.54 28,900 35,440	1,063	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.448		152.1	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.23 138 154		
諸雑費	%	0.032		2.4	管理費区分 0
埋戻し工 (0018)	式	1		696,660	工種 35:電線共同溝工事
埋戻し・締固め (0019)	m3	80		696,660	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	m3	48	10,230	491,040	CB440420 7304.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		中埋砂			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.377	5.81 7,080 7,470	447.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.682	24.39 25,400 22,870	1,604	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.314	19.78 28,900 35,440	1,771	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.144	8.48 31,000 36,570	730.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					単価補正
	%	6.057		619.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.74		
			28,300		
			31,010		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	5.891		602.6	
砂					Z230300005
路盤用	%	41.042		4,198	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.99		
			1,400		
			3,500		
軽油					Z006702002
	%	2.478		253.5	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.11		
			138		
			154		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		3	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)					CB440420 7304.7
	m3	4	10,230	40,920	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質		中埋砂			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	4.377		447.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.81		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	15.682		1,604	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
運転手(特殊)	%	17.314		1,771	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.78		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
土木一般世話役	%	7.144		730.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			8.48		

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,570		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	6.057		619.5	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	5.891		602.6	管理費区分	0		
砂 路盤用 標準構成比 標準単価 地区単価		%	41.042		4,198	Z230300005 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.478		253.5	Z006702002 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費									

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		3	管理費区分 0
埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	30	5,490	164,700	CB440420 5120.8 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	8.157		447.8	L001010010 管理費区分 0
標準構成比			8.29		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			7,080		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			7,470		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	29.181		1,602	R0102 管理費区分 0
標準構成比			34.76		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	32.259		1,771	R0114 管理費区分 0
標準構成比			28.21		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	13.314		730.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.1		
			31,000		
			36,570		
特殊作業員					R0101
	%	11.294		620	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.05		
			28,300		
			31,010		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.149		63.09	
軽油					Z006702002
	%	4.621		253.7	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.44		
			138		
			154		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.025		1.51	
残土処理工 (0020)	式	1		965,700	工種 35:電線共同溝工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土 (0021)	m3	110		29,748	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	111	268	29,748	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトマーサ[湿地] 7t級	%	10.943		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.917		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	51.118		137.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.57 28,900 35,440		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	17.038		45.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.14 25,400 22,870		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	14.963		40.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.98 138 154		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.021		0.16	管理費区分 0
土砂等運搬 (0022)	m3	110		935,952	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(電線共同溝工)	m3	111	8,432	935,952	CB440510 6947.3 管理費区分 0
J01 積載区分		土砂			歩 2026.08 単 2026.08
J02 DID区間の有無		有り			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 運搬距離(km)(DID区間有)		60.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	22.82		1,924	M000301002 管理費区分 0
標準構成比			25.98		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			8,571		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			8,880		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	65.33		5,508	R0115 管理費区分 0
標準構成比			61.15		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			30,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.834		997.7	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			12.87		歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		2.3	管理費区分 0
電線共同溝工 (0023)	式	1		10,144,937	
管路工(管路部) (0024)	式	1		4,768,486	工種 35:電線共同溝工事
埋設管路 (0025)	m	693		4,635,875	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
管路材設置	m	308.6	4,381	1,351,976	CB440440 3073.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 多条管設置			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	11.485		503.1	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.91		434.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.015		438.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.626		27.41	管理費区分 0
配管 角型難燃FEPφ130	%	67.961		2,977	Y003236000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.003		0.69	管理費区分 0
継手 角型難燃FEP φ 130用	個	12	7,800	93,600	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継手 角型難燃FEP/AVP φ 130-φ 125用	個	2	17,400	34,800	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロングヘルマウス 角型難燃FEP φ 130用	個	27	5,810	156,870	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通線ひも	m	308.6	25	7,715	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
管路材設置		m	120.7	3,753	452,987	CB440440	3073.6		
J01 作業区分			埋設部			管理費区分	0		
J02 設置区分			多条管設置			歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	13.409		503.1	R0102			
標準構成比				18.18		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				22,870		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	11.57		434.1	R0101			
標準構成比				12.89		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				31,010		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	11.692		438.7	R0125			
標準構成比				12.1		管理費区分	0		
標準単価				31,000		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				36,570		単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.731		27.41	管理費区分 0
配管 角型難燃FEPφ100 標準構成比 標準単価 地区単価	%	62.579	55.97 1,670 2,280	2,348	Y003236000002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		1.69	管理費区分 0
継手 角型難燃FEPφ100用	個	6	4,300	25,800	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロングベールマウス 角型難燃FEPφ100用	個	12	4,520	54,240	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通線ひも					ZZ99*01*02003

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	120.7	25	3,017	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路材設置	m	55.7	6,083	338,823	CB440440 5100.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 FA管設置			
普通作業員	%	9.392	12.44 25,400 22,870	571.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
特殊作業員	%	8.149	8.87 28,300 31,010	495.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	6.004		365.2	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,570		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.464		28.24	管理費区分 0
配管 フリーアクセス管 φ150直管 標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.986	72.08 3,500 4,400	4,622	Y003236000003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.56	管理費区分 0
管路材設置	m	5.7	16,170	92,169	CB440440 5100.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 FA管設置			
普通作業員	%	3.534	12.44 25,400 22,870	571.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.066	8.87	495.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.259	6.07	365.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.175		28.24	管理費区分 0
配管					Y003236000004
フリーアクセス管 φ150曲管	%	90.962	72.08	14,706	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		3.56	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ヤトリ継手 フリーアクセス管 φ150用	個	2	16,400	32,800	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダクトスリーブ フリーアクセス管 φ150用	個	4	4,000	16,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管枕 フリーアクセス管 φ150用	個	32	495	15,840	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路材設置	m	54	10,010	540,540	CB440440 11013.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 設置区分 J03 さや管の条数		埋設部 ボディ管(φ200mm)設置(さや管含) 標準:8条(6条φ50+2条φ30)			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	11.197		1,120	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	6.816		681.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.481		548.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.466		46.63	管理費区分 0
配管 ボテイ管φ200直管	%	76.032		7,605	Y003236000007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
管路材 直管 φ50mm (別途計上)	%	0		0	Y003239001001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	16.99		
		標準単価	312		
		地区単価	0		
管路材 直管 φ30mm (別途計上)	%	0		0	Y003239002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	3.81		
		標準単価	210		
		地区単価	0		
諸雑費	%	0.008		8.37	管理費区分 0
管路材設置	m	5.7	26,670	152,019	CB440440 11013.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		埋設部			
J02 設置区分		ボティ管(φ200mm)設置(さや管含)			
J03 さや管の条数		標準:8条(6条φ50+2条φ30)			
普通作業員	%	4.201		1,120	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比	11.3		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,870		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.557	5.65 28,300 31,010	681.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.056	4.22 31,000 36,570	548.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.175		46.63	管理費区分 0
配管 ボデー管φ200曲管	%	91.006	57.61 6,040 23,100	24,264	Y003236000008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路材 直管 φ50mm (別途計上)	%	0	16.99	0	Y003239001001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					標準構成比

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			312 0		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
管路材 直管 φ30mm (別途計上) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	3.81 210 0	0	Y003239002001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.005		9.37	管理費区分	0
ダクトスリーブ ボデー管φ200用 インサート付き	個	4	20,800	83,200	ZZ99*01*02013 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ボルト固定式ボデー管 ボデー管φ200用	個	4	43,200	172,800	ZZ99*01*02014 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.08 単 2026.08 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
スライダ管					ZZ99*01*02015	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ボテイ管φ200用	個	2	34,500	69,000	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管枕 ボテイ管φ200用	個	64	619	39,616	ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さや管 SU管φ50	m	345.6	418	144,460	ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さや管 SU管φ50端末用短管 L=1.10m	本	24	2,000	48,000	ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さや管 SU管φ30	m	115.2	280	32,256	ZZ99*01*02019 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さや管 SU管 φ30端末用短管 L=1.10m	本	8	1,330	10,640	ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通線ひも	m	460.8	25	11,520	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路材設置	m	63.2	3,763	237,821	CB440440 3737.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 設置区分		埋設部 単管設置			
普通作業員	%	21.876		823	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			24.46		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	16.48	15.14 28,300 31,010	620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	10.685	9.12 31,000 36,570	402	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.976		36.73	管理費区分 0
配管 PV管φ75直管 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	49.971	50.31 1,790 1,790	1,880	Y003236000009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.012		1.27	管理費区分 0
管路材設置	m	18.4	7,439	136,877	CB440440 3737.3 管理費区分 0
J01 作業区分		埋設部			歩 2026.08 単 2026.08
J02 設置区分		単管設置			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	11.064		823	R0102 管理費区分 0
標準構成比			24.46		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.335		620	R0101 管理費区分 0
標準構成比			15.14		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	5.404		402	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.12		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	0.494		36.73	管理費区分 0
配管 PV管 φ75曲管	%	74.692		5,556	Y003236000014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			50.31 1,790 5,290		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.011		1.27	管理費区分 0
ダクトスリーブ PV管 φ75用	個	4	2,140	8,560	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
分岐管 フリーアクセス管 φ150-PV管 φ75用	個	1	12,800	12,800	ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
V管P継手 PV管 φ75用	個	1	3,230	3,230	ZZ99*01*02022 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
引込分散継手 PV管 φ 75用	個	1	12,400	12,400	ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管枕 PV管 φ 75用	個	50	360	18,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通線ひも	m	81.6	25	2,040	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路材設置	m	55.5	2,770	153,735	CB440440 3737.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 作業区分		埋設部			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 設置区分		単管設置			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	29.716		823	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.46 25,400 22,870		
特殊作業員	%	22.387		620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.14 28,300 31,010		
土木一般世話役	%	14.515		402	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.12 31,000 36,570		
その他(労務)	%	1.326		36.73	管理費区分 0
配管					Y003236000010

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PV管 φ 50直管	%	32.045		887.5	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	50.31 1,790 845	
諸雑費	%	0.011		0.77	管理費区分 0
管路材設置	m	5.7	4,971	28,334	CB440440 3737.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 単管設置	
普通作業員	%	16.559		823	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	24.46 25,400 22,870	
特殊作業員	%	12.475		620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.14 28,300 31,010	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	8.088		402	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.12		
			31,000		
			36,570		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.739		36.73	
配管					Y003236000011
PV管 φ50曲管	%	62.131		3,088	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			50.31		
			1,790		
			2,940		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.008		1.27	
ヤリリ継手					ZZ99*01*02024
PV管 φ50用	個	2	5,390	10,780	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダクトスリーブ					ZZ99*01*02025
PV管 φ50用	個	4	1,670	6,680	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管枕 PV管 φ50用	個	64	350	22,400	ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
通線ひも	m	61.2	25	1,530	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設表示シート (0026)	m	221		132,611	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設標識シート敷設					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
W=400	m	160.5	528	84,744	単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設シート W=400 2倍 水抜き穴有り	巻	1	26,400	26,400	ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート敷設 W=600	m	60.9	786	47,867	オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設シート W=600 2倍 水抜き穴有り	巻	1	39,300	39,300	ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャストボックス工(特殊部) (0027)	式	1		5,376,451	工種 35:電線共同溝工事
プレキャストボックス (0028)	個	3		4,226,866	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎砕石	m2	11.4	1,783	20,326	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.143		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.01		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.025		0.44	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	24.033		428.3	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			35.62 25,400 22,870		
特殊作業員	%	12.351		220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.04 28,300 31,010		
運転手(特殊)	%	12.816		228.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.95 28,900 35,440		
土木一般世話役	%	7.934		141.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.98 31,000 36,570		
その他(労務)	%	0.396		7.05	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシャーレン RC-40	%	34.336		611.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.17		
	標準単価		1,200		
	地区単価		3,400		
軽油	%	3.897		69.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.66		
	標準単価		138		
	地区単価		154		
その他(材料)	%	0.055		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.15	管理費区分 0
モルタル練	m3	0.2	102,200	20,440	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類		高炉			
J02 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	49.293		50,332	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			54.42 25,400 22,870		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.588	27.46 31,000 36,570	33,275	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.16		163.3	管理費区分 0
セメント(高炉B) 25kg袋入 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.799	12.48 24,200 26,600	14,090	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.157	5.48 5,370 4,050	4,245	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.003		94.7	管理費区分 0
プレキャストボックスブロック設置	個	1	2,208,000	2,208,000	CB440450 522810.0 管理費区分 0
J01 ボックスブロック1個当り質量		4000kgを超え11000kg以下			歩 2026.08 単 2026.08
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	0.307		6,785	L001130006 管理費区分 0
標準構成比			1.08		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			43,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	0.414		9,132	R0102 管理費区分 0
標準構成比			1.94		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.198		4,378	R0125 管理費区分 0
標準構成比			0.71		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.112		2,463	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストボックスブロック 特殊部Ⅰ型 1200×1500×3300 連結ブロック付	%	98.969		2,184,266	Y001263000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.43		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
諸雑費	%	0		976	管理費区分 0
プレキャストボックスブロック設置	個	1	1,419,000	1,419,000	CB440450 158340.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kgを超え4000kg以下			
J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	%	0.295		4,186	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			2.2		
標準単価			43,600		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			52,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	0.467		6,629	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.65		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	0.232		3,287	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.76		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
特殊作業員	%	0.131		1,856	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.07		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
プレキャストボックスブロック					Y001263000003
電力Ⅱ型 1000×1500×2200 直上1開口	%	98.875		1,402,124	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			90.32		
標準単価			143,000		
地区単価			1,402,000		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		918	管理費区分 0
プレキャストボックスブロック設置	個	1	559,100	559,100	CB440450 158340.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレンクレーン賃料補正係数		1000kgを超え4000kg以下 標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	0.749		4,186	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.2 43,600 52,400		
普通作業員	%	1.186		6,629	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.65 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	0.588		3,287	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			1.76		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.332		1,856	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.07 28,300 31,010		
プレキャストボックスブロック 通信接続柵 500×1200×2000	%	97.145		543,048	Y001263000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			90.32 143,000 543,000		
諸雑費	%	0		94	管理費区分 0
蓋 (0029)	組	3		1,149,585	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋設置 φ750歩道用	組	1	314,424	314,424	週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊部蓋 φ750歩道用	組	1	310,000	310,000	ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋設置	組	1	4,424	4,424	CB440460 4210.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 蓋1組当り質量		200kg以下			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.075	6.05 7,080 7,470	268.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	36.197		1,601	単価補正
標準構成比			42.25		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,870		歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	24.033		1,063	R0114
標準構成比			20.59		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			35,440		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	16.527		731	R0125
標準構成比			14.72		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			36,570		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	14.017		620	R0101
標準構成比			13.44		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			31,010		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.131		138.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.95 138 154		
諸雑費	%	0.02		1.8	管理費区分 0
蓋設置 500×800用 機器前設置	組	1	314,424	314,424	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊部蓋 500×800地上機器前設置用	組	1	310,000	310,000	ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋設置	組	1	4,424	4,424	CB440460 4210.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 蓋1組当り質量		200kg以下			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.075	6.05 7,080 7,470	268.7	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.197	42.25 25,400 22,870	1,601	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.033	20.59 28,900 35,440	1,063	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.527	14.72 31,000 36,570	731	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	14.017		620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.44 28,300 31,010		
軽油	%	3.131		138.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.95 138 154		
諸雑費	%	0.02		1.8	管理費区分 0
蓋設置 500×2000用 通信接続柵用	組	1	520,737	520,737	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊部蓋 500×2000用 通信接続柵用	組	1	515,000	515,000	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋設置	組	1	5,737	5,737	CB440460 5443.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下			
バックホ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.246	6.24 7,080 7,470	358.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.895	42.02 25,400 22,870	2,059	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	24.703	21.23 28,900	1,417	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	19.107		1,096	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.08		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
特殊作業員	%	10.803		619.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.39		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
軽油	%	3.218		184.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.04		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.028		2.4	管理費区分 0
舗装 (0030)	式	1		1,966,023	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0031)	式	1		1,805,130	
舗装復旧工(車道部) (0032)	式	1		228,228	オプション入力 工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0033)	m2	15		68,252	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	15.1	4,520	68,252	CB410031 2876.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		500mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.816		82.08	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.67		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.095		49.48	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.59 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.143		6.48	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	18.871		852.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 24.18 標準単価 28,900 地区単価 35,440		
特殊作業員	%	9.874		446.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.16 標準単価 28,300 地区単価 31,010		
普通作業員	%	8.038		363.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 14.03 標準単価 25,400 地区単価 22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.731		394.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.63 31,000 36,570		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	2.268		102.5	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	47.746		2,158	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.48 600,000 3,400		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	1.264		57.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.78 138 154		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.139		6.27	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		0.95	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0034)	m2	15		22,644	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	15.3	1,480	22,644	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-25			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.849		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.117		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.147		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	19.203		284.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.16 28,900 35,440		
特殊作業員	%	10.058		148.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.75 28,300 31,010		
普通作業員	%	8.186		121.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.61 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	8.889		131.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
			12.11		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.316		34.26	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-25 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.768	23.44 170,000 5,450	691.9	Z002124001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.285	1.85 138 154	19.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.171		2.53	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.75	管理費区分 0
基層(車道・路肩部) (0035)	m2	15		51,928	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	15.3	3,394	51,928	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]	%	0.223		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転質量0.5～0.6t					
標準構成比			0.27		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型]	%	0.121		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械質量40～60kg					
標準構成比			0.15		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.057		1.94	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	18.27		619.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			21.64 28,300 31,010		
普通作業員	%	10.781		365.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.54 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	4.306		146.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.74 31,000 36,570		
その他(労務)	%	5.664		192.2	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	54.906		1,863	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			45.26 470,000 14,800		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.452		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.96 103 147		
ガソリン レギュラー	%	0.137		4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.18 154 152		
軽油	%	0.034		1.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.04 138 154		
その他(材料)	%	0.036		1.22	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		1.37	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0036)	m2	15		45,502	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	15.3	2,974	45,502	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.252		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.139		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
その他(機械)		%	0.06		1.78	管理費区分 0			
特殊作業員		%	20.853		620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				20.17					
標準単価				28,300					
地区単価				31,010					
普通作業員		%	12.3		365.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				14.48					
標準単価				25,400					
地区単価				22,870					
土木一般世話役		%	4.907		145.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				4.41					
標準単価				31,000					
地区単価				36,570					
その他(労務)		%	6.471		192.4	管理費区分 0			
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)		%	52.672		1,566	Z231051040 管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 15,550		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.114	1.57 103 147	62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.158	0.17 154 152	4.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.031	0.03 138 154	0.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.031		0.91	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		1.2	管理費区分 0
表層（車道・路肩部） （0037）	m2	15		39,902	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日（月単位）
表層（車道・路肩部）	m2	15.3	2,608	39,902	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ（舗装用）〔ハンド・ガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	%	0.288		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	%	0.158		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市（旧青森市）
標準構成比			0.14		
標準単価			356		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.068		1.78	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.774	20.17 28,300 31,010	620	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.023	14.48 25,400 22,870	365.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.595	4.41 31,000 36,570	145.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.378		192.4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	46.015		1,200	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.05		
標準単価			580,000		
地区単価			15,900		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.41		62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.57		
標準単価			103		
地区単価			147		
ガソリン レギュラー	%	0.18		4.7	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.17		
標準単価			154		
地区単価			152		
軽油	%	0.036		0.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.03		
標準単価			138		
地区単価			154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.027		0.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.048		1.41	管理費区分 0
舗装復旧工（歩道部） (0038)	式	1		1,207,367	オプション入力 工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0039)	m2	59		94,109	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=15cm	m2	59.3	1,587	94,109	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15	6,173	92,595	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工幅員		2.5m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.733		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.66 標準単価 1,560 地区単価 1,590		
普通作業員	%	88.948		5,490	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 90.7 標準単価 25,400 地区単価 22,870		
特殊作業員	%	10.037		619.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 8.41 標準単価 28,300 地区単価 31,010		
軽油	%	0.279		17.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 0.23 標準単価 138 地区単価 154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		1.03	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	18.9	3,500	66,150	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路盤 (0040)	m2	62		88,314	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	61.5	1,436	88,314	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.908		27.39	M000201100 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.99 5,680 6,070		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.15	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.147		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.791	27.03 28,900 35,440	284.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.366	15.84 28,300 31,010	148.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	8.436		121.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	9.161		131.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,570		
その他(労務)	%	2.382		34.2	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	45.099		647.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,400		
軽油	%	1.326		19.03	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.211		3.03	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.83	管理費区分 0
平板ブロック (0041)	m2	65		1,024,944	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
特殊ブロック舗装	m2	65.2	15,720	1,024,944	CB422530 10884.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm			
普通作業員	%	4.507		708.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.23 25,400 22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック工					単価補正
	%	4.853		762.8	R0108 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.43		
標準構成比			29,200		
標準単価			31,830		
地区単価					
土木一般世話役					単価補正
	%	3.022		475	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.7		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,570		
地区単価					
特殊作業員					単価補正
	%	0.986		155	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.3		
標準構成比			28,300		
標準単価			31,010		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	4.012		630.6	
特殊ブロック 30cm×30cm×厚6cm					Y000313010001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	%	82.616		12,986	
			75.74		
標準構成比			730		
標準単価			1,150		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		2.1	管理費区分 0
舗装復旧工(歩道・乗入Ⅰ種部) (0042)	式	1		369,535	オプション入力 工種 06:舗装工事
路盤 (0043)	m2	14		36,359	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	13.7	2,654	36,359	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.063		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.241		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.7 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.159		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	21.41		568.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.87 標準単価 28,900 地区単価 35,440		
特殊作業員	%	11.216		297.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.17 標準単価 28,300 地区単価 31,010		
普通作業員	%	9.132		242.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
			標準構成比 15.03 標準単価 25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.919		263.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.46		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
その他(労務)	%	2.579		68.43	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	40.664		1,079	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.27		
標準単価			300,000		
地区単価			3,400		
軽油	%	1.438		38.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.91		
標準単価			138		
地区単価			154		
その他(材料)	%	0.163		4.33	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		1	管理費区分 0
コンクリート (0044)	m2	14		71,369	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.3	31,030	71,369	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.416		3,542	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
特殊作業員	%	7.89		2,448	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			7.3		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 31,010		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.658	6.58 31,000 36,570	2,376	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.967		610.4	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	71.062	71.32 20,400 20,600	22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		5.6	管理費区分 0
平板アロック (0045)	m2	14		261,807	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
特殊ブロック舗装	m2	13.7	19,110	261,807	CB422530 10884.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm			
普通作業員	%	3.708		708.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.23 25,400 22,870		
ブロック工	%	3.992		762.8	R0108 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.43 29,200 31,830		
土木一般世話役	%	2.486		475	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			3.7 31,000 36,570		

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	0.811	1.3 28,300 31,010	155	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.3		630.6	管理費区分 0
特殊ブロック 30cm×30cm×厚8cm	%	85.699	75.74 730 1,450	16,374	Y000313010002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		4.1	管理費区分 0
排水構造物工 (0046)	式	1		110,673	
側溝工 (0047)	式	1		110,673	工種 04:道路改良工事
L形側溝 (0048)	m	9		110,673	オプション入力 第0027号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	8.8	1,577	13,877	CB422540 1470.9
J01 再利用区分		再利用			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クローラ)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.042	3.96 5,000 5,470	63.72	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.259	30.07 25,400 22,870	398.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.172		318	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.33 31,000 36,570		
運転手(特殊)	%	19.55		308.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.09 28,900 35,440		
特殊作業員	%	17.102		269.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.73 28,300 31,010		
その他(労務)	%	12.338		194.5	管理費区分 0
軽油	%	1.52		23.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.46 138 154		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.017		0.82	管理費区分 0
歩車道境界ブロック再利用設置 一般部	m	4.5	11,693	52,618	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	10	3,736	37,360	CB422510 3572.5 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し			
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.869	3.71 3,960 4,320	144.5	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	38.634		1,443	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比 標準単価			36.88 28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.46	33.06 25,400 22,870	1,063	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.768	20.18 31,000 36,570	850.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	4.996		186.6	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.238	1.16 138 154	46.24	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.035		2.26	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	1.2	37,040	44,448	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	19.882		7,363	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	10.758		3,984	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,570		
特殊作業員	%	8.363		3,097	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 31,010		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.014		745.7	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.978		21,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			20,600		
諸雑費	%	0.005		8.3	管理費区分 0
型枠	m2	3.5	5,888	20,608	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.995		3,709	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			37,090		
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			19.9		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.208		365.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,570		
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分 0
基礎碎石	m2	9.2	1,578	14,517	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.683		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			5.3 8,800 9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.136		428.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.64 25,400 22,870		
特殊作業員	%	13.948		220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.9 28,300 31,010		
運転手(特殊)	%	14.481		228.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.75 28,900 35,440		
土木一般世話役	%	8.961		141.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
			9.49 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.448		7.07	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.837	11.39 1,200 3,400	407.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.405	4.93 138 154	69.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.055		0.87	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.35	管理費区分 0
歩車道境界ブロック再利用設置 平坦部	m	4.3	10,274	44,178	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	10	3,247	32,470	CB422510 3154.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		再利用設置			歩 2026.08 単 2026.08
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 基礎碎石規格		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	38.071		1,236	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			43.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	30.442		988.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.56		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
特殊作業員	%	25.815		838.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			24.25		
標準単価			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	5.658		183.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.9	管理費区分 0
コンクリート	m3	1	37,040	37,040	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	19.882		7,363	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	10.758		3,984	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,570		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					単価補正
	%	8.363		3,097	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69		
			28,300		
			31,010		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.014		745.7	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.978		21,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.85		
			20,400		
			20,600		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.005		8.3	
型枠					CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m2	3.5	5,888	20,608	
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工					R0133 管理費区分 0
	%	62.995		3,709	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 37,090		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	6.208		365.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,570		
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分 0
基礎碎石	m2	8	1,578	12,624	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.683	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.136	37.64 25,400 22,870	428.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.948	15.9 28,300 31,010	220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	14.481	14.75	228.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,440		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	8.961	9.49 31,000 36,570	141.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.448		7.07	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	25.837	11.39 1,200 3,400	407.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	4.405	4.93 138 154	69.51	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				共同溝・電線共同溝
鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備（電線共同溝）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.055		0.87	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.35	管理費区分 0
防護柵工 (0049)	式	1		50,220	
防護柵工 (0050)	式	1		50,220	オプション入力 工種 35:電線共同溝工事
地上機器部防護柵工 (0051)	m	2		50,220	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	m	2	25,110	50,220	WB810600 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品			
J03 施工規模		20m未満			
J04 夜間補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額		加算額無し			
直接工事費 (0052)	式	1		16,036,317	

入力データリスト (本01)

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
共通仮設 (0053)		式	1		2,618,956				
共通仮設費 (0054)		式	1		550,956				
運搬費 (0055)		式	1		45,956	工種 99:			
仮設材運搬費 (0056)		t	4.7		45,956	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	4.68	3,410	15,958	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			3.4km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	4.68	3,410	15,958	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			3.4km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事				事業区分	共同溝・電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	4.68	3,000	14,040	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	青森市(旧青森市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0057)		式	1		505,000				
現場環境改善費(率計上) (0058)		式	1		505,000				
市街地補正		市街地							
共通仮設費(率計上) (0059)		式	1		2,068,000				
主たる工種		35:電線共同溝工事							
施工地域等補正		市街地(DID補正)	(1) - 1	1.4					
除雪工事補正		未使用		1.00					
ICT施工補正		補正なし		1.0					
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01					
純工事費 (0060)		式	1		18,655,273				
現場管理費 (0061)		式	1		11,387,000				
施工地域等補正		市街地(DID補正)	(1) - 1	1.2					
工期日数		0日間							
冬期日数		0日間							
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%					
施工時期補正		任意設定		0.96%					

入力データリスト（本01）

工事名	鶴ヶ坂千刈線交通安全施設整備(電線共同溝)工事			事業区分	共同溝・電線共同溝
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0062)	式	1		30,042,273	
一般管理費等 (0063)	式	1		5,927,727	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0064)	式	1		35,970,000	
消費税額及び地方消費税額 (0065)	式	1		3,597,000	
工事費計 (0066)	式	1		39,567,000	