

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第5752号

設計書番号 508-040-0221

十川河川維持工事

実施 設計書

北津軽郡板柳町大字夕顔関地内

工 期 1 5 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 700 m 左岸 L = 700 m		
	掘削工	750 m3	
	雑木伐採工	14,000 m2	
設計額	19,932,000 円 (内消費税 1,812,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		6,128,951		
掘削工							
		式	1		3,214,500		
掘削工							
		式	1		3,214,500		
掘削							内 1号
		m3	750		281,250		
土砂等運搬							内 2号
		m3	750		2,385,750		
残土等処分							内 3号
		m3	750		547,500		
雑木伐採工							
		式	1		2,590,701		
伐木除根工							
		式	1		2,590,701		
伐木・伐竹							内 4号
		m2	14,000		560,000		
除根							内 5号
		m2	5,000		345,000		
集積積込み							内 6号
		m2	14,000		1,237,000		
運搬							内 7号
		m3	200		448,701		
堤防天端補修工							
		式	1		323,750		

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防天端敷砂利							
		式	1		323,750		
敷砂利							内 8号
		m2	1,800		323,750		
直接工事費							
		式	1		6,128,951		
共通仮設							
		式	1		4,868,000		
共通仮設費							
		式	1		4,382,000		
運搬費							
		式	1		4,284,000		
処分費(木くず)							内 9号
		式	1		4,284,000		
現場環境改善費							
		式	1		98,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		98,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		486,000		
純工事費							
		式	1		10,996,951		
現場管理費							
		式	1		4,013,000		
工事原価							
		式	1		15,009,951		

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		3,110,049		
工事価格							
		式	1		18,120,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,812,000		
工事費計							
		式	1		19,932,000		

主工種 14:河川維持工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川維持工事		合算工事：	
対象工事費	6, 128, 951	直接工事費	6, 128, 951	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	547, 500	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			363, 632		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			363, 632	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5, 765, 319	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5, 581, 451		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8. 36%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 0	0. 00%	
	除雪工事補正		1. 00	0. 00	0. 00
	ICT施工補正		1. 0	0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		8. 44%	0. 00%	
	計上額		486, 000	0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	4,284,000				
運搬費	4,284,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,868,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	10,996,951	単独（追加工事）直接工事費	6,128,951	単独（追加工事）共通仮設費	4,868,000
非対象額計（－）		363,632			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		363,632	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,633,319	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		10,449,451		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.16%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位） 1.02		37.74%		0.00%	
計上額		4,013,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	15,009,951				
純工事費	10,996,951	現場管理費	4,013,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		363,632			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		363,632		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,646,319	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,462,451		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.25%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.25%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,646,319		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,110,049				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	板柳町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,128,951
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,128,951
	共通仮設費 (率分)	5,765,319	8.44	486,000
	運搬費			4,284,000
現場環境改善費対象工事費				6,128,951
	現場環境改善費 (率分)	5,581,451	1.76	98,000
現場管理費対象純工事費				10,996,951
	現場管理費	10,633,319	37.74	4,013,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,009,951
	一般管理費等	14,646,319	21.25	3,110,049
	業務委託費			0
工事価格				18,120,000
消費税等相当額				1,812,000
工事費計				19,932,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	750	375	281, 250		管理費区分 : 0
合計					281, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	750	3, 181	2, 385, 750		管理費区分 : 0
合計					2, 385, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	750	730	547, 500		管理費区分：0
合計						547, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	14, 000	40	560, 000		管理費区分：0
合計								
						560, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	7, 500	46	345, 000		管理費区分 : 0
合計					345, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	7, 500	106	795, 000		管理費区分 : 0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	6, 500	68	442, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 237, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						03-02-03 生木
CB320580		m3	38	2, 193	83, 334		管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 14. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 生木
CB320580		m3	66	2, 047	135, 102		管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用						03-02-03 抜根材
CB320580		m3	105	2, 193	230, 265		管理費区分 : 0
合計					448, 701		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 1号
		m2	1, 750	185	323, 750		管理費区分 : 0
合計					323, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	処分費(木くず)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)							単 2号 01-02-02
	WB020052		t	84	25, 000	2, 100, 000	管理費区分 : 0
処分費(t)							単 3号 01-02-02
	WB020052		t	84	26, 000	2, 184, 000	管理費区分 : 0
	合計					4, 284, 000	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	185	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	5. 25	3, 400	17, 850			
整地 CB210610		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	5	147	735			
合 計									
						18, 585			
単 価							円／m2		
						185			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	25, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 木くず(生木)		Y007600001001					管理費区分 : T		
			t	100	25, 000	2, 500, 000			
合 計									
						2, 500, 000			
単 価							円／t		
						25, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	26, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(抜根材) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	26, 000	2, 600, 000		
合計						2, 600, 000		
単価						26, 000	円/t	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川維持 (0001)	式	1		6,128,951		
掘削工 (0002)	式	1		3,214,500	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		3,214,500	オプション入力 工種 14:河川維持工事	
掘削 (0004)	m3	750		281,250	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	750	375	281,250	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 板柳町	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					単価補正	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.311		151.5	M000202090	
標準構成比			42.72		管理費区分 0	
標準単価			20,100		歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価			21,500		単価地区 板柳町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	40.604		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	19.07		71.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.015		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005)		m3	750		2,385,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	750	3,181	2,385,750	CB210110 2742.6 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.08 単 2026.08
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 板柳町
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.902			1,301	M000301005
標準構成比			44.67			管理費区分 0
標準単価			20,847			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			21,400			単価地区 板柳町
供用日当りの損耗品費			747			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.738			1,423	R0115
標準構成比			40.44			管理費区分 0
標準単価			23,600			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			30,290			単価地区 板柳町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	14.327			455.7	Z006702002
標準構成比			14.89			管理費区分 0
標準単価			138			歩 2026.08 単 2026.08
地区単価			154			単価地区 板柳町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.033			1.3	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0006)	m3	750		547,500	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	750	730	547,500	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 建設発生土受入費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 730	730	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
雑木伐採工 (0007)	式	1		2,590,701	オプション入力
伐木除根工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	式	1		2,590,701	工種 14:河川維持工事	
伐木・伐竹 (0009)	m2	14,000		560,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	14,000	40	560,000	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	27.675		11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.25			
標準単価			14,700			
地区単価			15,700			
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm	%	11.321		4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			12.8			
標準単価			6,450			
地区単価			6,450			

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.098		0.04	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	41.034		16.71	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	7.981		3.25	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	0.123		0.05	管理費区分 0			
軽油		%	11.64		4.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.103		0.05	管理費区分 0	
除根 (0010)	m2	5,000		345,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
除根(伐木除根)	m2	7,500	46	345,000	CB320530 41.529 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.127	25.41	11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14,700 15,700			
掴み装置					M000291001	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.768	3.99 2,310 2,460	1.76	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.773	33.15 28,900 35,090	16.71	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.374	18.66 31,000 36,210	9.05	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.765	8.56 25,400 22,640	3.16	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.147		4.74	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.23 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.046		0.03	管理費区分 0	
集積積込み (0011)	m2	14,000		1,237,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	7,500	106	795,000	CB320560 95.646 管理費区分 0	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		有り 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.158	25.22 14,700 15,700	25.76	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
									潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm					%	3.779		4.03	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比							3.96					
標準単価							2,310					
地区単価							2,460					
運転手(特殊)					%	35.834		38.21	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比							32.91					
標準単価							28,900					
地区単価							35,090					
土木一般世話役					%	16.29		17.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比							15.55					
標準単価							31,000					
地区単価							36,210					
普通作業員					%	9.753		10.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比							12.21					
標準単価							25,400					
地区単価							22,640					

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	10.157		10.83	単価補正	
標準構成比			10.15		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			154		歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 板柳町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.029		0.1	管理費区分 0	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	6,500	68	442,000	CB320560 61.067	
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 板柳町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	%	24.547		16.9	M000202133	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3			25.92		管理費区分 0	
標準構成比			14,700		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			15,700		単価地区 板柳町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
掴み装置	%	3.835		2.64	M000291001	
開口幅1700～2000爪幅400～750mm			4.07		管理費区分 0	
標準構成比			2,310		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			2,460		単価地区 板柳町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	36.414		25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	18.926		13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	5.912		4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	10.327		7.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
諸雑費						単価補正			
		%	0.039		0.03	管理費区分 0			
運搬 (0012)	m3	200			448,701	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
運搬(伐木除根)		m3	38	2,193	83,334	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 積込条件			機械施工			歩 2026.08 単 2026.08			
J02 除根作業の有無			有り			単価地区 板柳町			
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)			13.5km以下			豪雪割増			
J10 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.141			1,165	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.43					
標準単価				35,847					
地区単価				35,100					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)		%	35.228		772.3	R0115 管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	30.16		歩 2026.08 単 2026.08
			標準単価	23,600		単価地区 板柳町
			地区単価	30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	11.586		254	Z006702002
			標準構成比	11.41		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	154		単価地区 板柳町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.045		1.7	管理費区分 0
運搬(伐木除根)		m3	66	2,047	135,102	CB320580 1862.3
			J01 積込条件	機械施工		管理費区分 0
			J02 除根作業の有無	無し		歩 2026.08 単 2026.08
			J03 DID区間の有無	無し		単価地区 板柳町
			J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	14.0km以下		労調係数 1.000 00-00 0
			J10 費用の内訳	全ての費用		豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	53.173		1,088	M007500157
			標準構成比	58.43		管理費区分 0
			標準単価	35,847		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	35,100		単価地区 板柳町
			供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.227	30.16 23,600 30,290	720.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.588	11.41 138 154	237.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		1.1	管理費区分 0	
運搬(伐木除根)	m3	105	2,193	230,265	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	53.141	58.43 35,847 35,100 747	1,165	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	35.228		772.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			30.16 23,600 30,290			
軽油	%	11.586		254	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			11.41 138 154			
諸雑費	%	0.045		1.7	管理費区分 0	
堤防天端補修工 (0013)	式	1		323,750	オプション入力	
堤防天端敷砂利 (0014)	式	1		323,750	オプション入力 工種 14:河川維持工事	
敷砂利 (0015)	m2	1,800		323,750	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利	m2	1,750	185	323,750	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	5.25	3,400	17,850	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	5	147	735	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価	%	21.585	22.8 8,800	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			9,710		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	55.339		81.76	R0114		
標準構成比			53.11		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩 2026.08	単 2026.08	
地区単価			35,090		単価地区	板柳町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	23.067		34.08	Z006702002		
標準構成比			24.09		管理費区分	0	
標準単価			138		歩 2026.08	単 2026.08	
地区単価			154		単価地区	板柳町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.009		0.07	管理費区分	0	
直接工事費 (0016)	式	1		6,128,951			
共通仮設 (0017)	式	1		4,868,000			
共通仮設費 (0018)	式	1		4,382,000			
運搬費					工種	99:	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1		4,284,000	
処分費(木くず) (0020)	式	1		4,284,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	84	25,000	2,100,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	84	26,000	2,184,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1		98,000	
現場環境改善費(率計上) (0022)	式	1		98,000	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		486,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		10,996,951	
現場管理費 (0025)	式	1		4,013,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		15,009,951	
一般管理費等 (0027)	式	1		3,110,049	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		18,120,000	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		1,812,000	
工事費計 (0030)	式	1		19,932,000	