



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

長富地区

長富経営体第21号工事

西農水（整五工）第38号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK64H

SK64H

[illegible]

事業名 | 経営体育成基盤整備事業 長富地区

工事名 | 長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			41,230,000	
2 ・ 工事原価			34,521,000	
3 純工事費			25,264,000	
4 ・ ・ 直接工事費			22,650,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,650,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			11,871,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,614,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
22,650,000×((9.890*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.290	%	2,331,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			283,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
22,135,000×(1.280)	1.280	%	283,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			9,257,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
25,264,000×((34.020*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.920+0.000-0.000)	36.640	%	9,257,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
34,521,000×(19.400*1.000+0.04)=6,710,000	19.440	%	6,709,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				22,650,000	
・道路工	1.000	式		22,650,000	
・掘削工	1.000	式		240,000	
000001 表土剥工	0.870	ha	275,485	239,672	歩A・単A B単 1号
合 計				239,672	
・幹道・支道盛土工	1.000	式		11,650,000	
000002 盛土	3,184.000	m3	267	850,128	歩A・単A B単 2号
000003 山土	3,184.000	m3	3,392	10,800,128	歩A・単A B単 3号
合 計				11,650,256	
・敷砂利工	1.000	式		5,771,000	
000004 敷砂利	5,883.000	m ²	981	5,771,223	歩A・単A B単 4号
合 計				5,771,223	
・畦畔工	1.000	式		60,000	
000005 畦畔盛土 表土剥ぎ土利用	24.000	m3	2,518	60,432	歩A・単A B単 5号
合 計				60,432	
・暫定水路工	1.000	式		418,000	
000006 床掘	102.000	m3	285	29,070	歩A・単A B単 6号
000007 運搬・残土処理	102.000	m3	3,451	352,002	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正	81.000	m ²	453	36,693	歩A・単A B単 8号
合 計				417,765	
・整形仕上げ工	1.000	式		1,101,000	
000009 法面整形 盛土法面	1,787.000	m ²	487	870,269	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形 切土法面	237.000	m ²	975	231,075	歩A・単A B単 10号
合 計				1,101,344	
・土水路接続工	1.000	式		1,114,000	
000011 床掘	9.000	m3	285	2,565	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻	5.000	m3	2,215	11,075	歩A・単A B単 12号
000013 運搬・残土処理	4.000	m3	3,451	13,804	歩A・単A B単 13号
000014 基面整正	40.000	m ²	453	18,120	歩A・単A B単 14号
000015 高密度ポリエチレン管布設 φ400、シングル管	66.000	m	11,457	756,162	歩A・単A B単 15号
000016 高密度ポリエチレン管付属品	1.000	式	312,000	312,000	歩A・単A B単 16号
合 計				1,113,726	
・土砂運搬処理工	1.000	式		2,296,000	
000017 運搬・処理	600.000	m3	3,826	2,295,600	歩A・単A B単 17号
合 計				2,295,600	

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	表土剥工		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10021	ほ場整備工(表土はぎ)(ハック材による施工) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.10ha,0.001,あり	1.000	ha	275,485	275,485	S単 13号
	合 計				275,485	
	単 価				275,485	
	*** B単一 2号 ***					
000002	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.6	267	S単 18号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単一 3号 ***					
000003	山土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 8号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単一 4号 ***					
000004	敷砂利		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	981	981	S単 12号
	合 計				981	
	単 価				981	
	*** B単一 5号 ***					
000005	畦畔盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	表土剥ぎ土利用 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単一 6号 ***					
000006	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	284.7	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 7号 ***					
000007	運搬・残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,573	2,573	S単 17号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	S単 11号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148	148	S単 22号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,451	
	単 価				3,451	
	*** B単一 8号 ***					
000008	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 19号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 9号 ***					
000009	法面整形 盛土法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.3	487	S単 20号
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単一 10号 ***					
000010	法面整形 切土法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 21号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 11号 ***					
000011	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	284.7	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単一 13号 ***					
000013	運搬・残土処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m ³	2,573	2,573	S単 17号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m ³	730	730	S単 11号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	148	148	S単 22号
	合 計				3,451	
	単 価				3,451	
	*** B単一 14号 ***					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ(Ⅰ)	m3		2,215		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(Ⅰ)	m3		2,215		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02112	ハック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	ハック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	ハック材容量0.45m3 吊能力2.9t	日		6,920		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		36,210		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		30,702		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		22,644		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
		人		35,088		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	山土					
	山土					
		m3		2,550		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)					
	高密度ポリエチレン管(シングル管)					
	φ400mm(有孔・無孔)	m		9,130		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット					
	高密度ポリエチレン管ソケット					
	φ400mm(シーリング付シートソケット)	個		24,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	建設発生土	m3		730		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	m ²		981		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S10021	ほ場整備工(表土はぎ)(ハック材による施工)					
	ほ場整備工(表土はぎ)(ハック材による施工)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.10ha,0.001,あり	ha		275,485		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	m3		375.2		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	m3		272.9		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	m3		284.7		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3		2,573		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	m3		266.6		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正	m ²		452.9		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	m ²		487.3		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	m ²		974.5		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08061		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	バック容量0.45m3 吊能力2.9t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	6,920円		夜間制約作業時間:0.0		
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
		1.000	日	6,920	6,920	
	合 計				6,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,920	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(C)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区					
工事名	長富経営体第21号工事					
工事別工事名:長富経営体第21号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)				
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03207				
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (シングル管) 高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ400mm (有孔・無孔) ,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0408		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PV0408	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ400mm (有孔・無孔)	1.000	m	9,130	9,130	
	合 計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,130	
	*** S単一 10号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区				
工事名	長富経営体第21号工事				

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管ソケット φ400mm (シーリング付シートソケット) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	高密度ポリエチレン管ソケット φ400mm (シーリング付シートソケット)	1.000	個	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	建設発生土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	730円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	
	合 計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
	*** S単一 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m3	3,400	40,460	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
F04062	振動ﾚｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	35,088	7,018	
	合 計				98,137	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		981	
	*** S単一 13号 ***					
S10021	ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾙによる施工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾙによる施工) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.10ha,0.001,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)計画平均区画面積(A)	0.10ha		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(B)	0.001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	6.080	日	9,710	59,037	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	287.000	L	154	44,198	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	3.180	人	35,088	111,580	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	36,210	28,968	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
	合 計				275,485	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		275,485	
	*** S単一 14号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌｵﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ﾌｵﾌﾞﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単一 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		284.7	
	*** S単一 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長富地区
工事名	長富経営体第21号工事

工事別工事名:長富経営体第21号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,573	
	*** S単一 18号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単一 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m²		452.9	
	*** S単一 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m²		487.3	
	*** S単一 21号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m²		974.5	
	*** S単一 22号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]