

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 緊 浚 第6781号

設計書番号 508-050-0112

三保川外河床整理工事

実施 設計書

上北郡横浜町字三保野外地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 550 m		
	掘削		
	1,900 m3		
設計額	16,159,000 円 (内消費税 1,469,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1		7,347,798		
河川土工							
		式	1		6,446,568		
掘削工							
		式	1		3,276,270		
掘削							内 1号
		m3	1,900		1,218,240		
土砂運搬(不整地運搬車)							内 2号
		m3	1,880		1,544,790		
積込(ルーズ)							内 3号
		m3	1,900		513,240		
残土処理工							
		式	1		3,170,298		
土砂等運搬							内 4号
		m3	1,880		2,883,178		
整地							内 5号
		m3	1,900		287,120		
仮設工							
		式	1		901,230		
工事用道路工							
		式	1		901,230		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 6号
		m3	60		204,120		
土のう							内 7号
		袋	60		544,200		

設計内訳書（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設撤去							内 8号
		m3	60		152,910		
直接工事費							
		式	1		7,347,798		
共通仮設							
		式	1		1,015,000		
共通仮設費							
		式	1		121,000		
現場環境改善費							
		式	1		121,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		121,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		894,000		
純工事費							
		式	1		8,362,798		
現場管理費							
		式	1		3,714,000		
工事原価							
		式	1		12,076,798		
一般管理費等							
		式	1		2,613,202		
工事価格							
		式	1		14,690,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,469,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

工事種別別工事費						
		土木工	機械工	電気工	その他	
現場環境改善費対象工事費		7, 347, 798	直接工事費	7, 347, 798		
<hr/>						
非対象額計（－）		0				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
<hr/>						
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
<hr/>						
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	7, 347, 798	現工事	0	合算工事	0
<hr/>						
現場環境改善費						
	率（補正前）	1. 66%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1. 66%		0. 00%		
<hr/>						
	計上額	121, 000		0		0
<hr/>						
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,015,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	8,362,798	単独（追加工事）直接工事費	7,347,798	単独（追加工事）共通仮設費	1,015,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,362,798	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,362,798		0		0
現場管理費 率（補正前）	42.47%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.08%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	44.42%		0.00%		
計上額	3,714,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	12,076,798				
純工事費	8,362,798	現場管理費	3,714,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,076,798	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,076,798		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.67%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.67%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,076,798		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,613,202				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,347,798
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,347,798
	共通仮設費 (率分)	7,347,798	12.18	894,000
現場環境改善費対象工事費				7,347,798
	現場環境改善費 (率分)	7,347,798	1.66	121,000
現場管理費対象純工事費				8,362,798
	現場管理費	8,362,798	44.42	3,714,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,076,798
	一般管理費等	12,076,798	21.67	2,613,202
	業務委託費			0
工事価格				14,690,000
消費税等相当額				1,469,000
工事費計				16,159,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1, 410	377	531, 570		02-01-02 三保川 管理費区分 : 0
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	470	1, 461	686, 670		02-01-02 桧木川 管理費区分 : 0
合計					1, 218, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂運搬(不整地運搬車)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3), 260以下	m3	1, 407	945	1, 329, 615		単 1号 02-01-06 三保川 管理費区分 : 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下	m3	475	453	215, 175		単 2号 02-01-06 桧木川 管理費区分 : 0
合計					1, 544, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込(ルーズ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 880	273	513, 240		管理費区分 : 0
合計					513, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	1, 407	1, 429	2, 010, 603		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	475	1, 837	872, 575		管理費区分 : 0
合計					2, 883, 178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	1, 940	148	287, 120		管理費区分：0
合計					287, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路盛土	施工幅員: 2. 5m以上4. 0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	60	2, 400	144, 000		管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	60	1, 002	60, 120		管理費区分：0
合計					204, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 3号 02-05-10
WB252730		袋	60	7,919	475,140		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	60	1,151	69,060		管理費区分 : 0
合計					544,200		

單價使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	945	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 5号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 962	98, 250	94, 516			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
ZS3000004			式	1		4			
合 計						94, 520	円／m3		
単 価						945			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 80以下	単位	m3	単位数量	100	単価	453	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 6号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 461	98, 250	45, 293			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		7			
合計						45, 300			
単価						453	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 930	10, 857	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	31, 320	9, 208	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	23, 100	6, 791	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m Y000561101002								
			袋	10	1, 200	12, 000	管理費区分 : 0	
購入土 土材料 Y001613000001								
			m3	10	2, 400	24, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 7号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 680	16, 075	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		259	管理費区分 : 0	
合計								
						79, 190		
単価							円／袋	
						7, 919		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 930	3, 212	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	31, 320	2, 724	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 8号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 890	5, 558	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		16	管理費区分 : 0	
合計						11, 510		
単価						1, 151	円/袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	133	150	19, 950	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						98, 250		
単価						98, 250	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	133	150	19, 950	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						98, 250		
単価						98, 250	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	150	9, 450	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						54, 680		
単価						54, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 790	35, 790	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	150	15, 150	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						63, 890		
単価						63, 890	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1		7,347,798	
河川土工 (0002)	式	1		6,446,568	
掘削工 (0003)	式	1		3,276,270	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	1,900		1,218,240	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,410	377	531,570	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.185	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.272		155.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
			37.91 28,900 35,790				
標準構成比 標準単価 地区単価							
軽油	%	18.517		69.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
			19.37 138 150				
標準構成比 標準単価 地区単価							
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0		
掘削	m3	470	1,461	686,670	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価	%	23.567	26.01 7,520	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			8,020		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	66.176		966.5	R0114		
標準構成比			62.89		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩 2026.09	単 2026.09	
地区単価			35,790		単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	10.25		149.7	Z006702002		
標準構成比			11.1		管理費区分	0	
標準単価			138		歩 2026.09	単 2026.09	
地区単価			150		単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.007		0.6	管理費区分	0	
土砂運搬(不整地運搬車) (0005)	m3	1,880		1,544,790	オプション入力		
					第0002号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩 2026.09	単 2026.09	
					単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,407	945	1,329,615	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		260以下				
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	475	453	215,175	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		80以下				
積込(ルーズ) (0006)	m3	1,900		513,240	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルーズ)	m3	1,880	273	513,240	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.708		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			42.39 21,500 22,900		
運転手(特殊)	%	42.192		115.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,790		
軽油	%	18.049		49.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 150		
諸雑費	%	0.051		0.19	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		3,170,298	オプション入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0008)	m3	1,880		2,883,178	オプション入力 第0004号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	1,407	1,429	2,010,603	CB210110 1225.4
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.702		581.5	M000301005
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	45.412		648.8	R0115
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.88		198.3	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	475	1,837	872,575	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.7		747.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.414		834.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,900			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	13.877		254.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.009		0.3	管理費区分 0
整地 (0009)	m3	1,900		287,120	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	1,940	148	287,120	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 作業区分 残土受入れ地での処理 -----					
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.169		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
標準構成比			22.45		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
運転手(特殊)	%	55.388		82.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,790		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
軽油	%	23.429		34.83	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.22 138 150				
諸雑費	%	0.014		0.06	管理費区分 0		
仮設工 (0010)	式	1		901,230			
工事用道路工 (0011)	式	1		901,230	工種 99:		
工事用道路盛土 (0012) (P)	m3	60		204,120	第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 0	1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 掘削積込費			計上しない			単価地区 横浜町
Q03 運搬費			計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 土砂購入費			土材料			豪雪割増
Q05 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土			潮間割増 0% 係数ランク 1
Q06 人力盛土費			計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q07 法面整形費			計上しない			
土材料		m3	60	2,400	144,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
購入土 土材料		%	100		2,400	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				100		
標準単価				1		
地区単価				2,400		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	60	1,002	60,120	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.018		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.01		
標準単価			5,650		
地区単価			5,780		
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t	%	6.755		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.29		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
運転手(特殊)	%	71.355		714.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			67.28		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
普通作業員	%	6.916		69.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.88		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	7.949		79.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.54			
標準単価			138			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.007		0.74	管理費区分 0	
土のう (0013)	袋	60		544,200	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	60	7,919	475,140	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置				
J02 袋詰土区分		購入土				
J03 設置作業半径		5m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	60	1,151	69,060	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				

入力データリスト (本01)

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
仮設撤去 (0014)	m3	60		152,910	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
掘削	m3	30	370	11,100	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 土質		土砂			歩 2026.09 単 2026.09		
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 横浜町		
J03 押土の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 施工数量		普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
フルトマー[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	51.32		189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			53.73				
標準単価			30,700				
地区単価			32,800				
運転手(特殊)	%	30.268		112	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09		
標準構成比			27.34				

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準単価		28,900	単価地区	横浜町		
			地区単価		35,790	労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	18.396		68.07	Z006702002			
			標準構成比	18.93		管理費区分	0		
			標準単価	138		歩 2026.09 単 2026.09			
			地区単価	150		単価地区	横浜町		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.016		0.13	管理費区分	0		
掘削		m3	30	1,461	43,830	CB210100	1241.0		
						管理費区分	0		
			J01 土質	土砂		歩 2026.09 単 2026.09			
			J02 施工方法	上記以外(小規模)		単価地区	横浜町		
			J05 施工数量	小規模(標準)		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準]		%	23.567		344.2	M000202015			
排ガス型(第2次) 山積0.28m3						管理費区分	0		
			標準構成比	26.01		歩 2026.09 単 2026.09			
			標準単価	7,520		単価地区	横浜町		
			地区単価	8,020		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)						R0114			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.176	62.89 28,900 35,790	966.5	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.25	11.1 138 150	149.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.6	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	30	1,429	42,870	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.702	44.67 20,847 21,400 747	581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)					単価補正	
	%	45.412		648.8	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.09 単 2026.09	
地区単価			30,900		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	13.88		198.3	管理費区分 0	
標準構成比			14.89		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			138		単価地区 横浜町	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.006		0.4		
土砂等運搬					CB210110 1575.5	
	m3	30	1,837	55,110	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 横浜町	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	40.7		747.6	管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.09 単 2026.09	
標準単価			20,847		単価地区 横浜町	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.414		834.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,900		
軽油	%	13.877		254.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 150		
諸雑費	%	0.009		0.3	管理費区分 0
直接工事費 (0015)	式	1		7,347,798	
共通仮設 (0016)	式	1		1,015,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		121,000	
現場環境改善費 (0018)	式	1		121,000	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		121,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		894,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1		8,362,798	
現場管理費 (0022)	式	1		3,714,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1		12,076,798	
一般管理費等 (0024)	式	1		2,613,202	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川外河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0025)	式	1		14,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		1,469,000	
工事費計 (0027)	式	1		16,159,000	