	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　起海維　第7776号

設計書番号　　508-060-0399

田野沢海岸維持(その２)工事

実施　設計書

むつ市川内町桧川　地内

工　期　１３０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t　211　個		
設計額	11,583,000　円　（内消費税　1,053,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
海域堤防		式	1		5,771,204		
海域堤本体工		式	1		5,771,204		
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		5,771,204		
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t	個	211		5,771,204		内　1号
直接工事費		式	1		5,771,204		
共通仮設		式	1		862,000		
共通仮設費		式	1		100,000		
現場環境改善費		式	1		100,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		100,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		762,000		
純工事費		式	1		6,633,204		
現場管理費		式	1		1,974,000		
工事原価		式	1		8,607,204		

設計内訳書（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分 工事区分	海岸整備 海域堤防

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,922,796		
工事価格		式	1		10,530,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,053,000		
工事費計		式	1		11,583,000		

共通仮設費内訳

主工種　03:海岸工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　海岸工事

合算工事：

対象工事費	5,771,204	直接工事費	5,771,204	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,771,204	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,771,204		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.08%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		13.21%		0.00%		
	計上額		762,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	5,771,204	直接工事費	5,771,204		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	5,771,204	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.75%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.75%		0.00%		
計上額	100,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　03:海岸工事

共通仮設費（積上分）　0

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　862,000

現場管理費

主工種　03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	6,633,204	単独（追加工事）直接工事費	5,771,204	単独（追加工事）共通仮設費	862,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
	単独（追加工事）	6,633,204	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	6,633,204		0	0
現場管理費	率（補正前）	28.11%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	29.77%		0.00%	
	計上額	1,974,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　03:海岸工事

工事原価	8,607,204				
純工事費	6,633,204	現場管理費	1,974,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,607,204	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,607,204		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.40%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.40%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,607,204		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,922,796				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	むつ市(旧川内町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	03:海岸工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　03:海岸工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			5,771,204
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,771,204
	共通仮設費（率分）	5,771,204	13.21	762,000
現場環境改善費対象工事費				5,771,204
	現場環境改善費（率分）	5,771,204	1.75	100,000
現場管理費対象純工事費				6,633,204
	現場管理費	6,633,204	29.77	1,974,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,607,204
	一般管理費等	8,607,204	22.40	1,922,796
	業務委託費			0
工事価格				10,530,000
消費税等相当額				1,053,000
工事費計				11,583,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	ｸﾛｽﾌﾞﾛｯｸF型1t					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 CB310010	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,土木(3)・港湾(6) 18-8-40,0.39m3を超え0.45m3以下,3.51m2を超え3.	個	211	23,710	5,002,810		03-01-01 管理費区分：0
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010001		kg	1,688	150.96	254,820		管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り CB310100	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	211	2,434	513,574		03-01-01 管理費区分：0
合計					5,771,204		

登　録　単　価

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Q300504010001	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	148	2026	9	確定 消波ﾌﾞﾛｯｸ

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
海域堤防 (0001)	式	1		5,771,204	
海域堤本体工 (0002)	式	1		5,771,204	
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (0003)	式	1		5,771,204	工種　03:海岸工事
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 (0004)	個	211		5,771,204	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	個	211	23,710	5,002,810	CB310010　21668.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　型枠の種類		鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40			
J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)		0.39m3を超え0.45m3以下			
J07　1個当り型枠面積(m2/個)		3.51m2を超え3.86m2以下			
J10　養生工の種別		給熱			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.057		487.7	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			2.07		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.492		3,436	管理費区分　0
標準構成比			17.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.369		1,510	管理費区分　0
標準構成比			5.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.745		1,362	管理費区分　0
標準構成比			5.68		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	5.112		1,212	管理費区分　0
標準構成比			4.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.786		186.4	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(3)･港湾(6)					Z230210220
18-8-40 W/C<=55%	%	34.025		8,067	管理費区分　0
標準構成比			39.39		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,100		単価地区　　むつ市(旧川内町)
地区単価			19,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料					L001170007
鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	%	27.694		6,566	管理費区分　0
標準構成比			20.43		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　　むつ市(旧川内町)
地区単価			1,780		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
練炭					Z006716002
ﾏｯﾁ練炭4号	%	1.978		469	管理費区分　0
標準構成比			2.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			250		単価地区　　むつ市(旧川内町)
地区単価			264		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.728		409.8	管理費区分　0
標準構成比			1.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　むつ市(旧川内町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.014		4.1	管理費区分　0
鉄筋加工組立 一般構造物	kg	1,688	150.96	254,820	Q300504010001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	個	211	2,434	513,574	CB310100　2186.2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離		12m以下			
J03　据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	8.908		216.8	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.12		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
土木一般世話役	%	23.701		576.8	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
標準構成比			22.15		

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	22.937		558.2	管理費区分　0
標準構成比			20.62		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.069		488.4	管理費区分　0
標準構成比			20.19		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.801		360.2	管理費区分　0
標準構成比			18.12		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　むつ市(旧川内町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.06		1.46	管理費区分　0
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.508		231.4	管理費区分　0
標準構成比			9.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　むつ市(旧川内町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.016		0.74	管理費区分　0
直接工事費 (0005)	式	1		5,771,204	
共通仮設 (0006)	式	1		862,000	
共通仮設費 (0007)	式	1		100,000	
現場環境改善費 (0008)	式	1		100,000	
現場環境改善費（率計上） (0009)	式	1		100,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0010)	式	1		762,000	
主たる工種	03:海岸工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	田野沢海岸維持(その２)工事	事業区分	海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1		6,633,204	
現場管理費 (0012)	式	1		1,974,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0013)	式	1		8,607,204	
一般管理費等 (0014)	式	1		1,922,796	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1		10,530,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		1,053,000	
工事費計 (0017)	式	1		11,583,000	