



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽

千樽長寿防災第4号工事

上農水（整工）第38号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			32,740,000	
2 ・工事原価			27,299,000	
3 純工事費			19,575,000	
4 ・・直接工事費			17,078,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,581,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,497,000	
7 ・・間接工事費			10,221,000	
8 ・・・共通仮設費			2,497,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
17,078,000 × ((9.870*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.320	%	2,104,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	154,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			239,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
17,017,000 × (1.410)	1.410	%	239,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			7,724,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
19,575,000 × ((33.330*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.960+0.000-0.000)	39.460	%	7,724,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
27,299,000 × (19.900*1.000+0.04)=5,443,000	19.940	%	5,441,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				14,581,000	
・土工	1.000	式		5,203,000	
・掘削工	1.000	式		359,000	
000001 掘削	520.000	m3	375	195,000	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り	400.000	m3	285	114,000	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	110.000	m ²	453	49,830	歩A・単A B単 3号
合 計				358,830	
・盛土工	1.000	式		449,000	
000004 盛土工 B<1.0	5.000	m3	2,518	12,590	歩A・単A B単 4号
000005 盛土工 1.0≦B<2.5	170.000	m3	2,353	400,010	歩A・単A B単 5号
000006 盛土工 2.5≦B<4.0	33.000	m3	988	32,604	歩A・単A B単 6号
000007 盛土工 4.0≦B	16.000	m3	267	4,272	歩A・単A B単 7号
合 計				449,476	
・埋戻し工	1.000	式		42,000	
000008 埋戻し工 構造物周辺	9.000	m3	2,518	22,662	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻し工 B<1.0	6.000	m3	2,518	15,108	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し工 1.0≦B<2.5	2.000	m3	2,353	4,706	歩A・単A B単 10号
合 計				42,476	
・整形仕上げ工	1.000	式		822,000	
000011 法面整形 切土部	730.000	m ²	975	711,750	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形 盛土部	140.000	m ²	789	110,460	歩A・単A B単 12号
合 計				822,210	
・作業残土処理工	1.000	式		3,531,000	
000013 作業残土処理	800.000	m3	4,414	3,531,200	歩A・単A B単 13号
合 計				3,531,200	
・構造物撤去工	1.000	式		435,000	
・構造物撤去工	1.000	式		435,000	
000014 コンクリート構造物取壊し 有筋	1.000	m3	17,620	17,620	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理 鉄筋Co	2.600	ton	2,708	7,041	歩A・単A B単 15号
000016 路盤材処理	166.000	ton	2,295	380,970	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理 廃ブラ	0.380	ton	78,200	29,716	歩A・単A B単 17号
合 計				435,347	
・開渠工	1.000	式		5,068,000	
・ブロックマット工	1.000	式		5,068,000	
000018 ブロックマット設置	552.500	m ²	9,173	5,068,083	歩A・単A B単 18号
合 計				5,068,083	

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	375		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 盛土工					
	B<1.0		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土工					
	1.0≦B<2.5		m3	2,353		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 盛土工					
	2.5≦B<4.0		m3	988		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 盛土工					
	4.0≦B		m3	267		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻し工					
	構造物周辺		m3	2,518		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 埋戻し工					
	B<1.0		m3	2,518		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 埋戻し工					
	1.0≦B<2.5		m3	2,353		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	789		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 作業残土処理					
			m3	4,414		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋Co		ton	2,708		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 路盤材処理					
			ton	2,295		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ		ton	78,200		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ブロックマット設置					
			m ²	9,173		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 基礎工					
			式	120,942		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ボックスカルバート					
			式	1,903,960		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 翼壁工					
			式	1,239,047		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 小口止工					

SK05H

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.2	375	S単 21号
	合 計				375	
	単 価				375	
	*** B単- 2号 ***					
000002	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	284.7	285	S単 23号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
000003	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 27号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 4号 ***					
000004	盛土工 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 5号 ***					
000005	盛土工 1.0≦B<2.5		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3	510	510	S単 4号
	合 計				2,353	
	単 価				2,353	
	*** B単- 6号 ***					
000006	盛土工 2.5≦B<4.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.1	988	S単 25号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単- 7号 ***					
000007	盛土工 4.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	266.6	267	S単 26号
	合 計				267	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				267	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻し工 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻し工 B<1.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻し工 1.0≦B<2.5		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 4号
	合 計				2,353	
	単 価				2,353	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 28号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	788.8	789	S単 29号
	合 計				789	
	単 価				789	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	作業残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,266	4,266	S単 24号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	148	148	S単 30号
	合 計				4,414	
	単 価				4,414	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 13号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	般運搬・処理 鉄筋Co		ton		2,500	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	3,019	3,019	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 10号
	合 計				6,769	
	単 価				2,708	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	路盤材処理		ton		2,040	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,266	4,266	S単 24号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	2,040	ton	204	416	S単 11号
	合 計				4,682	
	単 価				2,295	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	般運搬・処理 廃プラ		ton		1,000	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下	1,000	ton	18,200	18,200	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1,000	ton	60,000	60,000	S単 12号
	合 計				78,200	
	単 価				78,200	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	ブロックマット設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 5.0m,あり	1,000	m ²	8,543	8,543	S単 14号
S02116	アンカーピン D16,600-200-600mm,,	0,700	本	900	630	S単 5号
	合 計				9,173	
	単 価				9,173	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	基礎工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10,000	m3	266.6	2,666	S単 26号
S02116	山砂 ,,	13,300	m3	2,900	38,570	S単 6号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	2,000	m3	33,440	66,880	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2,200	m ²	5,830	12,826	S単 32号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				120,942	
	単 価				120,942	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	ボックスカルバート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 無し, 無し, あり	3,000	m	24,480	73,440	S単 34号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 無し, -, あり	1,000	m	30,520	30,520	S単 35号
S02116	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1000, ,	1,000	本	582,600	582,600	S単 7号
S02116	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1500, インサート埋込型, ,	2,000	本	608,700	1,217,400	S単 8号
	合 計				1,903,960	
	単 価				1,903,960	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	翼壁工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), 延長無し, -, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%	10,000	m3	30,570	305,700	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	64,000	m ²	11,260	720,640	S単 33号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, あり	0,276	ton	324,973	89,693	S単 39号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり	0,114	ton	319,823	36,460	S単 40号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0,230	ton	376,321	86,554	S単 41号
	合 計				1,239,047	
	単 価				1,239,047	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	小口止工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	1,000	m3	33,440	33,440	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	8,100	m ²	11,260	91,206	S単 33号
	合 計				124,646	
	単 価				124,646	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	第1号流入工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	8,600	m ²	1,916	16,478	S単 42号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%	0,400	m3	33,550	13,420	S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,600	m ²	5,830	3,498	S単 32号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%	2,900	m3	33,490	97,121	S単 46号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	26,000	m ²	11,260	292,760	S単 33号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0,166	ton	376,321	62,469	S単 41号
	合 計				485,746	
	単 価				485,746	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 24号 ***					
000024	仮設道路工 設置		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,154.000	m ²	159	183,486	S 単 19号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	290.000	m ³	266.6	77,314	S 単 26号
S02116	山土 ,,	390.000	m ³	2,400	936,000	S 単 9号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	500.000	m ²	1,169	584,500	S 単 15号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,あり	73.000	m ²	503	36,719	S 単 18号
	合 計				1,818,019	
	単 価				1,818,019	
	*** B 単一 25号 ***					
000025	仮設道路工 撤去		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	150.000	m ³	375.2	56,280	S 単 21号
	合 計				56,280	
	単 価				56,280	
	*** B 単一 26号 ***					
000026	仮締切工		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,355	5,355	S 単 16号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m ³ ,,,あり	1.000	袋	1,137	1,137	S 単 17号
S02116	山土 ,,	1.000	m ³	2,400	2,400	S 単 9号
	合 計				8,892	
	単 価				8,892	
	*** B 単一 27号 ***					
000027	除雪工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通プロトタイプ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,30,15	0.100	km	264,819	26,482	S 単 38号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定,最大積雪深の現れる日にまたがる,する,91日,1.100 m,572m ² ,540m ² ,51日,20日	1.000	工事	569,949	569,949	S 単 37号
	合 計				596,431	
	単 価				596,431	
	*** B 単一 28号 ***					
000028	仮設材輸送費		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	12,012	12,012	S 単 20号
	合 計				12,012	
	単 価				12,012	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	アンカーピン					
	アンカーピン D16,600-200-600mm,,		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2800×H1700,L=1000,,		本	582,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	ボックスカルバート					
	ボックスカルバート B2800×H1700,L=1500,ｲﾝｼｰﾄ埋込型,,		本	608,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 10号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 11号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	204		歩A・単A
S02123	*** S単ー 12号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	60,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 13号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S06009	*** S単ー 14号 ***					
	ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 5.0m,あり		m ²	8,543		歩A・単A
S08042	*** S単ー 15号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワリヤン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,169		歩A・単A
S18002	*** S単ー 16号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,355		歩A・単A
S18002	*** S単ー 17号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,,0m3,,,あり		袋	1,137		歩A・単A
S18054	*** S単ー 18号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,あり		m ²	503		歩A・単A
S18062	*** S単ー 19号 ***					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	159		歩A・単A
S19003	*** S単ー 20号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.2,0.0		ton	12,012		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 21号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	375.2		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	*** S単ー 22号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 23号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 24号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,266		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 25号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.1		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 26号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.6		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 27号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 28号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	974.5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 29号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	788.8		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 30号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 31号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,019		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 32号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 33号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 34号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,無し,無し,あり		m	24,480		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 35号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5,無し,-,あり		m	30,520		歩A・単A
SPX294	*** S単ー 36号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下		ton	18,200		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 37号 ***					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらずなく一定,最大積雪深の現れる日にまたがる,する,91日,1.100m,572m ² ,540m ² ,51日,20日		工事	569,949		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 38号 ***					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通7'ルト-サ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,30,15		km	264,819		歩A・単A
SQ3030	*** S単ー 39号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり		ton	324,973		歩A・単A
SQ3030	*** S単ー 40号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	319,823		歩A・単A
SQ3030	*** S単ー 41号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	376,321		歩A・単A
SQP301	*** S単ー 42号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパント型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,834	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン D16, 600-200-600mm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	アンカーピン D16, 600-200-600mm	1.000	本	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1.000	m3	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1000,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1000	1.000	本	582,600	582,600	
	合 計				582,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				582,600	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1500, ｼﾝｸﾞﾙ埋込型,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ボックスカルバート B2800×H1700, L=1500, ｼﾝｸﾞﾙ埋込型	1.000	本	608,700	608,700	
	合 計				608,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				608,700	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第4号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 混合廃棄物 204円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単ー 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 混合廃棄物 60,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 14号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	5.0m あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	230.000	m ²	7,700	1,771,000	
Y00004	諸雑費	0.050		134,844	6,742	
	合 計				1,964,986	算出数量 230.000 m ²
	単 価		m ²		8,543	
	*** S 単 - 15号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 20cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	RC-40		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ	20cm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	23.200	m ³	3,150	73,080	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				116,909	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,169	
	*** S 単 - 16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1m ³ , 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	製作・設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	バックホ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 採取土区分	購入土		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 購入土材単価 (m ³ 当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m ³ ／袋)	1.000m ³				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m ³	0	0	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトリル給油	63.000	L	154	9,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				182,076	算出数量 34.000 袋

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		5,355	
	*** S単ー 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	パック材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	パック材[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] パケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油					
	パトロール給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,769	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,137	
	*** S単ー 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	4		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	40	40,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	パック材[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] パケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	パトロール給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				503,006	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		503	
	*** S単ー 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	48		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	48	4,992	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,861	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		159	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		8,760	1,752	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,012	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,012	
	*** S単ー 21号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		284.7	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,266	
	*** S単- 25号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.1	
	*** S単- 26号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単- 27号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単- 28号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｾﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し ｾﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S 単一 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		788.8	
	*** S 単一 30号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		148	
	*** S 単一 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		3,019	
	*** S 単一 32号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S 単一 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S 単一 34号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 1.5m/個				
	3) 内空幅・内空高 (m) 4) 基礎材種別	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 無し				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		24,480	
	*** S 単一 35号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 無し, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 1.0m/個				
	3) 内空幅・内空高 (m) 4) 基礎材種別	2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5 無し				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m		30,520	
	*** S 単一 36号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 32.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) トラック機種 2) DID区間の有無 3) 片道運搬距離 (km)	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t 無し 32.5km以下				
	単 価		ton		18,200	
	*** S 単一 37号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗にかかわらず一定, 最大積雪深の現れる日にまたがる, する, 91日, 1, 1, 100m, 572m ² , 540m ² , 51日, 20日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分	進捗にかかわらず一定 最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間	する 91,000日				
	5) 最大積雪深 6) 総除雪面積	1,100m 572,000m ²				
	7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	540,000m ² 51,000日 20,000日				
R01003	普通作業員		人		22,644	
		25.170			569,949	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽				
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				569,949	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		569,949	
	*** S 単一 38号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1 次, 3.5, 30, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分	排対型 1 次		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除雪対象幅	3.500				
	5) 除雪回数	30.000				
	6) 押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰﾞ 15ton	16.680	時間	6,690	111,589	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ 給油	234.000	L	154	36,036	
R01021	運転手 (特殊)	3.340	人	35,088	117,194	
	合 計				264,819	算出数量 1.000 km
	単 価		km		264,819	
	*** S 単一 39号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 組立区分	一般構造物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm)	D19		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 鉄筋規格区分	SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗｰﾝ [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗｰﾝ [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				324,973	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		324,973	
	*** S 単一 40号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 組立区分	一般構造物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm)	D16		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				319,823	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		319,823	
	*** S 単一 41号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,321	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,321	
	*** S 単一 42号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,916	
	*** S 単一 43号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽
工事名	千樽長寿防災第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-40(普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		33,440	
	*** S単- 44号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満 , 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), 延長無し, -, -, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し - - あり 21-8-25(20)(普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		30,570	
	*** S単- 45号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		33,550	
	*** S単- 46号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

SK05H

SK05H

SK05H