	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　起河床　第7716号

設計書番号　　508-060-0397

古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

実施　設計書

下北郡佐井村大字佐井　地内

２０２７年０３月２６日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　250　m		
	掘削工 1　式		
設計額	14,311,000　円　（内消費税　1,301,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		6,422,249		
河川土工		式	1		4,551,500		
掘削工		式	1		4,167,830		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,600		978,750		内　1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,610		3,189,080		内　2号
残土処理工		式	1		383,670		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,600		383,670		内　3号
仮設工		式	1		1,870,749		
工事用道路工		式	1		1,569,499		
進入路工		式	1		1,569,499		内　4号
汚濁防止工		式	1		301,250		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ		式	1		301,250		内　5号
直接工事費		式	1		6,422,249		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		911,000		
共通仮設費		式	1		109,000		
現場環境改善費		式	1		109,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		109,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		802,000		
純工事費		式	1		7,333,249		
現場管理費		式	1		3,335,000		
工事原価		式	1		10,668,249		
一般管理費等		式	1		2,341,751		
工事価格		式	1		13,010,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,301,000		
工事費計		式	1		14,311,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	6,422,249	直接工事費	6,422,249	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	6,422,249	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	6,422,249		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.37%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	12.49%	0.00%		
	計上額	802,000	0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	6,422,249	直接工事費	6,422,249		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	6,422,249	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.71%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.71%		0.00%		
計上額	109,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　911,000

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	7,333,249	単独（追加工事）直接工事費	6,422,249	単独（追加工事）共通仮設費	911,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	7,333,249	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	7,333,249		0	0

現場管理費	率（補正前）	43.63%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.96%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	45.48%	0.00%	
	計上額	3,335,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	10,668,249				
純工事費	7,333,249	現場管理費	3,335,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	10,668,249	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	10,668,249		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.94%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.94%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	10,668,249		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,341,751				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	佐井村		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.96%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			6,422,249
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,422,249
	共通仮設費（率分）	6,422,249	12.49	802,000
現場環境改善費対象工事費				6,422,249
	現場環境改善費（率分）	6,422,249	1.71	109,000
現場管理費対象純工事費				7,333,249
	現場管理費	7,333,249	45.48	3,335,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,668,249
	一般管理費等	10,668,249	21.94	2,341,751
	業務委託費			0
工事価格				13,010,000
消費税等相当額				1,301,000
工事費計				14,311,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,610	375	978,750		02-01-02 管理費区分：0
合計					978,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	2,614	1,220	3,189,080		02-01-02 管理費区分：0
合計					3,189,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	2,610	147	383,670		管理費区分：0
合計					383,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	進入路工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	239	993	237,327		02-01-02 管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	318	2,750	874,500		管理費区分：0
敷砂利 t=100mm		m3	114.5	361	41,334		単　1号 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	239	375	89,625		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	239	1,220	291,580		02-01-02 管理費区分：0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	239	147	35,133		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,569,499		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 WB253020	設置･撤去	m	20	3,452	69,040		単　2号 02-05-12 管理費区分：0
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独フロートφ300　1×20　1000未満 ZZ99*01*01001		スパン	1	211,100	211,100		[ ][1　] 管理費区分：0
ｱﾝｶｰ工 ZS7210090	10%	式	1		21,110		[1][　] 管理費区分：0
合計					301,250		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	敷砂利 t=100mm		単位	m3	単位数量	100	単価	361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	10.5	3,300	34,650	管理費区分：0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	10	147	1,470	02-01-02 管理費区分：0
合計					36,120	
単価					361	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB253020	汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	設置･撤去	単位	m	単位数量	100	単価	3,452

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	2.2	36,570	80,454	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	5.4	22,870	123,498	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転						単　3号 02-05-12　[ ][1　]
WK250550		日	2.2	59,670	131,274	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	3%	式	1		9,974	管理費区分：0
合計					345,200	
単価					3,452	円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WK250550	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	59,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	88	150	13,200	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.03	10,700	11,021	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					59,670	
単価					59,670	円／日

登　録　単　価

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料	単独フロートφ300　1×20　1000未満	スパン	211,100	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)	式	1		6,422,249	
河川土工 (0002)	式	1		4,551,500	
掘削工 (0003)	式	1		4,167,830	工種　01:河川工事
掘削 (0004)(P)	m3	2,600		978,750	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03　押土		無し			
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	2,610	375	978,750	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.347		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	41.04		154.1	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　佐井村
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	18.592		69.81	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　佐井村
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.021		0.09	管理費区分　0
土砂等運搬 (0005)(P)	m3	2,610		3,189,080	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価地区　　佐井村
Q03　運搬費			土砂等運搬		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	2,614	1,220	3,189,080	CB210110　1050.3 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格			ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		単価地区　　佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.881		498.4	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　佐井村
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.171		550.7	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　佐井村
地区単価			30,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.936		169.9	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　佐井村
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		1	管理費区分　0
残土処理工					工種　01:河川工事
(0006)	式	1		383,670	

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0007)(P)	m3	2,600		383,670	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地	m3	2,610	147	383,670	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.284		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.149		81.54	R0114 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	23.557		34.83	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　佐井村
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分　0
仮設工 (0008)	式	1		1,870,749	
工事用道路工 (0009)	式	1		1,569,499	工種　99:
進入路工 (0010)	式	1		1,569,499	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　佐井村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	239	993	237,327	CB210510　857.6 管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　佐井村 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.072		70.27	L001010011 管理費区分　0
標準構成比			8.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			5,650		単価地区　佐井村
地区単価			5,780		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	6.807		67.64	L001070011 管理費区分　0
標準構成比			7.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　佐井村
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	71.202		707.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			67.28		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　佐井村
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	6.9		68.56	R0102 管理費区分　0
標準構成比			8.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　佐井村
地区単価			22,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.011		79.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　佐井村
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.13	管理費区分　0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用)	m3	318	2,750	874,500	Z231365005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
敷砂利 t=100mm	m3	114.5	361	41,334	オプション入力 単位数量　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	10.5	3,300	34,650	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
整地	m3	10	147	1,470	CB210610　127.07 管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.284		31.47	管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　佐井村
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.149		81.54	管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　佐井村
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	23.557		34.83	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分　0
掘削	m3	239	375	89,625	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.09　単　2026.09
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　佐井村
J03　押土の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]					M000202090
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.347		151.5	管理費区分　0
標準構成比			42.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,100		単価地区　佐井村
地区単価			21,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.04		154.1	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　佐井村
地区単価			35,440		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.592		69.81	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.37		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　佐井村
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		0.09	管理費区分　0
土砂等運搬					CB210110　1050.3
	m3	239	1,220	291,580	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　　佐井村
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.881		498.4	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　佐井村
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.171		550.7	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　佐井村
地区単価			30,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	%	13.936		169.9	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　佐井村
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		1	管理費区分　0
整地					CB210610　127.07
	m3	239	147	35,133	管理費区分　0
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　佐井村
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.284		31.47	管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　　佐井村
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.149		81.54	管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　佐井村
地区単価			35,440		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	23.557		34.83	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　佐井村
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分　0
汚濁防止工 (0011)	式	1		301,250	工種　99:
汚濁防止ﾌｪﾝｽ (0012)	式	1		301,250	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去	m	20	3,452	69,040	WB253020 管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　佐井村 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料 単独フロートφ300　1×20　1000未満	スパン	1	211,100	211,100	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　佐井村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ｱﾝｶｰ工	式	1		21,110	ZS7210090 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　佐井村 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
直接工事費 (0013)	式	1		6,422,249	
共通仮設 (0014)	式	1		911,000	
共通仮設費 (0015)	式	1		109,000	
現場環境改善費 (0016)	式	1		109,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1		109,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)		式	1		802,000	
	主たる工種	01:河川工事				
	施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0019)		式	1		7,333,249	
現場管理費 (0020)		式	1		3,335,000	
	施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.96%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0021)		式	1		10,668,249	
一般管理費等 (0022)		式	1		2,341,751	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)		式	1		13,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)		式	1		1,301,000	

入力データリスト（本01）

工事名	古佐井川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0025)	式	1		14,311,000	