



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第333号工事

上農水（整工）第30号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず、「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SU050

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第333号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			34,280,000	
2 ・工事原価			28,447,000	
3 純工事費			21,802,000	
4 ・・直接工事費			18,578,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,267,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,311,000	
7 ・・間接工事費			9,869,000	
8 ・・・共通仮設費			3,224,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
18,578,000 × ((10.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.830	%	2,384,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	588,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			252,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
18,568,000 × (1.360)	1.360	%	252,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			6,645,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
21,802,000 × ((25.630*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.880+0.000-0.000)	30.480	%	6,645,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
28,447,000 × (19.810*1.000+0.04)=5,646,000	19.850	%	5,641,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	192,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SU050

SU050

SU050

SU050

SU050

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				15,267,000	
・土工				5,971,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		854,000	
BA0103 床掘り	540	m3	339	183,060	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 管頂30～60cmまで,振動ロー	1	m3	2,520	2,520	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 管頂30～60cmまで,凍上抑制層,振動ロー	159	m3	2,504	398,136	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 1.0m≦W<2.5m,凍上抑制層,振動ロー	108	m3	2,504	270,432	歩A・単A B単 4号
合 計				854,148	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		755,000	
B07301 砂基礎 基床部,振動コンパクタ	40	m3	3,994	159,760	歩A・単A B単 5号
B07301 砂基礎 管側部,振動コンパクタ	57	m3	3,994	227,658	歩A・単A B単 6号
B07301 砂基礎 管頂0～30cmまで,振動ローラハンドガイド	121	m3	3,040	367,840	歩A・単A B単 7号
合 計				755,258	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		1,868,000	
BA0105 土砂等運搬 仮置き場からの小運搬含む	540	m3	3,311	1,787,940	歩A・単A B単 8号
BA0110 整地	540	m3	148	79,920	歩A・単A B単 9号
合 計				1,867,860	
・ ・ 購入土	1.000	式		1,841,000	
000010 購入土 山砂,基礎砂	287	m3	2,950	846,650	歩A・単A B単 10号
000011 購入土 山砂,凍上抑制層	337	m3	2,950	994,150	歩A・単A B単 11号
合 計				1,840,800	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		653,000	
BA0108 基面整正	160	m ²	453	72,480	歩A・単A B単 12号
BA0109 法面整形	400	m ²	975	390,000	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形(人力荒仕上)	700	m ²	272	190,400	歩A・単A B単 14号
合 計				652,880	
・ 管体工	1.000	式		4,918,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		3,493,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm	396.1	m	8,661	3,430,622	歩A・単A B単 15号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,300mm	5.4	m	11,505	62,127	歩A・単A B単 16号
合 計				3,492,749	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	1.000	式		1,425,000	
B07222 FRP製異形管(曲管) VU-RR φ300,離脱防止内蔵,90°	1	個	145,000	145,000	歩A・単A B単 17号
B07222 FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250,離脱防止付	1	個	318,000	318,000	歩A・単A B単 18号
B07222 FRP製異形管(曲管) VU-RR φ250,離脱防止内蔵,90°	1	個	106,000	106,000	歩A・単A B単 19号
B07222 FRP製異形管(曲管) VU-RR φ250,離脱防止内蔵,22° 1/2	1	個	79,500	79,500	歩A・単A B単 20号
B07222 FRP製異形管(曲管) VU-RR φ250,離脱防止内蔵,11° 1/4	1	個	78,200	78,200	歩A・単A B単 21号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07222 FRP製異形管(曲管) VUφ250,1-35-17	1	個	75,000	75,000	歩A・単A B単 22号
B07222 FRP製異形管(曲管) VUφ250,1-23-20	1	個	75,000	75,000	歩A・単A B単 23号
B07222 塩ビ製異形管(曲管) VU-RRφ250,5° 5/8	1	個	82,600	82,600	歩A・単A B単 24号
B07222 FRP製異形管(T字管) VU-RRφ250×φ200,三方離脱防止付き	1	個	107,000	107,000	歩A・単A B単 25号
B07222 塩ビ管用キャップ φ250	1	個	15,600	15,600	歩A・単A B単 26号
B07222 メカ形ドレesser φ250,(鋼管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付)	1	個	122,300	122,300	歩A・単A B単 27号
B07222 FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RRφ250×φ75,離脱防止付き	1	個	97,286	97,286	歩A・単A B単 28号
000029 フランジ接合 φ75(80)mm,	1	口	4,240	4,240	歩A・単A B単 29号
B07231 埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル	402	m	297	119,394	歩A・単A B単 30号
合 計				1,425,120	
・ 空気弁工	1.000	式		706,000	
・ ・ 保護工	1.000	式		244,000	
B05110 蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	3,862	3,862	歩A・単A B単 31号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.4	m ²	1,544	3,706	歩A・単A B単 32号
000033 2号組立マンホール底板	1	個	51,600	51,600	歩A・単A B単 33号
000034 下水道用マンホール側塊 斜壁600A	1	個	23,700	23,700	歩A・単A B単 34号
000035 マンホール鉄蓋 1号丸形600,T-14,口環付	1	枚	123,800	123,800	歩A・単A B単 35号
000036 マンホール設置手間 1号マンホールH=3.0m以下	1	箇所	37,516	37,516	歩A・単A B単 36号
合 計				244,184	
・ ・ 通気孔	1.000	式		176,000	
BA0302 コンクリート 18N-8-25	0.1	m ³	40,330	4,033	歩A・単A B単 37号
BA0303 型枠	0.6	m ²	10,050	6,030	歩A・単A B単 38号
000039 通気管(配管用炭素鋼網管SGPφ50) 亜鉛めっき	1.000	本	160,119	160,119	歩A・単A B単 39号
000040 防虫網 φ50	1	個	5,600	5,600	歩A・単A B単 40号
合 計				175,782	
・ ・ 管材等	1.000	式		286,000	
B07230 弁類 空気弁,25mm	1	基	286,364	286,364	歩A・単A B単 41号
合 計				286,364	
・ 復旧工	1.000	式		3,672,000	
・ ・ 舗装工	1.000	式		3,672,000	
BA0804 下層路盤(歩道部) (町道復旧) RC-40,t=30cm	834	m ²	2,780	2,318,520	歩A・単A B単 42号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) (町道復旧) C-20,t=10cm	1,400	m ²	967	1,353,800	歩A・単A B単 43号
合 計				3,672,320	

SU050

SU050

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
			m3	339		歩A・単A
B01209	*** B単ー 2号 *** 埋戻					
	管頂30～60cmまで,振動ロー		m3	2,520		歩A・単A
B01209	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	管頂30～60cmまで,凍上抑制層,振動ロー		m3	2,504		歩A・単A
B01209	*** B単ー 4号 *** 埋戻					
	1.0m≦W<2.5m,凍上抑制層,振動ロー		m3	2,504		歩A・単A
B07301	*** B単ー 5号 *** 砂基礎					
	基床部,振動コンパクタ		m3	3,994		歩A・単A
B07301	*** B単ー 6号 *** 砂基礎					
	管側部,振動コンパクタ		m3	3,994		歩A・単A
B07301	*** B単ー 7号 *** 砂基礎					
	管頂0～30cmまで,振動ローハンド・ガイド		m3	3,040		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 8号 *** 土砂等運搬					
	仮置き場からの小運搬含む		m3	3,311		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 9号 *** 整地					
			m3	148		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 購入土					
	山砂,基礎砂		m3	2,950		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 購入土					
	山砂,凍上抑制層		m3	2,950		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 12号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 13号 *** 法面整形					
			m ²	975		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 法面整形(人力荒仕上)					
			m ²	272		歩A・単A
B07221	*** B単ー 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 250mm		m	8,661		歩A・単A
B07221	*** B単ー 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 300mm		m	11,505		歩A・単A
B07222	*** B単ー 17号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU-RR φ 300, 離脱防止内蔵, 90°		個	145,000		歩A・単A
B07222	*** B単ー 18号 *** FRP製異形管一段落ちT字管					
	φ 300×250×250, 離脱防止付		個	318,000		歩A・単A
B07222	*** B単ー 19号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 90°		個	106,000		歩A・単A
B07222	*** B単ー 20号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 22° 1/2		個	79,500		歩A・単A
B07222	*** B単ー 21号 *** FRP製異形管(曲管)					
	VU-RR φ 250, 離脱防止内蔵, 11° 1/4		個	78,200		歩A・単A
B07222	*** B単ー 22号 *** FRP製異形管(曲管)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VUφ250, 1-35-17 *** B単ー 23号 ***		個	75,000		歩A・単A
B07222	FRP製異形管(曲管)					
	VUφ250, 1-23-20 *** B単ー 24号 ***		個	75,000		歩A・単A
B07222	塩ビ製異形管(曲管)					
	VU-RRφ250, 5° 5/8 *** B単ー 25号 ***		個	82,600		歩A・単A
B07222	FRP製異形管(T字管)					
	VU-RRφ250×φ200, 三方離脱防止付き *** B単ー 26号 ***		個	107,000		歩A・単A
B07222	塩ビ管用キャップ					
	φ250 *** B単ー 27号 ***		個	15,600		歩A・単A
B07222	メカ形ドレッサー					
	φ250, (鋼管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付) *** B単ー 28号 ***		個	122,300		歩A・単A
B07222	FRP製異形管(フランジ付T字管)					
	VU-RRφ250×φ75, 離脱防止付き *** B単ー 29号 ***		個	97,286		歩A・単A
000029	フランジ接合					
	φ75(80)mm, *** B単ー 30号 ***		口	4,240		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	シート幅150mm×ダブル *** B単ー 31号 ***		m	297		歩A・単A
B05110	蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 32号 ***		枚	3,862		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下 *** B単ー 33号 ***		m ²	1,544		歩A・単A
000033	2号組立マンホール底板					
			個	51,600		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 下水道用マンホール側塊					
	斜壁600A *** B単ー 35号 ***		個	23,700		歩A・単A
000035	マンホール鉄蓋					
	1号丸形600, T-14, 口環付 *** B単ー 36号 ***		枚	123,800		歩A・単A
000036	マンホール設置手間					
	1号マンホールH=3.0m以下 *** B単ー 37号 ***		箇所	37,516		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18N-8-25 *** B単ー 38号 ***		m ³	40,330		歩A・単A
BA0303	型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 通気管(配管用炭素鋼網管SGPφ50)					
	亜鉛めっき *** B単ー 40号 ***		本	160,119		歩A・単A
000040	防虫網					
	φ50 *** B単ー 41号 ***		個	5,600		歩A・単A
B07230	弁類					
	空気弁, 25mm *** B単ー 42号 ***		基	286,364		歩A・単A
BA0804	下層路盤(歩道部) (町道復旧)					
	RC-40, t=30cm *** B単ー 43号 ***		m ²	2,780		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) (町道復旧)					
	C-20, t=10cm		m ²	967		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.3	339	S単 53号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単ー 2号 ***					
B01209	埋戻 管頂30～60cmまで, 振動ロー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 52号
	合 計				2,520	
	単 価				2,520	
	*** B単ー 3号 ***					
B01209	埋戻 管頂30～60cmまで, 凍上抑制層, 振動ロー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.050	m3	272.9	287	S単 52号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単ー 4号 ***					
B01209	埋戻 1.0m≦W<2.5m, 凍上抑制層, 振動ロー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1.000	m3	677	677	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.050	m3	272.9	287	S単 52号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単ー 5号 ***					
B07301	砂基礎 基床部, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, あり, あり	1.000	m3	3,994	3,994	S単 36号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	
	*** B単ー 6号 ***					
B07301	砂基礎 管側部, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, あり, あり	1.000	m3	3,994	3,994	S単 36号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 7号 ***					
B07301	砂基礎 管頂0～30cmまで,振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントﾞｶﾞｲﾄﾞ 式,区分I,あり,あり	1,000	m3	3,040	3,040	S単 37号
	合 計				3,040	
	単 価				3,040	
	*** B単一 8号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮置き場からの小運搬含む		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,829	1,829	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	272.9	273	S単 52号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	936	936	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	272.9	273	S単 52号
	合 計				3,311	
	単 価				3,311	
	*** B単一 9号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ㄥ,ㄥ,あり	1,000	m3	148	148	S単 57号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単一 10号 ***					
000010	購入土 山砂,基礎砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1,000	m3	2,950	2,950	S単 8号
	合 計				2,950	
	単 価				2,950	
	*** B単一 11号 ***					
000011	購入土 山砂,凍上抑制層		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1,000	m3	2,950	2,950	S単 8号
	合 計				2,950	
	単 価				2,950	
	*** B単一 12号 ***					
BA0108	基面整正		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m2	452.9	453	S単 55号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 13号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、,、無し、,、質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	974.5	975	S単 56号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	法面整形(人力荒仕上)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	272	272	S単 2号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単ー 15号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 250mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり	1.000	m	8,661	8,661	S単 38号
	合 計				8,661	
	単 価				8,661	
	*** B単ー 16号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 300mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり	1.000	m	11,505	11,505	S単 39号
	合 計				11,505	
	単 価				11,505	
	*** B単ー 17号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VU-RR φ300, 離脱防止内蔵, 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU φ300用, 離脱防止, 90° , ,	1.000	個	145,000	145,000	S単 9号
	合 計				145,000	
	単 価				145,000	
	*** B単ー 18号 ***					
B07222	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250, 離脱防止付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250, 離脱防止付, ,	1.000	個	318,000	318,000	S単 10号
	合 計				318,000	
	単 価				318,000	
	*** B単ー 19号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VU-RR φ250, 離脱防止内蔵, 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VU φ250用, 離脱防止, 90° , ,	1.000	個	106,000	106,000	S単 11号
	合 計				106,000	
	単 価				106,000	
	*** B単ー 20号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VU-RR φ250, 離脱防止内蔵, 22° 1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,22° 1/2,,	1.000	個	79,500	79,500	S単 12号
	合 計				79,500	
	単 価				79,500	
	*** B単ー 21号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VU-RRφ250,離脱防止内蔵,11° 1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,11° 1/4,,	1.000	個	78,200	78,200	S単 13号
	合 計				78,200	
	単 価				78,200	
	*** B単ー 22号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VUφ250,1-35-17		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-35-17,,	1.000	個	75,000	75,000	S単 14号
	合 計				75,000	
	単 価				75,000	
	*** B単ー 23号 ***					
B07222	FRP製異形管(曲管) VUφ250,1-23-20		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-23-20,,	1.000	個	75,000	75,000	S単 15号
	合 計				75,000	
	単 価				75,000	
	*** B単ー 24号 ***					
B07222	塩ビ製異形管(曲管) VU-RRφ250,5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ製異形管(曲管) VUφ250用,5° 5/8,,	1.000	個	82,600	82,600	S単 16号
	合 計				82,600	
	単 価				82,600	
	*** B単ー 25号 ***					
B07222	FRP製異形管(T字管) VU-RRφ250×φ200,三方離脱防止付き		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(T字管) VUφ250用,D250*D250*D200,三方離脱防止付き,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 17号
	合 計				107,000	
	単 価				107,000	
	*** B単ー 26号 ***					
B07222	塩ビ管用キャップ φ250		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用キャップ φ250,,	1.000	個	15,600	15,600	S単 18号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単ー 27号 ***					
B07222	メカ形ドレッサー φ250,(鋼管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	メカ形ドレッサー管 φ250,(鋼管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付),,	1.000	個	122,300	122,300	S単 19号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				122,300	
	単 価				122,300	
	*** B単ー 28号 ***					
B07222	FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RR φ250×φ75, 離脱防止付き		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RR φ250×φ75, 離脱防止付き,,	1.000	個	94,300	94,300	S単 20号 [1]
S02115	配管工					[2]
		0.060	人	26,622	1,597	S単 5号
S02115	普通作業員					[3]
		0.060	人	22,644	1,359	S単 6号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3])	0.010		2,956	30	
	合 計				97,286	
	単 価				97,286	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	フランジ接合 φ75(80)mm,		口		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 φ80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,	1.000	組	4,240	4,240	S単 21号
	合 計				4,240	
	単 価				4,240	
	*** B単ー 30号 ***					
B07231	埋設表示テープ シート幅150mm×ダブル		m		1,000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ホリシレンクロス,,	1.000	m	297	297	S単 51号
	合 計				297	
	単 価				297	
	*** B単ー 31号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 35号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,	1.000	枚	2,870	2,870	S単 22号
	合 計				3,862	
	単 価				3,862	
	*** B単ー 32号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,544	1,544	S単 58号
	合 計				1,544	
	単 価				1,544	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	2号組立マンホール底板		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	2号マンホール 底板 H=150,,	1.000	個	51,600	51,600	S単 23号
	合 計				51,600	
	単 価				51,600	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 34号 ***					
000034	下水道用マンホール側塊 斜壁600A		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,	1,000	個	23,700	23,700	S単 24号
	合 計				23,700	
	単 価				23,700	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	マンホール鉄蓋 1号丸形600,T-14,口環付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),口環付,,	1,000	個	123,800	123,800	S単 25号
	合 計				123,800	
	単 価				123,800	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	マンホール設置手間 1号マンホールH=3.0m以下		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール設置工 (手間のみ) 市場単価,1号,3.0m以下,4箇所未満,,	1,000	箇所	37,516	37,516	S単 26号
	合 計				37,516	
	単 価				37,516	
	*** B単ー 37号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1,000	m3	40,330	40,330	S単 62号
	合 計				40,330	
	単 価				40,330	
	*** B単ー 38号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 59号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	通気管 (配管用炭素鋼網管SGPφ50) 亜鉛めっき		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45) 直管 L=2,300mm 90° ショートエルボ°N=1 180° ショートエルボ° N=1,,	1,000	本	156,600	156,600	S単 27号
S07071	炭素鋼網管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	2,300	m	1,530	3,519	S単 40号
	合 計				160,119	
	単 価				160,119	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	防虫網 φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防虫網 φ50用,,	1,000	個	5,600	5,600	S単 28号
	合 計				5,600	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,600	
	*** B単ー 41号 ***					
B07230	弁類 空気弁, 25mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1,000	基	14,264	14,264	S単 41号
S02116	急速空気弁 φ25 7.5K 副弁付,,	1,000	個	272,100	272,100	S単 29号
	合 計				286,364	
	単 価				286,364	
	*** B単ー 42号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部) (町道復旧) RC-40, t=30cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP833	SP 下層路盤 (歩道部) 300mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュン RC-40	1,000	m ²	2,780	2,780	S単 64号
	合 計				2,780	
	単 価				2,780	
	*** B単ー 43号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) (町道復旧) C-20, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, クワッシュン C-20	1,000	m ²	966.6	967	S単 63号
	合 計				967	
	単 価				967	
	*** B単ー 44号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) [表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削, あり	1,000	m ²	70	70	S単 42号
	合 計				70	
	単 価				70	
	*** B単ー 45号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) [表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻, あり	1,000	m ²	72	72	S単 43号
	合 計				72	
	単 価				72	
	*** B単ー 46号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	275	275	S単 48号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	産業廃棄物 運搬・処理 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上しない,, 0.0, 0.0	1,000	ton	5,610	5,610	S単 50号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	48,000	48,000	S単 34号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				53,610	
	単 価				53,610	
	*** B単— 48号 ***					
000048	水替え		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1,000	箇所	9,260	9,260	S単 44号
S18005	釜場掘削・設置					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1,000	箇所	10,618	10,618	S単 45号
S18005	釜場埋戻・撤去					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	1,000	箇所	5,214	5,214	S単 46号
S18006	1,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	1,000	箇所	18,065	18,065	S単 47号
S18007	口径 50mm,あり					
	合 計				43,157	
	単 価				43,157	
	*** B単— 49号 ***					
B18402	工事用道路補修		路線		1,000 路線	歩A 当たり算出
B18402	再生クランツラン RC-40					
S18151	道路補修工 (未舗装)	700,000	m ²	151	105,700	S単 49号
S18151	再生クランツラン RC-40,あり,なし					
	合 計				105,700	
	単 価				105,700	
	*** B単— 50号 ***					
000050	除雪工		km		1,000 km	歩A 当たり算出
000050	工事用道路					
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域	1,000	km	229,249	229,249	S単 61号
SQ1016	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,26,15					
	合 計				229,249	
	単 価				229,249	
	*** B単— 51号 ***					
000051	除雪工		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
000051	土工部、構造物周辺					
SQ1015	除雪 (人力) 青森県標準地域	1,000	工事	447,445	447,445	S単 60号
SQ1015	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日以前に終わる,しない,90日,0.660					
SQ1015	m,1279.3m ² ,1051m ² ,70日,10日					
	合 計				447,445	
	単 価				447,445	
	*** B単— 52号 ***					
000052	通水試験工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
000052	水張試験					
S02115	配管工	2,000	人	26,622	53,244	S単 5号
S02115	普通作業員	3,000	人	22,644	67,932	S単 6号
S02115	運転手 (一般)	1,000	人	30,294	30,294	S単 7号
	合 計				151,470	
	単 価				151,470	
	*** B単— 53号 ***					
000053	通水試験工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
000053	試験資機材					
S02116	散水車 (賃料)	3,000	日	25,700	77,100	S単 30号
S02116	4m3,,					
S02116	散水車 (管理費)	1,000	回	10,000	10,000	S単 31号
S02116	4m3,,					

SU050

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01072	*** S単ー 2号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	272		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	677		歩A・単A
S02046	*** S単ー 4号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	936		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	配管工					
	配管工		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	FRP製異形管(曲管)					
	FRP製異形管(曲管) VUφ300用,離脱防止,90°,,		個	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	FRP製異形管一段落ちT字管					
	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250,離脱防止付,,		個	318,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	FRP製異形管(曲管)					
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,90°,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	FRP製異形管(曲管)					
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,22° 1/2,,		個	79,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	FRP製異形管(曲管)					
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,11° 1/4,,		個	78,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	FRP製異形管(自由曲管)					
	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-35-17,,		個	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	FRP製異形管(自由曲管)					
	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-23-20,,		個	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	塩ビ製異形管(曲管)					
	塩ビ製異形管(曲管) VUφ250用,5° 5/8,,		個	82,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	FRP製異形管(T字管)					
	FRP製異形管(T字管) VUφ250用,D250*D250*D200,三方離脱防止付き,,		個	107,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	塩ビ管用キャップ					
	塩ビ管用キャップ φ250,,		個	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	メカ形ドレサ－管					
	メカ形ドレサ－管 φ250,(銅管/VU) (伸縮・可撓、離脱防止付),,		個	122,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	FRP製異形管(フランジ付T字管)					
	FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RRφ250×φ75,離脱防止付き,,		個	94,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	フランジ接合材					
	フランジ接合材 φ80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,		組	4,240		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (Tー 4)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,, *** S単ー 23号 ***		枚	2,870		歩A・単A
S02116	2号マンホール 底板 2号マンホール 底板 H=150,,		個	51,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,, *** S単ー 25号 ***		個	23,700		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),口環付,,		個	123,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 組立マンホール設置工 (手間のみ)					
	組立マンホール設置工 (手間のみ) 市場単価,1号,3.0m以下,4箇所未満,,		箇所	37,516		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45)					
	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45) 直管 L=2,300mm 90° ショートエルボ N=1,,		本	156,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 防虫網					
	防虫網 φ50用,,		個	5,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 急速空気弁					
	急速空気弁 φ25 7.5K 副弁付,,		個	272,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 散水車 (賃料)					
	散水車 (賃料) 4m3,,		日	25,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 散水車 (管理費)					
	散水車 (管理費) 4m3,,		回	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 通水用試験器具					
	通水用試験器具 φ300mm,,		個	109,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 通水用試験器具					
	通水用試験器具 φ250mm,,		個	82,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 34号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	48,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 35号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,㊦,㊵,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S07001	*** S単ー 36号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり		m3	3,994		歩A・単A
S07001	*** S単ー 37号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,あり,あり		m3	3,040		歩A・単A
S07022	*** S単ー 38号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	8,661		歩A・単A
S07022	*** S単ー 39号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり		m	11,505		歩A・単A
S07071	*** S単ー 40号 *** 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	1,530		歩A・単A
S07093	*** S単ー 41号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	14,264		歩A・単A
S15003	*** S単ー 42号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第333号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,あり		m ²	70		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土埋戻,あり		m ²	72		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	9,260		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	10,618		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	5,214		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設~撤去		m ²	275		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)					
	道路補修工(未舗装)					
	再生クラッシュ RC-40,あり,なし		m ²	151		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	5,610		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ストレッチクロス,,		m	297		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	339.3		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,829		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	974.5		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,544		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日以前に終わる,しない,90日,0.660		工事	447,445		歩A・単A
	m,1279.3m ² ,1051m ² ,70日,10日					
	*** S単ー 61号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,26,15		km	229,249		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-25(20)(普		m3	40,330		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	
	合 計				2,717	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットガイド式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリル給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,870	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		677	
	*** S単- 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M27973	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クロー型油圧ダンプ4.0~5.0ton	1.570	供用日	12,500	19,625	
P34029	軽油 バトリル給油	77.000	L	154	11,858	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				66,571	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		936	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 人
	単 価				26,622	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1.000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03205				
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VUφ300用,離脱防止,90°,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	P96701				
P96701	FRP製異形管(曲管) VUφ300用,離脱防止,90°	1.000	個	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	FRP製異形管一段落ちT字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250,離脱防止付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96702		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96702	FRP製異形管一段落ちT字管 φ300×250×250,離脱防止付	1.000	個	318,000	318,000	
	合 計				318,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				318,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,90°,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96704		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96704	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,90°	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,22°1/2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96713		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96713	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,22°1/2	1.000	個	79,500	79,500	
	合 計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,500	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	FRP製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,11°1/4,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96705		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96705	FRP製異形管(曲管) VUφ250用,離脱防止,11°1/4	1.000	個	78,200	78,200	
	合 計				78,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,200	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	FRP製異形管(自由曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-35-17,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96706		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96706	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250,1-35-17	1.000	個	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	FRP製異形管(自由曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250, 1-23-20,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96712		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96712	FRP製異形管(自由曲管) VUφ250, 1-23-20	1.000	個	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	塩ビ製異形管(曲管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ製異形管(曲管) VUφ250用,5° 5/8,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96707		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96707	塩ビ製異形管(曲管) VUφ250用,5° 5/8	1.000	個	82,600	82,600	
	合 計				82,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,600	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	FRP製異形管(T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(T字管) VUφ250用,D250*D250*D200,三方離脱防止付き,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96708		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96708	FRP製異形管(T字管) VUφ250用,D250*D250*D200,三方離脱防止付き	1.000	個	107,000	107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	塩ビ管用キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用キャップ φ250,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96703		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96703	塩ビ管用キャップ φ250	1.000	個	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	メカ形ドレッサー管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ形ドレッサー管 φ250,(鋼管/VU)(伸縮・可撓、離脱防止付),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96714		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96714	メカ形ドレッサー管 φ250,(鋼管/VU)(伸縮・可撓、離脱防止付)	1.000	個	122,300	122,300	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				122,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,300	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	FRP製異形管(フランジ付T字管)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RR φ250×φ75, 離脱防止付き,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96709				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96709	FRP製異形管(フランジ付T字管) VU-RR φ250×φ75, 離脱防止付き	1.000	個	94,300	94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,300	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 φ80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96022				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96022	フランジ接合材 φ80 7.5K パッキン、ボルト、ナット共	1.000	組	4,240	4,240	
	合 計				4,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,240	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC153				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC153	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅300 長1000mm	1.000	枚	2,870	2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	2号マンホール 底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール 底板 H=150,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC620				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC620	2号マンホール 底板 H=150	1.000	個	51,600	51,600	
	合 計				51,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,600	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P13301				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13301	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300	1.000	個	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),口環付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96801		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96801	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),口環付	1.000	個	123,800	123,800	
	合 計				123,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,800	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	組立マンホール設置工 (手間のみ)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール設置工 (手間のみ) 市場単価,1号,3.0m以下,4箇所未満,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	組立マンホール設置工 (手間のみ) 市場単価,1号,3.0m以下,4箇所未満	1.000	箇所	37,516	37,516	
	合 計				37,516	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,516	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45) 直管 L=2,300mm 90° ショートエルbow N=1 180° ショートエルbow N=1,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96711		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96711	通気管 SGPφ50 溶融亜鉛メッキ (HDZ45) 直管 L=2,300mm 90° ショートエルbow N=1 180° ショートエルbow N=1	1.000	本	156,600	156,600	
	合 計				156,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,600	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	防虫網		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫網 φ50用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	防虫網 φ50用	1.000	個	5,600	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,600	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁 φ25 7.5K 副弁付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96710		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96710	急速空気弁 φ25 7.5K 副弁付	1.000	個	272,100	272,100	
	合 計				272,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				272,100	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	散水車 (賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 (賃料) 4m3,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96503		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96503	散水車 (賃料) 4m3	1.000	日	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	散水車 (管理費)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車 (管理費) 4m3,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96504		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96504	散水車 (管理費) 4m3	1.000	回	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	通水用試験器具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通水用試験器具 φ300mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96052		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96052	通水用試験器具 φ300mm	1.000	個	109,200	109,200	
	合 計				109,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,200	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	通水用試験器具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通水用試験器具 φ250mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96053		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96053	通水用試験器具 φ250mm	1.000	個	82,800	82,800	
	合 計				82,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,800	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 34号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃ブラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし ー				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 36号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパ クタ,区分Ⅰ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)バックホの規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 バトリック給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				39,940	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,994	
	*** S単ー 37号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパ クタ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, 区分Ⅰ, あり, あり			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,210	6,880	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,644	17,662	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				30,399	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,040	
	*** S単ー 38号 ***					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 あり				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	34,900	68,055	
Y00004	諸雑費	0.020		68,055	1,361	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚﾝｽ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,920	830	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				86,609	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,661	
	*** S単ー 39号 ***					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 300mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 あり				
P05141	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	49,200	95,940	
Y00004	諸雑費	0.020		95,940	1,919	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,920	830	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				115,052	算出数量 10.000 m
	単 価		m		11,505	
	*** S単一 40号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	0.270	人	30,702	8,290	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,644	6,567	
Y00004	雑品 3%	0.030		14,857	446	
	合 計				15,303	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,530	
	*** S単一 41号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員	0.180	人	30,702	5,526	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
	合 計				14,264	算出数量 1.000 基
	単 価		基		14,264	
	*** S単一 42号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	1.390	日	9,710	13,497	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				62,137	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		70	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 43号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m ³	1.370	日	9,710	13,303	
P34029	軽油 バトロー給油	78,000	L	154	12,012	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				60,403	算出数量 842,000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単一 44号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロー給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,260	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,260	
	*** S単一 45号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バトロー給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,618	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,618	
	*** S単一 46号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	568	880	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	152	1,368	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,644	1,132	
Y00004	諸雑費	0.080		4,828	386	
	合 計				5,214	算出数量 1.000 箇所
	単 価				5,214	
	*** S 単一 47号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単一 48号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S 単一 49号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) 再生クワッシャラン RC-40,あり,なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分	再生クワッシャラン RC-40 あり なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クワッシャラン 再生クワッシャラン RC-40	2.400	m ³	3,200	7,680	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バトロール給油	2.800	L	154	431	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				15,098	算出数量 100.000 m ²

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		151	
	*** S単一 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上しない, ., ., 0, 0, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 60kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46006	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1,000	ton	5,610	5,610	
	合 計				5,610	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,610	
	*** S単一 51号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボ リエフレックス, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業種別 3) 規格 4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5) 地中埋設標1.0個当り単価の選択 6) その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm, 50m巻, 2倍ボ リエフレックス				
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエフレックス	2,000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	27,234	10,894	
	合 計				29,694	算出数量 100,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		297	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		339.3	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第333号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パツお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パツお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,829	
	*** S単一 55号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 56号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		974.5	
	*** S単一 57号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148	
	*** S単一 58号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第333号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,544	
	*** S単一 59号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単一 60号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日以前に終わる, しない, 9 0日, 0.660m, 1279.3m ² , 1051m ² , 70日, 10日		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日以前に終わる しない 90,000日 0.660m 1,279.300m ² 1,051.000m ² 70,000日 10,000日				
R01003	普通作業員		19,760 人	22,644	447,445	
	合 計				447,445	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		447,445	
	*** S単一 61号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 26, 15		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型 1次 3,500 26,000 15,000		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ〔普通・排対型(1次)〕 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton		14,460 時間	6,690	96,737	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		202,000 L	154	31,108	
R01021	運転手 (特殊)		2,890 人	35,088	101,404	
	合 計				229,249	算出数量 1,000 km
	単 価		km		229,249	
	*** S単一 62号 ***					
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 18-8 -25(20)(普通) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				

SU050