



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

中山間地域総合整備事業

白神2期

白神2中第34号工事

中農水（整）第23号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行なわないこと。

[illegible]

SK02H

[illegible]

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			9,960,000	
2 ・工事原価			8,128,000	
3 純工事費			5,474,000	
4 ・・直接工事費			4,505,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,879,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	626,000	
7 ・・間接工事費			3,623,000	
8 ・・・共通仮設費			969,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
4,505,000 × ((11.790*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.710	%	663,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	207,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			99,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
4,413,000 × (2.260)	2.260	%	99,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			2,654,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,474,000 × ((41.210*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.890+0.000-0.000)	48.490	%	2,654,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
8,128,000 × (22.520*1.000+0.04)=1,833,000	22.560	%	1,832,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02H

SK02H

SK02H

[illegible]

SK02H

SK02H

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 構造物取壊し工					
			m3	61,600		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 有筋コンクリート殻運搬・処理工					
			m3	7,269		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 廃プラスチック運搬・処理工					
			ton	118,200		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 床堀					
			m3	348		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土					
			m3	2,518		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻					
			m3	2,518		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整形仕上げ工					
			m ²	487		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 鉄筋コンクリート大型フレーム					
	標準区間		m	57,434		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 鉄筋コンクリート大型フレーム					
	重力式擁壁区間		m	54,982		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 鉄筋コンクリート大型フレーム					
	端部		m	50,859		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 小口止工					
			式	32,873		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 滑動防止コンクリート					
			式	170,025		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 1号階段工取付水路					
			式	142,276		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 仮締切工					
			m ²	13,875		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 水替え					
			式	400,573		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 土木シート					
	ポリプロピレン系織布		m ²	275		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 敷鉄板					
			m ²	404		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 除雪工					
			km	105,673		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 仮設土留材					
			本	10,985		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 敷鉄板輸送費					
			ton	10,920		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 白神 2 期
工事名	白神 2 中第34号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	構造物取壊し工		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	61,600	61,600	S単 13号
	合 計				61,600	
	単 価				61,600	
*** B単ー 2号 ***						
000002	有筋コンクリート殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,019	3,019	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 有筋コンクリート殻	2.500	ton	1,700	4,250	S単 11号
	合 計				7,269	
	単 価				7,269	
*** B単ー 3号 ***						
000003	廃プラスチック運搬・処理工		ton		1.000	歩A 当たり算出
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下	1.000	ton	18,200	18,200	S単 31号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	S単 12号
	合 計				118,200	
	単 価				118,200	
*** B単ー 4号 ***						
000004	床堀		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり	1.000	m3	347.9	348	S単 23号
	合 計				348	
	単 価				348	
*** B単ー 5号 ***						
000005	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単ー 6号 ***						
000006	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 22号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単ー 7号 ***						
000007	整形仕上げ工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.3	487	S単 25号

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期				
工事名	白神2中第34号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				487	
	単 価				487	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 24号
	基面整正					
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	鉄筋コンクリート大型フリューム 標準区間		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6.901	69,010	S単 14号
S02116	大型水路 (大型フリューム) II 種 幅1400 高1000 長2000mm,,	5.000	個	66,100	330,500	S単 7号
SQP311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭、シヅェットヒ ーク),-, -, -, あり,18-8-25 (20) (普通) W/C65%	0.880	m ³	40,250	35,420	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 27号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),スポンジ 18×15,	16.100	m	1,325	21,333	S単 21号
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.500	m ²	1,880	32,900	S単 37号
T00001	ドレーン工 (サイドドレーン)	20.000	m	1,885	37,700	T単 1号
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50	10.000	箇所	3,076	30,760	S単 15号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	18.000	m ²	605	10,890	S単 9号
	合 計				574,343	
	単 価				57,434	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	鉄筋コンクリート大型フリューム 重力式擁壁区間		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6.901	69,010	S単 14号
S02116	大型水路 (大型フリューム) II 種 幅1400 高1000 長2000mm,,	5.000	個	66,100	330,500	S単 7号
SQP311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭、シヅェットヒ ーク),-, -, -, あり,18-8-25 (20) (普通) W/C65%	0.600	m ³	40,250	24,150	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,830	2,915	S単 27号
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),スポンジ 18×15,	16.100	m	1,325	21,333	S単 21号
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m ²	1,880	22,560	S単 37号
T00001	ドレーン工 (サイドドレーン)	20.000	m	1,885	37,700	T単 1号
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50	10.000	箇所	3,076	30,760	S単 15号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	18.000	m ²	605	10,890	S単 9号
	合 計				549,818	
	単 価				54,982	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	鉄筋コンクリート大型フリューム 端部		m		10.000	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期				
工事名	白神2中第34号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の 施工有り、再利用撤去を行わない	10.000	m	6,901	69,010	S単 14号
S02116	大型水路（大型フリーム）Ⅱ種 幅1400 高1000 長2000mm、	5.000	個	66,100	330,500	S単 7号
SQP311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、計上する、-、特殊養生（練炭、ジエトヒ -ク）、-、-、-、あり、18-8-25(20)（普通） W/C65%	0.580	m3	40,250	23,345	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.500	m ²	5,830	2,915	S単 27号
S80004	目地材取付（コンクリート二次製品水路） シリコン系、施工継目（直線）、スリット 18×15、	16.100	m	1,325	21,333	S単 21号
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m ²	1,880	21,808	S単 37号
T00001	ドレーン工（サイドドレーン）	10.000	m	1,885	18,850	T単 1号
S06005	ドレーン工（カーブホル取付） 箱抜、壁部、50mm、集水、-、φ50	5.000	箇所	3,076	15,380	S単 15号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ、	9.000	m ²	605	5,445	S単 9号
	合 計				508,586	
	単 価				50,859	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	小口止工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、計上する、-、特殊養生（練炭）、-、-、-、あり 、18-8-40(普通) W/C65%	0.520	m3	41,840	21,757	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 28号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、差筋および杭頭処理、D13、SD295、あり	0.003	ton	355,254	1,066	S単 33号
	合 計				32,873	
	単 価				32,873	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	滑動防止コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、計上する、-、特殊養生（練炭、ジエトヒ -ク）、-、-、-、あり、18-8-25(20)（普通） W/C65%	3.500	m3	40,250	140,875	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	5.000	m ²	5,830	29,150	S単 27号
	合 計				170,025	
	単 価				170,025	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	1号階段工取付水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、計上する、-、特殊養生（練炭、ジエトヒ -ク）、-、-、-、あり、21-8-25(20)（普通） W/C60%	0.860	m3	40,730	35,028	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	6.000	m ²	11,260	67,560	S単 29号
SQP311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン（クレーン機能付）打設、計上する、-、特殊養生（練炭、ジエトヒ -ク）、-、-、-、あり、18-8-25(20)（普通） W/C65%	0.180	m3	40,250	7,245	S単 42号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.180	m ²	5,830	1,049	S単 27号
SQP301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3.600	m ²	1,880	6,768	S単 37号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし	0.025	ton	376,321	9,408	S単 34号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D16、SD295、なし	0.038	ton	319,823	12,153	S単 35号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、差筋および杭頭処理、D16、SD295、なし	0.004	ton	303,712	1,215	S単 36号

SK02H

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	目地板 (エラストックフィラー) 厚 10,,	0.500	m ²	3,700	1,850	S単 10号
	合 計				142,276	
	単 価				142,276	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	仮締切工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SPH201	土のう締切工 現地採取	1.000	m ²	13,875	13,875	S単 30号
	合 計				13,875	
	単 価				13,875	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水替え		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 49, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	382,508	382,508	S単 16号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 17号
	合 計				400,573	
	単 価				400,573	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	土木シート ポリプロピレン系繊維布		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	275	275	S単 19号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	敷鉄板		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 1, 49, あり	1.000	m ²	404	404	S単 18号
	合 計				404	
	単 価				404	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	除雪工		km		1,000	歩A km 当たり算出
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 12, 15	1.000	km	105,673	105,673	S単 32号
	合 計				105,673	
	単 価				105,673	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	仮設土留材		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00002	仮設土留材 賃料	49.000	日	205	10,045	T単 2号
S02114	アルミギア式サポート 基本料, 調整長 1590~2150	1.000	本	940	940	S単 4号
	合 計				10,985	
	単 価				10,985	
	*** B単ー 21号 ***					

SK02H

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S02114	アルミギア式サポート					
	アルミギア式サポート					
	賃料,調整長 1590~2150		本供用日	205		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02114	アルミギア式サポート					
	アルミギア式サポート					
	基本料,調整長 1590~2150		本	940		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,210		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02116	大型水路 (大型フリーム) II種					
	大型水路 (大型フリーム) II種					
	幅1400 高1000 長2000mm,,		個	66,100		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02116	コンクリート用骨材					
	コンクリート用骨材					
	,砕石20-5mm,		m3	5,100		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02116	目地板 (エラスチックフィラー)					
	目地板 (エラスチックフィラー)					
	厚 10,,		m ²	3,700		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	有筋コンクリート殻		ton	1,700		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	61,600		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	6,901		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	*** S単- 15号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)					
	ドレーン工(ワイプホル取付)					
	箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	3,076		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	49,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	382,508		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,1,49,あり		m ²	404		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設~撤去		m ²	275		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,920		歩A・単A
	込・取卸),,0,0,0,0					
	*** S単- 21号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)					

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 18×15, *** S単ー 22号 ***		m	1,325		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 23号 ***		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり *** S単ー 24号 ***		m3	347.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 25号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾎﾟｻﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単ー 26号 ***		m ²	487.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単ー 27号 ***		m3	3,019		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ *** S単ー 28号 ***		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 29号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 30号 ***		m ²	11,260		歩A・単A
SPH201	土のう締切工 土のう締切工 現地採取 *** S単ー 31号 ***		m ²	13,875		歩A・単A
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下 *** S単ー 32号 ***		ton	18,200		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾛｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,12,15 *** S単ー 33号 ***		km	105,673		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,あり *** S単ー 34号 ***		ton	355,254		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単ー 35号 ***		ton	376,321		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし *** S単ー 36号 ***		ton	319,823		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD295,なし *** S単ー 37号 ***		ton	303,712		歩A・単A
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm *** S単ー 38号 ***		m ²	1,880		歩A・単A
SQP311	均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ﾐ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ﾐ,ﾐ,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65% *** S単ー 39号 ***		m3	40,250		歩A・単A
SQP311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ﾐ,特殊養生(練炭),ﾐ,ﾐ,あり, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単ー 40号 ***		m3	41,840		歩A・単A
SQP311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ﾐ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),ﾐ,ﾐ,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65% *** S単ー 41号 ***		m3	40,250		歩A・単A

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02114	アルミギア式サポート		本供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミギア式サポート 賃料, 調整長 1590~2150			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 仮設材規格	賃料, 調整長 1590~2150		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	205円		夜間制約作業時間: 0.0		
G96001	アルミギア式サポート 賃料, 調整長 1590~2150	1,000	本供用日	205	205	
	合 計				205	算出数量 1,000 各単位
	単 価				205	
	*** S単- 4号 ***					
S02114	アルミギア式サポート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミギア式サポート 基本料, 調整長 1590~2150			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設賃料コード	G96002		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 仮設材規格	基本料, 調整長 1590~2150		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	940円		夜間制約作業時間: 0.0		
G96002	アルミギア式サポート 基本料, 調整長 1590~2150	1,000	本	940	940	
	合 計				940	算出数量 1,000 各単位
	単 価				940	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	大型水路 (大型フリーム) II種		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型水路 (大型フリーム) II種 幅1400 高1000 長2000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQJ184		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQJ184	大型水路 (大型フリーム) II種 幅1400 高1000 長2000mm	1.000	個	66,100	66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,100	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	コンクリート用骨材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用骨材 , 砕石20-5mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J96001	コンクリート用骨材 砕石20-5mm	1.000	m3	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 白神 2 期
工事名	白神 2 中第34号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	目地板 (エラストックフィラー)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板 (エラストックフィラー) 厚 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PB3495		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PB3495	目地板 (エラストックフィラー) 厚 10	1.000	m ²	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋コンクリート殻			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	有筋コンクリート殻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,700円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋コンクリート殻	1.000	ton	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	廃プラスチック		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	人力		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m ³	61,600	61,600	
	合 計				61,600	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		61,600	
	*** S 単 - 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,901	6,901	
	合 計				6,901	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,901	
	*** S単一 15号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	箱抜		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 設置区分	壁部		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 規格区分 (mm)	50mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) フィルター	集水				
	5) フィルター用中詰材	-				
	6) ウィーブホール単価 (円/個)	930				
	7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	φ50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	930	9,300	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	170	1,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	36,210	2,535	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	雑材料費	0.060		15,398	924	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,644	906	
	合 計				30,763	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		3,076	
	*** S単一 16号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 49, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	49		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 排水方法	常時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	52.920	日	568	30,059	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,367.000	L	152	207,784	
R01001	土木一般世話役	1.960	人	36,210	70,972	
R01003	普通作業員	2.450	人	22,644	55,478	
Y00004	諸雑費	0.050		364,293	18,215	
	合 計				382,508	算出数量 1,000 箇所
	単 価				382,508	
	*** S単一 17号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	m ² 歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,1,49,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	1				
	3)使用回数	49				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	20,000	m ² 供用日	10	200	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	20,000	m ²	2,950	59,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バ ッ ク 油 [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー 給 油	345,000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	35,088	101,755	
	合 計				404,206	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		404	
	*** S単ー 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	m ² 歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去				
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単ー 20号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単ー 21号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シコーン系、施工継目(直線), スボ`ンジ` 18×15,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 目地材断面区分 2) シール材区分	施工継目(直線) シコーン系		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) バックアップ 材規格区分 4) バックアップ 材規格	スボ`ンジ` 18×15		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) バックアップ 材の単価(円) 6) プライマー1m当たり設計量(cm2)	0円 200cm2				
	7) バックアップ 材1m当たり設計量(m) 8) シール材1m当たり設計量(cm3)	1.000m 160cm3				
PB1528	プライマー シコーン系	0.008	L	6,580	53	
PB1521	バックアップ材 スボ`ンジ` 18×15	1.110	m	108	120	
PB1525	シール材(土木用) シコーン系	0.192	L	6,000	1,152	
	合 計				1,325	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,325	
	*** S単ー 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単ー 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 有り, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 有り あり				
	単 価		m3		347.9	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.3	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3		3,019	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	一般型枠, 均しコンクリート			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	一般型枠, 小型構造物			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 30号 ***					
SPH201	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土のう締切工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	現地採取			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂採取区分	現地採取				
	2) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	6.000	人	22,644	135,864	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合 計				138,754	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		13,875	
	*** S単- 31号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 32.5km以下				
	単 価		ton		18,200	
	*** S単- 32号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,12,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton				
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	排対型1次 3.500 12.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	6.670	時間	6,690	44,622	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	93.400	L	154	14,384	
R01021	運転手 (特殊)	1.330	人	35,088	46,667	
	合 計				105,673	算出数量 1.000 km
	単 価		km		105,673	
	*** S単- 33号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 差筋および杭頭処理 D13 SD295 あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.300	人	33,354	110,068	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.020		134,966	2,699	
	合 計				355,254	算出数量 1.000 ton

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		355,254	
	*** S単ー 34号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D13				
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,321	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		376,321	
	*** S単ー 35号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立				
	2) 組立区分	一般構造物				
	3) 鉄筋径 (mm)	D16				
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				319,823	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		319,823	
	*** S単ー 36号 ***					

事業名	中山間地域総合整備事業 白神2期
工事名	白神2中第34号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 差筋および杭頭処理, D16, SD295, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレンソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.800	人	33,354	93,391	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.020		112,404	2,248	
	合 計				303,712	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		303,712	
	*** S単一 37号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,880	
	*** S単一 38号 ***					
SQP311	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ﾍﾞｯｸｸﾞﾙﾝ(ｸﾚﾝ機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾍﾞｯｸｸﾞﾙﾝ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	あり 18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
	単 価		m ³		40,250	
	*** S単一 39号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ﾍﾞｯｸｸﾞﾙﾝ(ｸﾚﾝ機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭),			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	中山間地域総合整備事業 白神 2 期
工事名	白神 2 中第34号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-, -, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭) - - - あり 18-8-40 (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		41,840	
	*** S 単一 40号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, -, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) - - - あり 18-8-25 (20) (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		40,250	
	*** S 単一 41号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, -, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) - - - あり 21-8-25 (20) (普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		40,730	
	*** S 単一 42号 ***					
SQP311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, -, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する -				

SK02H

SK02H

